

Beneficiarul: U.A.T. COMUNA SMARDAN

Proiectantul: AVG - VARGAS PROJECTS SRL GALATI

Obiectivul: CONSOLIDARE SI RENOVARE ENERGETICA A CAMINULUI CULTURAL SMARDAN

Obiectul: SISTEMATIZARE

Devizul: SISTEMATIZARE - TERASAMENTE SI AMENAJARE SPATII VERZI S=391,00 MP - Lucrari de tip 2 (auxiliare)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	2.35		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	2.35		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TRA01A01P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	423		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TSD17B1	Umpluturi compactate la profilul taluzului,pe o grosime medie de 0.50 m,executate manual,simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului,cu: pamant coeziv	mc	118		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TSC35A32	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	1.18		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TRA01A01P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	tona	212		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TSE01B1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren mijlociu	100 mp	3.91		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	TSH03A1	Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi,cu pastrarea structurii teren mijlociu	mc	39.1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
--	--	--	--	------------	--	--

9	TSH05B1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 15 cm grosime	mp	391		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	TSH09A1	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	3.91		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie 33% azot	tona	0.05		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TSH12A1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	3.91		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia						

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
--

