

Beneficiarul: U.A.T. COMUNA SMARDAN

Proiectantul: AVG - VARGAS PROJECTS SRL GALATI

Obiectivul: CONSOLIDARE SI RENOVARE ENERGETICA A CAMINULUI CULTURAL SMARDAN

Obiectul: SISTEMATIZARE

Devizul: REALIZARE TREPTE ACCES - Lucrari de tip 2 (auxiliare)

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	4.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	18		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	18		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	7.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren usor	mc	7.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	RPCC02A1	Cofraje mixte din panouri refolosite, din placaj de fag de tip P de 8 - 15 mm grosime pentru beton, în elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., inclusiv sprijinirile necesare pentru completări sau refaceri la construcții existente la ziduri drepte până la 3,00 m înăltime cu placaj de 8 mm	mp	10		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	7.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

7.1	200192670	Beton marfa C16/20 ( B250 )	mc	7.56		
				Material:		
				Transport:		
8	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	21		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total ore manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia						

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (21%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;
--

