

Beneficiarul: U.A.T. COMUNA SMARDAN

Proiectantul: AVG - VARGAS PROJECTS SRL GALATI

Obiectivul: CONSOLIDARE SI RENOVARE ENERGETICA A CAMINULUI CULTURAL SMARDAN

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: REZISTENTA - TERASAMENTE + INFRASTRUCTURA - Lucrari de tip 1 (consolidare) si 2 (auxiliare)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT20A1	Desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc scivisite rolate mozaicate	mp	336		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TSA05E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand peste 1 m latime,executata cu taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m adancime,cu evacuare manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii	mc	505		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RPCB05A1	Beton simplu, marca B75 turnat în cofraje, la cladiri existente. Nu se cuprinde cofrajul.	mc	4.75		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1	2001928803	Beton marfa C8/10 (B150)	mc	4.8		
				Material:		
				Transport:		
4	CA02I1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii până la 10 cm inclusiv	mc	65		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1	20023458	Beton C20/25 (B350)	mc	65.52		
				Material:		
				Transport:		
5	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	82		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	200192670	Beton marfa C16/20 (B250)	mc	82.66		
				Material:		
				Transport:		

6	CB03A1	Cofraje pentru beton armat în pereți drepti și diafragme, din panouri re folosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv, cu planșeu din beton monolit	mp	396		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	PF02A1	Prelucrarea fetei vazute la zid. de beton buciardata in cimp continuu	mp	396		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CC01C1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații continue si radiere (plăci), distantier din mase plastice	kg	13979		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CZ0302E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	13979		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	RPCT49A1	Forarea mecanică a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de 20cm	buc	2550		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	6422705031	Ancora cu rasina chimica M16	buc	2550		
				Material:		
				Transport:		
11	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren tare	mc	352		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	352		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	TSD13A1	Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf. insamintate sau brazduite	mc	35.2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

14	TRB01C11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	tona	580.8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	TSC35A11	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 m	100 mc	0.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	471.55		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	13.98		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	336.77		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
19	IFB09B3	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din pietris	mp	337		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20	IZF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ...* aplicat cu carton bitumat tip ...* lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum tip ...*	mp	337		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20.1	2001294201	Placa polistiren extrudat, 10 cm gros.	mp	353.85		
				Material:		
				Transport:		
20.2	20025258	Folie din pvc	mp	741		
				Material:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia						

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro ;

