

Beneficiarul: U.A.T. COMUNA SMARDAN

Proiectantul: AVG - VARGAS PROJECTS SRL GALATI

Obiectivul: CONSOLIDARE SI RENOVARE ENERGETICA A CAMINULUI CULTURAL SMARDAN

Obiectul: CONSTRUCTII SI INSTALATII

Devizul: REZISTENTA - SUPRASTRUCTURA - Lucrari de tip 1 (consolidare) si 2 (auxiliare)

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCG22A1	Consolidarea zidăriei portante prin cămășuire cu plase STM d=4mm și mortar M 50-T - exclus material plasa armare - majorat 20% grosime 6 cm si mortar M100	mp	1782		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	Material	Material camasuire pereti plasa bare independenta #8x100/8x100	kg	19682.19		
				Material:		
				Transport:		
1.2	2101329	Mortar de ciment M100	mc	89.1		
				Material:		
				Transport:		
2	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	250		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	2710603437034	Otel lat lam.cald s 395 o132-1n lt= 60 x 5	kg	250		
				Material:		
				Transport:		
3	RPCG17A#	Consolidare zidar portanta caram,camasuire cu plase stm/stnb,d=4mm,cu m 50-t si m 100-t,4-6cm gros - doar utilajele	mp	1485		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CC02C2	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, in grinzi și stâlpi și până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări și podește) cu distantier din mortar de ciment	kg	20000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CZ0302E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	20000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

6	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	191		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	178.2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total ore manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Coeficient</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
Contributia						

	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli					
Profit					

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (21%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; <a href="http://www.deviz.ro">www.deviz.ro</a> ;
---

