

Obiectivul: MODERNIZARE SI EXTINDERE BLOC ALIMENTAR - SNPAP

Obiectul: Dispozitie de santier nr. 4 - NCS

<b>F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte</b>		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.4	Dispozitie de santier nr. 4 - NCS	
4.1.4.1	Rețea canalizare - NCS	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant,  
SC GLOBEXTERRA SRL

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Proiectant: SC GLOBEXTERRA SRL

Obiectivul: MODERNIZARE SI EXTINDERE BLOC ALIMENTAR - SNPAP

Obiectul: Dispozitie de santier nr. 4 - NCS

Devizul: Retea canalizare - NCS

### F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	ACA11G1(1)	Montare teava pvc mufata, in pamant, in exteriorul cladirilor etans. cu garnituri cauciuc dn 210-250	m	9.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3	6700535	Teava din p.v.c.rigid tip SN4 - D=200 MM	m	9.45		
				Materiale		
				Transporturi		
2	ACA12D1(1)	Montare teava pvc mufata, in pamant, in exteriorul cladirilor etans. cu garnituri cauciuc dn 315-400	m	60.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.3	6700690	Teava din p.v.c.rigid tip SN4 - D=315 MM	m	60.00		
				Materiale		
				Transporturi		
3	SB06F#(1)	Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare lipire,dn=160 mm - 400 mm	buc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.5	6712344	Cot PVC-KG/45 gr - D=200	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		
4	SB06F#(1)	Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare lipire,dn=160 mm - 400 mm	buc	4.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4.5	6712345	Cot PVC-KG/45 gr - D=315	buc	4.00		
				Materiale		
				Transporturi		
5	ACD01a06^(1)	Montarea caminului de inspectie de tip cu diametrul de 800/1000mm si inaltimea de 2 m si rama din fonta, avand inclus capacul/gratarul din fonta	buc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5.1	20049190	Capac/gratar de fonta cu telescop cu diametrul de 315 cu rezistenta 12.5 tone, patrat clasa B	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		
5.2	20049191	Baza camin PP PRO, cu diametrul de 800/400 mm cu iesirile aflate la unghiurile de 0-180 grade cu mufa cu inaltimea de 500 mm	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		
5.3	20049192	Coloana pentru baza PRO cu diametrul de 800 mm cu suport scara avand inaltimea de 500	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		

5.4	20049193	Garnitura pentru coloana PRO cu diametrul de 800 mm	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		
5.5	20049194	Garnitura pentru baza camin PRO cu diametrul de 800 mm	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		
5.6	20049195	Con cu dinti PP PRO de diametrul de 800/630 mm si inaltimea de 470 mm	buc	2.00		
				Materiale		
				Transporturi		
6	RCSB13B#(1)	Taierea placilor sau a elementelor din beton armat, avand grosimea de peste 15 cm	m	10.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7	DC02A1(1)	Imbracaminte din beton de ciment la drumuri si strazi de clasa a 5-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si amilitae acestora, alei, platforme de stationare si locuri de parcare, executata din doua straturi (de rezistenta si de uzura) si avand grosimea totala de : 14 cm;	mp	5.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
7.15	2100995	Beton de ciment B 400 BC30 stas 3622	mc	0.40		
				Materiale		
				Transporturi		
8	RPCXA01A	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.	mc	150.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9	RPCA04A1	Sprijiniri orizontale ale malurilor săpăturilor în spatii înguste sub 1,00 m lățime, unde nu se pot utiliza spațuri de inventar și în cantități până la 20 mc, la un punct de lucru, usoare (cu interspațiile dintre dulapi de peste 20 cm)	mp	70.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	15.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren foarte tare	mc	150.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
12	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 10 cm grosime pamant coeziv	mc	150.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13	TRI1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	20.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

14	TRA01A01	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km.	tona	20.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
15	ACA20G1	Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. probei de pres. avand d 250-300	buc	2.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
16	RPSF21A1	Efect. proba etans. pres. Instalatie apa cond. pvc. greu sau mediu pina la 1/0 mm	m	70.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	1 233.62
Total greutate materiale (tone)	41.35

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro

