

DCE Cluj-CCE Cluj


Nr. CJ / 69384/ 03.03.2026

Aprobat,

Manager DCE Cluj

Ing. Teodor HURUBAN

## CAIET DE SARCINI



**Dupa predarea amplasamentului, se vor executa urmatoarele lucrari:**

### **1. Realizarea gropilor de foraj**

- decaparea si depozitarea stratului vegetal
- desfacera ingrijita a trotuarelor si carosabilului in limitele prescrise, care vor fi taiate
- executia sapaturilor si a sprijinirilor malurilor sapaturii
- montarea podetelor si a ingradirilor si a semnelor de circulatie conform normelor si legislatiei in vigoare
- sortarea pamantului in vederea executarii a umpluturii din interiorul șanțului
- realizarea umpluturilor din pamant la zone verzi, inclusiv asternerea stratului vegetal.
- realizarea umpluturilor din balast compactat la trotuare si parti carosabile
- refacerea trotuarelor
- refacerea gazonului la spatii verzi
- ingradirea zonei de lucru
- pe toata durata de executie a lucrarilor, gropile de foraj vor fi semnalizate corespunzator, pana la stadiu de refacere a zonei de lucru.

### **2. Subtraversare prin foraj dirijat orizontal**

- procedeul prin foraj dirijat orizontal consta in pozarea a doua tuburi avand diametrul de d=90mm; d=110 mm si d=125 mm, pentru cablurile de medie si joasa tensiune si a unui tub d=90mm
- adancime de pozare a cablurilor de medie tensine va fi de minim 1,10 m
- la lucrarile de subtraversare se va realiza semnalizari si delimitari a zonelor de lucru



**Distribuție Energie  
Electrică România**

**DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.**

Str. Arinilor, Nr. 22B, 400568, Cluj-Napoca, Jud.Cluj

Tel: +40 264 205 002

C.I.F. DEER: RO 14476722

office@distributie-energie.ro

R.C. DEER: J2002000352121

www.distributie-energie.ro

La dispunerea tuburilor se respectă următoarele prevederi:

-racordarea tuburilor între ele trebuie să fie realizată fără bavuri sau asperități care să conducă la deteriorarea cablului.

-se verifică ca tuburile în care sunt instalate cabluri să nu fie înconjurate de armături metalice.

**Durata de executie a lucrarilor ; 3 luni**

**Termen de plata : 120 zile**


Sef CCE Cluj  
Ing. Claudiu POP

**Grafic de executie-Lucrari de subtraversare prin foraj orizontal dirijat**

**Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare, pentru solicitarea de racordare 6010240507275 sat Dezmir -M-24-1029 si Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica in zona com. Cornesti cu modernizare si relocare PTA Fundatura Sat, jud. Cluj” – actualizare 2025 I-23-T129**

Denumire lucrare	Durata		
	Luna 1	Luna 2	Luna 3
Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare, pentru solicitarea de racordare 6010240507275 sat Dezmir -M-24-1029	33.33%	33.33%	33.33%
Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica in zona com. Cornesti cu modernizare si relocare PTA Fundatura Sat, jud. Cluj” – actualizare 2025 I-23-T129	33.33%	33.33%	33.33%
<b>Total lunar</b>	66.67%	66.67%	66.67%
<b>Total lei (valoare contractata)</b>			

Manager DCE Cluj  
ing. Teodor Huruban



Sef CCE Cluj  
ing. Claudiu Pop



Anexa nr 1 – Valoarea estimată a achiziției pe baza devizului general

Nr. Crt.	Cod CPV	Denumire	Cantitate	Pret unitar	Valoare/lei
1	452212114	Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare, pentru solicitarea de racordare 6010240507275 sat Dezmir -M-24-1029	1	93,812.40	93,812.40
2	452212114	Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica in zona com. Cornesti cu modernizare si relocare PTA Fundatura Sat, jud. Cluj” – actualizare 2025 I-23-T129	1	498,973.20	498,973.20
<b>Total</b>					<b>592,785.60</b>

Manager DCE Cluj  
ing. Teodor Huruban

Sef CCE Cluj  
ing. Claudiu Pop