

OBIECTIV: IGPR- sector 2 Corp B si Corp D

OBIECTUL: Reparatii curente si igienizare

STADIUL FIZIC: Antemasuratoare II

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Corp D				
1.1	CB47A1+ AUT1303+ MDTC55060 02 asimilat	Montarea si demontarea schelei metalice tubulare, include plasa de protectie impotriva prafului pe toata suprafata schelei, transport, ore de functionare schela si, dupa caz, plasa de protectie umeda pentru protejarea suprafetelor noi	mp	557.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	RpEH08C%	Demontarea si remontarea instalatiei de paratrasnet (conductorul si piesele componente)...conductor de captare cu piesele de prindere de pe coama, incude si inlocuirea piseleor de prindere cu suport reglabil cu surub pentru coama, include si verificarea instalatiei dupa montaj	m	47.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	RCSI07A#	Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, pazii, etc	m	100.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	RCSI41C%	Demont.elem.de acoperis, invelitori din tigla, olane, placi presate din tabla, pas, pvc	mp	540.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	RCSH14B# asimilat	Desf.astereala invelitori din scindura,pfi sau pal,sistem de sipci pe doua directii, inclusiv evacuare	mp	540.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	IZA04XA asimilat	Desfacerea protectiilor la astereala din folie anticondens	mp	540.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.7	RCSO56B% asimilat	Demontarea lambriului la astereala (sageac capriori vizibili) din lemn / placaj / pfi / pas, etc.,inclusiv evacuare	mp	66.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC:					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	RMF41A#	Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie aplicata prin...pensulare	mp 770.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	CE13XA asimilat	Astereala din scinduri la invelitori sau la doliile invelitorilor din tabla tip tigla	mp 25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	IzF128+ asimilat	Montarea prin prindere mecanica cu capse a unui strat de folie de folie anticondens 180g/mp,imbinat prin petrecere conform recomandarii producatorului	mp 540.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	CE10A01>	Montarea sistemului complet de sipci si contrasipci la sistemele de invelitori	mp 540.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12	RPCH10C1 asimilat	Astereala (sageac capriori vizibili) executata cu lambriu lemn min. 15 mm grosime, imbinare lamba si uluc, cu 2 sau 3 caneluri pe partea din spate, min 95 mm latime	mp 66.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	RCSH09C%	Inlocuirea paziei,rebordului sau consolei de lemn deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare, consola profilata	m 70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14	RPCR28XA asimilat	Baituirea lambriului si a paziei cu lac 2in 1 cu bait pe baza de solvent in doua straturi, nuanta stejar	mp 80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.15	CE07C% asimilat	Invelitori din tabla tip tigla metalica similar Bilka Iberic,aspect mat, grosime 0.6mm, foi de tabla din doua coli pe lungimea capriorilor ,L total=aprox 8.5m, nuanta culoare caramiziu	mp 540.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.16	CE08A%	Coame pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip tigla metalica specifica pentru invelitoare similar Bilka Iberic, include si banda bituminoasa adeziva pentru coame, nuanta culoare caramiziu	m 30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.17	CE19B1 asimilat	Fronton/sort din din tabla vopsita in camp electrostatic forma tip L (max 500 x 80 x 50)x0.5 mm, similar Bilka ,nuanta culoare caramiziu sau similar, se va discuta cu beneficiarul	m 34.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.18	CE19B1 asimilat	Fronton/sort din din tabla vopsita in camp electrostatic forma tip L , nuanta culoare caramiziu sau similar, se va discuta cu beneficiarul, racorduri aerisiri si rebord calcane	m 50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.19	CE10XD-01 asimilat	Glafuri si copertine din tabla zn de 0,5cm pe un strat carton bit.cu lat.desfas.intre 50-100 cm - in cazul elementelor cu lungimi pina la 2 m,aerisiri include si banda de etansare,silicon specific exterior, etc	m 10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.20	IZE01A# asimilat	Sorturi din tabla vopsita in camp electrostatic, de 0,5 mm grosime, cu latime desfasurata de pana la 30 cm , nuanta culoare caramiziu sau similar, inclusiv etansare cu silicon speciifc pentru exterior	m 60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.21	CE13A1 asimilat	Jgheaburi din tabla vopsita in camp electrostatic semirotonde, cu diametrul de 15 cm, 0.6 mm grosime, similar Bilka, include materialele necesare carlige, capace,hosuruburi, cleme de imbinare, piesa evacuare (racord jgheab-burlan)etc, si montaj	m 60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.22	CE22A% asimilat	Burlane din tabla vopsita in camp electrostatic rotunde similar Bilka, cu diametrul de 90 mm, 0.6 mm grosime, inad.prin petrecere fixate cu bratari specifice, include materialele necesare coturi, dibluri etc si montaj	m 25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.23	CMj30D01C 1 asimilat	Burlane din tuburi de fonta , d = 100 mm, similar PREIS SML, include toate piesele de racordare cu burlanele din tabla 90mm si piesele de la retea de preluare din PVC 110, piesele de montaj, etc	m 15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.24	CE05L01^ asimilat	Pieptene de tip/similar Wetterbest din plastic, anti-pasari pentru streasina 30m	buc 2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.25	RPCT33A1 asimilat	Desfacerea tâmplariei din PVC/AL ferestre si usi, tamplarie fatade	mp 31.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.26	RPCR54A1 asimilat	Reparatii locale la pereti interiori, include tencuiala interioara, glet si vopsitorie, cu materiale compatibile cu cele existente) ca urmare a schimbarii tâmplariei P.V.C.)	mp 41.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.27	CK25D% asimilat	Montarea tamplariilor din profile de PVC culoare alb, vitraj temoizolant (ferestre), tamplarie in 3 canaturi,2 canaturi,1 canat(F1-10buc, F2-2buc,F3-1buc,F4-1buc), geam tripan, conform specificatiilor tehnice	mp 22.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC:					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.28	CK34B+	Usi din PVC, cu doua canaturi cu luminator fix, (unul fix si altul mobil) , montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretantica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...peste 5 mp, conform specificatiilor tehnice(U1-1buc)	mp	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.29	RPCJ21A1 asimilat	Revizia manuala a tencuielilor executate la fatade	mp	529.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.30	CI10B1 asimilat	Buciardarea sau frecarea suprafetelor fatadelor pentru inlaturarea finisajului existent	mp	529.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.31	RPCF19A01 + asimilat	Amorsa beton-contact pentru suprafete neabsorbante, include si spalarea prin presiune, curatarea suprafetelor inainte de aplicare	mp	529.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.32	RpVC41A#/99 asimilat	Demontare unitate de aer conditionat de tip split, în vederea remontarii, inclusiv elemente de prindere, montare si sustinere	buc	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.33	VC04C1 asimilat	Remontare unitate de aer conditionat de tip split, în vederea remontarii, se vor inlocui traseele frigorifice, pe distanata ce mai mica, inclusiv elemente de prindere, montare si sustinere	buc	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.34	RpED18D% asimilat	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), având sectiunea conductorilor de:...25 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina	m	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.35	RpED12A% asimilat	Montarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), având sectiunea conductorilor de:...25 mmp pe console sau canal cablu, pentru circuite de forta si lumina	m	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.36	RPCJ21A# asimilat	Reparare tencuieli exterioare brute la calcane 2,5cm gros. exec. cu...m10-t (ref partial)	mp	32.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.37	RPCJ54A1 asimilat	Finisarea fatadelor, include pregatirea si curatarea stratului suport, doua strat-uri de chit de renovare (primul strat armat cu plasa de armare din fibra de sticla) si al doilea strat driscuit	mp	499.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC:					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.38	CF13A01+ asimilat	Tencuiala decorativa siliconica cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii H pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2.5 mm, inclusiv amorsa specifica	mp 449.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.39	RPCJ54A1 asimilat	Finisarea fatadelor, include pregatirea si curatarea stratului suport, doua straturi de chit de renovare (primul strat armat cu plasa de armare din fibra de sticla) si al doilea strat driscuit (detalii stalpi fatade)	mp 30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.40	CF13A01+ asimilat	Tencuiala decorativa siliconica cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii H pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2.5 mm, inclusiv amorsa specifica(detalii stalpi fatade)	mp 30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.41	CF13A01+ asimilat	Tencuiala decorativa mozaicata/marmorata cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea soclurilor(h=50cm)	mp 50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.42	CL25A1 asimilat	Montarea profilelor din aluminiu perforat/PVC pentru protejarea golurilor de usi si ferestre, cele montate la partea superioara vor fi prevazute cu picurator in vederea evitarii prelingerilor de pe fatada	m 60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.43	RCSJ06C% asimilat	Reparatii spaleti si glafuri usi si ferestre la exterior	m 84.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.44	RPCI29A1 asimilat	Montare glafurilor exterioare confectionate din tabla de aluminiu vopsite in camp electrostatic, grosime min. 1,0 mm, la ferestre, culoarea se va alege cu beneficiarul	m 25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.45	RPCR51B1 asimilat	Curatare si vopsire elemente metalice (teava metalica, aerisire fatada laterala stanga si cutii metalice)	mp 20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.46	RCSK41C% asimilat	Desfacere pardoseli reci, din placi de granit inclusiv plinta	mp 4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC:					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.47	IZF12XE asimilat	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.verticala in grosime medie de 5 cm	mp 4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.48	CG07XA-02 asimilat	Pardoseli din marmura sau dale piatr.mont.simpl.sau desen incl.strat sup.de 3cm din m100t,curatire - pentru pardoseli din granit, granit 3 cm , fiamat/antiderapant, inclusiv plinta max 6 m	mp 4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.49	CMj20A18A	Schele interioare, fixe obisnuite si de inventar...Utiliz. schela tip platforma mobila „neextensibila	mp 1,150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.50	RPCJ35A% asimilat	Desfaceri de glet la pereti sau tavane	mp 35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.51	RCSJ18C%	Finisaje cu glet, pe tencuieli int.drisc, 3mm gros.,exec.cu pasta ipsos+aracet (gipac), pereti/tavane	mp 35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.52	RCSJ18E%	Finisaje cu glet, pe tencuieli int.drisc, 0.7mm gros.,pasta-var +100kg ipsos/mc var-pasta, pereti si tavane	mp 35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.53	CN02D+ asimilat	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pentru interior similar Caparol Protect cu ioni de argint, aplicate manual...amorsa specifica si doua straturi de vopsea	mp 1,150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.54	RPCJ13C1 asimilat	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti	m 180.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.55	RCSK05C2# asimilat	Inlocuire plinte,scafe si borduri la pereti, din PVC 2500X52X22 mm sau similar, culoarea se va alege cu beneficiarul	m 320.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.56	TRI1BA01-3 asimilat	Transportul mobilier prin purtare pe brate,umar,spate	tona 8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC:						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.57	EB06A1 asimilat	Canal cablu, pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze, inclusiv cablu CYY-F 3x1.5 mmp	m	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.58	EB06A1 asimilat	Canal cablu, pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze, inclusiv cablu CYY-F 3x2.5 mmp	m	300.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.59	RPEF11G1 asimilat	Inlocuire corp iluminat 150x30 montat incastat in tavane false casetate cu panou led 120x30, min 36W IP20, include si evacuarea acestora	buc	44.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.60	RPEF11G1 asimilat	Inlocuire corp iluminat 120x20 montat incastat in tavane false casetate cu Spot led rotund min.18W include si evacuarea acestora	buc	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.61	EE01F01^as imilat	Spot LED cilindru mim.18W incastat in tavane false casetate, dmin 200mm	buc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.62	ED08A1 asimilat	Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat/aparent, similar Schneider	buc	130.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.63	ED01J1 asimilat	Intreruptor manual pachet bipolar, de 10 sau 25 A, montat pe consola (exclusiv consola), similar Schneider	buc	25.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.64	RplzC16B- 1%(asimilat)	Inlocuirea placilor fonoabsorbante tip placi minerale montate pe piesele metalice de sustinere a tavanului fonoabsorbant	mp	209.16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.65	CMj30G04K 7 asimilat	Strapungeri si daltuiri...Strapungere/carotare zid beton armat g=61—70 cm s = 701—1 000 cmp ; miji. manual/mecanizat	buc	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.66	RCSG22A%	Compartimentari cu pereti dubli din panouri gips-carton cu miez vata min.in grosime totala de10-12.5cm montati pe structura met.	mp	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.67	RPCG28XA	Chituirea rosturilor intre placi la pereti despartitori din placi gips-carton pe profile metalice specifice	m	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.68	CK33A+ asimilat	Usi din PVC, cu un singur canat, profil PVC usi min. 7 camere, grosime profil min 70 mm, cadru la mijloc (orizontal), panel PVC standard, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului: ...până la 2,5 mp inclusiv (2buc montate in peretii de gips carton);	mp	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.69	RPCO41B+ asimilat	Repararea usilor din PVC/lemn prin inlocuirea feroneriei-balamale ingropate/incastrate	buc	17.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.70	RPCO42D#	Repararea usilor din lemn prin...inlocuirea feroneriei:manere si silduri	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.71	RCSH21A-01% asimilat	Se vor repara doua foi de usa din material lemn/mdf/paf, prin geluire, chituire si vopsire	mp	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.72	RplzC16B-1% asimilat	Tavan fonoabsorbant, executat cu placi fonoabsorbante tip placi minerale 60x60 cm montate si piese metalice de sustinere (modificare zonelor unde se inlocuiesc corpurile de iluminat)	mp	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.73	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	0.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.74	RI6112A asimilat	Transportarea si depozitarea molozului rezultat din demolare...pentru un metru cub de moloz-1 buc	buc	0.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.75	RTR2ICP39 BA similat	Suport din metal pentru pozitionarea/pozarea stingatoarelor pe suprafete verticale, prevazut cu doua chingi de fixare, diametru de prindere 15-17 cm compatibil cu modelele P6,P9,SM6, inclusiv montaj cu dibluri, se va stabili cu beneficiarul	buc	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.76	TRI1BA01-3 asimilat	Transportul mobilier prin purtare pe brate,umar,spate	tona 10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2 Corp B etaj 2					
2.1	CMj20A18A	Schele interioare, fixe obisnuite si de inventar...Utiliz. schela tip platforma mobila „neextensibila	mp 1,350.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	RPCJ35A% asimilat	Desfaceri de vopsele alchidice la pereti, curatare pereti si pregatire strat suport	mp 1,200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	RPCF19A01 + asimilat	Amorsa beton-contact pentru suprafete neabsorbante, include si spalarea, curatarea suprafetelor inainte de aplicare	mp 240.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	RCSJ18E%	Finisaje cu glet, pe tencuieli int.drisc, 0.7mm gros.,pasta-var +100kg ipsos/mc var-pasta, pereti si tavane	mp 240.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.5	RCSJ18C%	Finisaje cu glet, pe tencuieli int.drisc, 3mm gros.,exec.cu pasta ipsos+aracet (gipac), pereti/tavane	mp 240.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.6	CN02D+ asimilat	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pentru interior similar Caparol Protect cu ioni de argint, aplicate manual...doua straturi	mp 1,200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.7	RplzC16B- 1%(asimilat)	Inlocuirea placilor fonoabsorbante tip placi minerale montate pe piesele metalice de sustinere a tavanului fonoabsorbant	mp 288.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.8	RPEF11G1 asimilat	Inlocuire corp iluminat 60x60 incastrat in tavane false casetate sau montat aparent pe tavane cu panou led 60x60, min 40W IP20, include si evacuarea acestora	buc 66.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.9	RPEF11G1 asimilat	Inlocuire corp iluminat 120x30 montat aparent pe tavane cu panou led 120x30, min 28W IP20, include si evacuarea acestora	buc 14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.10	ED08A1 (asimilat)	Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat/aparent Schneider	buc	160.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.11	ED01J1 asimilat	Intreruptor manual pachet bipolar, de 10 sau 25 A, montat pe consola (exclusiv consola) Schneider	buc	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.12	EB06A1 asimilat	Canal cablu, pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze, inclusiv cablu CYY-F 3x1.5 mmp	m	120.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.13	EB06A1 asimilat	Canal cablu, pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze, inclusiv cablu CYY-F 3x2.5 mmp	m	370.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.14	RPCO42E-01% asimilat	Repararea usilor din PVC prin inlocuirea feroneriei -broasca yale	buc	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.15	RPCO42D# asimilat	Repararea usilor din PVC prin...inlocuirea feroneriei:manere si silduri	buc	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.16	RCSO06B# asimilat	Inlocuire cremoane, balamale, oliviere, etc. la ferestre AL	buc	25.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.17	CD18A% asimilat	Placare cu placi de gipscarton pe structura metalica montata pe zidarie, dist intre montanti 60 cm, vata minerala bazaltica inclusa	mp	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	Corp B etaj 3+Gs					
3.1	RCSK41C%	Desfacere pardoseli reci, din placi de beton,marmura,piatra,gresie,placi ceramice,etc.	mp	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	RPCT14XB asimilat	Desfacerea tenc.speciale la pereti exec.in calcio vechio,sau stopite cu mortar de var si adaos cim.	mp	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.3	IZF12XE asimilat	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.verticala in grosime medie de 5 cm	mp 16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	CG01E# asimilat	Strat suport pentru pardoseli max. 3 cm grosime (sapa autonivelanta), inclusiv amorsare cu betoncontact	mp 16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.5	CG06XA asimilat	Pardoseli din placi de gresie ceram.incl.strat din adeziv flexibil specific cu placi patrate/dreptunghiulare,se vor alege cu beneficiarul	mp 16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.6	CMj20A18A	Schele interioare, fixe obisnuite si de inventar...Utiliz. schela tip platforma mobila „neextensibila	mp 460.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.7	RCSM05A#	Demontare placaje din faianta	mp 80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.8	CF01XA-03 asimilat	Tencuieli interioare driscuite exec.manual exclusiv sche.la per.stilpi pe supraf.zid.ceram.gros.2 cm - suprafete plane	mp 80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.9	CF02C01+	Mortar M10 - T aplicat manual, din...ipsos-var pentru strat de tinci (0,5)	mp 80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.10	RCSM03C# asimilat	Placaje la pereti si stilpi cu panouri decorative SPC impermeabil similar Rock Tiles, cu dimensiunile de 1230x2800 mm, decor marmura, se va alege cu beneficiarul, include toate operatiile si materialele necesare	mp 34.44		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.11	RPCM14D1 asimilat	Placaje în suprafete plane, din placi ceramice glazurate CESAROM, la pereti si stâlpi, executate cu placi format..25x40, se va laege cu beneficiarul	mp 50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.12	RCSJ18E%	Finisaje cu glet, pe tencuieli int.drisc, 0.7mm gros.,pasta-var +100kg ipsos/mc var-pasta, pereti si tavane	mp 150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC:					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.13	RCSJ18C%	Finisaje cu glet, pe tencuieli int.drisc, 3mm gros.,exec.cu pasta ipsos+aracet (gipac), pereti/tavane	mp	150.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.14	CN02D+ asimilat	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pentru interior, aplicate manual...Un strat de Grund Vopsea (pentru cresterea aderenței) si doua straturi Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu produse similare(mp	460.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.15	RCSJ06C% asimilat	Reparatii spaleti si glafuri usi si ferestre la interior	m	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.16	EF01B%	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de...0,31 ... 0,90 mp, complet echipat compus din 20 sig.bipol 16-25A, 10 buc. sig. bipol 10A, include si demontarea tabloului existent pe sig. fuzibile	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.17	ED03B11^	Siguranta automata diferentia de tip LSIS 4P(3P+N), curent nominal de 80A pana la 100A, capacitate de rupere nominala 10kA, curent operational 30mA (1 buc 100A)	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.18	RPEF11G1 asimilat	Inlocuire corp iluminat 60x60 incastat in tavane false casetate sau montat aparent pe tavane cu panou led 60x60, min 40W IP20, include si evacuarea acestora	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.19	RPEF11G1 asimilat	Inlocuire corp iluminat 120x30 montat aparent pe tavane cu panou led 120x30, min 28W IP20, include si evacuarea acestora, similar Schneider	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.20	ED08A1 (asimilat)	Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat/aparent, similar Schneider	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.21	ED01J1 asimilat	Intreruptor manual pachet bipolar, de 10 sau 25 A, montat pe consola (exclusiv consola)	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.22	EB06A1 asimilat	Canal cablu, pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze, inclusiv cablu CYY-F 3x1.5 mmp	m 12.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3.23	EB06A1 asimilat	Canal cablu, pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze, inclusiv cablu CYY-F 3x2.5 mmp	m 12.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3.24	EB06A1 asimilat	Canal cablu, pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze, inclusiv cablu CYY-F 5x35 mmp	m 5.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3.25	RCSQ01C- 01% asimilat	Inlocuire geamuri duble tip termopan cu sticla clara tip oglinda pe fata exterioara (mate,jivrate,muslin) mont. pe tamplarie AL, 4-6mm gros.,ochi>0.25mp, in configuratia 4-16 -4, Argon	mp 20.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3.26	RPSC08A asimilat	Inlocuit complet vas wc,pisoar: wc cu rezervor + mecanism + capac, alb, evacuare orizontala, montaj pe pardoseala	buc 6.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3.27	RPSXC05A asimilat	Inlocuit lavoar faianta portelan cu lavoar ceramica sanitara, imitatie piatra specific blat marmura similar Rea Belinda 46x32, complet echipat cu baterie similar Grohe si racorduri flexibile fara tresa metalica (sau similar, se va alege cu beneficiarul), inclusiv demontarea si evacuarea celor vechi	buc 2.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3.28	RPSXC05A asimilat	Inlocuit lavoar faianta portelan cu lavoar portelan cu pedestal, alb, rotunjit, 60 cm complet echipata cu baterie similar Grohe si racorduri flexibile fara tresa metalica (sau similar, se va alege cu beneficiarul), inclusiv demontarea si evacuarea celor vechi	buc 2.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3.29	CI03A1 asimilat	Elemente liniare din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra) glafuri cu latimea pâna la 50 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate în perete cu mortar de ciment marca M 100—T cu adaos de var pasta ;blat marmura sau similar pentru lavoar, se va alege cu beneficiarul	m 4.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3.30	RPSC13A asimilat	Obiecte sanitare la baie, montat oglinda 70x150 cm cu rama lemn/compozit vopsita(dim.aprox. sau similar, se va alege cu beneficiarul), inclusiv montaj, demontare obiect vechi si evacuare	buc 2.00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
3.31	RPSC13A asimilat	Obiecte sanitare la baie suport hartie igienica, fara clapeta, cromat (sau similar, se va alege cu beneficiarul), inclusiv montaj, demontare obiect vechi si evacuare	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.32	RPSB15E# asimilat	Montarea pieselor de legatura (ramificatie simpla) din material plastic (PE, PP, PP-R si similar), pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de:40/50/110 mm	buc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.33	RPIC50B#	Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr. d. 20-25 mm	m	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.34	RPIB17A1 asimilat	Inlocuire radiator din fonta cu radiator din otel 1000x600/22 , inclusiv evacuarea celui vechi, inclusiv robineti, coturi, aerisitor, mufa rapida fonta zincata similar Gebo, etc	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.35	RplzC16B-1% asimilat	Tavan fonoabsorbant, executat cu placi fonoabsorbante tip placi minerale 60x60 cm montate si piese metalice de sustinere (doua grupuri sanitare)	mp	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.36	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	Corp B Camera Subsol					
4.1	CMj20A18A	Schele interioare, fixe obisnuite si de inventar...Utiliz. schela tip platforma mobila „neextensibila	mp	90.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	RCSJ11A#	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	mp	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	RCSJ06C% asimilat	Reparatii spaleti si glafuri usi si ferestre la interior	m	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4	CF01XA-03 asimilat	Tencuieli interioare driscuite exec.manual exclusiv sche.la per.stilpi pe supraf.zid.caram.gros.2 cm - suprafete plane	mp	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.5	IZA19A+ asimilat	Membrana hidroizolanta flexibila executata cu SANIFLEX sau similar	mp 10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.6	CF02C01+	Mortar M10 - T aplicat manual, din...ipsos-var pentru strat de tinci (0,5)	mp 100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.7	RCSJ18E%	Finisaje cu glet, pe tencuieli int.drisc, 0.7mm gros.,pasta-var +100kg ipsos/mc var-pasta, pereti si tavane	mp 90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.8	RCSJ18C%	Finisaje cu glet, pe tencuieli int.drisc, 3mm gros.,exec.cu pasta ipsos+aracet (gipac), pereti/tavane	mp 90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.9	CN02D+ asimilat	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pentru interior, aplicate manual...Un strat de Grund Vopsea (pentru cresterea aderenței) si doua straturi Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu produse similare(mp 90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.10	CFMBM6C	Debitarea cu ferastraul mecanic...cu latimea piesei de 200 mm si sectiunea totala a piesei (grupului de piese) de peste 20 cmp pentru 10 cmp	cmp 100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.11	MLE111171	Demontarea elementelor din beton simplu sau din beton armat, procesul de munca cuprinde spargerea elementelor din beton, taierea otelului beton, transportarea molozului si a otelului beton la depozitul santierului..., pentru fundatie si elevatie din beton simplu avand dozajul pana la 150 kg ciment la mc de beton, utilizand pentru demolare mijloace manuale	buc 1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.12	ACD19B%	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul sau exteriorul canalelor avand inaltimea de scurgere de 1,2-4 m si acoperirea de 1-10 m H scurgere 1,8-4 m acoperire 1-5 mm	mp 14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.13	IZF12XE asimilat	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.verticale in grosime medie de 7 cm	mp 18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.14	CL22A#	Confectionat si montat capace tabla striata 5 mm...cu intaritura otel cornier si manere otel rotund,la canale de conducte	mp	1.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.15	CA02C+ asimilat	Preparare pe santier, cu betoniera, beton clasa...C 6/7,5 (Bc7,5) (B100)	mc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.16	RCSR20C%	Vopsire tamplarie metal.,culori-ulei, int./ext., 1strat peste vop.exist	mp	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.17	RPEF11G1 asimilat	Inlocuire corp iluminat 120x30 montat aparent pe tavane cu panou led 120x30, min 28W IP20, include si evacuarea acestora	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.18	ED01J1 asimilat	Intreruptor manual pachet bipolar, de 10 sau 25 A, montat pe consola (exclusiv consola)	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.19	EB06A1 asimilat	Canal cablu, pentru instalatii electrice fixe, montata pe ziduri si plafoane...inclusiv dozele si legaturile in doze, inclusiv cablu CYY-F 3x2.5 mmp	m	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.20	ID03A01^ asimilat	Pompa drenaj basa, similar Dab Nova600,max/min 16mc/h, racord de refulare 1"1/4,220-250V, IP68	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.21	RPIC50E# asimilat	Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-r si simil.),imbin prin sudura prin polifuziune la constr. d. 40 mm, inclusiv cleme de pozare pe perete	m	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.22	CMj30G04K 7 asimilat	Strapungeri si daltuir...Strapungere/carotare zid beton armat g=61—70 cm s = 701—1 000 cmp ; miji. manual/mecanizat	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.23	RPSF06A1 asimilat	Curatarea subsolurilor prin scoatere cu...galeata si transportul lui la canal	mc	0.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC:						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.24	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.25	RPCO09	Demontarea timplariei din lemn (usi, ferestre, obloane, glasvanduri) inclusiv sortarea si stivuirea lor	mp	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.26	CK25D% asimilat	Montarea tamplariilor din profile de PVC (ferestre), tamplarie in 1 canat prevazuta cu aerisire tip oblon pe toata suprafata golului, cu lamele orientabile manual	mp	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.27	IE05XA asimilat	Demontarea de pe pozitie a radiatorului si evacuarea acestuia	mp	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						