

CUPRINS

OBIECTIV: Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges

CAPITOLUL	Pagina
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv - cumulat proiect - Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges	1
F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - cumulat proiect - Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges	3
F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale - cumulat proiect - Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges	31
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - cumulat proiect - Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges	33
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - cumulat proiect - Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges	48
C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - cumulat proiect - Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges	50
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - cumulat proiect - Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges	51

OBIECTIV: Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges Proiect: _____ nr: ____
Beneficiar: DSVSA ARGES
Proiectant: SC NOWA COSMO SRL
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

3/19/2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului		
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor		
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0006.1] Corp C1 Laborator analize		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[0006.1] Corp C1 Laborator analize		
4.3.1.1	[0006.1] Lista echipamente inst.electrice		
4.3.1.2	[0006.1] Lista echipamente inst.termice		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges

1	2	3	4
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

PROIECTANT
SC.NOVA COSMO SRL

BENEFICIAR

Raport generat cu ISDP , www.dezive.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges **Proiect:** _____ **nr:** ____
Beneficiar: DSVSA ARGES
Proiectant: SC NOWA COSMO SRL
Executant: _____

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

3/17/2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Arhitectura- lucrari exterioare					
1	RPCT09G1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stâlpi, placi si prefabricate	mc	5.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	DG03A1	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton	mp	16.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	TRI1AA01C 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	17.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	RPCJ35A#	Desfacerea ...tencuielilor interioare sau exterioare driscuite ,la pereti sau tavane	mp	70.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	TRB01A25	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 50m	tona	30.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	35.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	RPCA06A1	Umpluturi de pamânt,executate in stratari orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mâna si în cantitati pâna la 20 mc,...la un punct de lucru	mc	35.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Arhitectura- lucrari exterioare					
8	DA18A1	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimizate, executat: cu asternere manuala;	mc	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	2200147	Pietris ciuruit spalat de rau 7-15 mm	mc	8.75	
9	IZA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite(netencuite) sau de metal în vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu peria	mp	70.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	IZF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua straturi	mp	74.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.L	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	11.10	
11	IZF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de cauciuc tip *, aplicat cu carton bitumat tip * lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de cauciuc tip *;	mp	74.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11.L	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	106.00	
11.L	2601176	Membrana hidroizolatoare termosud force line 45 gris bretagne	mp	78.00	
12	IZI05D1	PROTECTIA TERMOIZOLATIEI CU GEOTEXTIL	mp	58.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	732352L	Geotextile cu grosimea de 2 mm	mp	63.80	
13	IZF31A+	SISTEM EXTHERM ...pentru termoizolarea fatadelor	mp	78.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	2501451	Profil cu picurator, pentru muchii orizontale profil cu picurator,2,5ml/ buc	buc	39.00	
13.L	20012940	Placa polistiren extrudat Austrotherm XPS (TOP), 10 cm gros.	mp	78.78	
14	CFB10L+	FINISAJ EXTERIOR LA FATADE CU TENCUIALA DECORATIVA - LA SOCLU	mp	16.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Arhitectura- lucrari exterioare					
14.L	20028977	Grund Premium, culoare alba, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderenta suportului inaintea tencuielilor decorative	kg	3.20	
15	RCSE40A%	Straturi izolatoare din : folie pvc	mp	60.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	55.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16.L	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	4.46	
17	CB04A1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte, exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi	mp	7.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	RPCE34A1	Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D.	m	58.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	14.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	17.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	13.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	RPCJ35A#	Desfacerea ...tencuielilor interioare sau exterioare driscuite ,la pereti sau tavane	mp	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	RPCJ50A1	Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, în...câmp continuu	mp	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Arhitectura- lucrari exterioare					
24	CF13A01>	Sistem termoizolant multistrat de fatada, cu termoizolatie din polistiren expandat, cu grosimea de 15 cm	mp	316.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24.L	20028866	Diblu profesional polistiren 240	buc	1,896.00	
24.L	20018725	Polistiren expandat grafitat 15 cm	mp	347.60	
25	CFB02I+	Termosistem permeabil, placare spaleti -	mp	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
25.L	20029107	Dibluri cui metalic, batute, SD 8-110mm,100buc./cutie	buc	120.00	
25.L	20029008	Placi termoizolante de fatada, polistiren expandat EPS-AF-80, cu permeabilitate la vapori, 3 cm	mp	21.00	
25.L	20012538	Plasa fibra de sticla pt.armare, economica-rezistenta la mediu alcalin, retea 4x4mm, gr.specif.145g/m ² , rola 50mp	mp	23.00	
26	CF13A03^	FINISAJ EXTERIOR LA FATADE CU TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA 2 MM GROSIME	mp	336.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
27	CK23A#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m	mp	43.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
27.L	2938812	Ferestre PVC pentacameral cu geam low-e termoizolant, tripan	buc	43.00	
28	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	43.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
29	RPCM33G#	Desfacerea...elementelor liniare-glafuri,socluri,baghete,etc	m	68.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
30	CK26B#	Glafuri, pervaze ...glafuri aluminiu,montate la ferestre	m	34.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
31	RCSM15A%	Elem.lineare-glafuri,marmura/travertin/piatra,simple/profilate/sculptate,	m	34.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Arhitectura- lucrari exterioare					
31.L	2204205	GLAF DIN GRANIT BIANCO	buc	34.68	
32	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	375.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
33	RCSH29A%	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la exec.invelitorilor si fatadelor	mp	375.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
34	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
35	TRB01A25	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 50m	tona	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
36	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	4.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
37	RPCI41A-01%	Demontarea lementelor de acoperis jgheaburi,burlane,glafuri,sorturi,etc. - pentru consolidari	m	57.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
38	RPCH32C#	Desfacere...astereala invelitori,cu sau fara recuperare materiale m	mp	35.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
39	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate în ...beton	kg	64.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
40	RPCH13A1	Streasina înfundata, din scânduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu o grosime initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime...fara console aparente	mp	35.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
41	CN09A1	Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei în doua straturi la usi si ferestre;	mp	47.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Arhitectura- lucrari exterioare					
41.L	6103220	Vopsea lemn	kg	11.28	
42	CE08C%	Pazii pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	57.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
transport:					
43	CE20A#	Sisteme de jgheaburi tip...brass din tabla protejata anticorrosiv	m	60.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
transport:					
43.L	20046161	JGHEABURI DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC INCLUSIV ACCESORII	buc	60.00	
44	CE22A#	Sisteme de burlane tip brass...din tabla (protejata anticorrosiv)	m	64.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
transport:					
44.L	11287258	BURLANE DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC , INCLUSIV ACCESORII	buc	64.00	
45	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	180.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
transport:					
46	RPCK42C#	Desfacere...pardoseli reci - din placi beton,marmura,piatra,gresie,placi ceramice,etc	mp	31.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
transport:					
47	CH02A#	Trepte exterioare de beton simplu turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu gresie antiderapanta,mont pe strat de adeziv	m	31.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
transport:					
47.L	2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0.03	
48	CG11A1	PARDOSELI DIN PLACI DIN GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR	mp	12.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
transport:					
48.L	2426507	GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR	mp	13.18	
49	CI14A%	Glafuri din gresie ceramica	m	32.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
transport:					
49.L	2436760	PLINTA GRESIE DE EXTERIOR	m	32.00	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize						
STADIUL FIZIC: Arhitectura- lucrari exterioare						
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize						
STADIUL FIZIC: Arhitectura - lucrari interioare						
1	RPCK41B#	Desfacere pardoseli calde -...parchet stejar sau fag	mp	121.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RCSO56B%	Demontari, lambriuri la pereti si tavane, din lemn / placaj / pfl / pas, etc.	mp	172.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCK42C#	Desfacere...pardoseli reci - din placi beton,marmura,piatra,gresie,placi ceramice,etc	mp	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCM33A#	Desfacerea...placajelor din faianta,gresie,ceramice	mp	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCK42A#	Desfacere...pardoseli reci - din beton sau mortar ciment	mp	128.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCO56A#	Demontarea ...tamplarie lemn (usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	41.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPCXE05A	Strat termoizolant pardoseli cu placi polistiren extrudat	mp	128.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	20012940	Placa polistiren extrudat XPS (TOP), 10 cm gros.	mp	129.00		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Arhitectura - lucrari interioare					
8	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 8 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	128.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	2101130	MORTAR PENTRU TENCUIELI M100T CIM M30 FARA ADAOS DE VAR	kg	10.50	
9	CC02P1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pîna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic	kg	282.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	2000896	Plase sudate tip 109 GQ 159(37,1 kg/buc) OL 37-1N	kg	282.00	
10	RPCJ35A#	Desfacerea ...tencuielilor interioare sau exterioare driscuite ,la pereti sau tavane	mp	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	RPCJ04A#	Reparare tencuieli interioare 2cm,drisc pe...zidarie,cu m 25-t pentru sprit,m 10-t pentru grund si tinci (refac partiale)	mp	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	RPCJ35B#	Desfacerea ...tencuielilor speciale interioare/exterioare,in praf piatra,mozaic,etc	mp	286.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	CF10D1	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereti, stâlpi si tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi (procedeu GIPAC);	mp	320.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	CF08B#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	510.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	CN06A#	Vopsitorii interioare cu ...vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in doua straturi pe glet existent, executate	mp	510.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	204.00	
16	CG05E#	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp...parchet triplu stratificat cu strat superior din fag sau stejar	mp	121.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Arhitectura - lucrari interioare					
16.L	2940205	Parchet laminat trafic intens , grosime 10 mm	mp	127.00	
16.L	2604008	POLISTIREN EXTRUDAT 5 MM GROSIME	mp	133.00	
17	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17.L	2421985	PLACI DE GRESIE NETEDA , ANTIDERAPANTA ,DIV. CULORI	mp	7.21	
18	CI06A1	Placaj din faianta la pereti si stâlpi placi de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100—T cu adaos de var pasta de circa 2 cm grosime, la încăperi cu suprafata mai mica de 10 m2;	mp	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18.L	2400321	PLACI FAIANTA 200X300X5,5 MM	mp	25.30	
19	CK03A1	USI DIN LEMN STRATIFICAT	mp	22.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19.L	2928921	USI INTERIOARE CU RAME SI TABLII DIN LEMN STRATIFICAT , PE CAPTUSELI	mp	22.00	
20	RPCJ13C1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 25-35 cm latime	m	42.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	RPCK42A#	Desfacere...pardoseli reci - din beton sau mortar ciment	mp	128.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	CG01A#	Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment m 100-t, 5 cm grosime,driscuit fin	mp	128.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	RPCJ35A#	Desfacerea ...tencuielilor interioare sau exterioare driscuite ,la pereti sau tavane	mp	26.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24	RPCJ04A#	Reparare tencuieli interioare 2cm,drisc pe...zidarie,cu m 25-t pentru sprit,m 10-t pentru grund si tinci (refac partiale)	mp	26.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Arhitectura - lucrari interioare					
25	RPCJ35B#	Desfacerea ...tencuielilor speciale interioare/exteroare,in praf piatra,mozaic,etc	mp	338.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
26	CF10D1	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereti, stâlpi si tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi (procedeu GIPAC);	mp	338.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
27	CF08B#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	466.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
28	CN06A#	Vopsitorii interioare cu ...vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in doua straturi pe glet existent, executate	mp	466.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
28.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	186.40	
29	RPCK41B#	Desfacere pardoseli calde -...parchet stejar sau fag	mp	121.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
30	CG05E#	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp...parchet triplu stratificat cu strat superior din fag sau stejar	mp	121.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
30.L	2940205	Parchet laminat trafic intens , grosime 10 mm	mp	127.00	
30.L	2604008	POLISTIREN EXTRUDAT 5 MM GROSIME	mp	133.00	
31	RPCK42C#	Desfacere...pardoseli reci - din placi beton,marmura,piatra,gresie,placi ceramice,etc	mp	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
32	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
32.L	2421985	PLACI DE GRESIE NETEDA , ANTIDERAPANTA ,DIV. CULORI	mp	7.21	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Arhitectura - lucrari interioare					
33	RPCM33A#	Desfacerea...placajelor din faianta,gresie,ceramice	mp	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
34	CI06A1	Placaj din faianta la pereti si stâlpi placi de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100—T cu adaos de var pasta de circa 2 cm grosime, la încăperi cu suprafata mai mica de 10 m2;	mp	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
34.L	2400321	PLACI FAIANTA 200X300X5,5 MM	mp	20.00	
35	RPCO56A#	Demontarea ...tamplarie lemn (usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	38.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
36	CK03A1	USI DIN LEMN STRATIFICAT	mp	14.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
36.L	2928921	USI INTERIOARE CU RAME SI TABLII DIN LEMN STRATIFICAT , PE CAPTUSELI	mp	14.00	
37	CK23A#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m	mp	24.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
37.L	2938812	Ferestre PVC pentacameral cu geam low-e termoizolant, tripan	buc	24.00	
38	RPCJ13C1	Reparatii de tencuiei interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 25-35 cm latime	m	42.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
39	IZF03A1	BARIERA CONTRA VAPORILOR CU FOLIE ANTICONDENS	mp	170.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
39.L	7800774	Folie anticondens	mp	187.00	
40	IZF12A01^	IZOL TERMICE LA PLANSEE, INCLUSIV ADEZIVUL, CU PLACI VATA MINERALA 20 CM GROSIME	mp	165.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
40.L	20043023	Placa din vata minerala bazaltica, 200x1000x600 mm	mp	165.00	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Arhitectura - lucrari interioare					
41	CO17A1	CHEPENG METALIC ACCES POD	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
41.L	20046168	Chepeng metalic acces pod	buc	1.00	
42	CH10A#	Scari metalice drepte gata confectionate acces pod	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
42.L	1700001487 8	Scara metalica acces pod	buc	1.00	
43	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	27.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
44	TRB01A25	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 50m	tona	27.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
45	TRB05B26	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 60m	tona	18.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
46	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	33.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice					
1	EA02A1	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	220.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice					
2	EA02A2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat	m	290.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	EA02B1	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 32 mm, montat îngropat	m	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	EA16D1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 21	buc	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	7318999	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	buc	20.00	
5	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5.L	7318987	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	10.00	
6	EF03A1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea pîna la 150 kg	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.L	5537358	FIRIDA BRANSAMENT BACHELITA TIP FBID DE 114X138X181MM	buc	1.00	
6.L	5537992	TABLOU ELECTRIC TP	buc	1.00	
6.L	5537994	TABLOU ELECTRIC TE	buc	1.00	
7	ED01C1	Intreruptor manual unipolar, constructie pentru INTENC (pentru conducte punte), inclusiv doza speciala, montat îngropat	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	5500720	Intreruptor cumpana st.simbol 0170 250 V 10a	buc	5.05	
8	ED02B1	Intreruptor automat de scara, de 220 V, montat pe dibluri de material plastic	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	5405488	Intreruptor monopolar aparent capscara	buc	8.00	
9	ED03C1	Comutator unipolar serie, constructie pentru INTENC (pentru conducte punte) montat îngropat	buc	13.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice					
9.L	5520366	Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v	buc	13.00	
10	EC12A1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru, având sectiunea de pâna la 2x10 mmp	buc	105.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	ED08A1	Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11.L	5500337	Priza simplă cu CP 16A/230V, grad de protecție IP55, cu capac de protecție,montaj îngropat,	buc	50.00	
12	EB02A1	Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conductă având secțiunea pînă la 4 mmp	m	2,300.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	4826880	Conductor fy 1x 1,5 s 6865	m	1,339.00	
12.L	4826892	Conductor fy 1x 2,5 s 6865	m	1,030.00	
13	EB02B1	Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conductă având secțiunea 6 sau 10 mmp	m	85.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	4832566	Conductor vlpv 16 ni 1900	m	87.55	
14	EB02B1	Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conductă având secțiunea 6 sau 10 mmp	m	90.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14.L	4832554	Conductor vlpv 10 ni 1900	m	92.70	
15	EE13D#	Cutie cu balast pentru corp de iluminat fluorescent montată pe...suport existenți	buc	45.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	EE12J1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe construcții (console) metalice	buc	45.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16.L	2806400	Corp iluminat cu LED tip FIPAD 1X18W CU KIT EMERGENTA	buc	5.00	
16.L	2806401	Corp iluminat cu LED tip FIPAD 4x18 cu kit emergenta	buc	8.00	
16.L	2806402	Corp iluminat cu LED tip FIRA 4x18w	buc	27.00	
16.L	20046162	APLICA DE PERETE ECHIPATA CU LED 60W EXECUTIE NORMALA IP20	buc	5.00	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice					
17	EE10J1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri de lemn	buc	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17.L	2806403	CORP DE IL DE SIGURANTA CISA-01 TIP IESIRE	buc	9.03	
18	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	EB15B1	Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice	buc	130.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19.L	6719689	Eticheta tubulare PVC	buc	130.00	
20	EH05C1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	RPCU11A2	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de ciment	m	220.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	RPCU15A4	Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...sub 6,5 cmp	m	80.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	W3G02A1	Legaturi electrice între reglete r	buc	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24	ATE10D	Teste si incercari: functie suplim contacte electrice	buc	36.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
25	EI02G1	Etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie la treceri prin ziduri	buc	42.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice					
26	RPCU12D1	Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...14-17 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 151-300 cmp	buc	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
27	W1R06A3	Electrod din teava de otel de doi toli si jumataepentru legarea la pamant in teren...foarte tare	m	7.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
28	EG08C1	Conducta de legare la pamânt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren foarte tare	m	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
29	W1R11A	Imbinarea prizei de legare...la pamant cu suruburi galvanizate m12x40	buc	25.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
30	EB09A1	Piesa flexibila, pentru racordarea suplimentara a receptoarelor electrice la instalatia de legare la pamânt din conducta de cupru, avand sectiunea de 16-95 mmp	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
31	EG11A1	Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei: la burlan (tip B)	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
32	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamântare	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
33	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	6.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
34	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	6.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize							
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice							
35	TSD18D1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din :...teren foarte tare	mc	6.40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
36	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize							
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti slabi							
1	TCB33C1	Aparataj auxiliar pentru post telefonic...priza de perete cu 3 contacte	buc	21.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.L	11283666	Priza RJ 11 + RJ 45 UTP cat 6 sedna sdn5200121 schneider electrics	buc	21.00			
2	TCB33C1	Aparataj auxiliar pentru post telefonic...priza de perete cu 3 contacte	buc	21.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.L	5500338	PRIZA TELEFON MONTATA INGROPAT	buc	21.00			
3	EC03A#	Cablu pentru energie electrica cu sectiunea...pana la 10 mmp montat cu scoabe pe console fixate cu bolturi implantate	m	850.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
3.L	4700034	Cablu S-FTP cat.6 (4x2x0.5)	m	875.50			
4	EC03A#	Cablu pentru energie electrica cu sectiunea...pana la 10 mmp montat cu scoabe pe console fixate cu bolturi implantate	m	380.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4.L	11535093	Cablu TCYY 2x2x0,5 mm (pentru telefon)	buc	391.40			

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize							
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti slabi							
5	EA02A2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat	m	1,230.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6	ATA02F	Montare cabinet RACK 24U, usa sticla	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6.L	20046163	RACK 9 U- COMPLET ECHIPAT , INCLUSIV VENTILATOR SI TERMOSTAT	buc	1.00			
7	EA02B1	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 32 mm, montat îngropat	m	12.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8	EB02B1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea 6 sau 10 mmp	m	10.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8.L	4832566	Conductor vlpv 16 ni 1900	m	10.30			
9	ATE10D	Teste si incercari: functie suplim contacte electrice	buc	106.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	RPCU12D1	Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...14-17 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 151-300 cmp	buc	12.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	EB15B1	Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice	buc	106.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11.L	6719689	Eticheta tubulare PVC	buc	106.00			
12	EC12A1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru, având sectiunea de pâna la 2x10 mmp	buc	106.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti slabi					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii ventilatie si climatizare					
1	RCSG32D%	Spargeri pt.creeri de goluri in zidarie	mc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	RPCU07B#	Matarea...golurilor dupa instalatii sau consolidari in pereti cu mortar de ciment-var	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	VC01A1	Montarea ventilatorului...centrif. gr. totala 50-200kg Montare fund. beton	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	VD01B#	Verificarea si punerea în functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului...peste 30m ...tubulatura si peste 20 buc. piese speciale	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	FB07A1	Evaporator intensiv normal (inalt) format din 3 sau 4 panouri cu supr totala 1-20,9 mp	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	FA01A1	Compresor frigorific oriz 20000-200000 kcal/h	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	FE03A1	Teava din cupru cu d. exterioare si gros. peretelui 6x1 mm	m	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	3100036	TEAVA CUPRU IZOLATA PENTRU INSTALATII AER CONDITIONAT, FEINROHREN, AIRCON SPLIT, 1/4", 6.35 MM, IN COLAC	m	41.20	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii ventilatie si climatizare					
8	FE03B1	Teava din cupru cu d exterioare si gros. peretelui 8x1 mm	m	40.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	3100037	TEAVA CUPRU IZOLATA PENTRU INSTALATII FRIGORIFICE, 3/8", 9.52 MM	m	41.20	
9	FE03B2	Teava din cupru cu d exterioare si gros. peretelui 12x1 mm	m	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	3100038	TEAVA CUPRU IZOLATA PENTRU INSTALATII AER CONDITIONAT, FEINROHREN, AIRCON SPLIT, 1/2", 12.7 MM, IN COLAC	m	51.50	
10	FE03C2	Teava din cupru 16x1 mm	m	30.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.L	3100039	TEAVA CUPRU IZOLATA PT INSTALATII FRIGORIFICE 15,9 MM 3/4"	m	30.90	
11	FE03D2	Teava din cupru 25x1,5	m	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11.L	3100040	TEAVA CUPRU IZOLATA PT INSTALATII FRIGORIFICE 22,2 MM-7/8"	m	10.30	
12	FE03D3	Teava din cupru 30x2	m	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	3100040	TEAVA CUPRU IZOLATA PT INSTALATII FRIGORIFICE 22,2 MM-7/8"	m	10.30	
13	IC34H1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv	buc	24.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	20046164	Refnet din Cu cu 2 cai (gaz/lichid) pentru instalatii climatizare	buc	24.05	
14	IC37A1	Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate recipienti div .pina la 2kg. incl. /buc	kg	300.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14.L	6310017	SUPORTI CONDUCTE	kg	300.00	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize						
STADIUL FIZIC: Instalatii ventilatie si climatizare						
15	H1H04A	Cablu electric de legatura a aparatelor de masura,montat in beton sau umplutura	m	120.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	4700060	Cablu cupru rigid ignifug, cyyf 5x2.5mmp	m	122.40		
16	SA12B#	Teava din policlorura de vinil(PVC) tip greu(G) imbinata prin lipire, in canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul =32mm	m	70.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16.L	6700975	Teava din p.v.c.rigid tip M 32x 1,8 stas 6675/2	m	71.40		
16.L	6712497	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 32 tip g s7175	buc	2.80		
16.L	6714847	Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 32 stas 7174	buc	4.90		
17	FI14A3	Vacuizarea si umplerea instal cu agent frigorific:freon 12	tona	0.01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	M1L20B1	Inercarea la etanseitate cu ajutorul aparatelor cu freon...la conducte	mc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize						
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare						
1	RPSA24A#	Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) montat prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, teava avind diametrul de:...20mm	m	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	6717087	Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm	m	15.30		
1.L	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0.18		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare					
2	RPSA24B#	Montarea tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) montat prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, teava avind diametrul de:...25mm	m	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	6717088	Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	12.24	
2.L	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	0.16	
3	SA45A1	Confectionare si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee,teava avand...d=1 tolii	m	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	IZH21B	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata ...într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm	mp	27.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.L	2604147	Cochilie polistiren 40x 40 mm nii3726	mp	27.81	
5	SF02A1	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie...inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	27.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	SB44B1	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand...d= 50mm,simplu	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	SB16A1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm	m	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm	m	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	SB16E1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm	m	18.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	SB17A1	Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 32 mm	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare					
10.L	6712227	Cot PVC tip U la 45 grade DN 32 nii 2167	buc	4.00	
11	SB17C1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 50 mm	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11.L	6712241	Cot PVC tip U la 45 grade DN 50 nii 2167	buc	2.00	
12	SB17E1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	6712265	Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 nii 2167	buc	2.00	
13	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d= 50 mm	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	6712813	Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 50-50 nii 2167	buc	2.00	
14	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d=110 mm	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14.L	6712849	Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110-50 nii 2167	buc	2.00	
15	SB21C1	Piesa de curatare...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	SB49A3	Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d=100mm	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	SB51A1	Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare, avand...pina la 2 kg	kg	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	SB52A1	Procurare suporti sau bratari pentru sustinerea conductelor...din fonta sau pvc pentru canalizare	kg	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18.L	3434305	Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 20 x 5	kg	20.00	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare					
19	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe...pedestal	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19.L	2439592	Lavoar portelan cu spatari 1-600mm bicolor c. 1 s1540	buc	2.02	
19.L	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	2.02	
20	SC19A1	Sifon din...bachelita pentru lavoar de portelan sanitar	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20.L	4202797	Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 s 9611	buc	2.00	
21	SC12A#	Etajera, ...portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21.L	2451485	Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716	buc	2.02	
22	SC28B7	Sapuniera din...portelan sanitar,tip si1-30,ingropata,dubla	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	SC26A2	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens....500x600mm	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24	SC38A1	Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de...9 litri	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24.L	2442748	Vas closet universal cod 79se0902	buc	2.02	
25	SD07A1	Baterie amestecatoare de perete pentru...lavoar,din fonta sau alama,avand d=1/2 toli	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
25.L	4201302	Baterie perete spalator cromata par sal cod 28	buc	2.00	
26	SD13B1	Robinet...trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
26.L	4201793	Robinet sertar pana 3/4 pn10 mufa ni524	buc	6.00	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare interioare					
27	SD31C1	Racord olandez cu etansare plana cu filet interiorsi exterior tip u2,avand...d=3/4 toli	buc	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire					
1	IC35B1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata...sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm	m	194.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.L	6716501	Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20 mm	m	199.82	
2	IC36D1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau...nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 40 mm	m	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.L	6716504	Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 40 mm	m	8.24	
3	IZH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata...minerala gata confectionata avand grosime de 20-80 mm.	mp	384.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	17000900054	Tub izolatie tubolit dg dn 2022x13	m	194.00	
3.L	20046165	IZOLATIE FLEXIBILA TUBOLIT DG 25 X 13MM GROSIME	m	80.00	
3.L	20046166	IZOLATIE FLEXIBILA TUBOLIT DG R15X13 MM GROSIME	m	102.00	
3.L	20046167	IZOLATIE FLEXIBILA TUBOLIT DG 40 X 13MM GROSIME	m	8.00	
4	RPCU07B1	Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în...zidarie de 1 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400 cmp	buc	54.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize					
STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire					
5	RPCU18A1	Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti,... dupa montarea conductelor	buc	54.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	IE03A1	Efectuare proba etans. la pres. a cond. pentru alim. aeroterme si baterii cu d: 3/8 la 1 toli	m	384.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	RPIE05A#	Probe de dilatare-contractare a cond.de alim. a aerotermelr sau batetrii de incalzire , 3/8-1"	m	384.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	IB06B1#	Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...1001-1500 mm	buc	24.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	5709073	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 500	buc	2.00	
8.L	5709080	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	7.00	
8.L	5709082	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400	buc	5.00	
8.L	5709083	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1600	buc	3.00	
8.L	5709084	Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1800	buc	7.00	
9	ID10A1	Robinet oblic pentru abur de trecere cu scaun inclinat pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	72.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	3811291	ROBINET TUR 1/2" TERMOSTATIC 30X1.5	buc	24.00	
9.L	11528501	ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, COLTAR CU D = 1/2 "	buc	24.00	
9.L	3811293	ROBINET AUTOMAT DE AERISIRE-DEZAERATOR AUTOMAT PE RADIATOR	buc	24.00	
10	ATA02A	Montarea aparatelor pe console sau suportii metalici,avand greutatea de:pina la 1 kg	buc	184.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	IC35C1#	Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata...sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 25 mm	m	80.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Corp C1 Laborator analize						
STADIUL FIZIC: Instalatii incalzire						
11.L	6716502	Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 mm	m	82.40		
12	IC37B1#	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 20 mm	buc	33.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	6719485	Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	buc	33.00		
13	IC37C1#	Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din pe imbinare rpin presare cu infiletare cu teava din pe armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	92.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13.L	6719478	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	92.00		
14	IC31A1#	Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si ...aparatorilor de incalzire in Instalatie .. [1]	m	85.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14.L	3334324	Teava cupru neizolata colaci DN 12 cod 40tc0012	m	85.94		
15	IC31A1#	Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si ...aparatorilor de incalzire in Instalatie .. [1]	m	85.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	3334324	Teava cupru neizolata colaci DN 12 cod 40tc0012	m	85.94		
16	ATD29B	Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate	kg	250.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16.L	6310172	Constructie metal.OL 37 pref.mecano. Nezincate	kg	250.00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
TOTAL Cheltuieli directe:						
TOTAL Recapitulatie:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
PROIECTANT SC.NOWA COSMO SRL	BENEFICIAR				



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: Renovare laborator analize corp C1 DSVSA
Arges

Beneficiar: DSVSA ARGES

Proiectant: SC NOWA COSMO SRL

Executant: _____


Proiect: _____ **nr:** _____

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

3/17/2026

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente inst.electrice						
1	Sistem solar fotovoltaic 5kw ongrid complet echipat, inclusiv montaj	buc	3.00			FTE.01
TOTAL Lista echipamente inst.electrice						
Lista echipamente inst.termice						
1	Boiler 50 l	buc	2.00			FTT.01
2	Unitate interna UI 2	buc	9.00			FTT.02
3	Unitate interna UI 3	buc	1.00			FTT.03
4	Unitate interna UI 5	buc	1.00			FTT.04
5	Recuperator caldura PRANA 200g	buc	12.00			FTT.05
6	Unitate interna UI 4	buc	2.00			FTT.06
7	Unitate exterioara VRF UE2	buc	1.00			FTT.07
TOTAL Lista echipamente inst.termice						
TOTAL:					lei	
					euro	
TVA:			21.00 %		lei	
TOTAL cu TVA:					lei	

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
	PROIECTANT SC.NOWA COSMO SRL 	BENEFICIAR				

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404

OBIECTIV: Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges Proiect: _____ nr: ____
Beneficiar: DSVSA ARGES
Proiectant: SC NOWA COSMO SRL
Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

3/17/2026

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7300198 Acid oxalic tehnic calitatea 1 continut minim 99%	kg	0.31				
2	6621557 Adeband de 50mm latime ni 4065-74	mp	7.07				
3	6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c.	kg	5.64				
4	20028969 Adeziv-masa de spaclu pt. LIPIRE placi termoizolante, Baunit OpenContact-permeabil la vapori, 25 kg/ambalaj	kg	80.00				
5	20028966 Adeziv-masa de spaclu pt. placi termoizolante (1 strat NIVELARE +1strat ARMARE/SPACLUIRE), Baunit OpenContact-permeabil la vapori, 25 kg/ambalaj	kg	95.00				
6	5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60	kg	0.38				
7	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	kg	0.15				
8	5904744 Aliaj de lipit tlp st-40 pb d2	kg	0.63				
9	20012678 Apa	l	282.24				
10	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	4.97				
11	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	97.25				
12	6202820 Apa potabila	mc	0.04				
13	20046162 APLICA DE PERETE ECHIPATA CU LED 60W EXECUTIE NORMALA IP20	buc	5.00				
14	6109925 Aracet DP 50 mich ni 1345-64	kg	160.46				
15	6109872 Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	86.86				
16	7303889 Ata de cismarie,fiarta (ceruita) stas 1369-67	kg	3.00				
17	6310926 Balama aplicata aripi plane 70x50 mm	buc	1.00				
18	3700053 Banda din otel lam.cald s908 2 x 20 OL 37-1n	kg	0.33				
19	3700285 Banda din otel lam.cald s908 3 x 20 OL 37-1n	kg	0.36				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
20	3700508 Banda din otel lam.cald s908 3 x 40 OL 37-1k	kg	0.48				
21	3701411 Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n	kg	52.00				
22	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	64.90				
23	4201302 Baterie perete spalator cromata par sal cod 28	buc	2.00				
24	7304962 Baterie telec.in vase sticla stas 443-78 3 le 2	buc	9.03				
25	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0.08				
26	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	0.91				
27	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	11.90				
28	2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	4.46				
29	2600218 Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754	kg	29.00				
30	2600220 Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	4.68				
31	2600048 Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064	kg	46.82				
32	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	117.10				
33	2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	kg	0.20				
34	7306116 Borax cl.1 cont.minim 97% cal.ii stas:7756/67	kg	0.60				
35	7306661 Bumbac de sters	kg	51.67				
36	6832352 Burghiu cu cap widia D = 8 mm	buc	1.20				
37	11287258 BURLANE DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC , INCLUSIV ACCESORII	buc	64.00				
38	4700060 Cablu cupru rigid ignifug, cyyf 5x2.5mmp	m	122.40				
39	4700034 Cablu S-FTP cat.6 (4x2x0.5)	m	875.50				
40	11535093 Cablu TCYY 2x2x0,5 mm (pentru telefon)	buc	391.40				
41	4113582 Caciula pentru ventilatie DN = 100 nti 1337-67	buc	2.00				
42	7307055 Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65	kg	0.08				
43	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	88.90				
44	6311231 Carligh din otel zincate pentru jgheaburi	buc	84.00				
45	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	1.16				
46	2601626 Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138	mp	16.20				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
47	20046168 Chepeng metalic acces pod	buc	1.00				
48	6102820 Chit de etansare rost ultracolor	kg	3.20				
49	6101349 Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0.30				
50	6101337 Chit de cutit alb 1522 c.101-2 stas 6592-80	kg	7.05				
51	6101674 Chit epoxid fol. lipiri micm- ni 50-59	kg	8.40				
52	6102815 Chit siliconic	kg	16.55				
53	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	0.20				
54	2100012 Ciment I 32,5(P 40) vrac	kg	84.00				
55	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	0.22				
56	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	3,263.28				
57	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	50.70				
58	2100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055	kg	0.78				
59	6110352 Clei de oase cal.1 placi varsat stas 88-51	kg	21.25				
60	6110376 Clei de oase macinat	kg	0.12				
61	6311817 Clema (bratară) burlan svha din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab	buc	32.00				
62	7309431 Clema din antigron,pt.fixare conductor cupru.	buc	189.00				
63	2604147 Cochilie polistiren 40x 40 mm nii3726	mp	27.81				
64	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	1.60				
65	6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54	kg	6.38				
66	5520366 Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v	buc	13.00				
67	4831237 Conductor tcy 1x 0,8 s 4037	m	9,000.00				
68	4828450 Conductor afy 1x 6 s 6865	m	0.40				
69	4826880 Conductor fy 1x 1,5 s 6865	m	1,339.00				
70	4826892 Conductor fy 1x 2,5 s 6865	m	1,030.00				
71	4832554 Conductor vlpv 10 ni 1900	m	92.70				
72	4832566 Conductor vlpv 16 ni 1900	m	97.85				
73	5211460 Consola de sustinere tip cs 250	buc	57.80				
74	6305098 Consola din otel lat 50x5 mm	kg	184.50				
75	6310172 Constructie metal.OL 37 pref.mecano. Nezincate	kg	250.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
76	2806403 CORP DE IL DE SIGURANTA CISA-01 TIP IESIRE	buc	9.03				
77	2806400 Corp iluminat cu LED tip FIPAD 1X18W CU KIT EMERGENTA	buc	5.00				
78	2806401 Corp iluminat cu LED tip FIPAD 4x18 cu kit emergenta	buc	8.00				
79	2806402 Corp iluminat cu LED tip FIRA 4x18w	buc	27.00				
80	5904835 Cositor fludor + colofoniu 70%sn 30%pb (import)	kg	15.00				
81	6311818 Cot din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab	buc	32.00				
82	6311837 Cot de capat din tabla de otel zincat pentru burlane tip lindab	buc	16.00				
83	6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	buc	33.00				
84	4117813 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 16 mm	buc	55.00				
85	4117801 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 21 mm	buc	380.00				
86	4117796 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 29 mm	buc	13.00				
87	6712497 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 32 tip g s7175	buc	2.80				
88	6712241 Cot PVC tip U la 45 grade DN 50 nii 2167	buc	2.00				
89	6712265 Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 nii 2167	buc	2.00				
90	6712227 Cot PVC tip U la 45 grade DN 32 nii 2167	buc	4.00				
91	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	3.06				
92	5886851 Cuie cu cap conic tip a1 2,5 x 60 OL 34 s 2111	kg	6.65				
93	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	7.47				
94	5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	1.48				
95	7312440 Cutie cu eclisa de separatle simbol ces.	buc	1.00				
96	7315778 Decapant	kg	0.14				
97	6313344 Diblu cu expandare marimea 8	buc	96.00				
98	2950716 Diblu din lemn	buc	114.00				
99	6313306 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	2.00				
100	20028866 Diblu profesional polistiren 240	buc	1,896.00				
101	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	76.00				
102	20029107 Dibluri cui metalic, batute, SD 8-110mm,100buc./cutie	buc	120.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
103	20012551 Dibluri rozeta PVC cu diametrul de 10 mm	buc	390.00				
104	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	6.34				
105	6109080 Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	0.84				
106	4203894 Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija	buc	2.00				
107	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	112.80				
108	7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	10.00				
109	7318999 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	buc	20.00				
110	7319230 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.16mm	buc	33.00				
111	7319242 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.21mm	buc	228.00				
112	7319254 Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.29mm	buc	5.20				
113	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	50.00				
114	2918639 Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a	mc	0.44				
115	2918706 Dulap fag.scurt.abur.cl.a.gR = 50mm L = 1-1,7m IT = 8cm	mc	0.01				
116	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.46				
117	5903105 Electrode pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm	kg	5.32				
118	5900358 Electrode sud.ol s.7240-69 e42.26.13/bg.22fe D = 2,50mm	kg	0.38				
119	5900712 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	kg	14.10				
120	5901285 Electrode temp.scaz.ey46.5s1mnb1.110h6 1125/3-76D = 3,25	kg	2.40				
121	6311902 Element de inchidere jgheab din tabla otel Zn tip rgt sistem lindab	buc	12.00				
122	6311819 Element de legatura din tabla zincat pentru burlane tip lindab	buc	16.00				
123	6203006 Energie electrica	kwh	45.00				
124	6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	70.02				
125	2451485 Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716	buc	2.02				
126	6719689 Eticheta tubulare PVC	buc	236.00				
127	2938812 Ferestre PVC pentacameral cu geam low-e termoizolant, tripan	buc	67.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
128	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	99.09				
129	5537358 FIRIDA BRANSAMENT BACHELITA TIP FBID DE 114X138X181MM	buc	1.00				
130	6312106 Fisie tabla pb pentru marcarea cablurilor 300x20x2 mm	buc	211.00				
131	5904299 Flux (pasta decapanta) pt.lipirea cositorului nid 270-61*	kg	0.13				
132	7800774 Folie anticondens	mp	187.00				
133	6716757 Folie din pvc	mp	63.00				
134	7322835 Freon	kg	10.65				
135	7322940 Fuior cinepa	kg	1.12				
136	732352L Geotextile cu grosimea de 2 mm	mp	63.80				
137	3549026 Glaf din aluminiu pentru ferestre	m	34.00				
138	2204205 GLAF DIN GRANIT BIANCO	buc	34.68				
139	6200468 Grafrit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.05				
140	2426507 GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR	mp	13.18				
141	2913407 Grinda stejar gR = 120mm laT = 120mm lun G = 1,80m s 8689	mc	0.03				
142	6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	0.31				
143	20035008 Grund pentru tencuieli decorative	kg	336.00				
144	20028977 Grund Premium, culoare alba, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderența suportului inaintea tencuielilor decorative	kg	3.20				
145	6101234 Grund preadez tip M ntr 2831-74	kg	0.84				
146	456321 Grund universal	kg	24.75				
147	7325046 Hartie absorbanta	kg	0.54				
148	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	535.64				
149	7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	kg	4.40				
150	6001630 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 10 s1581	buc	23.50				
151	6001642 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 12 s1581	buc	21.00				
152	6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	21.70				
153	6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	38.92				
154	5500720 Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a	buc	5.05				
155	5405488 Intrerupator monopolar aparent capsara	buc	8.00				
156	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	4,694.59				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
157	20046165 IZOLATIE FLEXIBILA TUBOLIT DG 25 X 13MM GROSIME	m	80.00				
158	20046167 IZOLATIE FLEXIBILA TUBOLIT DG 40 X 13MM GROSIME	m	8.00				
159	20046166 IZOLATIE FLEXIBILA TUBOLIT DG R15X13 MM GROSIME	m	102.00				
160	20046161 JGHEABURI DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC INCLUSIV ACCESORII	buc	60.00				
161	2439592 Lavoar portelan cu spatar ls1-600mm bicolor c. 1 s1540	buc	2.02				
162	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	294.26				
163	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0.14				
164	6621595 Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	2.00				
165	8000277 Material marunt	%					
166	7801035 Material marunt	%					
167	20010013 Material marunt	%					
168	7801051 Material marunt (Codez 100,dicloretan,canepa fuior,miniu pb,etc.)	%					
169	7811072 Material marunt (cuie, ticing)	%					
170	7801065 Material marunt (Diblu ,ipsos,etc.)	%					
171	7801111 Material marunt (apa tare, carbuni)	%					
172	7801034 Material marunt (ciment, nisip)	%					
173	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	0.50				
174	2601176 Membrana hidroizolatoare termosud force line 45 gris bretagne	mp	78.00				
175	7330002 Minium de plumb	kg	1.80				
176	6100022 Minium de plumb tip ns stas 429-67	kg	0.09				
177	56012374 Mortar adeziv Extherm Termo pentru lipire placi polistiren	kg	273.00				
178	20012550 Mortar adeziv Extherm Termo pentru tencuiala armata	kg	273.00				
179	2101131 Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	3,985.00				
180	2101511 Mortar de ciment+var m100-T	mc	0.17				
181	2101130 MORTAR PENTRU TENCUIELI M100T CIM M30 FARA ADAOS DE VAR	kg	10.50				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
182	7330399 Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	kg	4.80				
183	6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	buc	92.00				
184	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.14				
185	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	11.24				
186	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	3.86				
187	5884803 Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL 34 s 797	kg	0.01				
188	2506709 Oglinda geam tras slefuit 5x400x600 mm s 9042	buc	2.02				
189	2000121 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 10mm	kg	0.12				
190	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	0.40				
191	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	4.34				
192	3434305 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 20 x 5	kg	20.00				
193	3435828 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 6	kg	1.50				
194	3437618 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-3 K IT = 60 x 10	kg	55.20				
195	5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	28.25				
196	6311816 Palnie de curatire rt din tabla otel zincat pentru burlane	buc	16.00				
197	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	0.54				
198	2940205 Parchet laminat trafic intens , grosime 10 mm	mp	254.00				
199	6200731 Parchetin, s 44	kg	0.78				
200	6200729 Parchetin, s 44	l	6.05				
201	6109482 Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72	kg	0.36				
202	7332752 Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.05				
203	7800782 Pазie pt invelitori tip lindab	m	59.85				
204	7333080 Perie circulare din sirma D 150	buc	0.50				
205	2948098 Pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 32/19 mm.	m	119.00				
206	2946765 Pervaz fag 30x20x800 mm xx clasa 2, s228/4	m	217.80				
207	6001317 Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 mm	kg	6.67				
208	2453823 Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	2.02				
209	6715504 Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm nii 2167	buc	2.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
210	6311903 Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab	buc	6.00				
211	6311836 Piesa de legatura (manson) din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	16.00				
212	2200147 Pietris ciuruit spalat de rau 7-15 mm	mc	9.25				
213	6001965 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582	buc	89.60				
214	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	184.00				
215	5840443 Piulita hexagonala grosolana A M 10 gr. 5 s 922	buc	736.00				
216	5840637 Piulita hexagonala grosolana A M 22 gr. 5 s 922	buc	4.00				
217	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	270.00				
218	5843067 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 12	buc	50.00				
219	5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	buc	12.00				
220	5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	buc	36.00				
221	5840314 Piulita olandeza,alama,tip B pt tevi cupru cu DN 12	buc	50.00				
222	5840297 Piulita olandeza,alama,tip B pt tevi cupru cu DN 18	buc	30.00				
223	5840338 Piulita olandeza,alama,tip B pt tevi cupru cu DN 6	buc	40.00				
224	5840326 Piulita olandeza,alama,tip B pt tevi cupru cu DN 8	buc	40.00				
225	5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	buc	4.00				
226	20043023 Placa din vata minerala bazaltica, 200x1000x600 mm	mp	165.00				
227	6622020 Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	kg	0.18				
228	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0.07				
229	20012940 Placa polistiren extrudat Austrotherm XPS (TOP), 10 cm gros.	mp	78.78				
230	20012940 Placa polistiren extrudat XPS (TOP), 10 cm gros.	mp	129.00				
231	6621650 Placa teh.cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm	kg	0.02				
232	2421985 PLACI DE GRESIE NETEDA , ANTIDERAPANTA ,DIV. CULORI	mp	14.42				
233	2400321 PLACI FAIANTA 200X300X5,5 MM	mp	45.30				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
234	20029008 Placi termoizolante de fatada, polistiren expandat EPS-AF-80, cu permeabilitate la vapori, 3 cm	mp	21.00				
235	20041104 Plasa de armare din fibra de sticla 1 strat	mp	181.50				
236	7800027 Plasa din fibra de sticla	mp	347.60				
237	7334760 Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	3.75				
238	20012538 Plasa fibra de sticla pt.armare, economica-rezistenta la mediu alcalin, retea 4x4mm, gr.specif.145g/m ² , rola 50mp	mp	23.00				
239	20012552 Plasa fibra de sticla pt.armare, premium-Baumit OpenTex, rezistenta la mediu alcalin, retea 4x4mm, gr.specif.145g/m ² , rola 50mp	mp	85.80				
240	2000896 Plase sudate tip 109 GQ 159(37,1 kg/buc) OL 37-1N	kg	282.00				
241	2436760 PLINTA GRESIE DE EXTERIOR	m	32.00				
242	20018725 Polistiren expandat grafitat 15 cm	mp	347.60				
243	2604008 POLISTIREN EXTRUDAT 5 MM GROSIME	mp	266.00				
244	7335247 Praf de frecat	kg	5.10				
245	7335349 Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	ora	2.20				
246	6110417 Prenadez 1500 r nii 2829-74	kg	16.20				
247	11283666 Priza RJ 11 + RJ 45 UTP cat 6 sedna sdn5200121 schneider electrics	buc	21.00				
248	5500337 Priza simpla cu CP 16A/230V, grad de protectie IP55, cu capac de protectie,montaj ingropat,	buc	50.00				
249	5500338 PRIZA TELEFON MONTATA INGROPAT	buc	21.00				
250	2501451 Profil cu picurator, pentru muchii orizontale profil cu picurator,2,5ml/ buc	buc	39.00				
251	20046163 RACK 9 U- COMPLET ECHIPAT , INCLUSIV VENTILATOR SI TERMOSTAT	buc	1.00				
252	7335820 Racord alama (niplu dublu) pentru tevi cupru cu DN 12	buc	15.00				
253	7335844 Racord alama (niplu dublu) pentru tevi cupru cu DN 16	buc	9.00				
254	7335882 Racord alama (niplu dublu) pentru tevi cupru cu DN 6	buc	12.00				
255	7335894 Racord alama (niplu dublu) pentru tevi cupru cu DN 8	buc	12.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
256	6311901 Racord jgheab burlan (element de legatura jgheab-burlan) din tabla de otel zincat tip okp sistem lindab	buc	12.00				
257	4122179 Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 20 3/4 zn	buc	6.00				
258	4035974 Racord olandez din otel cu DN 15	buc	0.01				
259	5709080 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	7.00				
260	5709082 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400	buc	5.00				
261	5709083 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1600	buc	3.00				
262	5709084 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1800	buc	7.00				
263	5709073 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 500	buc	2.00				
264	6719598 Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	2.00				
265	6712813 Ramificatie simpla PVC -u 45 grd. 50- 50 nii 2167	buc	2.00				
266	6712849 Ramificatie simpla PVC -u 45 grd. 110- 50 nii 2167	buc	2.00				
267	20046164 Refnet din Cu cu 2 cai (gaz/lichid) pentru instalatii climatizare	buc	24.05				
268	7341398 Resso (antrenor de aer pentru betoane)	kg	1.12				
269	4201286 Rezervor wc cap. 9 litri s 2756	buc	2.00				
270	3811293 ROBINET AUTOMAT DE AERISIRE- DEZAERATOR AUTOMAT PE RADIATOR	buc	24.00				
271	11528501 ROBINET PENTRU RADIATOR, RETUR, COLTAR CU D = 1/2 "	buc	24.00				
272	4201949 Robinet rezerv. wc alama 3/8 inaltime s2377	buc	2.00				
273	4201937 Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377	buc	2.00				
274	4201793 Robinet sertar pana 3/4 pn10 mufa ni524	buc	6.00				
275	3811291 ROBINET TUR 1/2" TERMOSTATIC 30X1.5	buc	24.00				
276	7343982 Rumegus din lemn	kg	1.34				
277	5881198 Saiba gros.plata pentru met M 6 OL 34 s 1388	buc	2.00				
278	5881289 Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 s 1388	buc	100.00				
279	5883976 Saiba grower seria mij. n M 10 arc6a s 7666/2	buc	736.00				
280	5882025 Saiba prec.plata pentru met A M 3 OL 34 s 5200	kg	0.02				
281	5882104 Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200	kg	0.18				
282	5882257 Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	kg	0.13				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
283	7344211 Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	kg	0.90				
284	2453419 Sapuniera si 1-30 (ingropate) alb c.1 ni 544	buc	2.00				
285	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	0.31				
286	3805279 Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL 32 s 889	kg	7.46				
287	17000014878 Scara metalica acces pod	buc	1.00				
288	2914217 Scindura fag.lungi abur.cl.c.gR = 25mm L = 1,8-4m IT = 6 st 8689	mc	0.03				
289	2903830 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0.98				
290	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.35				
291	2903153 Scindura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	m	11.00				
292	4202917 Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.d 50 c.1 s3690	buc	2.00				
293	4202797 Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 s 9611	buc	2.00				
294	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.00				
295	5904859 Sirma alama pentru lipit s 294 B cu58zn 900 D = 2,00	kg	1.00				
296	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	0.28				
297	3805322 Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 s 889	kg	25.71				
298	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	3.69				
299	5900499 Sirma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25	kg	12.11				
300	6100338 Solutie de etansare	kg	0.19				
301	2600374 Solutie tip citom bituminoasa	kg	7.44				
302	6101572 Spuma din poliuretan	kg	47.24				
303	7346207 Stearina	kg	0.02				
304	6310017 SUPORTI CONDUCTE	kg	300.00				
305	7800776 Surub autofiletant de fixare	buc	342.00				
306	5824073 Surub cap bombat git patrat M 6x 40 gr. 4.8 s 925	buc	4.00				
307	5819963 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920	buc	180.00				
308	5820015 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 40 gr. 4.8 s 920	buc	2.00				
309	5820170 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 30 gr. 4.8 s 920	buc	264.00				
310	5820259 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 50 gr. 4.8 s 920	buc	6.00				
311	5820479 Surub cap hexagonal grosolan M 10x 50 gr. 4.8 s 920	buc	736.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
312	5822790 Surub cap hexagonal grosolan M 22x 100 gr. 4.8 s 920	buc	4.00				
313	5817850 Surub cap hexagonal semiprecis M 12x 40 gr. 8.8 s 6220	buc	50.00				
314	5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	538.00				
315	5836492 Surub cu cap bombat crestat l 5 x 60 f1 s 1451	buc	36.00				
316	5836753 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 30 f1 s 1452	buc	15.00				
317	5836777 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452	buc	160.00				
318	5836911 Surub cu cap inecat crestat l 4 x 20 f2 s 1452	buc	180.00				
319	5836935 Surub cu cap inecat crestat l 4 x 30 f1 s 1452	buc	4.00				
320	5837161 Surub cu cap inecat crestat l 5 x 50 f1 s 1452	buc	8.00				
321	4201107 Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	8.00				
322	5827556 Surub pentru fund. s.2350 f M 12 x 160 OL 37	buc	36.00				
323	5827702 Surub pentru fundatii grosolan A M 16x 200 gr. 4.8 s 2350	buc	12.00				
324	3666879 Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500	kg	0.20				
325	3617622 Tabla groasa 10x 2000 OL 37-1N s 437	kg	14.00				
326	3642732 Tabla zincata s2028 0,6 x 750x1500 OL 34-1N cal.1	kg	0.40				
327	3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	3.00				
328	5537994 TABLOU ELECTRIC TE	buc	1.00				
329	5537992 TABLOU ELECTRIC TP	buc	1.00				
330	2205719 Talc macinat s 11124	kg	4.97				
331	3100038 TEAVA CUPRU IZOLATA PENTRU INSTALATII AER CONDITIONAT, FEINROHREN, AIRCON SPLIT, 1/2", 12.7 MM, IN COLAC	m	51.50				
332	3100036 TEAVA CUPRU IZOLATA PENTRU INSTALATII AER CONDITIONAT, FEINROHREN, AIRCON SPLIT, 1/4", 6.35 MM, IN COLAC	m	41.20				
333	3100037 TEAVA CUPRU IZOLATA PENTRU INSTALATII FRIGORIFICE, 3/8", 9.52 MM	m	41.20				
334	3100039 TEAVA CUPRU IZOLATA PT INSTALATII FRIGORIFICE 15,9 MM 3/4"	m	30.90				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
335	3100040 TEAVA CUPRU IZOLATA PT INSTALATII FRIGORIFICE 22,2 MM- 7/8"	m	20.60				
336	3334324 Teava cupru neizolata colaci DN 12 cod 40tc0012	m	171.87				
337	6700975 Teava din p.v.c.rigid tip M 32x 1,8 stas 6675/2	m	71.40				
338	6716501 Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20 mm	m	199.82				
339	6716502 Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 mm	m	82.40				
340	6716504 Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 40 mm	m	8.24				
341	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	7.71				
342	6700262 Teava din PVC rigid tip U 50x1,8 stas 6675/2	m	12.36				
343	6700303 Teava din PVC rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	m	19.14				
344	3243196 Teava fara sudura pentru temperaturi scazute TR 18 x 2,5/ OLT 35 r s 9378	m	0.04				
345	3108475 Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2	m	7.50				
346	3304720 Teava pentru instalatii.neagra nefil.uui- 25(1) OL 32 1 s 7656	m	1.25				
347	3336383 Teava plumb marca pb99,96 presiune 18x 4 s 671	kg	1.00				
348	20043024 Tencuiala decorativa	kg	445.50				
349	20035874 Tencuiala decorativa minerala Adeplast Edelputz cu aplicare la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale, granulatia maxima fiind de 2 mm, reactia la foc de clasa A1, clasa de mortar CS II conform SR EN 998 - 1 / 2011	kg	1,344.00				
350	20031025 Tencuiala decorativa- acrilica pt. soclu, rez.la solicitari mecanice	kg	88.00				
351	7355686 Tetraclorura de carbon cal.1	kg	0.70				
352	7355739 Teu de racordare,din alama pentru tevi cupru 12x12x12 mm	buc	5.00				
353	7355753 Teu de racordare,din alama pentru tevi cupru 6x6x6 mm	buc	4.00				
354	6714847 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 32 stas 7174	buc	4.90				
355	7355715 Teu racordare alama 8x1	buc	4.00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
356	7355727 Teu racordare alama 18x1	buc	3.00				
357	6704488 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 16 stas 6990	m	225.50				
358	6704490 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 20 stas 6990	m	1,558.00				
359	6704529 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 32 stas 6990	m	53.04				
360	6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm	m	15.30				
361	6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	m	12.24				
362	17000900054 Tub izolatie tubolit dg dn 2022x13	m	194.00				
363	6108945 Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0.15				
364	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	0.86				
365	2928921 USI INTERIOARE CU RAME SI TABLII DIN LEMN STRATIFICAT , PE CAPTUSELI	mp	36.00				
366	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.65				
367	2442748 Vas closet universal cod 79se0902	buc	2.02				
368	6202480 Vaselina naturala tehnica stas 916	kg	2.40				
369	2605828 Vata minerala fara liant vrac tip l 70 kg/mc	kg	6.30				
370	2605804 Vata minerala fara liant vrac tip p 60 kg/mc	kg	1.35				
371	4203296 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama rac s9610	buc	2.00				
372	6104171 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat ii v.813-66	kg	0.08				
373	6103220 Vopsea lemn	kg	11.28				
374	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	1.73				
375	6104353 Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	390.40				
376	6200690 White spirit rafinat tip B stas 44	l	22.20				
377	7358286 Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	364.30				
TOTAL		lei					
TOTAL		euro					

PROIECTANT
SC.NOVA COSMO SRL



BENEFICIAR

OBIECTIV: Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges **Proiect:** _____ **nr:** ____
Beneficiar: DSVSA ARGES
Proiectant: SC NOWA COSMO SRL
Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

3/17/2026

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	15.50			
2	10741 Dulgher constructii	352.21			
3	20591 Electrician automatizare	249.67			
4	20600 Electrician intr.rep.	16.13			
5	20141 Electrician linii electrice aeriene	2.50			
6	20351 Electrician post trafo	11.76			
7	20731 Electromecanic telecomunicatii	10.08			
8	10941 Faiantar	170.65			
9	11131 Fierar beton	6.20			
10	11241 Finisor mase plastice	56.95			
11	11551 Instalator electrician	1,825.99			
12	11851 Instalator frigotehnist	424.78			
13	11741 Instalator incalzire	46.80			
14	11749 Instalator incalzire si gaze	248.51			
15	11641 Instalator sanitar	192.09			
16	11991 Instalator ventilatorist	209.50			
17	12231 Izolator hidrofug	41.19			
18	12242 Izolator hidrofug 42	50.40			
19	17460 Izolator termic	570.23			
20	221421 Lacatus constr. metal-b	25.60			
21	21441 Lacatus constructii metalice	6.00			
22	221431 Lacatus constructii metalice-b	1.70			
23	21831 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	11.20			
24	21741 Lacatus montaj masini electrice	10.86			
25	21531 Lacatus montaj utilaj industrial	0.60			
26	22561 Montator aparataj electric	420.34			
27	19770 Montator prefabricate beton	758.40			
28	12651 Mozaicar	374.68			
29	20600 Muncitor de deservire	52.39			
30	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	120.08			
31	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	10.28			
32	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	32.63			
33	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	87.64			
34	29931 Muncitor deservire constructii masini	25.52			
35	19931 Muncitor deservire constructii montaj	197.41			
36	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	844.74			
37	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	6.20			
38	12751 Parchetar	343.64			

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
39	12821 Pavator	17.24			
40	12952 Pietrar 52	133.62			
41	19621 Sapator	187.93			
42	22741 Sudor electric	74.45			
43	60141 Tamplar	89.84			
44	60142 Timplar 42	122.12			
45	13100 Tinichigiu sant	14.25			
46	13140 Tinichigiu sant 4	7.98			
47	13142 Tinichigiu sant 42	67.50			
48	13111 Tinichigiu sant.	0.48			
49	13141 Tinichigiu santier	40.88			
50	223011 Vopsitor industrial-b	7.70			
51	13441 Zidar	1,232.85			
52	31060 Zidar tencuitor	84.00			
53	1344C Zidar-rosar tencuitor 4	1.10			
54	13341 Zugrav vopsitor	599.22			
	Total ore manopera:	10,512.19			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

PROIECTANT
SC.NOWA COSMO SRL



BENEFICIAR

OBIECTIV: Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges **Proiect:** _____ **nr:** ____
Beneficiar: DSVSA ARGES
Proiectant: SC NOWA COSMO SRL
Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

3/17/2026

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	0.34		
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0.04		
3	4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3t	21.84		
4	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	12.22		
5	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	4.17		
6	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	1.89		
7	20000063 Cleste V-A pentru masurarea curentilor de mers în gol si sarcina motor	21.84		
8	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	1.62		
9	3830 Dreptar din aluminiu cu nivele de 2 m	9.60		
10	3006 Grup termic de sudura 28-35kw	0.30		
11	6702 Macara de fereastră 0,15tf	44.61		
12	6701 Macara planseu 0,5tf	2.40		
13	20000067 Malaxor	12.48		
14	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	16.10		
15	7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	6.00		
16	3204 Masina de taiat gresie cu disc D= 500mm 5,5kw	1.60		
17	2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	1.89		
18	7598 Pistol implintat bolturi	73.80		
19	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	5.96		
20	20000001 Utilaj de ridicat	0.78		
21	6601 Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25tf	9.88		
	Total ore utilaje:	249.36		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

PROIECTANT
SC.NOWA COSMO SRL

BENEFICIAR



OBIECTIV: Renovare laborator analize corp C1 DSVSA Arges Proiect: _____ nr: ____
Beneficiar: DSVSA ARGES
Proiectant: SC NOWA COSMO SRL
Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

3/17/2026

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	14.40				
2	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	48.30				
3	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	51.40				
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

PROIECTANT
SC.NOWA COSMO SRL

BENEFICIAR

