



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995; C.F.: RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

Nr. inregistrare: 522 / 13.01.2025

Catre,

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ CAZASU

Adresa: Strada Rimnicu Sarat, Nr. 211, Localitatea Cazasu, Judetul Braila
primariacazasu@yahoo.com; Tel: 0239 695369; Fax: 0239695369

In atentie: DOMNULUI PRIMAR POPESCU ALEXANDRU

Spre Stiinta: Asocierea RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL (Lider de asociere) –
RAMBOLL DANMARK A/S (Asociat)

Spre Stiinta: Asocierea _SC CONCIVIA S.A - SC EDAS EXIM SRL – SC AQUA AERV SRL –
LIDER DE ASOCIERE SC CONCIVIA

Referitor: Contract **CL 6 - Executie lucrari retele de alimentare cu apa - UAT Movila Miresii si canalizare - UAT Sutesti, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri si racorduri electrice,**

Urmare cererii nr. 56309/24.09.2024 depusa de Primaria Cazasu, privind obținerea avizului C.U.P. Dunărea Brăila pentru obiectivul **“EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA CAZASU”**, vă comunicăm următoarele:

In cadrul **“Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila, în perioada 2014-2020”**, pentru localitatea Cazasu, sunt prevazute lucrari aferente sistemului de alimentare cu apa.

In zona pentru care se solicita aviz in vederea infiintarii unui sistem de distributie gaze naturale, sunt prevazute lucrari prin proiectul POIM, in localitatea Cazasu, care se vor executa in cadrul contractului de executie lucrari **CL 6 - Executie lucrari retele de alimentare cu apa - UAT Movila Miresii si canalizare - UAT Sutesti, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri si racorduri electrice**, pentru care a fost emis Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor, predarea amplasamentului s-a realizat in data de 02.03.2023. Antreprenorul acestui contract este Asocierea **_SC CONCIVIA S.A - SC EDAS EXIM SRL – SC AQUA AERV SRL – lider de asociere SC CONCIVIA.**

Pentru lucrarile prevazute a se executa in cadrul contractului CL 6 a fost elaborat Proiectul Tehnic, fiind emisa Autorizatia de construire nr. 42/09.05.2022 si autorizatiile de executie emise de catre Drumurile Judetene Braila, Drumurile Dationale (DN 22). In 28.11.2024 a fost revizuita Autorizatia de amplasare si/sau acces in zona drumului public nr. 13/2198/187 emisa de DRDP Buzau pentru lucrari executate in zona DN 22.

Lucrarile ce se vor executa prin proiectul POIM in zona DN 22 sint prezentate dupa cum urmeaza:

1. Retea canalizare menajera Cazasu

Nr. crt.	Strada	Lungime Canalizare [m]	DN [mm]	Lungime Refulare [m]	De [mm]	Nr camine de vizitare	Nr camine de racord
1	Str. Ramnicu Sarat (DN 22)	6621	400	639	90	154	186
				554	110		
				578	125		

2. Infiintare colector Sutesti - Movila Miresii - Tudor Vladimirescu - Cazasu - S.E. Braila.

Colectorului de canalizare menajera proiectata are o lungime de **50.366 m** si se va executa din conducte PEHD PE100 PN10 SDR1. **In zona localitatii Cazasu colectorul are De = 315 mm.**

Conform Proiectului tehnic, conductele sunt prevazute a se amplasa pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente.

Atasam prezentei adrese CD, continind planurile DWG-uri revizuite in urma reautorizarii de la DRDP Buzau, aferente lucrarilor prevazute in Proiectul POIM pentru:

- Infiintare lucrari de canalizare in localitatea Cazasu.
- Colector sub presiune ce traverseaza localitatea Cazasu si se va executa din conducte PEHD PE100 PN10 SDR17, cu diametrul De = 315 mm.

Urmare celor prezentate, consideram ca lucrarile propuse prin proiectul **“EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA CAZASU”** in localitatea Cazasu, **se pot executa doar dupa finalizarea lucrarilor de investitii prevazute in “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014-2020”, cu conditia ca la executarea lucrarilor sa se tina cont de traseul, pozitia si adancimea de pozare a colectorului/ retelei de canalizare/ conductele de refulare**

Facem precizarea ca daca exista cerinte/conditionari referitoare la lucrarile propuse, in corelare cu lucrarile existente aferente sistemului de alimentare cu apa din zona de interferenta, acestea vor fi mentionate in aviz de catre Serviciul Tehnic.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Silviu MANGIURE



Inginer Șef Dezvoltare,
Ing. Constantin TOMA

Departamentul Implementare Proiecte
de Investiții cu Finantare Europeană
Manager Proiect,
Ec. Nicolae Cristian MOISESCU