


COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.: RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

Nr. 54558/08.08.2024



Către,

PRIMARIA COMUNEI CAZASU
PRIN PRIMAR COADA ELENA

Urmare cererii dumneavoastra, prin care solicitati eliberarea avizului de amplasament in scopul:
"EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA CAZASU", in jud. BRAILA, com. CAZASU, sat CAZASU, Domeniu Public, aviz solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 99 din 28.06.2024, conform documentatiei depuse, aferenta Proiectului nr. 48/2024, va comunicam urmatoarele:

In cadrul **"Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila, in perioada 2014-2020"**, pentru localitatea Cazasu, sunt prevazute lucrari aferente sistemului de alimentare cu apa.

In zona pentru care se solicita aviz in vederea infiintarii unui sistem de distributie gaze naturale, sunt prevazute lucrari prin proiectul POIM, in localitatea Cazasu, care se vor executa in cadrul contractului de executie lucrari CL 6 - Executie lucrari retele de alimentare cu apa - UAT Movila Miresii si canalizare - UAT Sutesii, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri si racorduri electrice, pentru care a fost emis Ordinul Administrativ de Incepere a Executiei Lucrarilor, predarea amplasamentului s-a realizat in data de 02.03.2023. Antreprenorul acestui contract este Asocierea SC CONCVIA S.A - SC EDAS EXIM SRL - SC AQUA AERV SRL - lider de asociere SC CONCVIA.

Pentru lucrarile prevazute a se executa in cadrul contractului CL 6 a fost elaborat Proiectul Tehnic, fiind emisa Autorizatia de construire nr. 42/09.05.2022 si autorizatiile de executie emise de catre Drumurile Judetene Braila, Drumurile Dattonale (DN 22).

Lucrarile ce se vor executa prin proiectul POIM sint prezentate dupa cum urmeaza:

1. Retea canalizare menajera Cazasu

Nr. crt.	Strada	Lungime Canalizare (m)	DN (mm)	Lungime Refulare (m)	De (mm)	Nr camine de vizitare	Nr camine de racord
1	Str. Ramnicu Sarat (DN 22)	6621	400	639	90	154	186
				554	110		
				578	125		
2	Str. Zorilor	1030	250			26	71
3	Str. Stanjenilor	939	250			22	73
4	Str. Nufarului	828	250	30	90	20	53
5	Str. Florilor	739	250	116	90	19	59
6	Str. Panselutelor	574	250	34	90	15	43
7	Str. Viorelelor	888	250			20	83
8	Str. Branduselor	487	250			12	38
9	Str. Lalelelor	366	250			10	27
10	Str. Crizantemelor	294	250			6	28
11	Str. Clopoteilor	246	250			6	21
12	Str. Liliacului	177	250			3	16
13	Str. Iasomlei	122	250			2	10
14	Str. Margaritarelor	250	250			5	20
15	Str. Zambilelor	898	250			23	44
16	Str. Narciselor	766	400			27	45
		294	250				
17	Str. Principala	621	315			49	114
		1213	250				
18	Str. Macului	473	250			11	23



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.: RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail: dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 Certificat nr. 730C
ISO 14001 Certificat nr. 388M
ISO 45001 Certificat nr. 269HS
ISO 37001 Certificat nr. 006AM

19	Str. Craciunitelor	116	250			4	14
20	Str. Begoniei	224	250			5	6
21	Str. Ederiei	502	250	200	90	16	35
22	Str. Cactusilor	468	250			14	12
23	Str. Ficusilor	278	250			6	27
24	Str. Toporasilor	360	250			8	29
25	Str. Violetelor	243	250			6	21
26	Str. Bradului	533	250			14	51
27	Str. Albastrelor	575	250	37	90	14	53
	TOTAL	21.125		2.188		517	1202

2. Infintare colector Sutesti - Movila Miresii - Tudor Vladimirescu - Cazasu - S.E. Braila.

Colectorului de canalizare menajera proiectata are o lungime de **50.366 m** si se va executa din conducte PEHD PE100 PN10 SDR1. **In zona localitatii Cazasu colectorul are De = 315 mm.**

Conform Proiectului tehnic, conductele sunt prevazute a se amplasa pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente.

Atasam CD-ul care contine planurile in format DWG, aferente lucrarilor prevazute in Proiectul POIM pentru:

- Infintare lucrari de canalizare in localitatea Cazasu.
- Colector sub presiune ce traverseaza localitatea Cazasu si se va executa din conducte PEHD PE100 PN10 SDR17, cu diametrul De = 315 mm.

Urmare celor prezentate, se elibereaza avizul de amplasament al companiei, cu conditia ca lucrarile propuse prin proiectul **"EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA CAZASU"** in localitatea Cazasu, **sa se execute doar dupa finalizarea lucrarilor de investitii prevazute in "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014-2020", tinandu-se cont de traseul, pozitia si adancimea de pozare a colectorului/ retelei de canalizare/ conductele de refulare.**

Alaturat, va anexam planul de situatie (plansa nr. G1, aferenta Proiectului nr. 48/2024) si CD-ul care contine planurile cu retelele aflate in exploatarea companiei, in format pdf si dwg, in vederea protejarii acestora in momentul executiei lucrarilor propuse de Primaria Cazasu.

Prezentul aviz a fost analizat in sedinta Comisiei Tehnice de Avizare din data de 30.07.2024, conform procesului verbal nr. 16788/30.07.2024.

Director General
Ing. Silviu MANGU



Ing. Sef Dezvoltare
Ing. Constantin TOMA

Sef Serviciu Tehnic
si Gestionarea Activelor
Ing. Sanda DRAGU

Intocmit
Sing. Vlaicu Marioara

