

Obiectivul: Extindere retea de alimentare gaze naturale in com. Cazasu, jud. Braila

Obiectul: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Devizul: 43 - Probe tehnologice si teste

Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	GC03D1(1)	Proba de rezistentă și regim cu aer, încărcare și ridicare presiune la presiune probă p=9 bar (se măsoară la km de conductă probată la P=1bar) 5,731 km x 9=51,68 km)	km	51.60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	GC03D1(1)	Proba de etanșeitate și regim cu aer, încărcare și ridicare presiune la presiune probă p=6 bar (se măsoară în km de conductă probată la P=1 bar, 5,731 km x 6= 34,4 km)	km	34.40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	GC04D1(1)	Montarea control și Demontare echip la proba de rezistență și regim la condiții ce se probă cu aer	buc	39.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte					
Profit					

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

*Intocmit,
ing. Avramănescu Văntică
A*