

Obiectivul: Extindere retea de alimentare gaze naturale in com. Cazasu, jud. Braila

Obiectul: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Devizul: 43 - Probe tehnologice si teste

**Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale**

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	7308164	Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	83.07	kg			0.09	
2	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	19.50	kg			0.02	
3	5900164	Electrod sudare ol s.7240-69 e50.24.13/rg.2.1 d = 4,00mm	337.35	kg			0.40	
4	4426977	Flansa oarba pn 160 DN = 80 OL 37-2 et pu s 8515	1.17	buc			0.01	
5	4428810	Garnitura metal.inel.etans.r31 D = 123/8 mm pn.140 st 750/73	0.39	buc			0.00	
6	4035948	Mufa otel pentru tevi filetate inst.nezinc.dn.3 toli	0.39	buc			0.00	
7	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	83.07	mc			1.01	
8	5843354	Piulita hexagonala speciala s 6218 ol 37 m 33	78.00	buc			0.02	
9	6622159	Placa marsit m 100-500x3,0 mm s 3498	10.14	kg			0.01	
10	5882362	Saiba prec.plata pentru met a m 33 ol 34 s 5200	78.00	buc			0.00	
11	5823768	Surub cap hexagonal grosolan m 33x 150 gr. 4.8 s 920	78.00	buc			0.10	
12	3609091	Tabla groasa 7x 1250 OL 37-1N s 437	7.80	kg			0.01	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								1.69

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Autocrit,  
ref. Avânării Vasilica  
↓

Obiectivul: Extindere retea de alimentare gaze naturale in com. Cazasu, jud. Braila

Obiectul: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Devizul: 43 - Probe tehnologice si teste

**Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru**

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	21631	Lacatus montaj agregate energetice categoria a III-a	5.81		
2	21651	Lacatus montaj agregate energetice categoria a V-a	6.14		
3	21661	Lacatus montaj agregate energetice categoria a VI-a	6.10		
4	21611	Lacatus montaj agregate energetice categoria I	6.02		
5	25021	Montator conducte categoria a II-a	315.90		
6	25031	Montator conducte categoria a III-a	326.82		
7	25041	Montator conducte categoria a IV-a	482.82		
8	25051	Montator conducte categoria a V-a	194.22		
9	25061	Montator conducte categoria a VI-a	60.84		
10	25011	Montator conducte categoria I	518.70		
11	22741	Sudor electric categoria a IV-a	194.22		
12	22751	Sudor electric categoria a V-a	255.06		
Ore (h):			2 372.65		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Refoacuit,  
ing. Adrian Vasile  
A

Obiectivul: Extindere retea de alimentare gaze naturale in com. Cazasu, jud. Braila

Obiectul: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Devizul: 43 - Probe tehnologice si teste

**Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții**

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3006	Grup termic de sudura 28-35kw	101.79		
2	2512	Motocompresor mobil inalta presiune 8.0-15.0 mc/min	5.46		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).

Subscrit,  
ing. Avăvănău Văntică  
#

