

Formular F3

OBIECTIV: 38.3 SERVICII SOCIALE MODRNE PENTRU SENIORII JUD CALARASI

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Rezistenta

Categoria de lucrari: 01 Rezistenta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC04XD 93 SUTE MC		1,44000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMID.NAT.DESCARC.IN DEPOZIT TEREN CAT.IV					
2	DD11B 99 M CUB		54,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
STRAT DE AGREG.NAT.CILINDRATE CU FUNC.REZ.FILTRANT A, IZOL, AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER.MEC					
3	TSD02XB 93 SUTE MC		0,72200		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
IMPRASTIEREA PAM.DIN TER.CAT.I-II,CU BULDEZE PE TR CTOR SENILE 65-80CP,IN STRATURI GROS.DE 21-30 CM					
5	TSD07XC 93 SUTE MC		0,72200		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
COMPACTAREA MEC.A UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR STATIC 10-12T,STRAT.15-20CM,EXCL.UDAREA,NECOEZ,GR.97-98%					
6	CA03B 02 M CUB		15,20000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TURNARE CU POMPA BETON IN FUNDATII, SOCLURI, ZIDUR I DE SLPRIJIN, PERETI SUB COTA ZERO beton egalizare C8/10					
L:LC02 -0018:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)					
L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME					
7	CC01F 99 KG		18240,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
ARMATURI DIN OTEL BETON FASONATE IN ATELIEREMONTA TE IN FUNDATII CONTINUE SI RADIERE D>8MM					
L:LC07B -M :900900 -OTEL BETON BST500S					
L:LC12 -0007:6719029 -DISTANTIER DIN PVC TIP USOR 12-20					
8	CB03A 02 MP		480,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CUZINETI, FUNDATII PAHAR SI FUNDATII UTILAJE INCL SPRIJINIRI					
L:LC03B -0003:2903505 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=4,00M S 942					
L:LC05B -0014:5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111					
9	CA04B 02 M CUB		192,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI					
L:LC02 -0020:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME					
10	CB03F 02 MP		240,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.STALPI LA CO NSTR. H=20M EXCLUSIV SUSTINERILE					
L:LC03A -0023:2904054 -DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM					
L:LC03B -0005:2903579 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=24MM L=4,00M S 942					
L:LC05B -0014:5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111					



ExecutantMSK		Obiectiv38.3		Obi01		Cate01	
0	1	2	3	4	5		
11	CA04B	02	M CUB	25,60000			
Sp.mat		0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI							
stalpi							
L:LC02 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)							
L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME							
12	CC02D	99	KG	6400,00000			
Sp.mat		0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
ARMAT DIN OB 37 FASONATE SI MONT IN GRINZI,STALPI							
C-TII CU H=35 M D>8 MM							
L:LC07B -M :900900 -OTEL BETON BST500S							
13	CB03E	02	MP	784,00000			
Sp.mat		0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.PLACI SI GRI							
NZI H=20 M EXCLUSIV SUSTINERILE							
L:LC03A -0023:2904054 -DULAPI MOLID-BRAD CL A TIV.G=28-58MML=4-6 MM LT=7-15CM							
L:LC03B -0005:2903579 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=24MM L=4,00M S 942							
L:LC05B -0014:5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80 OL34 S 2111							
14	CC02F	99	KG	6804,00000			
Sp.mat		0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
ARMAT DIN OB 37 FASONATE SI MONT IN PLACI LA C-TII							
CU H=35 M D>8 MM							
L:LC07B -M :900900 -OTEL BETON BST500S							
15	CA04B	02	M CUB	108,80000			
Sp.mat		0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI							
L:LC02 -M :2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)							
L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME							
16	CC02I	99	KG	1192,80000			
Sp.mat		0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
ARMAT DIN OB BST FASONATE SI MONT IN TERASE / SCAR							
I							
L:LC07A -M :900900 -OTEL BETON BST500S							
17	CA04B	02	M CUB	14,40000			
Sp.mat		0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI							
L:LC02 -0020:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)							
L:LCU01A -0012:2394 -VIBRATOR DE ADINCIME							
19	TRA01A15P	82	TONE	207,36600			
Sp.mat		0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU							
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$							
evacuare pamant din sapatura							
20	TRA01A15P	82	TONE	86,40000			
Sp.mat		0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU							
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$							
transport balast							
21	TRA01A01P	82	TONE	103,68800			
Sp.mat		0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU							
AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM \$							
pamant rezultat din sapatura - din depozit							
22	TSC35XD3	93	SUTE MC	0,72200			
Sp.mat		0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
INCARCARE IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE SENILE							
DE 1,0-2,5MC LA DIST.21-30M PAMINT DIN TEREN CAT.2							

Executant	MSK	Obiectiv	38.3	Obi	01	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
23	TRI1AA08E	99	TONE					37,44000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DESCARCAREA MATER.DIN GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRI									
N TRANSP.PINA LA 10M DIN VAGON PE TEREN									
descarcare armatura									
24	TRB05B1B	99	TONE					37,44800	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSP.PRIN PURTARE DIRECTA AL MATER.COMODE AVAND									
PESTE 25 KG PE DIST. DE 20 M									
25	TRA01A10	82	TONE					37,44800	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.									
\$									
transport armatura									
26	TRA06A10	82	TONE					712,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM									
\$									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca



Formular F3

OBIECTIV: 38.3 SERVICII SOCIALE MODRNE PENTRU SENIORII JUD CALARASI

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 Arhitectura

Categoria de lucrari: 01 Arhitectura

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CD05D 99 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 INCH BCA CU M25Z DE VAR-CIM PREP CU MALAXORUL, BLO CURI 590X240X200MM,ZIDURI 30 CM CTII H<35M asimilat		182,36000		
L:LC21B -0001:2800052		-BLOC ZID NEARMAT BCA GBN50/ 650		PALETS1083	
2	CD05C 99 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 COMP BCA CU M25Z DE VAR-CIM PREP CU MALAXORUL, PLA CI 590X240 ZIDURI GR 15 CM FARA ARMARE		46,48000		
L:LC21A -0035:2802994		-PLACI BCA 590X240X12,5 CM			
3	RPCE18A 09 MP Sp.mat 0,00 Sp.man -30,00 Sp.uti 0,00 SAPA DE CIMENT 8 CM GROSIME asimilat		668,71000		
L:LRC17A -0003:2101171		-MORTAR DE ZIDARIE M 50		S 1030	
4	CG16B 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILO R PESTE 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP - LA EXTERIOR		31,49000		
L:LC09E -M :2017936		-CHIT PENTRU PLACARI CERAMICE			
L:LC52B -M :2101450		-ADEZIV GRESIE EXTERIOR			
L:LC64L -M :9000803		-GRESIE ANTIDERAPANTA DE EXTERIOR			
5	CG16B 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILO R PESTE 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP - LA INTERIOR		398,75000		
L:LC09E -M :2017936		-CHIT PENTRU PLACARI CERAMICE			
L:LC52B -M :2200980		-ADEZIV PENTRU FAIANATA SI GRESIE			
L:LC64L -M :0001115		-GRESIE DIN PLACI CERAMICE			
6	CG37A 02 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PARDOSELI LA INTERIOR - PARCHET LAMINAT HDF 12MM P E SUPORT DE FOLIE DIN POLIETILENA EXPANDATA PEE		238,47000		
L:LC61A -M :2936135		-PARCHET LAMINAT HDF 12 MM			
7	CD16B 02 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PROFILE DE TRECERE DIN ALUMINIU INTRE DOUA PARDOSE LI DIFERITE CU SISTEM DE FIXARE ASCUNS asimilat		23,04000		
8	CG17A 02 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 PLINTA DECORATIVA LA INTERIOR DIN PLACI CERAMICE		489,08000		
L:LC09E -M :2017936		-CHIT PENTRU PLACARI CERAMICE			



Executant	MSK	Obiectiv	38.3	Obi	02	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
9	CG09A	99	M			179,33000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PLINTA DECORATIVA LA INTERIOR DIN DUROPOLIMER - CU LOARE ALBA									
10	00106D021	02	MP			378,39000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PLACAJE DIN PLACI CERAMICE A INT. PE PERETI SI STA LPI, FIXATE CU ADEZIV SPECIFIC INCL ROSTUIREA									
L:LC64E -M :9989901 -PLACI CERAMICE - FAIANTA									
L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1									
11	QCD47A23	99	ZECI MP			3,68000			
	Sp.mat-100,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
FATADA TABLA PREFALTUITA - GRI INCL TERMOIZ VATA B AZALTICA 10 CM, STR. PROFI. MET + STR SUPT FIBRO									
11	900998		MP			36,74000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM GROSIME CU FOLIE ANT IVANT									
11	901027		MP			36,74000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SISTEM FIXARE FATADA VENTILATA									
11	901026		MP			36,74000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PLACA DE FIBROCIMENT									
11	9900967		MP			36,74000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TABLA PREFALTUITA PENTRU FATADA									
12	RCSL02B	99	M			63,95000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PARAPET(BALUSTRADA) LA SCARILE DIN METAL GATA CONF ECT.CU INALTIMEA DE 90 CM LA INT / EXT									
13	CK25B	02	MP			7,65000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TAMPLARIE INTERIOARA PROFILE PVC CULOARE GRI INCHI S									
L:LC33E -0057:6720308 -USI DIN PROFLIE PVC - GRUPURI SANITARE DIM 0.7X2.10									
14	CK03A	02	MP			116,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
USI CELULARE, INTR-UN CANAT, CPL ASPECT LEMN COMP L. ECHIPATA DIM 90X210 CM									
L:LC29F -0027:2928749 -USA INT LOC.1CAN.FINISAJ CPL ASPECT LEMN DIM 90X210									
15	CK12A	02	MP			30,24190			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
USA METALICA INTRARE GARSONIERA, INTR-UN CANAT CU DESCHIDERE BATANTA, CU VIZOR, BUTUC DIM 90X210 XM									
L:LC34E -0043:6306495 -USA METALICA - GARSONIERA - DIM 90X210 CM									
16	CK12A	02	MP			3,78000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
USI MET.UN CANAT SUPR.TOC <7MP INCL.DIN PROF.OL, C U ARMAT.SI ACCESORII IN ZID.DE ORICE NATURA									
L:LC34E -0045:6306497 -USA METALICA REZISTENTA LA FOC 90 MIN DIM 90X210 CM									
17	CK23B	02	MP			189,82000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
FERESTRE MASE PLASTICE CU SUPR.TOC INTRE 1,00 SI 2 ,5 MP INCLUSIV									
L:LC33D -0059:6720385 -FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOPAN									



Executant	MSK	Obiectiv	38.3	Obi	02	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
18	CK26B	02	M		69,50000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU									
19	CK26A	02	M		69,50000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE									
20	00301A	02	MP		1805,27000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TENCUIALA INT.CU MORTAR USCAT DE VAR-CIMENT, TENCUIALA MECANIZATA - 2 CM									
21	00301C	02	MP		637,22000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TENCUIALA INT./EXT.CU MORTAR USCAT DE CIMENT-VAR, TAVAN - 1,5 CM									
22	CF08B	99	MP		2064,12000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
GLET DE IPSOS LA PERETI, STALPI, TAVANE, EXCLUSIV SCHELA EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS									
23	CN09A	02	MP		2064,12000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
VOPSIT.INT.CU VOPSEA PE BAZA DE COPOLIMERI VINIL-ACRIL.DISP.APOASA EXEC.MAN.3STR.SUPR.BET,.GLET EXT									
L:LC680 -M :2600065 -VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR									
24	00107A012	02	MP		504,02000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TERMOIZOLATIE CU POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 10 CM EXTERIOR									
L:LA001A -0006:7800006 -POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 "DEKO" 1000X500X 80 MM									
L:LA001B -0005:7800125 -DIBLU DE POLISTIREN 10 X 140 + CUI DE PLASTIC IU									
25	IZF12G1	82	MP		393,95000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IZOL.TERM.IN CAMERE FRIG LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR-UN STRAT									
L:90220 -M :2602427 -POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM									
26	00302F3	02	MP		44,09000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM, SOCLU+FUNDATIE - INCLUSIV MEMBRANA TEFOND/CRAMPOANE									
L:LA003B -0007:7800611 -POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS-R BAUMIT 60 X 125 X 10 CM									
27	RPCE56C	09	MP		364,71000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TERMOIZOLATIE LA TERASE SAU PODURI DIN SALTELE DE VATA MINERALA DURA asimilat									
L:LC25B -M :BAZ10 -VATA MINERALA BAZALTICA 10CM									
28	RPCE56C	09	MP		364,71000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TERMOIZOLATIE LA TERASE SAU PODURI DIN SALTELE DE VATA MINERALA DURA asimilat									
L:LC25B -M :9989600 -VATA MINERALA BAZALTICA 12 CM GROSIME									
29	RPCE30A	09	MP		421,31000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
HIDROIZOLATIE DIN PASTA DE CIMENT CU POLIMERI APLICAT IN DOUA STRATURI DE PASTA									
L:LRC48M -0001:7801673 -PASTA DE CIMENT CU POLIMERI									



Executant	MSK	Obiectiv	38.3	Obi	02	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
30	RCSE40B	02	MP					393,95000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRATURI IZOLATOARE DIN : HARTIE KRAFT / PVC asimilat									
31	RPCE31A	09	MP					109,51000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1 STRAT AMORSA +1 STRAT MEMBRANA LIPITA CU FLACARA L:LRC48B -M :2600440 -MEMBRANE HIDROIZ. MODIF. EPM BITUPLANPV 4,2 L=1M									
32	CE07C	02	MP					479,31000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	15,00	Sp.uti	0,00			
INVELITOARE TABLA PREFALTUITA (GRI INCHIS), PE AST EREALA INCL COVOR VENTIL. SI ACCES PTR STRAPUGERI L:LC11F -0154:3644792 -INVELIT. TABLA PREFALTUITA (GRI INCHIS) INCL ACCES. STRAPUNG									
33	CE31A	02	MP					479,31000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ASTEREALA DIN SCAND.BRUTE RASIN.(24MM GROS)LA CTII OBISN.LA INVEL.SAU LA DOLIILE INV.TIGLA,ETERNIT L:LC03B -0005:2903579 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=24MM L=4,00M S 942 L:LC05B -0013:5886942 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111									
34	CE20A	99	M					35,04000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SISTEME DE JGHEABURI TIP BRASS DIN TABLA PROTEJATA ANTICOROZIV L:LC54A -0002:631171F -JGHEABURI TB.OLZN PROT.PLAST.LINDAB ACOPERIS D=125 MM L:LC55A -0017:631173I -ELEM.INCHIDERE JGHEAB TB.ZN. RGT LINDAB L:LC55B -0020:631174B -COLTAR COT INT. TB.ZN. RVI LINDAB L:LC55C -0016:631173H -RACORD JGHEAB BURLAN TB.ZN. OKP LINDAB L:LC55D -0006:631172I -COT EVAC.TB.ZN. PTR.BURLANE TIP LINDAB									
35	CE21A	99	M					51,60000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM INAD.PRIN PETRECERE FIX ATE CU BRATARI DIN OTEL ZN, ROTUNDE CU D=10,2CM									
36	00102B05	02	MP					597,20000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TENCUIALA DECORATIVA "DEKO REIBEPUTZ R25" MAN.(AM ORSA+GRUND VOPSEA+TENC)PE SUPR CU TENC FRAGILE									
37	IZE05B1	82	M					24,88000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA OTEL INOX 1MM GROS CU LATIMEA DE INTRE 30-50CM INCLUSIV									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca				%					
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte				Io =	% x To				
Profit				Po =	% x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorii				Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT
MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL
Arh.AdrianMisaca



Formular F3

OBIECTIV: 38.3 SERVICII SOCIALE MODRNE PENTRU SENIORII JUD CALARASI

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 Arhitectura

Categoria de lucrari: 02 Dotari

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	YC01	82 LEI		1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL				\$		
2	YC01	82 LEI		-1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DIFERENTA PRET MATERIAL				\$		
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca



Formular F3

OBIECTIV: 38.3 SERVICII SOCIALE MODRNE PENTRU SENIORII JUD CALARASI

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Instalatii

Categoria de lucrari: 01 Instalatii sanitare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	SA15B	99 M	86,40000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA -POLI FUZIUNE,COND.LEGATURA,CLAD.LOC.-SOC.CULT,D=20-25MM					
L:SL05	-0030:6717087	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM			
L:SL06B	-0066:6719485	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM			
L:SL06C	-0074:6719493	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
2	SA16A	99 M	96,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R), SUDURA -PO LIFUZIUNE,IN COLOANE,CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=20MM asimilat					
L:SL05	-0030:6717087	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM			
L:SL06A	-0058:6719477	-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM			
L:SL06B	-0066:6719485	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM			
L:SL06C	-0074:6719493	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
3	SA16B	99 M	105,60000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POL IFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=25MM					
L:SL05	-0031:6717088	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM			
L:SL06A	-0059:6719478	-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM			
L:SL06B	-0067:6719486	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM			
L:SL06C	-0075:6719494	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
4	SA16C	99 M	28,80000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POL IFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=32MM					
L:SL05	-0032:6717089	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32MM			
L:SL06A	-0060:6719479	-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32 MM			
L:SL06B	-0068:6719487	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM			
L:SL06C	-0076:6719495	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
5	SA16D	99 M	36,80000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R),SUDURA -POL IFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=40MM					
L:SL05	-0033:6717090	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40MM			
L:SL06A	-0061:6719480	-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM			
L:SL06B	-0069:6719488	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM			
L:SL06C	-0077:6719496	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM			
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX			
6	SA16E	99 M	24,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PP,PE,PP-R)SUDURA -POLI FUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=50MM					
L:SL05	-0034:6717091	-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50MM			
L:SL06A	-0062:6719481	-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 50 MM			
L:SL06B	-0070:6719489	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 50 MM			



Executant	MSK	Obiectiv	38.3	Obi	03	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
L:SL06C	-0078:6719497	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 50 MM							
L:SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX							
7	SA43C1	82 BUCATA	32,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA									
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI									
8	SA43D1	82 BUCATA	18,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&MCCU APAFGA									
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI									
9	SA43E1	82 BUCATA	7,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA									
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 TOLI									
10	SA43F1	82 BUCATA	19,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA									
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=1 1/4 TOLI									
11	SA43H1	82 BUCATA	13,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALUM.CU APA,GA									
ZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D=2 TOLI									
12	SB08A	99 M	96,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT									
- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 32MM									
L:SL12 -M :8802926 -TUB PP CU 1 MUFA/GARNITURA PT.CANALIZARE D32 L1000									
13	SB08C	99 M	56,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT									
- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 50MM									
L:SL12 -M :8802950 -TUB PP CU 1 MUFA/GARNITURA PT.CANALIZARE D50 L1000									
14	SB08D	99 M	96,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT									
- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 75MM									
L:SL12 -M :8802962 -TUB PP CU 1 MUFA/GARNITURA PT.CANALIZARE D75 L1000									
15	SB08E	99 M	86,40000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT									
- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM									
L:SL12 -M :8802974 -TUB PP CU 1 MUFA/GARNITURA PT.CANALIZARE D110 L1000									
16	00605A2	02 BUCATA	30,40000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER									
IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 2 M									
L:LA006F1-0002:8816471 -TEAVA PVC CU MUFA SI GARNIT. SN2/SDR51 D=110X2,2MM L=2M									
17	SB11C	99 BUCATA	13,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE DUBLA), MAT. PLASTI									
C PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D=110MM									
L:SL13C -M :990513 -RAMIFICATIE DUBLA REDUSA PP 110/50/110 MM									
18	SB11C	99 BUCATA	13,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE DUBLA), MAT. PLASTI									
C PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D=110MM									
L:SL13C -M :8810177 -RAMIFICATIE EGALA PP D. 110 /110/110 MM; 87 GRD 30 MIN									



Executant	MSK	Obiectiv	38.3	Obi	03	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
19	SB11C	99	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIESA DE LEGATURA (RAMIFICATIE DUBLA), MAT. PLASTI									
C PT.CANALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D=110MM									
L:SL13C -M :8819133 -RAMIFICATIE DUBLA PVC-KG D.110/110/110 MM									
20	SB09A	99	BUCATA	24,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA									
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA , D= 32 MM									
L:SL13A -M :6704140 -COT MAT PLAST (PE,PP,PP-R) CANAL, IMB GARN CAUC D=32 MM									
21	SB09E	99	BUCATA	24,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA									
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM									
L:SL13A -M :6704144 -COT MAT (PE, PP, PP-R, ETC) CANAL, IMBIN GARN CAU D110									
22	SB09E	99	BUCATA	58,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA									
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM									
L:SL13A -M :9901613 -COT PVC KG D=110 MM									
23	SB09E	99	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA									
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM									
L:SL13A -0024:6721023 -PIESA CURATIRE,POLIPROPILENA IGNIFUGA,PT.CANAL.D3=110									
24	SB09D	99	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA									
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75MM									
L:SL13A -0023:6721022 -PIESA CURATIRE,POLIPROPILENA IGNIFUGA,PT.CANAL.D2=75MM									
25	SF08A1	82	BUCATA	26,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
USITA METALICA DE ACCES LA PIESE DE CURATIRE									
26	SB09E	99	BUCATA	26,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA									
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM									
L:SL13A -M :7806165 -COMPENSATOR DILATARE PP D.110 MM									
27	SB09E	99	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA									
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM									
L:SL13A -M :990517 -PIESA DE VENTILATIE PENTRU CANALIZARE PP D.110MM									
28	SB09D	99	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA									
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 75MM									
L:SL13A -M :990516 -PIESA DE VENTILATIE PENTRU CANALIZARE PP D.75 MM									
29	SB51A1	82	KG	24,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D									
IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG									
30	SB52A1	82	KG	24,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU SUSTINEREA CO									
NDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PENTRU CANALIZARE \$									



ExecutantMSK		Obiectiv38.3		Cate01		
0	1	2	3	4	5	
31	SB28A	99 BUCATA	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAME						
TRUL IESIRII DE 50 MM						
L:SL21 -0001:6721100 -SIFON DE PARDOSEALA, 1 IESIRE D=50, 4 INTR. D=40						
32	SC06XB	93 BUCATA	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
LAVOAR DIN SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR MONT.						
PE DIBLURI LEMN,TEAVA SCURGERE FIIND DIN PVC USOR						
L:11402 -0007:2442288 -LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB C1 S 1540						
33	SC38A2	82 BUCATA	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN SEMIPORTELAN						
SAU PORTELAN SANITAR SI REZERVOR DE 12 LITRI						
L:11406 -0001:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066						
34	SC01B	99 BUCATA	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CADA DE BAIE (FONTA EMAILATA,POLIMETACRIL,FIBRE ST						
ICLA, ETC.)INCL. HIDROMASJ,PICIOARE FONTA						
L:SL22 -0005:2308540 -CADA DE BAIE DIN CERAMICA						
L:SL25B -0024:4203363 -VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4 RAC.COTIT S9610						
35	SC19A1	82 BUCATA	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE PORTELAN SANI						
TAR						
L:11405 -0011:4202773 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1 1/4" S 9611						
36	SC31A1	82 BUCATA	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VENTIL DE SCURGERE TIP...						
L:11410 -0007:4203349 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610						
37	SC21A1	82 BUCATA	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SIFON PENTRU CADA						
38	SC15XA	93 BUCATA	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PORTPROSOP MONTAT PE PERETE						
L:90063 -0006:4201212 -PORTPROSOP ALAMA NICHELATA CU 2 BRATE SIMB.1013/1 TIP D						
39	SC16XA	93 BUCATA	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ETAJERA MONTATA PE PERETE						
L:11407 -0045:2506852 -ETAJERE GEAM TRAS 500X130X5 MM						
40	SC17XA	93 BUCATA	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
OGLINDA SANITARA DIN SEMICRISTAL MONTATA PE PERETE						
L:90061 -0001:2506694 -OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042						
41	SC18XA	93 BUCATA	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PORTSAPUN						
L:13929 -0073:2453512 -SAPUNIERA SA 1-15 (APARENTE) ALB C.1 NI 544						
42	SC20XA	93 BUCATA	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PORTHARTIE						
L:13929 -0090:2453794 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-23-15 MELANIA MONO C.1						

Executant	MSK	Obiectiv	38.3	Obi	03	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
43	SC18A5	82	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAP									
AC									
44	SD04A	99	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BATERIE PENTRU . LAVOAR									
L:SL41 -0005:4201377 -BATERIE AMEST. LAVOAR ALAMA 1/2" JET PERLAT S8732									
45	SD02A	99	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BATERIE AMESTECATOARE PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL SAU									
FIX, INDIFERENT INCHIDERE,PE PERETI ZIDARIE / BCA									
L:SL41 -0006:4201389 -BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" DUS FLEX.ST.PL.F.BC S8732									
46	SD20A	99	BUCATA	103,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
RACORD FLEXIBIL LA OBIECTELE SANITARE									
asimilat									
L:SL02E -M :7336204 -RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"									
47	SD07A	99	BUCATA	103,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA									
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D=3/8-1/2"									
L:SL42 -0043:4204175 -ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=1/2"									
48	SD07B	99	BUCATA	26,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA									
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 3/4"									
L:SL42 -0044:4204176 -ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=3/4"									
49	SD07C	99	BUCATA	51,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA									
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL, D= 1"									
L:SL42 -0045:4204177 -ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=1"									
50	SD07E	99	BUCATA	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA									
DESCARCARE,PT.TEVI DIN OTEL,D= 1 1/2"									
L:SL42 -0047:4204179 -ROBINET CU INCHIDERE SFERICA,MANETA TIP PARGHIE D=1 1/2									
51	SD12A	99	BUCATA	26,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SUPAPA DE SIGURANTA CU PIRGHIE SI CONTRAGREUTATE,									
PT.RACORDAREA CU MUFE FILETATE D= 3/4-1"									
L:SL42 -M :8813013 -CLAPET RETINERE ORIZONTAL FIFI 3/4"									
52	SE58A	99	BUCATA	26,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONTOARE DE APA RECE SI CALDA, AVIND DIAMETRUL DE									
: 15 - 25 MM									
L:SL49 -0002:462556A -CONTOR CU ROTOR,MONOJET,INTR-IESIRE FILETATE,DN=20MM									
54	SF05C	99	M	377,60000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SPALAREA INSTALATIEI DE APA, EXECUTATA DIN TEAVA D									
E MATERIAL PLASTIC (PVC-G,PE,PP,PP-R), D=20-75MM									
55	SF01C	99	M	377,60000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS									
TAL. APA, EXEC.CU COND.PVC D=16-110MM									



Executant	MSK	Obiectiv	38.3	Obi	03	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
56	IZH03A1	82 MP						25,60000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IZOLAREA CONDUCTELOR CU TUB IZOLANT ELASTOMER D.6									
MM									
L:11245 -M :780189A -IZOLATIE CONDUCTE DIN ELASTOMER 6 MM									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca



Formular F3

OBIECTIV: 38.3 SERVICII SOCIALE MODRNE PENTRU SENIORII JUD CALARASI

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Instalatii

Categoria de lucrari: 02 Instalatii termice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea			Pretul unitar	Valoare
	Simbol					a) materiale	
	Denumire resursa					b) manopera	
	Observatii					c) utilaj	
	Corectii					d) transport	
	Liste anexe					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3			4	5
1	00612D2A	02 M	4305,76000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
TEAVA PEX D.16 MM INCALZIRE IN PARDOSEALA, MONTATA							
PE PLACA CU NUTURI							
2	00612D1A	02 MP	496,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
SUPPORT PENTRU TUBULATURA DE INCALZIRE PRIN PARDOSE							
ALA: PLACA POLISTIREN CU NUTURI							
L:LA006N1-0001:881785A -PLACA POLISTIREN NUTURI NEGRU PT.PEX 50X1000X500(0,5MP)							
L:LA006N2-0002:881786D -FOLIE POLIET.HIDROIZ.AUTOADEZ.PT. PEX 0,2 MM(100X1,2 M)							
3	00612D3A	02 M	440,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
BANDA PERIMETRALA AUTOADEZIVA 120 X 8 MM PT. SISTE							
M PEX DE INCALZIRE IN PARDOSEALA							
4	00612D4	02 M	56,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
ROST DE DILATARE PT. SISTEM PEX DE INCALZIRE PRIN							
PARDOSEALA							
5	00612D5	02 BUCATA	13,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
ANSAMBLU DISTRIBUTOR /COLECTOR 4-12 CIRC.+KIT AME							
STEC+GOLIRE PT.SISTEMUL PEX DE INCALZ.PRIN PARDOS.							
L:LA006N4-0002:8817914 -DISTRIBUTOR/COLECTOR 1" PT.PEX 5 CIRCUITE							
6	ID04A	99 BUCATA	26,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
ROBINET DE TRECERE SAU DE RETINERE CU MUFE DN=1/2"							
-1" PTR. INST.DE INCALZIRE CENTRALA							
L:IL13 -0023:4204416 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT.APA, TIP "FE-FI" CU D=1"							
7	ID01XA	93 BUCATA	26,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
ROBINET CU VENTIL,CU DUBLU REGLAJ,DE COLT,PT.INST.							
INCALZIRE CENTRALA,DIAMETRUL NOMINAL DE 3/8"-3/4"							
L:11314 -M :8813458 -VENTIL AUTOMAT DE AERISIRE 1/2"							
8	ID01XA	93 BUCATA	26,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
ROBINET CU VENTIL,CU DUBLU REGLAJ,DE COLT,PT.INST.							
INCALZIRE CENTRALA,DIAMETRUL NOMINAL DE 3/8"-3/4"							
L:11314 -M :8801318 -ROBINET GOLIRE INSTALATIE 1/2"							
9	ID01XA	93 BUCATA	64,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
DEBITMETRU PE CIRCUIT TUR							
asimilat							
L:11314 -M :7315777 -DEBITMETRU							



Executant	MSK	Obiectiv	38.3	Obi	03	Cate	02		
0	1	2	3	4	5				
10	ID01XA	93	BUCATA	64,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
VENTIL DE REGLAJ FIN MONTAT PE CIRCUIT - TUR									
L:11314 -M :9941031 -VENTIL DE REGLAJ FIN - INCALZIRE PARDOSEALA									
11	ID01XA	93	BUCATA	64,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
VENTIL TERMOSTATABIL CU CAPAT TERMoeLECTRIC DE RE									
GLAJ - CIRCUIT RETUR									
L:11314 -M :8817929 -CAP TERMOSTATIC CU SONDA DE IMERSIE PT.PEX									
12	IA37A	99	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
UNITATE DE POMPARE SI AMESTEC PENTRU REGLAREA TEMP									
ERATURII AGENTULUI TERMIC									
asimilat									
12	9941033		BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
UNITATE DE POMPARE SI AMESTEC-REGLARE TEMP AGENT T									
ERMIC									
13	IA52A	99	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CASETA PENTRU MONTAREA ANSAMBLULUI DISTRIBUTOR-CO									
LECTOR									
asimilat									
14	8817872		BUCATA	8,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ADITIV SAPA PT.PEX; BIDON 20 KG									
15	RPCE07B	09	MP	248,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
FOLIE PE GROS 0.2 MM MONT. SUB PLACA CU NUTURI -									
IMPOTRIVA UMEZELII									
asimilat									
16	ATC01A	82	BUCATA	39,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTAREA TERMOSTAT DIGITAL CU SENZOR PENTRU TEMP A									
ERULUI / PARDOSELII									
asimilat									
L:12534 -M :9941034 -TERMOSTAT DIGITAL CU SEZOR PENTRU TEMP PRECIZIE 0.1GR									
17	ATC01A	82	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTARE UNITATE CENTRALA DE COMANDA PENTRU MAXIMUM									
6 TERMOSTATE CU FIR									
asimilat									
L:12534 -M :9941035 -UNITATE CENTRALA DE COMANDA CU FIR									
18	IB06A	99	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
RADIATOARE DIN OTEL TIP PORTPROSOP									
L:IL07K -M :5709320 -RADIATOR TIP PORTPROSOP DIN OTEL 500 / 1172 MM									
19	SE58A	99	BUCATA	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SISTEM DE CONTORIZARE AGENT TERMIC CU ULTRASUNETE									
COMPL ECHIPAT									
L:SL49 -M :9941036 -SIST DE CONTORIZARE AGENT TERMIC CU ULTRASUNETE									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									



ExecutantMSK	Obiectiv38.3	Obi03	Cate02		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh. Adrian Misaca



Formular F3

OBIECTIV: 38.3 SERVICII SOCIALE MODRNE PENTRU SENIORII JUD CALARASI

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Instalatii

Categoria de lucrari: 03 Inst. termice - echipamente

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	YB01	82 LEI	18259,80000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU MANOPERA						
\$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca



Formular F3

OBIECTIV: 38.3 SERVICII SOCIALE MODRNE PENTRU SENIORII JUD CALARASI

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03 Instalatii

Categoria de lucrari: 04 Instalatii electrice

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EA10C 99 M		2080,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TUB DE PROTECTIE, FLEXIBIL, MONTAT LIBER, DIAMETRU					
L INTERIOR = 50 - 100 MM					
L:EL09A -0004:6704717 -TUB IZOLANT FLEXIBIL CU INVELIS METALIC					
2	EG03XA 91 M		32,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CONDUCTA MET.PENTRU LEGAREA LA PAMINT MONTATA PE Z					
IDURI,PE DIBLURI SAU CONSOLE EXISTENTE					
L:90306 -0003:8000361 -BANDA DIN OTEL LAM. CALD S908 4 X 25 OL 37-1N					
3	EA14A 99 BUCATA		16,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
DOZA CENTRALIZATOARE PT.CONDUCTORI MONT.IN TUBURIL					
E COL.INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MONTATA APARENT					
L:EL03 -M :990518 -DOZA CENTRALIZATOARE					
4	EA13A 99 BUCATA		192,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
DOZA RAMIFICATIE SI TRAGERE PT.INSTAL.ANTENA COLEC					
TIVA, RAMIF.INSTAL.EL.,INGLOBATE,D.EXT. <= 25.5 MM					
L:EL03G -M :3272241 -DOZA DE LEGATURA					
5	EB01B 99 M		6400,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CONDUCTOR DE ALUMINIU SAU CUPRU, IZOLAT, INTRODUS					
IN TUBURI-TEVI DE PROT., S.= 6 ... 16 MMP					
L:EL11 -M :4826892 -CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865					
6	EC04XC 93 M		144,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNALIZ.TRAS PRIN TUB SA					
U TEAVA PROTECTIE,CABLU CU MASA 2,01-4,00 KG/M					
L:12007 -0147:4802078 -CABLU ENERGIE CYY					
L:90048 -0001:6719392 -TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33					
7	EC04XC 93 M		160,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNALIZ.TRAS PRIN TUB SA					
U TEAVA PROTECTIE,CABLU CU MASA 2,01-4,00 KG/M					
L:12007 -0026:4803034 -CABLU ENERGIE CYABY					
L:90048 -0001:6719392 -TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33					
8	ED01B 99 BUCATA		40,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ.(INTRERUP.,COMUTATOR,P					
RIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,INCL.DOZA DE APARAT					
L:EL03 -0012:7319060 -DOZA PT.TEVI DE INSTALATII DN 1 TOLI					
L:EL18 -0045:5500689 -COMUTATOR CUMPARA CAPSULAT SIMBOL 076 10A 250V					



Executant	MSK	Obiectiv	38.3	Obi	03	Cate	04		
0	1	2	3	4	5				
9	ED01B	99	BUCATA	48,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, INCL. DOZA DE APARAT									
L:EL03	-0012:7319060		-DOZA PT. TEVI DE INSTALATII	DN	1		TOLI		
L:EL18	-0117:5536169		-PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA			250/10A	COD 160		
10	EE12E	99	BUCATA	69,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CORP DE ILUM. PT. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE, PT. 3 SAU 4 LAMPI, MONT. PE DIBLURI DIN MAT. PLASTIC									
L:EL21B1	-0021:5102566		-CORP IL (PLAFONIERE, LED, FLUORESCENTE, DOWNLIGHT, APLICE)						
11	EE10B	99	BUCATA	7,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA, MONOBLOC, CU BATERI I SAU ACUMULATORI, MONT. PE DIBLURI DIN MAT. PLASTIC									
L:EL21B3	-M :3273001		-LUMINOBLUCURI MARCARE CAI EVACUARE						
12	W2K01XB1	93	BUCATA	1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TABLOU DE DISTRIBUTIE MONTAT PE ZID SAU PE SOL (IN CUTIE METALICA)									
L:12061	-M :3270136		-TABLOU ELECTRIC - CAMERA TEHNICA						
13	W2K01XB1	93	BUCATA	1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TABLOU DE DISTRIBUTIE MONTAT PE ZID SAU PE SOL (IN CUTIE METALICA)									
L:12061	-M :3270646		-TABLOU ELECTRIC - LOCUINTA						
14	9941037		SET	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SISTEM AUTOMATIZARE - CLIMA									
15	EF06A	99	BUCATA	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
RACORDAREA CONDUCTOARELOR DIN AL. SAU CU., LA BORNE (AP., MOTOARE, TABLOURI), S. COND. <= 50 MMP, INCL. asimilat - pentru intreaga instalatie									
L:EL14	-0040:5203059		-PAPUC STANTAT DIN ALAMA PT. COND. CUPRU	5X	3,1	MMP			
16	EG05XA	93	BUCATA	6,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ELECTROD PENTRU PRIZE DE PAMINT DIN CORNIER 50X50X 5MM BATUT IN PAMINT LA ADINCIME DE 2 M									
L:90014	-0001:5900803		-ELECTROD SUD. OL. NEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA	2					
L:90050	-M :9902152		-ELECTROD DIN OLZN TIP CRUCE, 50X50X3 MM, L =2,0 M						
17	EG04XB	93	M	8,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONDUCTA MET. PENTRU LEGAREA LA PAMINT MONTATA INGR OPAT LA ADINCIMI PINA LA 60 CM, IN TEREN TARE									
L:90014	-0001:5900803		-ELECTROD SUD. OL. NEALIAT S 1125/2 E48T SUPEREXTRA	2					
L:90306	-0004:8000362		-BANDA DIN OTEL LAM. CALD S908 4 X 40 OL 37-1N						
18	ED01B	99	BUCATA	8,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P RIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, INCL. DOZA DE APARAT									
L:EL03	-0012:7319060		-DOZA PT. TEVI DE INSTALATII	DN	1		TOLI		
L:EL18	-M :9902348		-PRIZA VOCE/DATE						
19	00803C12C2	02	BUCATA	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ROUTER WIFI VOCE/DATE COMPLET ECHIPAT ASIMILAT									



Executant	MSK	Obiectiv	38.3	Obi	03	Cate	04		
0	1	2	3	4	5				
20	EC09A	99	M			320,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU COAXIAL INTRODUS IN TUBURI SAU TEVI EXISTENT									
E									
L:EL15 -M :9902350 -CABLURI UTP, CAT. 7, IN TUB PVC SAU PE JGHEAB									
21	ED08D1	82	BUCATA			7,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PRIZA MONTATA INGROPAT PENTRU ANTENA DE RADIO SI T									
ELEVIZIUNE									
L:12017 -M :9940918 -PRIZA MODULARA TV+230V									
22	EC09A	99	M			160,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU COAXIAL INTRODUS IN TUBURI SAU TEVI EXISTENT									
E									
L:EL15 -M :800021 -CABLU COAXIAL ECRANAT 75 OHMI									
23	EA01C	99	M			160,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2									
5 MM, MONTAT APARENT PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC									
L:EL01 -M :670021. -TUB PVC 16MM, HALOGEN FREE									
L:EL02B -0034:6713568 -MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 16 S 7176									
L:EL02F -0003:6715217 -CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 16 NII 5795									
24	00803C12C2	02	BUCATA			2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
AMPLIFICATOR + SPLITURI TV									
ASIMILAT									
25	00802B12A1	02	BUCATA			40,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTAJ DETECTOARE "ADRESABILE" DE FUM, TEMP, COMBI									
N (FUM+ TEMP) PE TAVAN BETON									
L:LA008C2-0001:7801000 -DETECTOR DE FUM SI TEMP, BUTON, SIRENA ETC									
30	EC08A	99	M			368,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU PT.INST.EL.DE COMANDA,SEMNALIZ.,BLOCARE,PRIN									
TUB-PROT.,PT.RACORD. TABLOU./AP.2-48COND.0,75MMP									
L:EL24 -M :0001041 -CABL SEMN INCEND JE-H(ST)BD E30/FE 180 2X2X0.8 MM									
31	EA01C	99	M			368,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2									
5 MM, MONTAT APARENT PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC									
L:EL01 -M :670021. -TUB PVC 16MM, HALOGEN FREE									
L:EL02B -0034:6713568 -MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 16 S 7176									
L:EL02F -0003:6715217 -CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 16 NII 5795									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca



Formular F3

OBIECTIV: 38.3 SERVICII SOCIALE MODRNE PENTRU SENIORII JUD CALARASI

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 01 Lucr. constructii/instalatii

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea			Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa					a) materiale	b) manopera	
	Observatii						c) utilaj	d) transport	
	Corectii								
	Liste anexe						Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5				
1	YB01-SET	SET		1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CHELTUIELI PENTRU CONSTRUIRE PROVIZORIE VESTIARE/B									
ARACI/SPATII DE LUCRU PT. PERSONALUL DIN SANTIER									
MANOPERA PENTRU MONTAJ BARACAMENT									
2	AUT1104	82 ORE		300,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CHELTUIELI PENTRU CONSTRUIRE PROVIZORIE VESTIARE/B									
ARACI/SPATII DE LUCRU PTR PERSONALUL DIN SANTIER									
ORA PENTRU MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE									
5	YB01ORE	ORE		90,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CHELTUIELI DE DESFIINTARE SANTIER - DEMONTARE BARA									
CAMENTE									
7	AUT1104	82 ORE		60,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CHELTUIELI PENTRU CONSTRUIRE PROVIZORIE VESTIARE/B									
ARACI/SPATII DE LUCRU PTR PERSONALUL DIN SANTIER									
ORA PENTRU MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca



Formular F3

OBIECTIV: 38.3 SERVICII SOCIALE MODRNE PENTRU SENIORII JUD CALARASI

PROIECTANT: MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 04 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 02 Cheltuieli conexe

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	YC01	82 LEI	6306,32900			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INCHIRIERE CONTAINERE - PENTRU MUNCITORI						
3	YC01	SET	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ENERGIE ELECTRICA						
4	YC01	SET	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
APA POTABILA						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT

MSKCONCEPT ARHISTUDIO SRL

Arh.AdrianMisaca

