

**Obiectiv: PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna
Vulturesti, judetul Olt**

BORDEROU
LISTE DE CANTITATI

●FORMULAR F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

4.1.001 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
4.1.002 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE
4.1.003 OB.3.SISTEMATIZARE VERTICALA
4.1.004 OB.4.ALEI PIETONALE
4.1.005 OB.5.DEMOLARE

●FORMULAR F2 Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiecte

4.1.001 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
4.1.002 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE
4.1.003 OB.3.SISTEMATIZARE VERTICALA
4.1.004 OB.4.ALEI PIETONALE
4.1.005 OB.5.DEMOLARE

●FORMULAR F3 Liste cu cantitatile de lucrari

4.1.001 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
4.1.002 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE
4.1.003 OB.3.SISTEMATIZARE VERTICALA
4.1.004 OB.4.ALEI PIETONALE
4.1.005 OB.5.DEMOLARE
5.1.1 OB.6.ORGANIZARE DE SANTIER

● FORMULAR F4 Lista cu cantitatile de echipamente tehnologice, utilaje, inclusiv dotarile

● FORMULAR F5 Fise tehnice nr. 1-19

● FORMULAR F6 Grafic de realizare a investitiei

PROIECTANT,

SC URBAN PROIECT DESIGN SRL
DR.ING.MANU COSTIN

FORMULAR F1

Obiectiv :

Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)
1	2	lei	lei	ELIGIBIL	NEELIGIBIL
1	2	3	4	5	6
1.2	Amenajarea terenului				
	4.1.003 OB.3.SISTEMATIZARE VERTICALA				
	4.1.005 OB.5.DEMOLARE				
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala				
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor				
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
3.5	Proiectare				
4	Investitia de baza				
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora				
	4.1.001 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA				
	4.1.002 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE				
	4.1.004 OB.4.ALEI PIETONALE				
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
	4.2.001 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA				
	4.2.002 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE				
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
	4.2.001 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA				
	4.2.002 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE				
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente				
	4.5 Dotari				
	4.6 Active necorporale				
	TOTAL CAP.1+CAP.4				
	OB.1.TOTAL				
	OB.2.TOTAL				
	OB.4.TOTAL				
5.1	Organizare de santier				
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier				
	5.1.1.001 OB.6.ORGANIZARE DE SANTIER				
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului				
6.2	Probe tehnologice si teste				
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)				
	Taxa pe valoarea adaugata				
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)				

Proiectant
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.

FORMULAR F2

Obiectiv :
GRADINITA VULTURESTI

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei	Valoarea (exclusiv TVA)	Valoarea (exclusiv TVA)
			ELIGIBIL	NEELIGIBIL
1	2	3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente,sistemizare pe verticala si amenajari exterioare			
	412104 VOCE DATE			
	412105 Instalatii electrice exterioare			
	412108 Camera tehnica ingropata			
	412112 Platforma pompe caldura			
	412113 Platforma generator			
	412114 Platforma CTA			
	412126 Arhitectura			
	412127 Structura de rezistenta			
	412500 Incalzire prin pardoseala			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	412102 Instalatii electrice interioare			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	412101 Instalatii sanitare			
	412110 Instalatii hidranti interiori			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	412123 Instalatii hidraulice statie pompare			
	412124 Instalatii solare			
	412125 Instalatie de detectie incendiu			
	412130 Instalatii termice in CT			
	412131 Inst.ventilatii			
	TOTAL I			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	412103 MU-Instalatii electrice			
	412120 MU-Inst.termice			
	412121 MU-Inst.termice CT			
	412122 MU-Inst.solare			
	TOTAL II			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			

4.6	Active necorporale			
	TOTAL III			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL IV			
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
	Taxa pe valoarea adaugata			
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

**PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.**

FORMULAR F2

Obiectiv :
GRADINITA VULTURESTI

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	Valoarea (exclusiv TVA)	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei	ELIGIBIL	NEELIGIBIL
1	2	3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	412106 Inst.hidraulice rezervor			
	412107 Retele canalizare menajera			
	412111 Retele apa potabila			
	412116 Platforma rezervor			
	412117 Radier bazin vidanjabil			
	412118 Imprejmuire platforme			
	412119 Radier bazin retentie			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	412115 MU- Rezervor si bazine			
	TOTAL II			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL IV			
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
	Taxa pe valoarea adaugata			
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.

FORMULAR F2

Obiectiv :
GRADINITA VULTURESTI

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: OB.3.SISTEMATIZARE VERTICALA

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei	Valoarea (exclusiv TVA)	Valoarea (exclusiv TVA)
			ELIGIBIL	NEELIGIBIL
1	2	3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	412202 Sistematizare verticala			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL IV			
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
	Taxa pe valoarea adaugata			
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.

FORMULAR F2

Obiectiv :
GRADINITA VULTURESTI

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: OB.4.ALEI PIETONALE

Nr.cap./subcap.	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	Valoarea (exclusiv TVA)	Valoarea (exclusiv TVA)
deviz pe obiect		lei	ELIGIBIL	NEELIGIBIL
1	2	3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	412402 Alei pietonale			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL IV			
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
	Taxa pe valoarea adaugata			
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	-	-	

Proiectant
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.

FORMULAR F2

Obiectiv :
GRADINITA VULTURESTI

Proiectant :

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: OB.5.DEMOLARE

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei	Valoarea (exclusiv TVA)	Valoarea (exclusiv TVA)
			ELIGIBIL	NEELIGIBIL
1	2	3	4	5
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
	412502 Demolare gradinita			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.4	Instalatii			
	4.1.4.1 Instalatii electrice			
	4.1.4.2 Instalatii sanitare			
	4.1.4.3 Instalatii termice			
	TOTAL I			
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II			
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL IV			
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
	Taxa pe valoarea adaugata			
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.

FORMULAR F4

Investitie:Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI SI ACTIVE NECORPORALE

Nr. crt.	DENUMIREA	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar LEI/UM	Valoarea (exclusiv TVA) - LEI	Valoarea (exclusiv TVA)	
						ELIGIBIL	NEELIGIBIL
0	1	2	3	4	5	6	7
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	POMPA CALDURA	buc	1				
2	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS 200 L	buc	3				
3	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS 50 L	buc	1				
4	BOILER	buc	1				
5	POMPA DE CIRCULATIE	buc	4				
6	CENTRALA DETECTIE	buc	1				
7	SISTEM PANOU FOTOVOLTAIC	buc	1				
8	SISTEM PANOU SOLAR	buc	1				
9	PUFFER	buc	1				
10	VENTILOCONVECTOR	buc	20				
11	SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI	buc	1				
12	CENTRALA TRATARE AER	buc	1				
	TOTAL.OB.1						
1	GRUP POMPARE INCENDIU	buc	1				
2	REZERVOR APA INCENDIU	buc	1				
3	POMPA SUBMERSIBILA	buc	1				
4	GRUP ELECTROGEN	buc	1				
5	BAZIN VIDANJABIL	buc	1				
6	BAZIN RETENTIE APE PLUVIALE	buc	1				
	TOTAL.OB.2						
TOTAL		lei					
DOTARI							
1	Pergola metalica terasa	mp	75				
TOTAL		lei					
TOTAL (EXCLUSIV TVA)							

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:

Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloanele 1,2 si 3.

Coloanele 4-6 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 412101 Instalatii sanitare

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 SC04C# BUC. 21.000
LAVOAR SEMIPORT,PORTEL SAN,INCL PT HAND,
TEVI SC PVC,MONT PE PIEDESTAL

001 2453823 BUC. 21.210
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI
806

001 3275267 BUC. 8.000
LAVOAR PORTELAN SANITAR, COMPLET ECHIPAT

001 4202773 BUC. 21.000
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611

001 4203349 BUC. 21.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU
RACORD S9610

001 6700248 M 8.000
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS
6675/2

001 3275475 BUC. 12.000
LAVOAR PENTRU COPII KID 38CM, CK035
(LAVOAR ALB DIN PORTELAN SANITAR CU
AMPRENTE COLORATE) SAU SIMILAR

001 3272142 BUC. 1.000
LAVOAR PORTELAN SANITAR PENTRU PERSOANE
CU HANDICAP INCLUSIV SUPORTI INOX

002 SC13A# BUC. 21.000
OGLINDA SANIT SEMICRIST,CU MARG SLEF,DE
400 X 500MM,500 X 600 MM,ETC PE PER
CARAM SI BCA

002 2506088 BUC. 21.000
OGLINDA PATRATA CROMATA

003 SC14A# BUC. 42.000
PORTPAHAR,SAPUNIERA FONTA EM,PORTELAN
SANIT,ETC,MONT PE PERETE DE CARAM SAU
BCA

003 3273314 BUC. 21.000
DOZATOR SAPUN LICHID SD500

003 3275054 BUC. 21.000
DOZATOR PROSOP HARTIE

```

=====
004 SD04A#          BUC.          21.000
BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL,STATIVA,PT
LAVOAR SAU SPALATOR,INDIF INCHIDERE,INCL
PT HAND,D=1/2"

004 3273312        BUC.          20.000
BATERIE MONOBLOC PENTRU LAVOAR +
ACCESORII

004 3272145        BUC.           1.000
BATERIE PENTRU LAVOAR HANDICAP

005 SD05A#          BUC.          140.000
ROBINET REGLAJ, DREPT SAU COLTAR,MONT
INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE
SANIT,D=3/8"-1/2"

005 4201779        BUC.          140.000
ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2
"" S 751/I

006 SD05B#          BUC.          10.000
ROBINET REGLAJ, DREPT SAU COLTAR,MONT
INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTELE
SANITARE,D=3/4"

006 4201767        BUC.          10.000
ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 3/4
"" NI 514

007 SD05B#          BUC.          40.000
ROBINET REGLAJ, DREPT SAU COLTAR,MONT
INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTELE
SANITARE,D=3/4"

007 3270983        BUC.          40.000
ROBINET COLTAR 1''

008 SA16A#          M            80.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN
POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI
SOC-CULT,D=20 MM

008 3271584        M            85.000
TEAVA POLIETILENA INSTALATIE INCALZIRE
PE-X 16X2MM, INCLUSIV TUB COPEX ROSU

009 SA17A#          M           350.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ,
IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT,
D=25 MM

009 3275264        M           360.000
TEAVA DIN PEX-AL-PEX PN10 DN25 MM, CU
TUB DE PROTECTIE GROFAT, INCLUSIV
ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM SUSTINERE

010 SA17B#          M            50.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ,
IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT,
D=32 MM

010 3275265        M            55.000
TEVA DIN PEX-AL-PEX PN10 DN32 MM, IN TUB
PROTECTIE GROFAT, INCLUSIV ELEMENTE DE
IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE

011 SA17C#          M            20.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ,
IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT,
D=40 MM

011 3275266        M            20.400
TEAVA DIN PEX-AL-PEX PN10 DN 40MM, IN
TUB DE PROTECTIE GROFAT, INCLUSIV
ELEMENTE DE PRINDERE SI SISTEM SUSTINERE

```

=====

012 SA17D# M 40.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ,
IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT,
D=50 MM

012 3275679 M 40.800
TEAVA PEX PN10 DN 50MM, CU TUB DE
PROTECTIE GROFAT, INCLUSIV ELEMENTE DE
IMBINARE SI SUSTINERE

013 SF01C# M 540.000
EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA,
RECE,DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=
16-110 MM

014 SF02C# 10 M. 54.000
EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE,
DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=16-110
MM

015 SB08A# M 120.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=32 MM

015 3275275 M 125.000
TEAVA DIN POLIROPILENA CANALIZARE
INTERIOARA DN 32MM, INCLUSIV ELEMENTE DE
IMBINARE SI SISTEM DE SUSTINERE

016 SB08B# M 100.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=40 MM

016 3275268 M 110.000
TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 40MM,
INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM
SUSTINERE

016 SB08C# M 50.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=50 MM

016 3275269 M 55.000
TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 50MM,
INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM
DE SUSTINERE

016 SB08D# M 60.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=75 MM

016 3275352 M 65.000
TEAVA PE PENTRU CANALIZARE INTERIOARA DN
75MM, INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI
SISTEM DE PRINDERE

017 SB08E# M 100.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=110 MM

017 3275270 M 110.000
TEAVA PE CANALIZARE INTERIOARA DN 110MM,
INCLUSIV ELEMENTE DE IMBINARE SI SISTEM
DE SUSTINERE

018 SB06D# BUC. 12.000
PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP
DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE,
DN= 110 MM

018 6721023 BUC. 12.000
PIESA CURATIRE POLIPROP IGNIF,CANAL,DIAM
D3 = 110 MM

019 SF02C# 10 M. 43.000
EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE,
DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=16-110
MM

=====

020 SF01C# M 430.000
 EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA,
 RECE,DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=
 16-110 MM

021 SF05C# M 430.000
 SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA,
 EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE,PP,PP -
 R, D= 20 - 75 MM

022 SB44B1 BUC. 8.000
 SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
 AVIND D= 50MM,SIMPLU

023 SC07A# BUC. 17.000
 VAS CLOS,ECHIP,SEMIPORT,PORT SAN INCL PT
 HAND,ASEZ PE PARD,REZ APA LA INALT,
 SEMIINALT,SIF S

023 7002059 BUC. 6.000
 VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT DIN PORTELAN
 SANITAR PE PARDOSEALA CU REZERVOR LA
 SEMIINALTIME

023 3275476 BUC. 10.000
 VAS WC PENTRU COPII KID CK310 (ALB CU
 AMPRENTE COLORATE),REZERVOR WC KID
 CK400, CAPAC WCKID KC 0802, MECANISM

023 7002060 BUC. 1.010
 VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT DIN PORTELAN
 SANITAR PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

023 3273050 BUC. 2.000
 BARA SUPORT AJUTATOARE 120 CM CROM

023 6719586 BUC. 17.000
 CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC

024 SC15A# BUC. 17.000
 CUIER RUFARIE SAU PORTHARTIE FONTA EM,
 PVC, PORTEL SANIT,ETC,MONT PE PERETE
 CARAM SAU BCA

024 4200356 BUC. 17.000
 SUPORT HIRTIE SIMPLU CROMAT

025 SC02A# BUC. 4.000
 CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA,
 TABLA EMAILATA, POLIMETACRIL ETC.

025 3271888 BUC. 4.000
 CABINA DE DUS, COMPLET ECHIPATA

025 4203260 BUC. 4.000
 VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA
 S9610

026 SD03C1 BUC. 4.000
 BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,
 DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI
 METALICE

026 4204305 BUC. 4.000
 BATERIE PENTRU BAIE-DUS DUPLEX

027 SC10B1 BUC. 1.000
 SPALATOR PT.VASE,DIN FONTA EMAILATA,CU
 SUPORT,MONTAT CU DIBLURI DE LEMN PE ZID
 DE BETON

=====

027 3275272	BUC.	1.000
-------------	------	-------

CHIUVETA DIN INOX, COMPLET ECHIPATA

028 SD04A#	BUC.	1.000
------------	------	-------

BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL PT HAND, D=1/2"

028 3275273	BUC.	1.000
-------------	------	-------

BATERIE MONOCOMANDA PENTRU CHIUVETA

029 SD07B#	BUC.	4.000
------------	------	-------

ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D=3/4"

029 7002041	BUC.	4.000
-------------	------	-------

ROBINET GOLIRE CU PORTFURTUN 3/4"

030 SD07C#	BUC.	4.000
------------	------	-------

ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D=1"

030 7100205	BUC.	4.000
-------------	------	-------

ROBINET DE GOLIRE CU PORTFURTUN D 1"

031 SB44F1	BUC.	1.000
------------	------	-------

SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D=100MM, SIMPLU

032 SB27A#	BUC.	12.000
------------	------	--------

CACIULA VENTIL, TABLA, MONT PE COLOANE AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM ANTIAC, D=50-150MM

032 3270114	BUC.	12.000
-------------	------	--------

CACIULA VENTILATIE KADH 75MM

033 RPCT49C1	BUC.	4.000
--------------	------	-------

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30C ASIM. CAROTARE PERETE/PLACA BETON 30CM GROSIME, SI ETANSARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412113 Platforma generator

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA01C1 M.C. 1.100
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.TARE

002 TSA02C1 M.C. 10.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

003 TRB01C14 TONA 21.100
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 40M

004 TRI1AA01C2 TONA 21.100
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.2

005 TRA01A05P TONA 21.100
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

006 DA12B1 M.C. 8.300
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

007 CA01D1 M.C. 1.500
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

007 2100911 M.C. 1.512
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

008 CA07A1 M.C. 3.500
 TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
 IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
 DISTANTE PINA LA 15M

008 2100916 M.C. 3.528
 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

010 TRA06A10 TONA 12.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

011 AUT3312 ORA 4.000
 AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H

012 CB06A1 MP. 7.000
 COFRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE
 RASINOASE LA CONSTRUCTII CU H<20M,DE TIP
 SPECIAL

=====

013 CC01C1 KG 320.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE
ASIM.ARMATURA BST500S

014 CZ0301E1 KG 320.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM
ASIM.ARMATURA BST500S

015 CL01A1 TONA 0.950

MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE
INDUSTRIALE COMPLET ASAMBLATI AVIND<1T
INCLUSIV

015 3274980 KG 950.000

CONFECTII METALICE

015 6309886 KG 1.900

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

016 IZD02B1 TONA 0.950

CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA,
STILPI,CAI RULARE

017 IZD03A1 TONA 0.950

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE CU GROS 8-12M

018 IZD04A1 TONA 0.950

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF
SI CONSTR METAL PROFILE 8%12MM 2STRATURI

019 CE05E1 MP. 14.000

INVELITOARE DIN TABLA CUTATA FIXATA CU
SURUBURI FILETATE PINA SUB CAP SI
PIULITE

019 3644625 MP. 15.540

PANOU CUTAT ZINCAT NTR.98 0,75X 750X2000
OL34-1N

019 6716650 MP. 14.000

FOLIE POLIETILENA 0,2 MM

020 CE13C1 M 3.000

JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI
ROTUNDE D=15CM UZINATE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

020 3271493 M 3.000

JGHEABURI DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV
CARLIGE, COTURI, CAPACE, PIESE DE
RACORD) VOPSITE ELECTROSTATIC

021 CE14C1 M 3.000

BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D=
15,4 CM UZINATE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3271494 M 3.000

BURLANE DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV
BRATARI, COTURI, PIESE DE RACORD)
VOPSITE ELECTROSTATIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====
Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412114 Platforma CTA

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA01C1 M.C. 0.750
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.TARE

002 TSA14A1 M.C. 7.000
 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU
 SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.
 ADINC.0,0-2M,T.USOR

003 TSD01C1 M.C. 6.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

004 TSD04A1 M.C. 6.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLPUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 10CM GROS.T.NECOZIV

005 TRB01C14 TONA 26.500
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 40M

006 TRI1AA01C2 TONA 26.500
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.2

007 DA12B1 M.C. 6.000
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
 INNOROIRE

008 CA01B1 M.C. 0.750
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

008 2100911 M.C. 0.756
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

009 CA02C1 M.C. 1.500
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM

009 2100916 M.C. 1.512
 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

010 CB10A1 MP. 3.500
 COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI
 DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM
 INCLUSIV SPIJI

011 CC01C1 KG 85.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
 DIST DIN MASE PLASTICE

=====

012	CZ0301A1	KG	85.000
-----	----------	----	--------

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

013	CL20A1	KG	85.000
-----	--------	----	--------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

013	7002167	KG	85.000
-----	---------	----	--------

CONFECTII METALICE:Structura metalica;
elemente de inchicere;elemente de
acoperis;elemente de prindere

015	IZD03A1	TONA	0.085
-----	---------	------	-------

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE CU GROS 8-12M

016	IZD11E1	TONA	0.085
-----	---------	------	-------

VOPSITORIA ANTICOROZIVA A CONSTR METAL
CU EMAIL CLOR CAUCIUC IN 3 STRATURI

016	6108842	KG	0.956
-----	---------	----	-------

EMAIL VERNIL E.519-1 NTR 1707-80

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412102 Instalatii electrice interioare

Categoria de lucrari: 0100

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
 Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
 Denumire c)Utilaj
 d)Transport
 (RON /UM) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)

 Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 =====

001 EA10B# M 3500.000
 TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER
 AVAND DIAMETRUL INTERIOR 20-40 MM

001 3270105 M 2100.000
 TUB FLEX PVC 20 COPEX

001 3270957 M 1550.000
 TUB COPEX PVC D16, COLAC 100 M

001 EA10B# M 130.000
 TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER
 AVAND DIAMETRUL INTERIOR 20-40 MM

001 3271878 M 140.000
 TUB COPEX PVC D25, IGNIFUGAT

002 EA16A1 BUC. 40.000
 DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT.
 CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1
 /4 TOLI

002 7318999 BUC. 40.000
 DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU
 TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21

003 EC05A1 M 1500.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

003 3272555 M 1550.000
 CABLU ELECTRIC N2XH 3X1.5 MMP

003 EC05A1 M 30.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

003 3273088 M 32.000
 CABLU ELECTRIC N2XH 3X4MMP

004 EC05A1 M 2000.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

004 3272556 M 2050.000
 CABLU ELECTRIC N2XH 3X2.5MMP

=====

005	EC05A1	M	50.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL			
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE			
CONDUCTE < 16 MMP.*			
005	3273095	M	55.000
CABLU ELECTRIC N2XH 5X10MMP UN=1KV			
005	EC05A1	M	50.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL			
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE			
CONDUCTE < 16 MMP.*			
005	3275254	M	55.000
CABLU ELECTRIC N2XH 5X25 MMP			
006	ED02A#	BUC.	10.000
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA			
25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN			
MATERIAL PLASTIC			
006	3271563	BUC.	10.000
INTRERUPATOR SIMPLU, COMPLET ECHIPAT			
007	ED02A#	BUC.	2.000
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA			
25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN			
MATERIAL PLASTIC			
007	3272640	BUC.	2.000
INTRERUPATOR CAP SCARA 10 A/230V, MONTAJ			
INGROPAT			
008	EA13B#	BUC.	80.000
DOZA DE RAMIFICATIE SI TRAGERE PENTRU			
INSTALATIILE DE ANTENA COLECTIVA SI			
RAMIFICATIA CIRCUITELOR INSTALATIILOR			
ELECTRICE INGLOBATE, TUBURI CU DIAMETRUL			
PESTE 25.5 MM			
008	3274797	BUC.	80.000
DOZA APARAT 3M			
009	ED02A#	BUC.	46.000
APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA			
25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN			
MATERIAL PLASTIC			
009	3274798	BUC.	11.000
PRIZA SIMPLA 16A/230V			
009	3274799	BUC.	35.000
PRIZA DUBLA, 16A/230V			
010	EE12C1	BUC.	164.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE			
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI			
(BOLTURI) METALICE			
010	3274862	BUC.	10.000
CORP DE ILUMINAT CU SURSA LED 20W, IP21			
010	3275027	BUC.	41.000
CORP ILUMINAT CU SURSA LED, 20W,IP21, CU			
KIT PENTRU AUTONOMIE 3H			

=====

010 3274870 BUC. 50.000

CORP ILUMINAT SECURITATE EVACUARE TIP
PERMANENT, SURSA LED 10W SI KIT CU
BATERII PT.AUTONOMIE MINIM 3H, IP65

010 3272539 BUC. 63.000

CORP DE ILUMINAT PUBLIC CU LAMPI CU
LEDURI 50W

011 EF03A1 BUC. 3.000

TABLOU ELECTRIC PANOUL,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

011 3270646 BUC. 3.000

TABLOU ELECTRIC GENERAL TG COMPLET
ECHIPAT

012 EI05B1 M 1000.000

ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI
COND.PUNTE 1 TUB CU D:21-50MM

013 VC01K1 BUC. 5.000

MONTAREA VENTILATORULUI GR.TOTALA 2500-
4000KG

013 3272919 BUC. 5.000

VENTILATOR CU JALUZZEA AUTOMATA - 150 MM

014 W2E20D# BUC. 46.000

Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de 50-
70mmp

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412103 MU-Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 0100

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
 Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
 Denumire c)Utilaj
 d)Transport
 (RON /UM) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)

 Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 =====

001 M7G01G1 BUC. 2.000
 FORTE DE MUNCA PT.PROBE LA TERM.MONTAJ.
 INST.ANEXE DE TRATARE A APEI PRIN
 DEDURIZARE NA-CATIONICA
 ASIM.MONTARE SISTEM FOTOVOLTAIC si SISTEM DETECTIE
 ** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412104 VOCE DATE

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 EC08A# M 200.000
 CABLU CU 2-48 COND.DE 0,75 MMP, 2-30
 COND.DE 1 MMP, 2-30 COND.DE 1,5 MMP SAU
 2-21 COND. 2,5 MMP PENTRU INSTALATII
 ELECTRICE DE COMANDA, SEMNALIZARE,
 BLOCARE, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE,
 PENTRU RACORDAREA LA TABLOURI SI APARATE

001 3270614 M 210.000
 CABLU DE DATE FTP CATEGORIA 5E

002 EA11A# M 200.000
 TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT PE
 DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC CU
 DIAMETRUL 12-19 MM

002 3273254 M 210.000
 TUB COPEX FARA EMISIE DE HALOGENI DN16
 MM

003 ED02A# BUC. 6.000
 APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZARE PANA LA
 25 A MONTAT APARENT CU DIBLURI DIN
 MATERIAL PLASTIC

003 3274832 BUC. 6.000
 PRIZA DATE RJ45 ALB

004 EF03A1 BUC. 2.000
 TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
 PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG

004 3275680 BUC. 1.000
 SWITCH CU 18 POTURI, COMPLET ECHIPAT

004 3273255 BUC. 1.000
 DULAP TIP RACK 19", 540X400MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412105 Instalatii electrice exterioare

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 EG10A1 BUC. 8.000
 CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
 DE INPAMINTARE

002 WIR07A3 M 200.000
 BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE
 LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN
 TEREN FOARTE TAR
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 3270737 KG 400.000
 BANDA ZINCATA 40X4 (PLATBANDA)

002 5801084 BUC. 40.000
 @SURUB ZINCAT M12X40 COD 72SZ1240

002 5842728 BUC. 40.000
 PIULITA ZINCATA M12

003 WIR11A BUC. 1.000
 IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU
 SURUBURI GALVANIZATE M12X40

004 WIP08A BUC. 1.000
 VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
 LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
 CONSTRUCTII

005 TSA01C1 M.C. 70.000
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.TARE

006 TSD01C1 M.C. 70.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

007 TSD04C1 M.C. 70.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLPUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.NECOZIV

008 EG11B1 BUC. 1.000
 PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI
 METALICE CONSTR. LA COND.DE INSTALATII-
 TIP C
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

008 3271702 BUC. 1.000
 PARATRAZNET PDA Dt=30 s, COMPLET ECHIPAT

=====

008	3275257	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

CONTOR LOVITURI DE TRASNET

009	EB01A#	M	120.000
-----	--------	---	---------

CONDUCTOR DE AL SAU CU, IZOLAT, INTRODUS
IN TUBURI SAU TEVI DE PROTECTIE CU
SECTIUNEA PANA LA 4 MMP

009	3275636	ML.	120.000
-----	---------	-----	---------

PLATBANDA AL-ZN 10MM

010	W2I05A#	M	30.000
-----	---------	---	--------

Montare electrod vertical din teava de
otel zincata de 2 1/2" pentru priza de
pamant in teren normal

011	W2H04A#	M.C.	30.000
-----	---------	------	--------

Strat de nisip asezat in sant pentru
protejarea cablurilor la lucrari in profil
netipizat

012	W2G01A01	M	270.000
-----	----------	---	---------

MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

012	3275681	M	110.000
-----	---------	---	---------

CABLU CUPRU CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC,
ARMAT, CYABY 3X35+16 MMP

012	4802626	M	110.000
-----	---------	---	---------

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 4 U S
8778

012	3270160	M	55.000
-----	---------	---	--------

CABLU EL CYABY 5X6 MMP

012	3272895	M	22.000
-----	---------	---	--------

CABLURI ELECTRICE CYABY 5X16,
71760311850300, ICME ECAB

013	EA10A2	M	270.000
-----	--------	---	---------

TEAVA PVC TIP U MONTATA APARENT PE
DIBLURI DE LEMN D=63 MM

014	W2H02B#	M	270.000
-----	---------	---	---------

Profil pentru cablu de 1KV cu strat
protector din nisip si banda din PVC pt.
cablu - profil M+1/2M

015	TSA16A1	M.C.	97.000
-----	---------	------	--------

SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC. <1,5M
,T.USOR *

016	TSD18A1	M.C.	97.000
-----	---------	------	--------

UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN T.USOR

017	TRA02A10	TONA	55.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

=====

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412110 Instalatii hidranti interiori

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 SA02D# M 80.000
 TEAVA OL ZN, MONT IN COND LEG, LA OB SAN
 PT CLAD LOC,SOC-CULT SI LA HIDRANTI,D=2"

001 3306388 M 81.000
 TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET M - 50(2
) OL 32 1 S 7656

001 4120224 BUC. 10.000
 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 ZN

001 4118037 BUC. 10.000
 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 ZN

001 4115554 BUC. 10.000
 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 50 2 ZN

002 SD07F# BUC. 10.000
 ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
 SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
 2"

002 4204408 BUC. 10.000
 ROBINET CU SERTAR, DIN ALAMA, CU MUFE,
 CU D = 2"

003 SD07B# BUC. 1.000
 ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
 SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
 3/4"

003 7100205 BUC. 1.000
 ROBINET DE GOLIRE CU PORTFURTUN D 1"

004 SA38F# BUC. 8.000
 BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,
 OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D=
 2"

004 4204109 BUC. 8.000
 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"

005 SF01A# M 80.000
 EFECTUARE PROBA ETANS PRES INSTAL APA
 CALDA,RECE,DIN COND OL,ZN,SUDATE LONGIT,
 D= 3/8" - 2"

006 SF05A# M 80.000
 SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA,
 EXECUTATA DIN TEAVA DIN OTEL ZINCATA, D=
 3/8" - 2 "

=====

007 SB30A# KG 20.000

SUPORTI SUSTINERE CONDUCTE SI PIESE DE
LEGATURA PT CANALIZARE, AVAND GREUTATEA
DE PANA LA 2 KG

007 3272219 KG 20.000

SUPORTI CONDUCTE

008 RPCT49C1 BUC. 2.000

FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT
CU GROSIMEA DE 30C
ASIM.CAROTARE PERETE/PLACA BETON 30CM GROSIME, SI ETANSARE
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

008 3275252 BUC. 1.000

SISTEM DE ETANSARE LA FOC EI 180, EI 120
SI EI 60 CU MATERIAL PROMAT,HILTI-SAU
SIMILAR, INCLUSIV ETICHETARE PENTRU TEVI
METALICE CU 21/2"CARE STRAPUNG PERETI
REZISTENTI LA FOC

008 3101257 M 1.000

TEAVA COMERCIALA F S LC 102 X 4 OLT 35 S
404/1

009 SD27A1 BUC. 4.000

HIDRANT INTERIOR DN=2TOLI,SIMBOL 535,
MONTAT IN ZID,ECHIPAT COMPLET CU RAMA SI
GEAM

009 6619023 M 80.000

FURTUN CAUCIUCAT PENTRU INCENDIU TIP C
2" S 2164

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412122 MU-Inst.solare

Categoria de lucrari: 0100

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sa			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	ATA04A	[1]	BUC.	1.000					
MONTARE INSTALATIE SOLARA, COMPLET									
ECHIPATA									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412121 MU-Inst.terimice CT

Categoria de lucrari: 0100

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
 Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
 Denumire c)Utilaj
 d)Transport
 (RON /UM) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)

 Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 =====

001 IA01E1 BUC. 1.000
 CAZAN SECTIONAL FONTA PT.INSTAL.INCALZ.
 CENTRALA CU SUPR.INCALZ.DE: 32,8-45,6MP
 TIP 3
 ASIM.MONTARE CENTRALA TERMICA-COMPLET ECHIPATA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

002 IA19J1 BUC. 1.000
 SCHIMBATOR DE CALDURA TIP B-55-AM LIVRAT
 IN 8 TRONSOANE,MONTAT CITE UN TRONSON
 ASIM.POMPA DE CALDURA, COMPLET ECHIPATA
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412108 Camera tehnica ingropata

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA01C1 M.C. 1.200
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.TARE

002 TSC02A1 100 MC. 0.300
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
 1

003 TSA02E1 M.C. 4.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.MIJL.

004 TSD01A1 M.C. 15.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN USOR

005 TSD05A1 100 MC. 0.150
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECO

006 TRB01C14 TONA 35.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 40M

007 TRI1AA01C2 TONA 35.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.2

008 TRA01A05P TONA 25.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

009 TSF03B1 MP. 29.000
 SPRIJIN.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.,
 LAT.INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.0,0-4M;0,21
 -0,6M INTRE DULAPI

010 CA01A1 M.C. 1.000
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC

010 2100911 M.C. 1.008
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

011 CA07A1 M.C. 2.000
 TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
 IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
 DISTANTE PINA LA 15M

011 2100916 M.C. 2.016
 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

=====

012	CA07G1	M.C.	5.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<15M,IN PERETI SI DIAFRAGME			
012	2100916	M.C.	5.040
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			
013	CA07H1	M.C.	2.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<15M,IN PLANSEE(PLACI, GRINZI,STILPI)			
013	2100916	M.C.	2.016
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			
014	TRA06A10	TONA	23.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			
015	AUT3312	ORA	32.000
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H			
016	CB12I1	MP.	32.000
COFRAJE PT BETON IN PERETI DIAFRAGME DIN PANOURI LA CTII H<20M CU PLANSEE MONOLIT PLACAJ DE 1			
017	CB13B1	MP.	7.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M,LA STILPI SI CADRE, CU PLACAJ DE 8MM			
018	CC02C1	KG	850.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS			
019	CZ0302E1	KG	850.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-			
020	CB45B1	BUC.	5.000
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE POPI METALICI			
021	CB44B1	BUC.	10.000
SUST CU POPI EXTENS PE5100R PT MONT PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PRED			
022	AUT7603	ORA	6720.000
POP METALIC EXTENSIBIL			
023	AUT7604	ORA	3360.000
GRINDA METALICA EXTENSIBILA TIP GE-1 LUNGIME 3,0-5,0M 1,2TF*			
024	3272115	M	14.000
PROFIL DIN CAUCIUC HIDROFILIC EXPANDABIL PENTRU ROSTURI DE LUCRU IMPERMEABILE			
025	IZF01A1	MP.	30.000
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF. ORIZONT.SI VERT.			
025	2600036	KG	4.500
BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064			

=====

026 IZF04B1 MP. 16.000

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT
LIP MAST BITTIP...PE SUPRAF ORIZ SAU
INCLINATE PINA LA 40%

026 7701007 MP. 17.600

MEMBRANA BITUMINOASA

026 2600036 KG 24.000

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

027 IZF04G1 MP. 42.000

STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU
MASTIC BITSAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..
SUPR INCL>40% VE

027 7701007 MP. 46.200

MEMBRANA BITUMINOASA

027 2600036 KG 67.200

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

028 IZF06A1 MP. 22.000

HIDROIZOLATII EXECUTATE LA RECE LA
ACOPERISURI CU PANTE PESTE 40%

028 3270491 MP. 50.600

MEMBRANA POLIETILENA CU CRAMPOANE HDPE
2X20M NEGRU

029 CF12A1 MP. 20.000

TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE
IMPERMEABILE LA CUVE,BAZINE,REZERVOARE,
ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/C

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

029 3271328 KG 58.000

MORTAR HIDROIZOLANT BICOMPONENT

030 ACA17A1 BUC. 2.000

PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K

030 3273414 BUC. 2.000

PIESA DE TRECERE ETANSA PEHD DN110 MM

031 ACD01L1 BUC. 1.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

=====
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412123 Instalatii hidraulice statie pompare

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 SA01C# M 6.000
 TEAVA OTEL ZINCATA PT INSTAL,MONTATA LA
 CTII IND, TEAVA AVAND DIAMETRUL DE 1"

001 3306663 M 6.060
 TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET+MUFA
 FILETATA M - 25(1) OL 32 1 S 7656

001 4117954 BUC. 0.900
 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1 ZN

001 4115451 BUC. 1.140
 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 25 1 ZN

001 4120169 BUC. 0.120
 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 ZN

002 SA01F# M 5.000
 TEAVA OTEL ZINCATA PT INSTAL,MONTATA LA
 CTII IND, TEAVA AVAND DIAMETRUL DE 2"

002 3306728 M 5.050
 TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET+MUFA
 FILETATA M - 50(2) OL 32 1 S 7656

002 4118037 BUC. 0.750
 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 ZN

002 4115554 BUC. 0.950
 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 50 2 ZN

002 4120224 BUC. 0.100
 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 ZN

003 SA03G# M 24.000
 TEAVA OTEL ZINCATA,MONTATA IN COLOANE,
 LA CLADIRI LOCUIT SI SOCIAL-CULTURALE,
 DIAM 2 1/2"

003 3306742 M 24.240
 TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET+MUFA
 FILETATA M - 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

003 4118051 BUC. 0.480
 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 65 21/2
 ZN

=====

003 4115580	BUC.	8.400
-------------	------	-------

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 65 21/2
ZN

003 4120248	BUC.	0.960
-------------	------	-------

MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2
ZN

004 SA01I#	M	27.000
------------	---	--------

TEAVA OTEL ZINCATA PT INSTAL,MONTATA LA
CTII IND, TEAVA AVAND DIAMETRUL DE 4"

004 3306766	M	27.270
-------------	---	--------

TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET+MUFA
FILETATA M -100(4) OL 32 1 S 7656

004 4118099	BUC.	4.050
-------------	------	-------

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 100 4 ZN

004 4115621	BUC.	5.130
-------------	------	-------

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 100 4 ZN

004 4120286	BUC.	0.540
-------------	------	-------

MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 100 4 ZN

005 SD07F#	BUC.	2.000
------------	------	-------

ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
2"

005 4204419	BUC.	2.000
-------------	------	-------

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,
TIP FE - FI CU D = 2"

006 SD07G#	BUC.	5.000
------------	------	-------

ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
2 1/2"

006 4204425	BUC.	5.000
-------------	------	-------

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,
TIP FI - FI CU D = 2 1/2"

007 SD07I#	BUC.	6.000
------------	------	-------

ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
4"

007 4204429	BUC.	6.000
-------------	------	-------

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,
TIP FI - FI CU D = 4"

008 SD07E#	BUC.	2.000
------------	------	-------

ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
1 1/2"

008 3273598	BUC.	2.000
-------------	------	-------

ROBINET GOLIRE 11/2''

009 SD07F#	BUC.	1.000
------------	------	-------

ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
2"

009 7002119	BUC.	1.000
-------------	------	-------

ROBINET DE GOLIRE CU SFERA FI-FI DN2",
PARGHIE DE MANEVRA SI STUT DE GOLIRE

```

=====
010 IA20A1#      BUC.      4.000
SUPAPA DE SIGURANTA MONTATA PRIN
INSURUBARE AVAND DIAMETRUL NOMINAL DE 1/
2"...1"

010 4500516     BUC.      4.000
SUPAPA DE SIGURANTA CU MUFA, DN=1"

011 IA23B2      BUC.      2.000
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: MANOMETRU.

012 IC46D1#     BUC.      2.000
DISTRIBUITOR COLECTOR PENTRU PUNCTE SI
CENTRALE TERMICE MONTAT PE SUSTINATOR
GATA CONFECTIONAT 250 MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

012 3274976     BUC.      1.000
DISTRIBUITOR DN 250MM, L=1,20M, CU 4
RACORDURI

012 3274977     BUC.      1.000
DISTRIBUITOR DN 250MM, L=1,5M, CU 5
RACORDURI

013 SB44D1      BUC.      1.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D= 50MM,DUBLU CU 2 RACORD SI
IESIRE LATERALA

014 CE19B#      ML.       3.000
Jgheab tb zn 0,5mm,semirot,D=15,0cm,exec
sant,innad petrecere 20mm,lipite,incl
colt,capac,stut racord burlan,tiranti,
carlige susti
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

014 3274978     M         3.000
JGHEAB DE GOLIRE DIN TABLA ZINCATA 0,
4MM, LUNGIME 1,5M

015 CN13C1     MP.      13.000
VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU
VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>
34MM INCL.

015 6103218     KG       1.950
VOPSEA ULEI ORICE CULOARE

016 SB08C#      M         7.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN
=50 MM

016 7000176     ML.      7.210
TUBURI DIN POLIPROPILENA (PP) PT
CANALIZARE DN=50MM

017 SB08E#      M         3.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN
=110 MM

017 7000178     ML.      3.090
TUBURI DIN POLIPROPILENA PP-PT
CANALIZARE DN=110MM.

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

=====
Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412124 Instalatii solare

Categoria de lucrari: 0100

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
 Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
 Denumire c)Utilaj
 d)Transport
 (RON /UM) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)

 Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 =====

001 IA18A1# BUC. 1.000
 ARMATURI FINE PENTRU CAZANELE DE
 INCALZIRE CENTRALA TERMOMETRU (DREPT SAU
 COLTAR) CU APARATOARE SAU TERMOMETRU CU
 SCALA ROTUNDA

001 7355090 BUC. 1.000
 TERMOMETRE INSTALATII INCALZIRE CU SCALA
 ROTUNDA

002 IA20A1# BUC. 2.000
 SUPAPA DE SIGURANTA MONTATA PRIN
 INSURUBARE AVAND DIAMETRUL NOMINAL DE 1/
 2"...1"

002 3274718 BUC. 2.000
 SUPAPA DE SIGURANTA 1/2"

003 IC32C1# M 20.000
 TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
 COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
 CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 22,0
 MM

003 3271366 M 22.000
 TEAVA CUPRU 22 X 1 IZOLATA TERMIC

003 IC32D1# M 30.000
 TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
 COLOANE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
 CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 28,0
 MM

003 3273116 M 32.000
 TEAVA CUPRU IZOLATA PN10 DN 28X1.5MM

004 MIJ14A1 TONA 0.100
 COND.OTEL INOX.MONTATI PRIN SUDURA IN
 MEDIU DE ARGON,ARMATURI,FLANSE,< 80 MM

004 3275496 M 7.105
 TEAVA DUBLU FLEXIBILA DIN INOX IZOLATA
 DN16

004 3275501 BUC. 1.000
 SET ACCESORII PENTRU TUB FLEXIBIL (2
 PIULITE+ 2 FLANSE+2 GARNITURI) 3/4"

004 3275502 BUC. 1.000
 ROBINET ALAMA NICHELATA 3/8"

=====

005	IC34D1#	BUC.	5.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 28 MM			
005	3275497	BUC.	1.000
TEU REDUS DIN ALAMA GALBENA FI 3/4"X1/ 2"X3/4"			
005	3275498	BUC.	1.000
REDUCTIE ALAMA 1/2''X3/8''			
005	3275499	BUC.	2.000
REDUCTIE ALAMA GALBENA 3/4" FEX22 MM			
005	3275500	BUC.	1.000
NIPLU DIN ALAMA GALBENA FE-FE 3/4"			
006	IC40A1#	BUC.	2.000
BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN OTEL PANA LA 1" INCLUSIV PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA SAU GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID CARAMIDA			
006	4204068	BUC.	2.000
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"			
007	ID13B1#	BUC.	2.000
SUPAPA DE BLOCARE CU MUFE MONTATA PE CONDUCTE DE GAZE CU DIAMTERUL DE 3/4"-1"			
007	7000218	BUC.	1.000
FILTRU IMPURITATI D=1"			
008	7002462	BUC.	1.000
AUTOMAT DE UMLERE INSTALATIE SOLARA			
009	ID01B1#	BUC.	1.000
ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL 3/4"...1"			
009	7002441	BUC.	1.000
VANA TERMOSTATICA DE DESCARCARE 3/4"			
010	EF02A#	BUC.	2.000
TABLOU ELECTRIC FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT AVAND GREUTATEA DE 50-150 KG			
010	7002463	BUC.	1.000
TABLOU DE CONTROL INSTALATIE SOLARA			
011	3270979	BUC.	1.000
PRESOSTAT			
012	IE03B1#	M	20.000
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR DE INCALZIRE CU DIAMTERUL DE 1 1/4"...2"			

```

=====
013 IE04B1#      M      20.000
EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-
CONTRACTARE SI DE FUNCTIONARE A
CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR
DE INCALZIRE CU DIAMTERUL DE 1 1/4"...2"

014 IE07A1      MP.      5.000
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI
INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.
CORP PINA LA 100M

015 CL20C1      KG      320.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

015 3271837     BUC.      24.000
TREAPTA METALICA 40X25CM

015 3271839     BUC.      1.000
PODEST METALIC 200X25

016 IE07A1      MP.      40.000
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI
INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.
CORP PINA LA 100M
ASIM.UMPLERE CU ANTIGEL

016 3270993     L      60.000
ANTIGEL PT.INSTALATII SI CENTRALE
TERMICE

017 IZI07D1     MP.      5.000
PROTEC TERMOIZ LA COND SI APARATE CU
TABLA NEAGRA SAU ZN DE 0,3 MM CU CIRC
PESTE TERMOIZ 1,6M CO

017 3641685     KG      22.765
TABLA ZINCATA S2028 0,30X 650X1000 OL32-
1N CAL.1

018 IZI07D2     MP.      5.000
PROTEC TERMOIZ LA COND SI APARATE CU
TABLA NEAGRA SAU ZN DE 03MM CU CIRC
PESTE TERMOIZ 1,6M MONT

019 IC42B1#     KG      60.000
SUPORTI SI DISPOZITIVE DE FIXARE PENTRU
SUSTINEREA CONDUCTELOR BOILERE APARATE
SI RECIPIENTI CU GREUTATEA DE 2,1-10 KG/
BUC.

019 3272219     KG      60.000
SUPORTI CONDUCTE

020 CL20C1      KG      88.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

020 3275000     BUC.      2.000
CADRU SI SUPORT PANOU SOLAR

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412125 Instalatie de detectie incendiu

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 EC05A1 M 500.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

001 3271618 M 530.000
 CABLU INCENDIU J-YSTY 1 X 2 X 0.8

002 EA10A# M 630.000
 TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT LIBER
 AVAND DIAMETRUL INTERIOR 8.5-20 MM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 3273254 M 650.000
 TUB COPEX FARA EMISIE DE HALOGENI DN16
 MM

003 EC05A1 M 130.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

003 3272161 M 135.000
 CABLU NHXH FE180-E60 4X1.5

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412126 Arhitectura

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 CD05D1 M.C. 180.000
 ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
 <35M, FORMAT 290X240X188MM,CAL.A

ASIM.ZIDARIE EXTERIOARA GVP TIP POROTHERM 30CM
 ** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 50.0% UTI.: 0.0%

001 2101171 M.C. 20.000
 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

002 \$22023 MP. 625.000
 SISTEM TERMOIZ.VATA BAZALTICA 15C

- D E S C R I E R E :

>>> componenta 001
 002 2101144 KG 6250.000
 @MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT TERMOIZOLATI
 I

>>> componenta 002
 002 3273064 MP. 687.500
 VATA MINERALA BAZALTICA 10CM

>>> componenta 003
 002 3272058 MP. 687.500
 VATA MINERALA BAZALTICA 5CM GROSIME

>>> componenta 004
 002 6719253 BUC. 6250.000
 @DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L
 =140 MM.

>>> componenta 005
 002 2005170 MP. 687.500
 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII

>>> componenta 006
 002 NMB013441 ORA 1000.000
 ZIDAR CAT.4

>>> componenta 007
 002 3273629 M 625.000
 COLTAR DIN ALUMINIU CU PLASA 2.5M

003 \$16507 MP. 82.000
 SISTEM TERMOIZ.EXTRUDAT 5CM

- D E S C R I E R E :

```

=====
>>> componenta 001
003 2101144      KG          656.000
@MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT TERMOIZOLATI
I

>>> componenta 002
003 3270027      MP.          90.200
POLISTIREN EXTRUDAT 50MM

>>> componenta 003
003 6719253      BUC.        492.000
@DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L
=140 MM.

>>> componenta 004
003 2005170      MP.          90.200
@PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII

>>> componenta 005
003 NMB013441    ORA          94.300
ZIDAR CAT.4

>>> componenta 006
003 7002091      M            82.000
COLTARE AL.CU PLASA

004  CN12A#      MP.          625.000
Vopsitorii decorative in relief,
executate cu 2 straturi de vopsea
decorativa pe baza de dispersii
vinilice,aplicate pe supraf de b

004 3272227      KG           70.000
VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA
SUPPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII
DECORATIVE ALBE

004 3272302      KG          2100.000
TENCUIALA DECORATIVA

005  CF12E#      MP.          82.000
Tencuieli ext speciale,exec manual,la
fatade,socluri,grund M 100-T+var,
driscuit gros,tinci M 100-T,cu praf
piatra,spituite,asize c
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

005 2204212      KG          287.000
TENCUIALA DECORATIVA MOZAIKATA -
MARMOROM

006  CD24J1      MP.          10.000
PERETI DESPARTITORI SIMPLU PLACAT, CW100
/125 CU STRUCTURA METALICA CU PLACI GIPS
CARTON REZISTENT LA UMEZEALA

007  CG01D1      MP.          880.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

ASIM.SAPA PARDOSEALA 8CM
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

007 3275239      KG          17600.000
SAPA EGALIZARE BAUMIT C-16

```

```

=====
007 CG01F1      MP.      880.000
SAPA SUPORT DIN IPSOS AUTONIVELATOARE
SUB PARDOSELI DE 3CM GROSIME

SAPA AUTONIVELANTA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

007 7344159    KG      2816.000
SAPA AUTONIVELANTA

008 CD14A1      MP.      56.000
PERETI DIN PANOURI DE TABLA CUTATA
FIXATA PRIN IMPUSCARE CU BOLTURI LA H<6M

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

008 7002436    MP.      60.000
PERETE HPL PE SUPORTI INOX FIXATI IN
PARDOSEALA SI PERETE, INCLUSIV ACCESORII
DE MONTAJ

009 RPCE16A1   MP.      880.000
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA
MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU
INCLINATE SUB 40 GR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

009 3271922    MP.      880.000
PLACA CU NUTURI CU POLISTIREN PENTRU
INCALZIRE IN PARDOSEALA - 11 MM

010 CD05C1     M.C.    165.000
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
<35M, FORMAT 290X240X138MM,CAL.A

GROSIME 25CM
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 50.0% UTI.: 0.0%

010 2101171    M.C.    23.100
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

011 CD25B1     ML.     120.000
RACORDARE INTERSECTII PERETI SI LA
TAVANE

012 CF24B1     MP.     692.000
PLAFON SUSPENDAT RIGIPS CU STRUCTURA
METALICA

013 CF10D1     MP.     692.000
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV
STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI

014 RPCR21A#   MP.     692.000
Vopsit int,manual,vopsea copolim vinil-
acril,emulsie apoasa,3 str,supr bet/zid,
pe glet exist
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

014 3270596    L       346.000
VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA

014 3271484    KG      70.000
AMORSA

015 CF01A1     MP.    1300.000
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA
STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE
ZIDARIE,DE 2CM GROSIME

```

```

=====
015 3272296      M.C.      24.000
MORTAR M 100 T

016  CF10D1      MP.      1300.000
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV
STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI

017  RPCR21A#    MP.      1300.000
Vopsit int,manual,vopsea copolim vinyl-
acril,emulsie apoasa,3 str,supr bet/zid,
pe glet exist
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

017 3270596      L        650.000
VOPSEA LAVABILA INTERIOR 15L ALBA

017 3271484      KG        130.000
AMORSA

018  CI06A1      MP.      250.000
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1
FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR,LA
INCAPERI CU SUPRAF.<10MP
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

018 3271083      MP.      270.000
FAIANTA

018 3270597      KG      1375.000
ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANTA PENTRU
INTERIOR

018 3270964      KG      110.000
CHIT DE ROSTURI

019  CD24I1      MP.      25.000
INCHIDERI DE GHENE PENTRU INSTALATII SI
CANALE DE AERISIRE CU PLACI GIPS CARTON
RE.LA UMEZEALA

020  CG17A#      MP.      140.000
Pardos placi gresie ceram patr,
dreptungh,hexag,S<=60 cmp/buc,incl str
sup M 100-T ,3 cm,rost cu lapte cim alb,
curatat,spalat apa t
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

020 3271486      MP.      145.000
GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA
TRAFIC INTENS

020 3270597      KG      910.000
ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANTA PENTRU
INTERIOR

020 3270005      KG      70.000
CHIT DE ROSTUIT GRESIE

020 3271084      M      125.000
PLINTA GRESIE

020  IZF04B1     MP.      250.000
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT
LIP MAST BITTIP...PE SUPRAF ORIZ SAU
INCLINATE PINA LA 40%

```

```

=====
020 2600036      KG      375.000
BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

020 7701007      MP.      255.000
MEMBRANA BITUMINOASA

021 IZF04A1      MP.      692.000
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU MASTIC BITUM
TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA
LA 40%
INVELITOARE
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 2600036      KG      1176.400
BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

021 IZF02A1      MP.      692.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 2600036      KG      346.000
BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

021 3275241      MP.      762.000
MEMBRANA BITUMINOASA DIFUZIE DE VAPORI

021 IZF03A1      MP.      692.000
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT
CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU
BITUM TIP...
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3271312      MP.      762.000
BARIERA DE VAPORI 1,5 X 50 M / MEMBRANE
DE DIFUZIE

021 IZF12I1      MP.      692.000
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGORIF LA
PARDOSELI CU PLACI POLISTIREN CELULAR
TIP... 3 STRATURI
ASIM.TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 20CM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 300.0% UTI.: 0.0%

021 3271012      MP.      762.000
POLISTIREN EXTRUDAT 10CM

021 3271012      MP.      762.000
POLISTIREN EXTRUDAT 10CM

021 IZK03C1      MP.      692.000
ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE
POLIETILENA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 6716650      MP.      762.000
FOLIE POLIETILENA 0,2 MM

021 IZF18C1      MP.      692.000
STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE
SUPRAF ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40%
GROS 3 CMM
1CM

```

```

=====
021 2101145      M.C.      56.000
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

021  TE06A1      MP.      692.000
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM
OCHIURILE 100X100 MM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3270927      MP.      700.000
PLASA SUDATA 8MM 2000X5000

021  IZF02A1     MP.      750.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU
IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.
SUPR.ORIZ.
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 7323525      MP.      825.000
GEOTEXTIL

021 3275242      MP.      825.000
MEMBRANA CU ARDEZIE ARMATA CU FIBRA DE
STICLA

021  IZF04B1     MP.      692.000
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT
LIP MAST BITTIP...PE SUPRAF ORIZ SAU
INCLINATE PINA LA 40%
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3273213      L        770.000
AMORSA HIDROIZOLATII

021  RPCXE01     MP.      750.000
AMORSAREA SUPRAFETELOR CU BITUM TOPIT
SAU TAIAT PENTRU APLICAREA IZOLATIEI

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

021 3275243      MP.      825.000
STRAT DDC

021  CA01B1      M.C.     104.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

021 2100912      M.C.     105.000
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

021  CE23A#      M        180.000
Glafuri si copertine tb zn 0,5mm pe
lstrat carton bit sau impasl fibre
sticla bit mont pe sapa egaliz M 100-T
(cim-var),pe zid cara
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 7002289      M        190.000
GLAF EXTERIOR DIN TABLA VOPSITA
ELECTROSTATIC

021 7300863      KG       35.000
AGRAFE

```

```

=====
021 ACE02C1          BUC.          5.000
GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS
6701-73 NECAROSABILA TIP B1

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3275244          BUC.          5.000
RECEPTOR TERASA, IESIRE VERTICALA D50/75
/110, ANTIINGHET, GRATAR INOX 115X115
MM, 0,9 L/S

021 CE 20A#          ML.          74.000
Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla
protejata anticorrosiv

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3271493          M            77.700
JGHEABURI DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV
CARLIGE, COTURI, CAPACE, PIESE DE
RACORD) VOPSITE ELECTROSTATIC

021 CE22A#          ML.          61.000
Sisteme de burlane tip brass din tabla (
protejata anticorrosiv)

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3271494          M            62.000
BURLANE DIN TABLA, UZINATE (INCLUSIV
BRATARI, COTURI, PIESE DE RACORD)
VOPSITE ELECTROSTATIC

021 CE05E1          MP.          530.000
INVELITOARE DIN TABLA CUTATA FIXATA CU
SURUBURI FILETATE PINA SUB CAP SI
PIULITE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

021 3273173          MP.          650.000
TABLA FALTUITA , INCLUSIV ACCESORII
MONTAJ

021 CE18A1          MP.          530.000
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

021 CE20A1          MP.          530.000
RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE
CAPRIORI DE BETON ARMAT SAU METALICI

021 2907006          M.C.         8.000
RIGLE RASINOASE,25X40 MM

021 CN15B1          MP.          530.000
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,
CU DIASIL APLICAT PE LEMN SAU PAL

022 RPCXK02C        MP.          600.000
PARDOSEALA CALDA DIN COVER PVC SUPORT
TEXTIL LIPIT CU PRENADEZ PE SUPORT
EXISTENT.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

022 3274456          MP.          685.000
COVER PVC 2.1MM GROSIME, COEFICIENT DE
ALUNECARE 0.4-0.6, INCLUSIV ADEZIV DE
FIXARE CF.SPECIFICATI FURNIZOR

023 CL20C1          KG            320.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

023 3273291          ML.          42.000
BALUSTRADA METALICA INCLUSIV MANA
CURENTA, VOPSITE ELECTROSTATIC

```

```

=====
024 CG17B#      MP.      141.000
Pardos placi gresie ceram patr,
dreptungh,hexag,S>60 cmp/buc,incl str
sup M 100-T ,3 cm,rost cu lapte cim alb,
curatat,spalat apa ta
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

024 7002113    MP.      150.000
GRESIE PENTRU EXTERIOR ANTIDERAPANTA
REZISTENTA LA INGHEAT

024 3271331    KG       917.000
ADEZIV PENTRU GRESIE SI FAIANTA LA
EXTERIOR

024 3270964    KG       70.000
CHIT DE ROSTURI

025 CK25B#     MP.      68.000
Usi profiluri mase plastice,1 canat,
supraf toc intre 7-15 mp,incl armaturi
si accesorii,montate in zid de orice fel
la ctii cu H<=

025 7002554    MP.      68.000
TAMPLARIE USI PLACA HPL, CONFORM TABLOU
TAMPLARIE

026 CK25B#     MP.      26.000
Usi profiluri mase plastice,1 canat,
supraf toc intre 7-15 mp,incl armaturi
si accesorii,montate in zid de orice fel
la ctii cu H<=

026 7002660    MP.      26.000
TAMPLARIE USI RAME ALUMINIU, CONFORM
TABLOU TAMPLARIE

027 CK23B#     MP.      109.000
Ferestre din mase plastice cu unul sau
mai multe canaturi,supraf toc intre 1,00
- 2,50 mp,la ctii cu H<= 35 m

027 3274760    MP.      109.000
TAMLARIE-FERESTE METALICE CONFORM TABLOU
TAMPLARIE

028 CK26A#     ML.      49.000
Glafuri mase plastice,montate la
ferestre

029 CK26B#     ML.      49.000
Glafuri aluminiu,montate la ferestre

030 AUT1103    ORA      160.000
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU
ZABRELE PINA LA9,9 TF 1 SCHIMB

031 AUT7301    ORA      240.000
BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,
5 KW

032 CB47B1     MP.      750.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H>30,0M

033 AUT1303    ORA      6000.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

```

=====

034	TRA06A10	TONA	570.000
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412127 Structura de rezistenta

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA01C1 M.C. 97.000
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.TARE

002 TSC02C1 100 MC. 2.370
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.
 1

003 TSA02C1 M.C. 137.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

004 TRB01C14 TONA 445.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 40M

005 TRI1AA01C2 TONA 445.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.2

006 TRA01A05P TONA 895.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

007 TSD01C1 M.C. 30.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

008 TSD05A1 100 MC. 0.300
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UML.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECOZ

009 CG32D1 M.C. 77.000
 UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
 PIATRA SPARTA SI NISIP,COMPACTATE
 MECANIC

010 TRA02A10 TONA 166.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

011 IZF12A1 MP. 762.000
 IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI
 CU PLACI POLIST CELUL TIP...GROS...1
 STRAT

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 300.0% UTI.: -100.0%

011 3271012 MP. 800.000
 POLISTIREN EXTRUDAT 10CM

011 3273036 MP. 1524.000
 FOLIE PVC PROTECTIE SUPRAFETE

012 CA06A1 M.C. 75.000
 TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
 FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
 DISTANTE PINA LA 15 M

012 2100911 M.C. 75.600
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

012 CA02C1 M.C. 325.000
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM

012 2100912 M.C. 327.600
 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

013 CG18A1 MP. 960.000
 PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM
 GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA
 SCLIVISEALA
 ASIM.PARDOSEALA BETON C12/15 13CM GROSIME

013 2100911 M.C. 97.000
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

014 TRA06A10 TONA 1240.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

015 CC01D1 KG 23750.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 GRINZI DE RADIERE CU DISTANTIERI DIN
 MASE PLASTICE

015 CZ0301E1 KG 23750.000
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
 52 D=10- 16 MM

016 CB02A1 MP. 325.000
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
 INCL.SPRIJINIRILE.0

017 IZF04G1 MP. 147.000
 STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU
 MASTIC BITSAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..
 SUPR INCL>40% VE

017 7701007 MP. 161.700
 MEMBRANA BITUMINOASA

017 2600036 KG 235.200
 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
 HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

018 CA07H1 M.C. 274.000
 TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA
 CONSTRUCTII CU H<15M,IN PLANSEE(PLACI,
 GRINZI,STILPI)

018 2100972 M.C. 276.192
 BETON CIMENT B350 (C20/25)

019 TRA06A10 TONA 685.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

```

=====
020 AUT3336      ORA      240.000
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M
CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H

021  CB13A1      MP.      1664.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M,LA PLACI SI GRINZI,
CU PLACAJ DE 8MM

022  CB13J1      MP.      420.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE
CU PLACAJ DE 15MM

023  CC02C1      KG      43840.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS

023  CZ0302E1    KG      43840.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

024  CE17B1      MP.      515.000
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI GRELE

024  7108864     M.C.    42.000
Lemn ecarisat de rasinoase

025  CN15B1      MP.      515.000
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,
CU DIASIL APLICAT PE LEMN SAU PAL

026  CB44A1      BUC.    1000.000
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT
PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR
SAU GR MONOL PL PREF

027  CB45B1      BUC.    500.000
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE
EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE
REZEMIND PE POPI METALICI

028  MDTC5552005 BUC.    1000.000
TRANSPORT UTILAJ 5 KM-90100079 POP
METALIC TIP PE-3100

029  MDTC5575005 BUC.    500.000
TRANSPORT UTILAJ 5 KM-90100106 GRINDA
METALICA EXTENSIBILA CU L=4-8M TIP CE-2

030  AUT7603     ORA      504000.000
POP METALIC EXTENSIBIL

031  AUT7604     ORA     252000.000
GRINDA METALICA EXTENSIBILA TIP GE-1
LUNGIME 3,0-5,0M 1,2TF*

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412130 Instalatii termice in CT

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 IA18A1# BUC. 5.000
 ARMATURI FINE PENTRU CAZANELE DE
 INCALZIRE CENTRALA TERMOMETRU (DREPT SAU
 COLTAR) CU APARATOARE SAU TERMOMETRU CU
 SCALA ROTUNDA

001 7355090 BUC. 5.000
 TERMOMETRE INSTALATII INCALZIRE CU SCALA
 ROTUNDA

002 IA23B2 BUC. 5.000
 ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
 CENTRALA: MANOMETRU.

003 IC33B1# M 30.000
 TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA IN
 COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE
 INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR
 DE 22,0 MM

003 3334491 M 35.000
 @TEAVA CUPRU BARE DN 22 WOESTE

004 IC33C1# M 30.000
 TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA IN
 COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE
 INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR
 DE 28,0 MM

004 3334584 M 35.000
 @TEAVA CUPRU BARE DN 28 WOESTE

005 IC33E1# M 30.000
 TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA IN
 COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE
 INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR
 DE 42,0 MM

005 3334657 M 35.000
 @TEAVA CUPRU BARE DN 42 WOESTE

006 IC33F1# M 40.000
 TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA IN
 COND.DISTRIB.IN INSTALATIILE DE
 INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR
 DE 54,0 MM
 ASIM.TEAVA CUPRU 64;89;159

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

006 7002576 ML. 40.600
 TEAVA CUPRU DN 64X2 MM

=====

007 IC34D1#	BUC.	127.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 28 MM		
007 7300519	BUC.	8.000
@COT CUPRU MM 90 GR DN 22 COD 46900007		
007 7300523	BUC.	20.000
@COT CUPRU MM 90 GR DN 28 COD 46900008		
007 3331017	BUC.	11.000
@NIPLU CUPRU FE-M DN 1"X28 COD 46243066		
007 7002031	BUC.	6.000
NIPLU CU 35X1 1/4"		
007 3331092	BUC.	16.000
@RACORD OLANDEZ 90GR FI-M CUPRU DN 3/ 4"X22 COD 46200022		
007 7002033	BUC.	8.000
RACORD OLANDEZ MF CU 28X1"		
007 7002034	BUC.	8.000
RACORD OLANDEZ MF CU 35X1 1/4"		
007 3330761	BUC.	4.000
@TEU EGAL CUPRU DN 28 COD 46130009		
007 3331110	BUC.	3.000
@MUFA CUPRU MM DN 22 COD 46270008		
007 3331112	BUC.	3.000
@MUFA CUPRU MM DN 28 COD 46270009		
007 3330912	BUC.	2.000
@REDUCTIE CUPRU MT DN 28X22 COD 46243027		
007 3271197	BUC.	8.000
COT 90 MM 64 CUPRU		
007 3274347	BUC.	10.000
MUFA CU 64 I-I LIPIRE		
007 3274353	BUC.	4.000
NIPLU DREPT CU 42X1/2"		
007 3274354	BUC.	4.000
NIPLU DREPT CU 64X2"		
007 3274356	BUC.	4.000
RACORD OLANDEZ CU 64X2"		

=====

007 7300537	BUC.	8.000
@COT CUPRU MM 90 GR DN 54 COD 4690012		

007 7002447	BUC.	8.000
RACORD OLANDEZ CUPRU 54X2"		

008 IC40A1#	BUC.	64.000
BRATARA PENTRU FIXAREA CONDUCTELOR DIN OTEL PANA LA 1" INCLUSIV PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA SAU GAZE MONTATA PRIN DIBLURI DE PVC PE ZID CARAMIDA		

008 4204111	BUC.	64.000
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"1/ 2		

009 IC42A1#	KG	420.000
SUPORTI SI DISPOZITIVE DE FIXARE PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR BOILERE APARATE SI RECIPIENTI CU GREUTATEA DE PANA LA 2 KG/BUC.		

009 3272219	KG	420.000
SUPORTI CONDUCTE		

010 ID04B1#	BUC.	60.000
ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE 1 1/4"-1 1/2"		

010 4204416	BUC.	20.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1"		

010 4204421	BUC.	14.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 3/4"		

010 4204415	BUC.	18.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FE - FI CU D = 1/2"		

010 7002041	BUC.	2.000
ROBINET GOLIRE CU PORTFURTUN 3/4"		

010 3270551	BUC.	16.000
CLAPETA DE SENS 1/2"		

010 3270552	BUC.	1.000
CLAPETA DE SENS 3/4"		

010 4500017	BUC.	2.000
@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2" COD 40232419		

010 3270275	BUC.	2.000
CLAPETA DE SENS 1"		

010 4204424	BUC.	4.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, TIP FI - FI CU D = 2"		

=====

010 4204418	BUC.	18.000
-------------	------	--------

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,
TIP FE - FI CU D = 1 1/2"

010 3270585	BUC.	14.000
-------------	------	--------

CLAPETA DE SENS 1 1/2"

010 3270554	BUC.	1.000
-------------	------	-------

FILTRU IMPURITATI PENTRU INSTALATII
TERMICE 1 1/2"

010 3270953	BUC.	1.000
-------------	------	-------

FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR 1/2"

011 IE03B1#	M	130.000
-------------	---	---------

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA
PRESIUNE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A
APARATELOR DE INCALZIRE CU DIAMTERUL DE
1 1/4"...2"

012 IE04B1#	M	130.000
-------------	---	---------

EFFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-
CONTRACTARE SI DE FUNCTIONARE A
CONDUCTELOR DE ALIMENTARE A APARATELOR
DE INCALZIRE CU DIAMTERUL DE 1 1/4"...2"

013 IZH01A1	M	130.000
-------------	---	---------

IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU
D PINA LA 1 TOL, INCLUSIV

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

013 7002465	M	130.000
-------------	---	---------

TUBURI TERMOIZOLANTE DIN SPUMA PE CU
FOLIE DE PROTECTIE DIN AL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412131 Inst.ventilatii

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 VA02A08 MP. 194.000
 CANALE DREPTE CONF.PE SANT.CU PERIM.
 SECT.DE 250- 400 MM.SECT.CIRC.DIN TABLA
 ZINC. DE 0.5 MM
 ** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 300.0% UTI.: 0.0%

001 3275682 M 300.000
 Tubulatura rectangulara, din tabla
 zincata (clasa de etanseitate D), dim.
 250x250mm, izolata, complet cu garnituri
 de etansare la imbinare, accesorii de
 sustinere (tija reglabila filetata,
 tamburi de cauciuc, sina de montaj,
 console metalice), accesorii de cuplare
 si etansare inclusiv piese special

001 3275683 M 50.000
 Tubulatura rectangulara, din tabla
 zincata (clasa de etanseitate D), dim.
 350x350mm, izolata, complet cu garnituri
 de etansare la imbinare, accesorii de
 sustinere (tija reglabila filetata,
 tamburi de cauciuc, sina de montaj,
 console metalice), accesorii de cuplare
 si etansare inclusiv piese special

001 3275684 M 100.000
 Tubulatura rectangulara, din tabla
 zincata (clasa de etanseitate D), dim.
 400x500mm, izolata, complet cu garnituri
 de etansare la imbinare, accesorii de
 sustinere (tija reglabila filetata,
 tamburi de cauciuc, sina de montaj,
 console metalice), accesorii de cuplare
 si etansare inclusiv piese special

001 3275685 M 100.000
 Tubulatura rectangulara, din tabla
 zincata (clasa de etanseitate D), dim.
 400x600mm, izolata, complet cu garnituri
 de etansare la imbinare, accesorii de
 sustinere (tija reglabila filetata,
 tamburi de cauciuc, sina de montaj,
 console metalice), accesorii de cuplare
 si etansare inclusiv piese special

001 3275686 M 50.000
 Tubulatura circulara tip spiro, din
 tabla zincata (clasa de etanseitate D),
 diametru 250mm, izolata, complet cu
 garnituri de etansare la imbinare,
 accesorii de sustinere (tija reglabila
 filetata, tamburi de cauciuc, sina de
 montaj, console metalice), accesorii de
 cuplare si etansare inclusiv piese
 specia

```

=====
001 3275687      M          50.000
Tubulatura circulara tip spiro, din
tabla zincata (clasa de etanseitate D),
diametru 350mm, izolata, complet cu
garnituri de etansare la imbinare,
accesorii de sustinere (tija reglabila
filetata, tamburi de cauciuc, sina de
montaj, console metalice), accesorii de
cuplare si etansare inclusiv piese
special

001 3275688      M          50.000
Tubulatura circulara din inox, diametru
200mm, echipata complet cu garnituri de
etansare la imbinare, accesorii de
sustinere (tija reglabila filetata,
tamburi de cauciuc, sina de montaj,
console metalice), accesorii de cuplare
si etansare inclusiv piese special

002  VB19A1      BUC.          32.000
ATENUATOR DE ZGOMOT RECTANGULAR NII IS4/
74 AVIND PERIMETRUL 700-1200 MM

002 3275689      BUC.          14.000
Atenuator de zgomot, montare pe
tubulatura 250x250mm

002 3275690      BUC.          18.000
Atenuator de zgomot, montare pe
tubulatura 350x350mm

003  CP17B1      BUC.          40.000
MONTARE GURI VENTILATIE PREFABR.BETON
ARMAT CU GRILA AER.TRAFORATA LA
EXTERIOR, CU CIMENT M 30

003 3275691      BUC.           4.000
Grila de exterior circulara, cu jaluzele
fixe, inclinate la 45 grade, avand un
profil special ce impiedica patrunderea
apei, prevazuta standard cu plasa
metalica, dim. 250x250mm

003 3275692      BUC.           8.000
Grila de exterior circulara, cu jaluzele
fixe, inclinate la 45 grade, avand un
profil special ce impiedica patrunderea
apei, prevazuta standard cu plasa
metalica, dim, 350x350mm

003 3275693      BUC.           2.000
Grila de introducere aer, 400x400mm, Q=
500..1700 mc/h, complet echipata,
registru de reglaj inclus

003 3275694      BUC.          26.000
Grila de evacuare aer viciat, 500x500mm,
Q=500..1700 mc/h, complet echipata,
registru de reglaj inclus

004  VA06B2      MP.          150.000
PIESA SPECIALA CONF PE SANT REDUCTII
SECT DREPT CU PERIM DE 400-700 MM DIN
TABLA ZINCAT 0 5 MM

004 3275695      KG          2400.000
TABLA ZINCAT 6 MM

```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====
Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 412112 Platforma pompe caldura

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA01C1 M.C. 1.200
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

002 TSA14A1 M.C. 8.500
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU
SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.USOR

003 TRB01C14 TONA 17.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 40M

004 TRI1AA01C2 TONA 17.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

005 TRA01A05P TONA 17.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

006 DA12B1 M.C. 8.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE

007 TRA01A10 TONA 14.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

008 TSD05A1 100 MC. 0.080
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECOIE

009 CA01B1 M.C. 1.200
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

009 2100911 M.C. 1.210
BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

010 CA07A1 M.C. 5.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
IZOLATE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15M

010 2100916 M.C. 5.040
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

011 TRA06A10 TONA 15.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

=====

012	AUT3312	ORA	4.000
-----	---------	-----	-------

AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H

013	CB10A1	MP.	8.000
-----	--------	-----	-------

COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM INCLUSIV SPIJI

014	CC01C1	KG	320.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

015	CZ0301E1	KG	320.000
-----	----------	----	---------

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM

016	CL01A1	TONA	1.010
-----	--------	------	-------

MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE INDUSTRIALE COMPLET ASAMBLATI AVIND<1T INCLUSIV

016	3274980	KG	1010.000
-----	---------	----	----------

CONFECTII METALICE

016	6309886	KG	2.100
-----	---------	----	-------

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

017	IZD02B1	TONA	1.010
-----	---------	------	-------

CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA, STILPI,CAI RULARE

018	IZD03A1	TONA	1.010
-----	---------	------	-------

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE CU GROS 8-12M

019	IZD04A1	TONA	1.010
-----	---------	------	-------

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR METAL PROFILE 8%12MM 2STRATURI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0001 45000000 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412500 Incalzire prin pardoseala

Categoria de lucrari: 0100

=====
 Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 crt. sau a)Material (col.3x (col.3x (col.3x (col.3x (col.5+
 Subcapitol(norma comasata) b)Manopera col.4a) col.4b) col.4c) col.4d) 6+7+8)
 Denumire c)Utilaj
 d)Transport
 (RON /UM) (RON) (RON) (RON) (RON) (RON)

 Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 =====

001 IC36A1# M 7000.000
 TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE
 SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA
 IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU
 DIAM.EXT. DE PANA LA 20 MM INCLUSIV

001 3275221 M 7210.000
 TEAVA PexKIT PEX PENTRU INCALZIRE PRIN
 PARDOSEALA D 16X2MM COLAC 500M

001 3275036 M 246.000
 TUB PROTECTIE DN19, NEGRU, PETRU TEVI 16
 /17, COLAC 50M

001 3275033 M 900.000
 BANDA PERIMETRALA AUTOADEZIVA PEXKIT
 150X8 L=25M

001 3275040 ML. 200.000
 PROFIL DE ROST DE DILATARE -SPUMA PE-LD

001 3275034 MP. 893.000
 PLACA CU NUTURI EPS 040 DES, IZOLATIE 30
 MM

002 IC37A1# BUC. 400.000
 PIESE DE RACORDARE (FIINGURI) CU 2
 IMBINARI DIN PE IMBIMATE RPIN PRESARE CU
 INFILETARE CU TEAVA DIN PE ARMATA CU
 DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 18 MM
 INCLUSIV

002 3275037 BUC. 40.000
 BENZI DE LEGATURA PENTRU PLACI CU NITURI

002 3275038 BUC. 160.000
 BENZI DE CAPAT PENTRU PLACI CU NITURI

002 3275039 BUC. 200.000
 PUNTE PENTRU NITURI

003 IC37A1# BUC. 164.000
 PIESE DE RACORDARE (FIINGURI) CU 2
 IMBINARI DIN PE IMBIMATE RPIN PRESARE CU
 INFILETARE CU TEAVA DIN PE ARMATA CU
 DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 18 MM
 INCLUSIV

003 3275041 BUC. 164.000
 CURBA CONDUCTOARE LA 90, PT.TEAVA 16/
 17MM

```

=====
003 3274993      KG      200.000
ADITIV SAPA PEXLIT,BIDON 10 KG

004  IC39D1#      BUC.      10.000
DISTRIBUITOR/COLECTOR DIN CUPRU PENTRU
RACORD.CORPURILOR APARATELOR SAU SIST.
INCALZ.LA INSTAL.INC.CU TEVI DIN MAT.
PLAST.MONT PERETE SAU CASETE CU DIAM. 1"
PE ZID BETON

004 3275302      BUC.      2.000
DISTRIBUITOR 7 CIRCUITE, RACORD 16

004 3275303      BUC.      6.000
DISTRIBUITOR 8 CIRCUITE, RACORD 16

004 3275304      BUC.      1.000
DISTRIBUITOR 9 CIRCUITE, RACORD 16

004 3275305      BUC.      1.000
DISTRIBUITOR 11CIRCUITE, RACORD 16

005  IC37A1#      BUC.      10.000
PIESE DE RACORDARE (FIINGURI) CU 2
IMBINARI DIN PE IMBINATE RPIN PRESARE CU
INFILETARE CU TEAVA DIN PE ARMATA CU
DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 18 MM
INCLUSIV

005 3275046      BUC.      9.000
Dulap distributie UP 110/750, montaj
ngropat

005 3275047      BUC.      1.000
Dulap distributie UP 110/950, montaj
ngropat

006  ID04A1#      BUC.      51.000
ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE
PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA
CU DIAMETRUL DE 1/2"-1"

006 3275049      BUC.      51.000
SERVOMOTOR 230V

007  IA23A3      BUC.      18.000
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: TERMOMETRU CU SCALA ROTUNDA

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

007 5785750      BUC.      18.000
TERMOSTAT AMBIANTA

008  IC37A1#      BUC.      10.000
PIESE DE RACORDARE (FIINGURI) CU 2
IMBINARI DIN PE IMBINATE RPIN PRESARE CU
INFILETARE CU TEAVA DIN PE ARMATA CU
DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 18 MM
INCLUSIV

008 3275306      BUC.      10.000
REGLETA DE CLEME PENTRU INCALZIRE-
RACIRE, 6 CANALE, 230V, 12 SERVOMOTOARE,
CU COMANDA POMPA

```

=====

009	SA17A#	M	300.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=25 MM			
009	3271809	M	310.000
TEAVA PPR CU INSERTIE DE AL D 25 MM			
009	6719486	BUC.	60.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM			
009	6719494	BUC.	20.000
TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 25 MM			
009	6719515	BUC.	40.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 25 X 20 MM			
009	6719478	BUC.	120.000
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM			
009	AUT3000	ORA	12.000
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W			
010	SA17B#	M	100.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=32 MM			
010	6717089	M	105.000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE 32 MM			
010	6719487	BUC.	10.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM			
010	6719495	BUC.	15.000
TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 32 MM			
010	6719521	BUC.	20.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 40 X 32 MM			
010	6719479	BUC.	50.000
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32 MM			
010	AUT3000	ORA	5.000
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W			
011	SA17C#	M	80.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=40 MM			
011	6717090	M	85.000
TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE 40 MM			
011	6719488	BUC.	20.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM			

=====

011 6719496	BUC.	20.000
-------------	------	--------

TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 40
MM

011 6719521	BUC.	14.000
-------------	------	--------

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 40 X 32 MM

011 6719480	BUC.	20.000
-------------	------	--------

MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL
EXTERIOR 40 MM

011 AUT3000	ORA	4.000
-------------	-----	-------

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

012 SA17D#	M	80.000
------------	---	--------

TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ,
IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC-CULT,
D=50 MM

012 6717091	M	85.000
-------------	---	--------

TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE
50 MM

012 6719489	BUC.	20.000
-------------	------	--------

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
50 MM

012 6719497	BUC.	20.000
-------------	------	--------

TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 50
MM

012 6719525	BUC.	24.000
-------------	------	--------

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 50 X 40 MM

012 6719481	BUC.	40.000
-------------	------	--------

MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL
EXTERIOR 50 MM

012 AUT3000	ORA	4.000
-------------	-----	-------

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

013 SB30A#	KG	70.000
------------	----	--------

SUPORTI SUSTINERE CONDUCTE SI PIESE DE
LEGATURA PT CANALIZARE, AVAND GREUTATEA
DE PANA LA 2 KG

013 3271149	BUC.	70.000
-------------	------	--------

SUPORTI CONDUCTE

014 IC35E1	BUC.	246.000
------------	------	---------

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 TOLI

015 IE03A1	M	7560.000
------------	---	----------

EFACT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

016 IE04A1	M	7560.000
------------	---	----------

EFACT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
3/8'' LA 1''

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					

=====

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0002 45000000 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412106 Inst.hidraulice rezervor

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA02C1 M.C. 62.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

001 TSD01C1 M.C. 19.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

001 TSD02A1 100 MC. 0.190
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
 CU GROS.DE 15-20C

001 TSD05A1 100 MC. 0.380
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECO E

001 ACE08A1 M.C. 24.000
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
 SI CANALIZARE CU: NISIP

001 TRA01A05P TONA 43.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

001 TRA01A10 TONA 38.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

002 ACA11A1# M 80.000
 MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA
 DE INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA,
 ASAMB.PRIN SUDARE

002 7108714 BUC. 7.000
 Mufa din PEHD ptr.electrofuziune Dext.=
 110mm

002 7108713 BUC. 7.000
 Mufa din PEHD ptr.electrofuziune Dext=
 90mm

002 3270453 M 44.000
 TEAVA APA PE 100 SDR 17 DN 90 MM PN10

002 3270402 M 44.000
 TEAVA APA PE 100 SDR 17 PN 10 DN 110 MM

003 3273482 ML. 80.000
 BANDA AVERTIZOARE APA 10CM, CU FIR INOX

=====

003 SF02C# 10 M. 8.000
 EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE,
 DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=16-110
 MM

003 SF05C# M 80.000
 SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA,
 EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE,PP,PP -
 R, D= 20 - 75 MM

004 ACE01B1 BUC. 1.000
 HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D:
 100 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0002 45000000 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412107 Retele canalizare menajera

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON	(RON	(RON	(RON	(RON
			/UM))))))

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA07B1 M.C. 45.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
 ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

001 TSC02C1 100 MC. 1.790
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.
 1

001 TSD01B1 M.C. 88.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN MIJL.

001 TSD02A1 100 MC. 0.880
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
 CU GROS.DE 15-20C

001 TSD05A1 100 MC. 1.750
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECO

001 ACE08A1 M.C. 49.000
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
 SI CANALIZARE CU: NISIP

001 TRA01A05P TONA 88.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

001 TRA01A10 TONA 78.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

002 ACA11D1 M 80.000
 MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
 EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 3415759 M 85.000
 TEAVA CANAL PVC D.110x3,2mm CU MUFA SN4

002 ACA11E3 M 200.000
 MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
 EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 160

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

002 3415765 M 210.000
 TEAVA CANAL PVC D.160x4,7mm CU MUFA SN8

=====

002 3271721	M	280.000
-------------	---	---------

BANDA AVERTIZARE

003 SF05C1	M	280.000
------------	---	---------

EFACTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI
SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.
AVIND D=150-200MM

004 ACE07E1	100 M.	2.800
-------------	--------	-------

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE
ALIMENTARE CU APA AVIND DN 150

005 ACA17E1	BUC.	25.000
-------------	------	--------

PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
100LA INC. 300
ASIM.MONTARE CAMIN

005 3272878	BUC.	25.000
-------------	------	--------

CAMIN DE VIZITARE PE MONOSTRAT, H=2000MM
CU BAZA INCHISA CU PIESA SUPERIOARA
REGLARE

006 ACD16A1#	BUC.	50.000
--------------	------	--------

MONT.PIESELOR DE LEG.,DIN POLIESTERI
ARMATI CU FIBRE DE STICLA,GREUT.=1-50KG

006 3273567	BUC.	50.000
-------------	------	--------

PIESA PVC DE TRECERE PRIN BETON PT
CAMINE CANALIZARE, L=240MM, D.160MM

007 ACD01L1	BUC.	25.000
-------------	------	--------

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

008 TSA24B1	ORA	25.000
-------------	-----	--------

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA
DE 8,1-14KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0002 45000000 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412117 Radier bazin vidanjabil

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA01C1 M.C. 1.700
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.TARE

002 TSC02A1 100 MC. 0.480
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
 1

003 TSA07E1 M.C. 11.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
 ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCI

004 TSD01C1 M.C. 49.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

005 TSD05B1 100 MC. 0.490
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.COEZI

006 TSF07B1 MP. 53.000
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.LAT.
 INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,21-0,
 6M INTRE DULAPI

007 TRA01A05P TONA 200.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

008 CA06A1 M.C. 1.500
 TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
 FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
 DISTANTE PINA LA 15 M

008 2100911 M.C. 1.512
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

009 CA06C1 M.C. 4.000
 TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
 FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
 DISTANTE INTRE 45-80 M

009 2100916 M.C. 4.032
 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

010 TRA06A10 TONA 14.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

011 AUT3336 ORA 8.000
 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M
 CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H

=====

012 CC01C2 KG 330.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
 DIST DIN MORTAR DE CIM
 ASIM.ARMATURA BST500 S

013 CZ0302E1 KG 330.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
 CENTRALIZATEPC 52 D=10-
 ASIM.ARMATURA BST500 S

014 CL20A1 KG 150.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

014 3274980 KG 150.000

CONFECTII METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0002 45000000 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412119 Radier bazin retentie

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA01C1 M.C. 1.700
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.TARE

002 TSC02A1 100 MC. 0.480
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
 1

003 TSA07E1 M.C. 11.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
 ADINC.2,01-4M,T.MIJLOCI

004 TSD01C1 M.C. 49.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

005 TSD05B1 100 MC. 0.490
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.COEZI

006 TSF07B1 MP. 53.000
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.LAT.
 INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,21-0,
 6M INTRE DULAPI

007 TRA01A05P TONA 200.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

008 CA06A1 M.C. 1.500
 TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
 FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
 DISTANTE PINA LA 15 M

008 2100911 M.C. 1.512
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

009 CA06C1 M.C. 4.000
 TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
 FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
 DISTANTE INTRE 45-80 M

009 2100916 M.C. 4.032
 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

010 TRA06A10 TONA 14.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

011 AUT3336 ORA 8.000
 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M
 CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H

=====

012 CC01C2 KG 330.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
 DIST DIN MORTAR DE CIM
 ASIM.ARMATURA BST500 S

013 CZ0302E1 KG 330.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
 CENTRALIZATEPC 52 D=10-
 ASIM.ARMATURA BST500 S

014 CL20A1 KG 150.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

014 3274980 KG 150.000

CONFECTII METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0002 45000000 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412116 Platforma rezervor

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA01C1 M.C. 2.000
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.TARE

002 TSA07C1 M.C. 17.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
 SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
 ADINC.0,0-2M,T.TARE

003 CG32D1 M.C. 3.000
 UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
 PIATRA SPARTA SI NISIP,COMPACTATE
 MECANIC

004 TRB01C14 TONA 42.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 40M

005 TRI1AA01C2 TONA 42.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.2

006 TRA01A05P TONA 36.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

007 CA01D1 M.C. 14.000
 TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
 20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

007 2100911 M.C. 14.112
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

008 CA02C1 M.C. 11.000
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM

008 2100916 M.C. 11.088
 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

009 TRA06A10 TONA 63.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

010 CB10A1 MP. 15.000
 COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI
 DE UTILAJE,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM
 INCLUSIV SPIJI

011 ACE19B1 MP. 18.000
 PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERTICALE,
 FOLOSITE DERPT COFRAJE LA TURN.
 BETONULUI, CU HIRTIE KRAFT.

=====

012 CC01D1 KG 360.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 GRINZI DE RADI ERE CU DISTANTIERI DIN
 MASE PLASTICE
 ASIM.ARMATURA BST500S

013 CZ0301E1 KG 360.000
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
 52 D=10- 16 MM
 ASIM.ARMATURA BST500S

014 TSA24B1 ORA 36.000
 EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
 INFILTR.PUTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA
 DE 8,1-14KW

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0002 45000000 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412118 Imprejmuire platforme

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA14A1 M.C. 28.000
 SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU
 SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.
 ADINC.0,0-2M,T.USOR

002 TRB01C14 TONA 50.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
 GRUP1-3 DISTANTA 40M

003 TRI1AA01C2 TONA 50.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.2

004 TRA01A05P TONA 50.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 CA01B1 M.C. 4.000
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >
 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

005 2100911 M.C. 4.000
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

006 CA02A1 M.C. 24.000
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
 CU VOLUM <3MC

006 2100912 M.C. 24.000
 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

007 TRA06A10 TONA 70.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

008 CL20A1 KG 4100.000
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

008 3275422 KG 4100.000
 CONFECTII METALICE:STALPI TEAVA
 RECTANGULARA, TRAVERSE TEAVA RECTANGULAR
 A, CEPACE PROTECTIE, URECHI PRINDERE,
 GUSEE

009 IZD02B1 TONA 4.100
 CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
 PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA,
 STILPI,CAI RULARE

010 IZD03A1 TONA 4.100
 VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
 MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
 PROFILE CU GROS 8-12M

011 IZD04A1 TONA 4.100
 VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF
 SI CONSTR METAL PROFILE 8%12MM 2STRATURI

012 CO07A1 M 120.000
 IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
 STILPI METALICI H= 1,05 M

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

012 7002425 BUC. 70.000
 PANOURI GARD ZINCATE BORDURATE
 2000X1500mm

013 CK16A1 MP. 20.000
 PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT
 SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA
 INCLUSIV ACCESORIILE

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

013 3271332 BUC. 9.000
 POARTA PIETONALA DIN METAL VOPSIT NEGRU

014 CK25A1 BUC. 36.000
 LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE
 DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA
 USILOR

014 6310720 BUC. 18.000
 BALAMALE APARENTE

014 6310237 BUC. 9.000
 BROASCA YALLE

014 3275005 BUC. 9.000
 DISPOZITIVE DE INCHIDERE SI FIXARE,
 PENTRU PORTI METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0002 45000000 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412115 MU- Rezervor si bazine

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001	IA31E1#	BUC.	3.000						
REZERVOR METALIC CU PERETI DUBLI PENTRU									
COMBUSTIBIL LICHID AVAND VOLUMUL DE 80,									
1...100 MC									
ASIM.MONTARE REZERVOR METALIC+BAZIN VIDANJABIL+BAZIN									
RETENTIE									
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 330.0% UTI.: 329.8%									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0002 45000000 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412111 Retele apa potabila

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sa			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA02C1 M.C. 70.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

001 TSD01C1 M.C. 23.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

001 TSD02A1 100 MC. 0.230
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
 CU GROS.DE 15-20C

001 TSD05A1 100 MC. 0.470
 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
 UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
 STRAT DIN PAM.NECO E

001 ACE08A1 M.C. 23.000
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
 SI CANALIZARE CU: NISIP

001 TRA01A05P TONA 41.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

001 TRA01A10 TONA 37.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

002 ACA11A1# M 100.000
 MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA
 DE INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA,
 ASAMB.PRIN SUDARE

002 7108709 BUC. 17.000
 Mufa din PEHD ptr.electrofuziune D.ext=
 40mm

002 3271014 M 105.000
 TEAVA PENTRU ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE
 APA PE100 SDR17 PN10 DN 40X2.4

003 3273482 ML. 100.000
 BANDA AVERTIZOARE APA 10CM, CU FIR INOX

003 SF02C# 10 M. 10.000
 EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE,
 DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=16-110
 MM

003 SF05C# M 100.000
 SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA,
 EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE,PP,PP -
 R, D= 20 - 75 MM

=====

004 \$17127	BUC.	1.000
-------------	------	-------

Tersamente la camine din PE

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

004 TSA14B1	M.C.	1.900
-------------	------	-------

SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU
SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU

>>> componenta 002

004 TSD01B1	M.C.	0.630
-------------	------	-------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

>>> componenta 003

004 TSD02A1	100 MC.	0.006
-------------	---------	-------

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 15-20C

>>> componenta 004

004 TSD04A1	M.C.	0.630
-------------	------	-------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOZIV

>>> componenta 005

004 TSD05A1	100 MC.	0.006
-------------	---------	-------

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.NECO

>>> componenta 006

004 TSE04B1	100 MP.	0.042
-------------	---------	-------

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATF.DE TERASM.
EXEC.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP IN
TEREN CATEG.1 SI 2

>>> componenta 007

004 TSF05B1	MP.	7.200
-------------	-----	-------

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.
INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0,
6M INTRE DULAPI

>>> componenta 008

004 TRA01A05P	TONA	2.300
---------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 009

004 TRI1AA01C2	TONA	2.300
----------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

>>> componenta 010

004 ACE08A1	M.C.	0.820
-------------	------	-------

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

>>> componenta 011

004 TRA01A10	TONA	1.300
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

005 ACA17E1	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >
100LA INC. 300
ASIM.MONTARE CAMIN APOMETRU

005 3272413	BUC.	1.000
-------------	------	-------

CAMIN DIN PE PENTRU APOMETRU,DUBLUSTRAT
D.800MM; H.1360MM; CAPAC DUBLUSTRAT SI
GARNITURA ETANSARE CAMIN APOMETRU

=====

006 ACA17A1 BUC. 6.000

PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K

006 3273159 BUC. 1.000

CONTOR APA RECE -APOMETRU 1 1/2"

006 4204418 BUC. 1.000

ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,
TIP FE - FI CU D = 1 1/2"

006 3270783 BUC. 2.000

RACORD <WATERKIT> COMPRESIUNE D. 40X1"1/
2 FE

006 4122261 BUC. 2.000

@RACORD OLANDEZ DREPT ZINCAT FI DN 1 1/
2" BRAVO COD 330

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0003 45000000 OB.3.SISTEMATIZARE VERTICALA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412202 Sistematiizare verticala

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA01G1 M.C. 36.300
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M
 T.TARE

002 TSC19B1 100 MC. 3.270
 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
 IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2

003 TSC22D1 100 MC. 3.270
 SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1
 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2

004 TRI1AA01C1 TONA 65.392
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.1

005 TSC35B3 100 MC. 3.270
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

006 TRA01A05P TONA 654.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

007 TSD01C1 M.C. 36.300
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

008 TSD03C1 100 MC. 3.270
 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
 TER.CAT.1 SAU 2

009 TSE05B1 100 MP. 12.100
 NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
 SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
 EXECUTATA IN TEREN CAT

010 TSD07D1 100 MC. 3.630
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT.
 100 %

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0004 45000000 OB.4.ALEI PIETONALE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412402 Alei pietonale

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 TSA01E1 M.C. 382.800
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M
 T.USOR

002 TSD01C1 M.C. 382.800
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

003 DA06A1 M.C. 116.000
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
 ASTERNERE MANUAL

004 DA15A1 MP. 1160.000
 FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT
 ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT
 DINAINTE PREGATIT

004 2100912 M.C. 117.200
 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

005 DE11A1 M 250.000
 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
 INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
 FUND BETON 10 X 20 C

005 2100911 M.C. 5.000
 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)

006 TRA01A10 TONA 289.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

007 TRA02A10 TONA 9.380
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

008 TRA06A10 TONA 306.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

009 DE13A1 MP. 1160.000
 PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
 STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
 MORTAR DE CIMEN

009 3274295 MP. 1178.000
 PAVELE DIN BETON DE CIMENT 10X10X6 CM DE
 DIFERITE CULORI

010 TRA02A10 TONA 157.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 10 KM.

=====

011 TRA01A10 TONA 100.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

012 RPCE34A1 M 86.200
 UMLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI
 SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0005 45000000 OB.5.DEMOLARE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412502 Demolare gradinita

Categoria de lucrari: 0100

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
sa			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+	
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)	
Denumire			c)Utilaj						
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001 RPCT01A1	[1] MP.	462.000							
DEMOLARE GRADINITA EXISTENTA									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA VULTURESTI

Obiectivul: 0412 45000000 GRADINITA VULTURESTI
 Obiectul: 0006 45000000 OB.6.ORGANIZARE DE SANTIER
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 412501 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 0100

=====

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 M1A01A1 [1] BUC. 1.000
 MONTARE CONTAINER PENTRU OS

002 SC16D1 [1] BUC. 2.000
 GRUP SANITAR ECOLOGIC PENTRU ORGANIZARE
 DE SANTIER CU DOUA CABINE

003 TSA01D1 M.C. 17.000
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.F.TARE

004 DA06A1 M.C. 15.000
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
 ASTERNERE MANUAL

005 TRA01A05 TONA 31.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 5 KM.

006 EF01A1 BUC. 1.000
 TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT
 PERETE SAU NISA CU SUPR.<0,30MP

006 3271928 BUC. 1.000
 TABLOU ELECTRIC APARENT 12 MODULE (PT)

007 W2G01A01 M 50.000
 MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M
 CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
 TR.MAN. MONT

007 4803034 M 51.000
 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 6 U S
 8778

008 TSA02G1 M.C. 18.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.F.TAR

009 TSD01A1 M.C. 18.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN USOR

010 TSD04C1 M.C. 18.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.NECOZIV

011 RPSE21A# BUC. 1.000
 MONTARE CONTOR APA (APOMETRU) CU PALETE,
 CU RACORDURI OLANDEZE, AVAND DIAMETRUL
 DE 20...30MM

=====

011 3271929	BUC.	1.000
-------------	------	-------

APOMETRU APA DN20

012 SA01C1	M	50.000
------------	---	--------

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LA CONSTR.
IND.IN LEGATURI D= 3/4T

012 3306053	M	50.500
-------------	---	--------

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -
20(3/4) OL 32 1 S 7656

013 TSA02G1	M.C.	18.000
-------------	------	--------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

014 TSD01A1	M.C.	18.000
-------------	------	--------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN USOR

015 TSD04C1	M.C.	18.000
-------------	------	--------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOZIV

016 3271674	BUC.	2.000
-------------	------	-------

PICHET PSI

017 3271930	LUNA.	8410.000
-------------	-------	----------

CHELTUIELI CONSUM UTILITATI/DURATA
EXECUTIE (APA RECE,CANALIZARE,ENERGIE
ELECTRICA)

018 3271675	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PANOU PUBLICITAR DE PREZENTARE A
INVESTITIEI

019 3271676	BUC.	1.000
-------------	------	-------

PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: **POMPA CALDURA**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametri tehnici si functionali Putere incalzire : 98 kW ; Putere racire : 93.80 kW ; Putere absorbita: 28.4 kW ; Alimentare chiler : 3x400V 50 Hz ; Numar circuite frigorifice: 2		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptiilor tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: **VAS DE EXPANSIUNE INCHIS 200 L**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametri tehnici si functionali -capacitate vas de expansiune-200 l -presiune maxima -10 bar -diametru racord vas de expansiune-1 "		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: **VAS DE EXPANSIUNE INCHIS 50 L**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametri tehnici si functionali -capacitate vas de expansiune-50 l -presiune maxima -8 bar -diametru racord vas de expansiune-3/4 ”		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobari legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: **BOILER**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametri tehnici si functionali -capacitate boiler-300 l -numar serpentine boiler-1 -presiune maxima-8 bar -temperatura maxima-95 gr. C -cu 1 serpentina si rezistenta electrica		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: **POMPA DE CIRCULATIE**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali Q= 4 MC/H, H=4 mCA u= 230 v		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 6

Utilajul, echipamentul tehnologic: **CENTRALA DETECTIE**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali - u-230 v - adresabila - 1 bucla -6 iesiri pentru sirene independente		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptiilor tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 7

Utilajul, echipamentul tehnologic: **SISTEM PANOU FOTOVOLTAIC**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali - 660 W panou - alc. din 41 panouri fotovoltaice - inverter trifazat 30 kW - complet echipat, inclusiv suportii pt panouri - accesorii de montaj si legare la inst electrica		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobarea legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptiilor tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

**PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU**

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: **SISTEM PANOU SOLAR**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali -Cu tuburi vidate 10 tuburi/panou -alcatuit din 3 panouri solare, complet echipat-inclusiv statie solara, pompa de circulatie, vas de expansiune		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: **PUFFER**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali - capacitate 500 l - presiune maxima de lucru-3 bar - temp. maxima de functionare 95 grade celsius -cu 1 serpentina		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic: **VENTILOCONVECTOR**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>1.Parametrii tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> -casetat de tavan -cu 2 tevi -debit maxim de aer-662 mC/h -putere maxima incalzire-3,9 kw -putere maxima racire-2,9 kw -u-230 W, 50 Hz 		
2.	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana). 		
3.	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <ul style="list-style-type: none"> -Declaratie de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata. 		
4.	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <ul style="list-style-type: none"> -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract 		
5.	<p>5. Conditii cu caracter tehnic</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune. 		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: **SCHIMBATOR DE CALDURA IN PLACI**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali - putere termica-100 kW - temp.maxima de lucru-140 °C - pierdere de presiune -0,29 bar circuit primar si 0,07 bar circuit secunda -Dn racord-1 1/4 ”		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: **CENTRALA TRATARE AER**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali -capacitate 6400 MC/h -putere electrica 30 kW -u=400 V		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptiilor tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: **GRUP POMPARE INCENDIU**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali Debit [m3/h]: 37 Nr. Pompe: 2 Putere electrica [kW]: 2x5,5 Inaltime de pompare [m]: 47		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptiilor tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: **REZERVOR APA INCENDIU**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali -capacitate 120 MC -rezervor cilindric suprateran, format din panouri de otel galvanizat -indicator de nivel -izolatie pe pereti polistiren de 50mm		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

**PROIECTANT,
 URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
 dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU**

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: **POMPA SUBMERSIBILA**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali - putere maxima-2.000 W - diametru racord-2 ” -debit maxim-12.000 l/ora -inaltime refulare maxima-11 m -IP 68		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobari legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic: **GRUP ELECTROGEN**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali - u-400 V - putere-40 kWA/ -carcasa insonorizata -de exterior, AAR inclus -functionare diesel, motor in 6 cilindri, 1500 rot/min		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

**PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU**

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 17

Utilajul, echipamentul tehnologic **BAZIN VIDANJABIL**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali - montaj ingropat - capacitate 20 MC -din polietilena		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 18

Utilajul, echipamentul tehnologic: **BAZIN RETENTIE APE PLUVIALE**

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	1.Parametrii tehnici si functionali - montaj ingropat - capacitate 20 MC -din polietilena		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Acord Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1.
Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

FORMULARUL F5

FISA TEHNICA NR. 19

DOTARI: Pergola metalica terasa

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si functionali Pergola pe structura aluminiu		
2.	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Echipamentul va avea eticheta cu marca CE; - Agreement Tehnic, conform Legea 10/1995 si completarile ulterioare; - Certificate de Conformitate; - Certificat de Aprobare de Model; - Aprobări legale pentru comercializare; - Sa fie insotite de instructiunile tehnice de montaj, punere in functiune si exploatare (in limba romana).		
3.	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -Declaratia de Conformitate si Certificat de Garantie; -In conformitate cu normele europene. -ISO 9001. -Punere in functiune de catre firma autorizata.		
4.	4. Conditii de garantie si postgarantie -Termen de garantie: • Maxim 24 luni de la PIF -Conditii de post-garantie si service, pe baza de contract		
5.	5. Conditii cu caracter tehnic -Nu vor fi luate in considerare decat ofertele insotite de documentatie tehnice completa , in limba romana; -Conditii de intretinere, mentenanta conform prescriptii tehnice producator/furnizor; -Asistenta gratuita pe perioada montajului si punerii in functiune.		

**PROIECTANT,
URBAN PROIECT DESIGN S.R.L.
dr.ing. constr.Costin-Sebastian MANU**

PRECIZARE:Proiectantul completeaza si raspunde pentru datele si informatiile inscrise in coloana 1. Coloanele 2 si 3 se completeaza de catre ofertanti in cadrul derularii, in conditiile legii, a unei proceduri de achizitie publica.

FORMULARUL F6

Obiectiv: PT - Demolare constructie C1 si construire gradinita in comuna Vulturesti, judetul Olt

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

Nr. crt.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul I											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Organizare de santier												
2	4.1.001 OB.1.CONSTRUIRE GRADINITA												
3	4.1.002 OB.2.RETELE APA SI CANALIZARE												
4	4.1.003 OB.3.SISTEMATIZARE VERTICALA												
5	4.1.004 OB.4.ALEI PIETONALE												
6	4.1.005 OB.5.DEMOLARE												

PROIECTANT,
SC URBAN PROIECT DESIGN SRL
DR.ING.MANU COSTIN