

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Vasile-
Cezar Ticu

Digitally signed by
Vasile-Cezar Ticu
Date: 2026.02.16
15:45:16 +02'00'

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
TOTAL CAPITOL 1				

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1	1 RETELE EXTERIOARE			
	4 INSTALATII CANALIZARE APE UZATE MENAJERE			
	3 INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA			
	2 INSTALATII TERMICE EXTERIOARE			
	1 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE			
TOTAL CAPITOL 2				

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de prefezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare			
TOTAL CAPITOL 3				

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	<i>3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA</i>			
	1 ARHITECTURA EXTERIOARA			
	2 ARHITECTURA INTERIOARA			
	5 AMENAJARI EXTERIOARE			
	4 TAMPLarii			
	3 ACOPERIS SARPANTA			
4.1.2	<i>3 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRU MEDICO-SOCIAL</i>			
	2 SUPRASTRUCTURA			
	1 INFRASTRUCTURA			
4.1.3	<i>4 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRALA TERMICA</i>			
	1 INFRASTRUCTURA			
	2 SUPRASTRUCTURA			
	3 ZID DE SPRIJIN			
4.1.4	<i>5 INSTALATII</i>			
	1 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE PRIZE SI ILUMINAT			
	2 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI SLABI			
	3 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI SLABI VOCE PACIENT			

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
	4 INSTALATIE DETECTIE INCENDIU SI AVERTIZARE INCENDIU			
	7 INSTALATII SANITARE INTERIOARE			
	8 INSTALATII HIDRANTI INTERIORI			
	6 INSTALATII TERMICE INTERIOARE			
	5 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI SLABI VIDEO			
4.1.5	6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA			
	1 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE PRIZE SI ILUMINAT			
	2 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE			
	3 INSTALATII TERMICE IN CENTRALA TERMICA			
4.1.6	2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL			
	1 ARHITECTURA EXTERIOARA			
	2 ARHITECTURA INTERIOARA			
	3 ACOPERIS TERASA			
	4 TAMPLARII			
	5 AMENAJARI EXTERIOARE			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.2.1	6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA			
	4 MONTAJ ECHIPAMENTE			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.3.1	5 INSTALATII			
	Utilaje si echipamente aferente obiectului INSTALATII			
4.3.2	6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA			
	Utilaje si echipamente aferente obiectului INSTALATII-CENTRALA TERMICA			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL 4				

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.1.1	7 ORGANIZARE DE SANTIER			
	1 ORGANIZARE DE SANTIER			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
TOTAL CAPITOL 5				

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
TOTAL CAPITOL 6				

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret			
TOTAL CAPITOL 7				

TOTAL INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI				
TOTAL Constructii+Montaj				

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
		1 REELE EXTERIOARE		
		4 INSTALATII CANALIZARE APE UZATE MENAJERE		
		3 INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA		
		2 INSTALATII TERMICE EXTERIOARE		
		1 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA		
		1 ARHITECTURA EXTERIOARA		
		2 ARHITECTURA INTERIOARA		
		5 AMENAJARI EXTERIOARE		
		4 TAMPLarii		
		3 ACOPERIS SARPANTA		
		3 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRU MEDICO-SOCIAL		
		2 SUPRASTRUCTURA		
		1 INFRASTRUCTURA		
		4 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRALA TERMICA		
		1 INFRASTRUCTURA		

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
		2 SUPRASTRUCTURA		
		3 ZID DE SPRIJIN		
		5 INSTALATII		
		1 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE PRIZE SI ILUMINAT		
		2 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI SLABI		
		3 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI SLABI VOCE PACIENT		
		4 INSTALATIE DETECTIE INCENDIU SI AVERTIZARE INCENDIU		
		7 INSTALATII SANITARE INTERIOARE		
		8 INSTALATII HIDRANTI INTERIORI		
		6 INSTALATII TERMICE INTERIOARE		
		5 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI SLABI VIDEO		
		6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA		
		1 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE PRIZE SI ILUMINAT		
		2 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE		
		3 INSTALATII TERMICE IN CENTRALA TERMICA		
		2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL		
		1 ARHITECTURA EXTERIOARA		
		2 ARHITECTURA INTERIOARA		
		3 ACOPERIS TERASA		
		4 TAMPLARII		
		5 AMENAJARI EXTERIOARE		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
		6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA		
		4 MONTAJ ECHIPAMENTE		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
		5 INSTALATII		
		Utilaje si echipamente aferente obiectului INSTALATII		
		1 SISTEM DE PROTECTIE IMPOTRIVA LOVITURILOR DE TRASNET CU PDS COMPLET ECHIPAT		
		2 LIFT COMPLET ECHIPAT		
		3 TABLOU ELECTRIC TCT-COMPLET ECHIPAT		
		4 TABLOU ELECTRIC TEE-COMPLET ECHIPAT		
		5 TABLOU ELECTRIC TEB-COMPLET ECHIPAT		
		6 TABLOU ELECTRIC TEP-COMPLET ECHIPAT		
		7 TABLOU ELECTRIC TEG-COMPLET ECHIPAT		
		6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA		

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
		<i>Utilaje si echipamente aferente obiectului INSTALATII-CENTRALA TERMICA</i>		
		<i>1 CAZAN TERMIC CU PUTRE 100 KW</i>		
		<i>2 PUFFER CU V=1000L</i>		
		<i>3 REGULATOR ELECTRONIC</i>		
		<i>4 BOILER CU CAPACITATE DE 120L</i>		
		<i>5 VAS DE EXPANSIUNE A CENTRALEI TERMICE CU O CAPACITATE DE 200L</i>		
		<i>6 VAS DE EXPANSIUNE A BOILERULUI CU O CAPACITATE DE 35L</i>		
		<i>7 MODUL DE SIGURANTA</i>		
		<i>8 POMPA CIRCULATIE AGENT TERMIC PENTRU INSTALATIA TERMICA</i>		
		<i>9 POMPA CIRCULATIE AGENT TERMIC APA CANAL MENAJERA</i>		
		<i>10 POMPA UMLERE REZERVOR DE APA</i>		
		<i>11 REZERVOR DE APA DEDURIZATA V=1000L</i>		
		<i>12 REGULATOR DE NIVEL</i>		
		<i>13 STATIE DE DEDURIZARE Q=1 MC/H</i>		
		<i>14 COS DE FUM CU DN 250 INALTIME DE 5M REALIZAT DIN INOX, TERMOIZOLAT CU VATA BAZALTICA 100MM</i>		
		<i>15 HOTA DE BUCATARIE INOX</i>		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
		<i>7 ORGANIZARE DE SANTIER</i>		
		<i>1 ORGANIZARE DE SANTIER</i>		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL (fara TVA)		
------------------	--	--

TOTAL (cu TVA)		
----------------	--	--

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 1 RETELE EXTERIOARE



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
		4 INSTALATII CANALIZARE APE UZATE MENAJERE	
		3 INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA	
		2 INSTALATII TERMICE EXTERIOARE	
		1 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
16	4.5	Dotari	
17	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

19	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 RETELE EXTERIOARE (fara TVA)	
--------------------------------------	--

TOTAL 1 RETELE EXTERIOARE (cu TVA)	
------------------------------------	--

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		1 ARHITECTURA EXTERIOARA	
		2 ARHITECTURA INTERIOARA	
		5 AMENAJARI EXTERIOARE	
		4 TAMPLARII	
		3 ACOPERIS TERASA	
10	4.1.4	Instalatii	
11	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

13	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

15	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
16	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
17	4.5	Dotari	
18	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

20	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL (fara TVA)	
---	--

TOTAL 2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL (cu TVA)	
---	--

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		1 ARHITECTURA EXTERIOARA	
		2 ARHITECTURA INTERIOARA	
		5 AMENAJARI EXTERIOARE	
		4 TAMPLARII	
		3 ACOPERIS SARPANTA	
10	4.1.4	Instalatii	
11	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

13	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

15	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
16	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
17	4.5	Dotari	
18	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

20	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA (fara TVA)	
--	--

TOTAL 3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA (cu TVA)	
--	--

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 3 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRU MEDICO-SOCIAL



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		2 SUPRASTRUCTURA	
		1 INFRASTRUCTURA	
6	4.1.3	Arhitectura	
7	4.1.4	Instalatii	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
14	4.5	Dotari	
15	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

17	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 3 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRU MEDICO-SOCIAL (fara TVA)	
---	--

TOTAL 3 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRU MEDICO-SOCIAL (cu TVA)	
---	--

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 4 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRALA TERMICA



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		2 SUPRASTRUCTURA	
		3 ZID DE SPRIJIN	
		1 INFRASTRUCTURA	
7	4.1.3	Arhitectura	
8	4.1.4	Instalatii	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
16	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

18	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 4 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRALA TERMICA (fara TVA)	
---	--

TOTAL 4 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRALA TERMICA (cu TVA)	
---	--

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 5 INSTALATII



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
		1 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE PRIZE SI ILUMINAT	
		2 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI SLABI	
		3 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI SLABI VOCE PACIENT	
		4 INSTALATIE DETECTIE INCENDIU SI AVERTIZARE INCENDIU	
		7 INSTALATII SANITARE INTERIOARE	
		8 INSTALATII HIDRANTI INTERIORI	
		6 INSTALATII TERMICE INTERIOARE	
		5 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI SLABI VIDEO	
14	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

16	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
		Utilaje si echipamente aferente obiectului INSTALATII	
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
20	4.5	Dotari	
21	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

23	6.2	Probe tehnologice si teste	
----	-----	----------------------------	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 5 INSTALATII (fara TVA)	
-------------------------------	--

TOTAL 5 INSTALATII (cu TVA)	
-----------------------------	--

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
		1 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE PRIZE SI ILUMINAT	
		2 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE	
		3 INSTALATII TERMICE IN CENTRALA TERMICA	
		4 MONTAJ ECHIPAMENTE	
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
		Utilaje si echipamente aferente obiectului INSTALATII-CENTRALA TERMICA	
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
16	4.5	Dotari	
17	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

19	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA (fara TVA)	
TOTAL 6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA (cu TVA)	

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 7 ORGANIZARE DE SANTIER



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		<i>1 ORGANIZARE DE SANTIER</i>	
4	4.1.2	Rezistenta	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 7 ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA)	
--	--

TOTAL 7 ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA)	
--	--

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 1 RETELE EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 1 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA09C2 - Sapatura manuala de pamant,in drenuri cu latime de maximum 1 M,cu evacuare manuala,in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 teren tare	mc	47.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	W2H04A# - Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat	mc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	TSD18XD - Umplutura compactata la santuri pt.cabl.ingrop.ale liniilor el.de inalta tensiune cu pam.teren F.tare	mc	37.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	W2G23A# - Teava de protectie din pvc-C. avand diametrul de 32MM montata in sant, cablu cu sectiunea pana la 10 mmp;	m	146.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	6700585 - Tevi din P.v.C.rigid tip G 32X2,4 stas 6675/2	m	148.92		
5	EC04B1 - Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp, montat pe fundul canalelor	m	13.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5.1	4800018 - Cablu energie cyaby-f0,6/1 kv 3x150x+1x150+1x95 mmp	m	13.26		
6	RPEG08B1 - Racordarea conduct de al la borne tablouri motoare aparate sect conduct 10mmp	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPEG08B1 - Racordarea conduct de al la borne tablouri motoare aparate sect conduct 10mmp	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPED08D1 - Cap terminal uscat incl legatura borne Instalatie cablu cu izol si manta p v c cond cupru sect < 4x10 mmp	buc	13.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	W2H02A# - Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC pt. cable - profil M;	m	13.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	W2I04B# - Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren tare;	kg	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	W2I05B# - Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren tare;	m	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	5900114 - Electrod sudura fox CM 9 kb (import) D = 3,25MM	kg	14.00		
13	RPEH03A% - Piesa de separatie, piesa pentru racordarea instalatiei de paratrasnet sau cea de protectie prin legarea la pamant sau la diversele parti metalice ale constructiei piesa de separatie	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	3702248 - piesa separatie	kg	0.28		
14	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	EH07A1 - Energie electrica, pentru probe	kwh	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	EB04C# - Asim. Cablu CYY-F 5x6 cu izolatie introdusa in tuburi izolante de protectie de orice fel cu sectiune cuprinsa intre 4-6 mmp	m	65.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	W2D03A# - Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de pana ia 16 mmp;	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	5202334 - Papuc cupru PC 6	buc	10.00		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 1 RETELE EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 2 INSTALATII TERMICE EXTERIOARE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IC02B01> - Teava de otel, preizolata, neagra, dubla, cu diametrul de 11/2 toli	m	38.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	20011307 - Teava preizolata DN 40(47X2.9)MM/D 110MM en253	m	38.38		
3	IC02B01> - Teava de otel, preizolata, neagra, dubla, cu diametrul de 11/2 toli	m	66.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	20011308 - Teava preizolata DN 50(60.3X2.9)MM/D 125MM en253	m	66.66		
5	TFE02A% - Montarea cotului (reductie, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de: 20 pana la 50 MM	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	20011397 - Cot olt35K3lc preizolat <90DN40(48.3X2.9)/D110MM diferit de 90	buc	6.00		
6	TFE02A% - Montarea cotului (reductie, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de: 20 pana la 50 MM	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	20011399 - Cot olt35K3lc preizolat <90DN50(60.3X2.9)/D125MM diferit de 90	buc	12.00		
7	IE01C1# - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala cu suprafata totala a corpurilor de incalzire 201 - 500 mp	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	IE02C1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este: 201mp la 500mp	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IE07C1 - Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp 201-500 mp.	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRI1AA01F3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRI1AA08F3 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 1 RETELE EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 3 INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSD04B1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant coeziv	mc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	GD11A1# - Strat de nisip pentru protejare condonduct pe	mc	16.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	SA05A# - Teava otel zn, montare in coloane pentru hidranti int,la constructii industriale,la clad de locuit si soc-cult,d=2	m	28.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	GD16B11# - Montat cb,sau fitting de tranzitie 32MM,40MM,50MM sr.	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	7106595 - Fiting de tranzitie 50 MM pe-48 MM ol	buc	3.03		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	ACB04C% - Montarea contorului de apa si a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avand diametrul de: 40MM	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	ACD08H1 - Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 1,25 m. h 2,0 fara apa subterana carosabil	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	SA32A1 - Piesa cu flansa si mufa pentru conducte de presiune avind D= 50 MM	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	ACB10A1 - Flansa din otel rotunda montata prin sudura electr. avind DN = 50	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	4417965 - Flansa oarba otel pentru pehd DN 50 cod 66403004	buc	1.00		
13	ACE05A1 - Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut .pina la 50 Kg inclusiv	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	4124402 - Piesa leg.fon.trec.OL.cond G> 50 G = 63 Kg barem pret	kg	100.00		
14	6601545 - Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.DN 50	buc	40.00		
15	AcA64A* - Montarea fittingurilor de compresiune din PEHD, cu doua imbinari (mufa egala/redusa,cot) D = 20 mm	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	20020439 - Cot <waterki> compres 90 d.50	buc	1.00		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	25.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	63.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 1 RETELE EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 4 INSTALATII CANALIZARE APE UZATE MENAJERE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	116.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC03C1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	1.16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSD04B1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant coeziv	mc	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	31.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	SA11H# - Teava pvc (G) imbin prin lipire,in cond distrib,la cladiri de locuit,social-culturale, D=110 MM	m	54.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	6700456 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 110X 5,3 stas 6675/2	m	55.08		
8	6712268 - Cot pvc-U 15 GR dn 125 cod kgb125X15	buc	3.24		
9	6714914 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 125 stas 7174	buc	8.10		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	6713655 - Mufa neteda pvc-G cu umar PN 10 DN 110 cod pvc-F110	buc	4.86		
11	6713879 - Reductie pvc imbinata prin lipire tip M d = 150-160	buc	2.70		
12	SA11H# - Teava pvc (G) imbin prin lipire,in cond distrib,la cladiri de locuit,social-culturale, D=110 MM	m	57.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	6700444 - Teava din P.v.C.rigid tip M 90X 4,3 stas 6675/2	m	58.14		
13	6712280 - Cot pvc-U 15 GR dn 160 cod kgb160X15	buc	3.42		
14	6714940 - Teu pvc pentru imbin.prin lip.PN 10 DN 160 stas 7174	buc	8.55		
15	6713526 - Mufa pvc-G cu manson si umar PN 10 DN 160 cod pvc-E160	buc	5.13		
16	6713879 - Reductie pvc imbinata prin lipire tip M d = 150-160	buc	2.85		
17	SA11H# - Teava pvc (G) imbin prin lipire,in cond distrib,la cladiri de locuit,social-culturale, D=110 MM	m	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	6700638 - Tevi din P.v.C.rigid tip G 90X6,7 stas 6675/2	m	18.36		
18	6712280 - Cot pvc-U 15 GR dn 160 cod kgb160X15	buc	1.08		
19	6714940 - Teu pvc pentru imbin.prin lip.PN 10 DN 160 stas 7174	buc	2.70		
20	6713526 - Mufa pvc-G cu manson si umar PN 10 DN 160 cod pvc-E160	buc	1.62		
21	6713879 - Reductie pvc imbinata prin lipire tip M d = 150-160	buc	0.90		
22	AcE118A2* - Camin de vizitare pentru canalizare exterioara D = 1000 mm, compus din baza camin din PE cu patru racorduri D = 160 mm, format din baza, coloana PE, reductie PE si inel din beton	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	500003307 - Baza camin PE, D = 1000 3intrari/iesire D160 tip RML	buc	10.00		
22	500003382 - Inel de beton pt.camin D=600 mm	buc	10.00		
23	ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRI1AA01F3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	TRI1AA08F3 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRB01A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M \$	tona	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	56.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL
 Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA EXTERIOARA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ13A1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti pana la 15 CM latime	m	330.94		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CF21B% - Sistem ext. termoizolant de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat in grosime de 6 CM	mp	160.83		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.1	7800792 - Polistiren extrudat gros 10 CM	MP	160.83		
2.2	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii-1030-75	buc	964.98		
3	IZF12B - Izolatii termice in camere frigorifice la pereti, cu placi din granule de pluta expandata aglomerata cu bitum avand grosimea de mm, intr-un strat, lipite cu mastic de bitum tip H 80-90 si fixate cu mustati din sarma zincata, inclusiv chituirea placilor	mp	379.49		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	500004493 - Placa din vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica de 0.035w/mk, de dimensiuni 600x1000m, de grosime 100mm, pentru termoizolarea fatadelor de contact	mp	398.46		
5	600001036 - Diblu Knauf Insulation KI STR U 2G 175 cu bataie si surub otel galvanic zincat cu capul plastifiat premontat, pentru beton, caramida plina si caramida cu gauri, de lungime 175 mm	buc	2,275.00		
6	RPCE57C+ - Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat cu gros. 10 CM	MP	11.15		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	2602670 - Polistiren expandat gros 15 cm	MP	11.15		
8	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	379.49		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	IZF11A01> - Termoizolatie pardoseala cu polistiren extrudat, de 10 cm(terase acces)	mp	23.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;sape terasa acces	mp	23.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.71		
11	CI02A01> - Placaj gresie rostuita, cu adeziv	mp	54.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	2422610 - Placi ceramice gresie portelanata granigliati diamante	mp	56.99		
13	CF44A02* - Tencuiala decorativa structurata, din produse minerale uscate, pentru interioare si exterioare, aplicare manuala,culoare alba	mp	158.49		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CF44A02* - Tencuiala decorativa structurata, din produse minerale uscate, pentru interioare si exterioare, aplicare manuala, culoare gri antracit	mp	251.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RMEB01A01> - Balustrada cu bare de inox, cu inaltimea de 90 m	m	36.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	RPCO61B1 - Montare mana curenta,cu inaltimea de 60 cm	m	47.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	13.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)				
TVA (21.00%)				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL
 Stadiul fizic: 2 ARHITECTURA INTERIOARA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	NLPD02A02> - Asim. masca ghene instalatii-2 straturi gipscarton rezistenta la umiditate	mp	56.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	8008527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	113.52		
1.2	8002606078 - Saltea vata minerala sco 3000X1200X 60 S5838/3	mp	56.20		
1.3	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	179.84		
2	NLPD02A02> - Asim. masca ghene instalatii-2 straturi gipscarton rezistenta la umiditate	mp	19.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	8008527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	39.79		
2.2	8002606078 - Saltea vata minerala sco 3000X1200X 60 S5838/3	mp	19.70		
2.3	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	63.04		
3	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	687.87		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2101125 - Mortar pentru tencuiala fina cu aplicare manuala	kg	37,832.85		
4	CF03A1 - Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	340.88		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	2101125 - Mortar pentru tencuiala fina cu aplicare manuala	kg	17,044.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	RPCJ13C1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 25-35 CM latime	m	585.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	IZF11A01> - Termoizolatie pardoseala cu polistiren extrudat, de 10 cm	mp	764.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	764.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	23.70		
8	CI01A01^ - Placare ceramica cu faianta, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 11 Plus cu polimer 1000 x	mp	351.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	70.20		
9	2400254 - Faianta	mp	368.55		
10	CN34A% - Tapete compuse 1 str.pvc compact cu model si 1 str.de prot.din pvc transpar. apl.pe pereti gletuiti	mp	700.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	7353018 - Tapet pvc lavabil cu sangrenare continua L = 530 MM	mp	770.00		
11	CG03D1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (PVC)...1) fara suport textil lipit cu prenadez, in incaperi cu suprafete peste 20 m2, cu pervaz din PVC	mp	752.46		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	6715982 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 1,5 lat = 1500 neimpr. S7361	mp	771.27		
12	CF14A03^ - Finisarea cu glet pereti	mp	1,580.46		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	CF14A03^ - Finisarea cu glet tavane	mp	752.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CN11A01> - Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite-pereti	mp	880.46		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	6104348 - Vopsea lavabila casati orchidea pentru interior	l	352.18		
15	CN11A01> - Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite-tavane	mp	752.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	6104348 - Vopsea lavabila casati orchidea pentru interior	l	301.04		
16	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	46.72		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	3.44		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL
 Stadiul fizic: 3 ACOPERIS TERASA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCE07B+ - Asim. Membrana bariera de vapori/difuzie pentru planseu	MP	550.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	550.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	8002600432 - Membrane bitumate oxidate bitubit dal L=1M	mp	605.00		
4	RPVB28A# - Montarea deflectoarelor circulare	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	CF21B% - Sistem ext. termoizolant de fatada cu polistiren extrudat de 10 CM(2 straturi de 10)	mp	550.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5.1	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii-1030-75	buc	3,300.00		
5.2	7800790 - Polistiren extrudat gros 10CM	mc	110.00		
6	PB01A1 - Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	67.50		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6.1	2100919 - Beton de ciment B 50 stas 3622	mc	68.04		
7	RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	550.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	8002600432 - Membrane bitumate oxidate bitubit dal L=1M	mp	1,210.00		
9	IZF19C - Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5-7 MM (20 Kg/mp), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 15%;	mp	450.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	900.00		
10	IZE01A - Sorturi, grafuri si gulere din tabla de aluminiu de 1.5 MM grosime, cu latime desfasurata pana la 30 CM inclusiv	m	109.38		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	SB26A# - Gura scurgere (receptor) fonta email, pentru evacuare ape de pe terase si acoperisuri, d=100-150mm	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	4203870 - Gura scurg.fonta EM pt.evac. ape terase si acop.150MM	buc	5.00		
12	CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	171.56		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	21.56		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL
 Stadiul fizic: 4 TAMPLARII



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK04C* - Fereastră PVC având un singur canat mobil, montată la pereți din cărămidă cu goluri sau BCA, cu suprafața tocului până la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretane și etansarea cu spume siliconice	mp	119.38		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	6720367 - Fereastră din profile pvc tip rehau într-un canat	mp	119.38		
3	CK12A01> - Montare tamplarie din PVC sau aluminiu, la ferestre și uși, la construcții civile, industriale și agricole	mp	22.68		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	20010084 - Usa exterioara din PVC	mp	22.68		
5	CK12A01> - Montare tamplarie din PVC sau aluminiu, la ferestre și uși, la construcții civile, industriale și agricole	mp	122.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	20010096 - Usa interioara din PVC	mp	22.68		
7	CK12A01> - Montare tamplarie din PVC sau aluminiu, la ferestre și uși, la construcții civile, industriale și agricole EI30	mp	1.68		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	20010121 - Usa interioara din PVC EI30'	mp	1.68		
9	CF21B% - Sistem ext. termoizolant de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat in grosime de 3CM - contur tamplarie	mp	33.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	7800787 - Polistiren extrudat gros 3CM	mp	33.00		
9.2	6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	198.00		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	CK26B# - Glafuri interioare aluminiu,montate la ferestre	m	83.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CK26B# - Glafuri exterioare aluminiu,montate la ferestre	m	78.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CO17A1 - Chepeng acces acoperis terasa -EI 30	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	1.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL
 Stadiul fizic: 5 AMENAJARI EXTERIOARE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	82.84		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2100933 - Beton de ciment C8/10	mc	6.71		
2	RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	74.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	7.41		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	2.41		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA
 Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA EXTERIOARA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD12A01 > - Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA)	mc	66.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.76		
3	RPCJ13A1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti pana la 15 CM latime	m	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CF21B% - Sistem ext. termoizolant de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat in grosime de 8CM	mp	18.76		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	7800792 - Polistiren extrudat gros 10 CM	MP	18.76		
4.2	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii-1030-75	buc	112.56		
5	IZF12B03 ^ - Izolarea termica a fatadelor de contact cu placi de vata minerala bazaltica de tip Knauf Insulation FKN Thermal 2, cu conductivitatea termica de 0,035 W/mK	mp	60.54		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	500004493 - Placa din vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica de 0.035w/mk, de dimensiuni 600x1000m, de grosime 100mm, pentru termoizolarea fatadelor de contact	mp	63.57		
7	600001036 - Diblu Knauf Insulation KI STR U 2G 175 cu bataie si surub otel galvanic zincat cu capul plastifiat premontat, pentru beton, caramida plina si caramida cu gauri, de lungime 175 mm	buc	363.00		
8	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	60.54		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	CF44A02* - Tencuiala decorativa structurata, din produse minerale uscate, pentru interioare si exterioare, aplicare manuala, CULOARE ALBA	mp	34.66		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CF44A02* - Tencuiala decorativa structurata, din produse minerale uscate, pentru interioare si exterioare, aplicare manuala, CULOARE GRI ANTRACIT	mp	39.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	16.59		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	2.59		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 3 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRU MEDICO-SOCIAL
 Stadiul fizic: 1 INFRASTRUCTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IFB09C2 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm din balast	mp	7.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CB03B# - Cofraje din panouri re folosibile cu placaj de 15 MM pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pana la 6 M inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	mp	648.90		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.1	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	0.65		
2.2	5886801 - Cuie cu cap conic tip a 2,24X 50 S 2111	kg	19.47		
2.3	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.65		
3	CA06B# - Beton turnat cu mijloace clasice in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiune constanta, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv preparare cu centrala de betoane si turnare beton armat, clasa C 25/20 (BC 25/B 330)	mc	31.84		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.0	2100914 - Beton marfa clasa C20/25	mc	32.64		
3.1	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	ora	3.02		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA
 Stadiul fizic: 2 ARHITECTURA INTERIOARA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	60.54		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2101125 - Mortar pentru tencuiala fina cu aplicare manuala	kg	3,329.70		
2	RPCJ13C1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 25-35 CM latime	m	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	PRB07A - Executarea pardoselii din mortar de ciment sclivisit de cea 20 MM. grosime, pe un strat suport din beton gata executat, precum si executarea plintelor si scafelor din mortar de ciment pardoseli sclivisite	mp	18.54		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CF14A03^ - Finisarea cu glet alb pe baza de ipsos de tip Adeplast GM 127, pentru interior cu Porus X, cu aplicare manuala, pentru suprafete maturizate, fara umiditate, la interior, pe beton, beton usor, tencuieli de ciment, tencuieli de var ciment, gleturi de ipsos, polimeri si plastificatori, rezistenta la compresiune de minim 1,5-5 N/mm2	mp	60.54		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CN11A01> - Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	mp	60.54		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	6104348 - Vopsea lavabila casati orchidea pentru interior	l	24.22		
6	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	1.43		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	0.43		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 3 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRU MEDICO-SOCIAL
 Stadiul fizic: 2 SUPRASTRUCTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB04B1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	129.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CC04A01> - Montare armaturi din plase sudate, tip STM	mp	40.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.1	2001319 - Plasa sudate tip 218 lc 159(10,9 Kg/buc) OL 37-1N	kg	4.40		
3	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.1	2100969 - Beton de ciment C16/20	mc	7.06		
4	TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	18.13		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	29.75		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	TRB05C1C# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 30 M	TONE	6.40		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA
 Stadiul fizic: 3 ACOPERIS SARPANTA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCI41A# - Invelitori acoperis din panouri portante usoare tabla prof cu miez termoizol,montare pe pane met	MP	30.46		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	364608A - Panouri tb.profil.long lindab prof.Ilp 20 L=6M l=1000MM	mp	35.03		
2	CE20A# - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorrosiv	m	6.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCH08B1 - Asim.Montare sort coama, sort profil lateral	mp	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPDE13A% - Montarea panourilor de parazapezi din metal, cu ancore;	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	4.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0.36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
7	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	0.36			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA
 Stadiul fizic: 4 TAMPLARII



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK04C* - Fereastră PVC având un singur canat mobil, montată la pereți din cărămidă cu goluri sau BCA, cu suprafața tocului până la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spumă poliuretanică și etansarea cu spumă siliconică	mp	1.33		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	6720367 - Fereastră din profile pvc tip rehau într-un canat	mp	1.33		
3	CK12A01> - Montare tamplarie din PVC sau aluminiu, la ferestre și uși, la construcții civile, industriale și agricole	mp	3.36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	20010084 - Ușă exterioară din PVC	mp	3.36		
5	CF21B% - Sistem ext. termoizolant de fațadă cu termoizolație din polistiren expandat în grosime de 3CM - contur tamplarie	mp	0.46		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	7800787 - Polistiren extrudat gros 3CM	mp	0.46		
5.2	6719251 - Dîblu pvc mărimea 1 nîi-1030-75	buc	2.76		
6	CK26B# - Glafuri interioare aluminiu, montate la ferestre	m	0.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	CK26B# - Glafuri exterioare aluminiu, montate la ferestre	m	0.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA
 Stadiul fizic: 5 AMENAJARI EXTERIOARE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	16.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	2100933 - Beton de ciment C8/10	mc	1.31		
2	RPCE34A1 - Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	15.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	1.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRB01A11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10M	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	0.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 4 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRALA TERMICA
 Stadiul fizic: 1 INFRASTRUCTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.37		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSD04XB - Compactarea cu maiul de mina a umplut.in strat.oriz.sau incl.1/4,udarea strat 10CM gros.pam.coeziv	mc	8.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	IFB09B1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din nisip	mp	17.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CA06A1 - Turnarea cu pompa a betonului simplu marca...1) in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 M si distante pana la 15 M, inclusiv	mc	10.36		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.1	2100945 - Beton de ciment C8/10	mc	10.44		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CB01B01 - Cofraje din scandura pentru elemente simple (fundatii, socluri, simburi beton, centuri, etc)	mp	32.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	CZ0301B1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 MM ;	kg	70.37		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 8MM	kg	71.07		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	kg	55.53		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2000509 - Otel beton profil periodic BST500 C D=10MM	kg	56.09		
10	CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	kg	142.02		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	2000573 - Otel beton profil periodic BST500 C D=16MM	kg	143.44		
12	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	268.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CC04A01> - Montare armaturi din plase sudate, tip STM	mp	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	2001345 - Plasa sudate tip 221 lc 159(19,2 Kg/buc) OL 37-1N	kg	1.98		
14	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	7.43		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	2100969 - Beton de ciment C16/20	mc	7.49		
15	TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	44.49		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	5.98		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	TRB05C1C# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 30 M	TONE	0.83		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 4 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRALA TERMICA
 Stadiul fizic: 2 SUPRASTRUCTURA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB04B1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	19.85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM	kg	116.92		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	118.09		
4	CZ0302F1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D > 16 MM	kg	398.60		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	2000573 - Otel beton profil periodic BST500 C D=16MM	kg	402.59		
6	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	516.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	CA07H1 - Turnarea cu pompa a betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca....1) la constructii cu inaltimea pana la 15 M inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stalpi)	mc	2.48		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7.1	2100971 - Beton de ciment C20/25	mc	2.50		
8	CD07C2 - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN, paletizate	mc	13.14		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.85		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	CL20C1 - Confecții metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	59.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCI41A# - Invelitori acoperis din panouri portante usoare tabla prof cu miez termoizol, montare pe pane met	MP	30.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	364608A - Panouri tb.profil.long lindab prof.Ilp 20 L=6M l=1000MM	mp	35.42		
12	TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	8.56		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	17.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRB05C1C# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 30 M	TONE	15.03		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 4 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRALA TERMICA
 Stadiul fizic: 3 ZID DE SPRIJIN



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.34		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSD05B1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv	100 mc	0.27		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	ACF03B% - Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu: pietris margaritar	mc	1.48		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM	kg	3.26		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	3.29		
6	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 MM	kg	64.79		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	2000509 - Otel beton profil periodic BST500 C D=10MM	kg	65.44		
8	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 MM	kg	47.06		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	2000535 - Otel beton profil periodic BST500C D=12MM	kg	47.53		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 MM	kg	195.67		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	2000585 - Otel beton profil periodic BST500C D=16MM	kg	197.63		
12	CC02B1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul de 10 si 12 MM, in pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	311.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	PC02A# - Cofraje pt. bet.in elev. infrastr.si a zid.de sprij. exec.cu pan.tego tip P de 15 MM la supr. plane	MP	21.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	0.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	2100945 - Beton de ciment C8/10	mc	0.50		
15	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	7.15		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	2100971 - Beton de ciment C20/25	mc	7.21		
16	TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	20.12		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	3.61		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 5 INSTALATII
 Stadiul fizic: 1 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE PRIZE SI ILUMINAT



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA02B02> - Tub izolan, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, montat ingropat	m	6,125.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EA02B03> - Tub izolan, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 25,8 mm, montat ingropat	m	2,530.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	EB04C02> - Cablu CYY-F 3x2,5, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp	m	6,125.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	EB04C01> - Cablu CYY-F 3x1,5, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp	m	2,530.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RPEB10A% - Cablu CYYF 4x1.5mmp	m	55.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	EA02B02> - Tub izolan, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, montat ingropat	m	55.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA06A01> - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 16	buc	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	7319034 - Doza patrata	buc	120.00		
9	EA05B01> - Doza de ramificatie si aparat	buc	74.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	8000149 - Doza pentru aparate	buc	74.00		
11	ED01A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	49.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	5500718 - Intreruptor cumpana st.simbol 0174 250 V 10a bipolar	buc	49.49		
12	ED01A1 - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	5519252 - Intreruptor basculant tip C 250 V,2a	buc	25.25		
13	ED03A1 - Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat ingropat	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	5500689 - Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	7.07		
14	ED03A1 - Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat ingropat	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	5520598 - Comutator cu came 16ac160320 simb 9760 3 etaje	buc	6.06		
15	ED08A1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	83.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	5536133 - Priza bipolara antigron 250/10a cod 255	buc	83.83		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	EM27A1* - Montarea in mediu interior,pe zid de beton/caramida/suport metal (panou sandwich), butoane de incendiu adresabile inclusiv legaturi	buc	19.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	2700232 - Panou complet echipat pentru fiecare pat din salon	buc	19.00		
18	RPIA17A# - Mont. accesoriilor la cazane sau centrale monobloc, de incalzire centrala - termostat ambienta	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	W2D03A# - Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de pana ia 16 mmp;	buc	693.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	5202349 - Papuc cupru tip K serie comerciala ct 1,5	buc	693.00		
20	W2D03A# - Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de pana ia 16 mmp;	buc	410.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	5202332 - Papuc cupru PC 2,5	buc	410.00		
21	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	600000220 - Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	16.00		
23	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	5102487 - Corp de iluminat, montat aparent, echipat cu lampi tip led, cu o putere de 36w, un flux luminos 3400 lm,230v, IP20	buc	80.00		
25	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	23.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	5104105 - Corp de iluminat, montat aparent, echipat cu lampi tip led, cu o putere de 35w, un flux luminos 3400 lm, 230v, IP20	buc	23.00		
27	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	5102437 - Corp de iluminat pentru panica, montat aparent, echipat cu lampi tip led, cu o putere de 36w, un flux luminos 3700 lm, echipat cu kit emergenta (invertor+acumulator pentru autonomie 3H) si buton test 230V, IP 20	buc	8.00		
29	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	5102504 - Corp de iluminat permanent, echipat cu lampi tip led 2W, ,echipat cu kit emergenta (invertor+acumulator pentru autonomie 3H) pentru marcarea caii de evacuare	buc	26.00		
31	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	5102528 - Corp iluminat permanent, montat aparent, echipat cu lampi tip led, cu o putere de 2W, echipat ci KIT emergenta (invertor+acumulator pentru autonomie 3h) si buton test pentru marcarea caii de evacuare 230V, IP20	buc	4.00		
33	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	13.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	5102634 - Corp iluminat pentru veghe, nepermanent, montat aparent, echipat cu lampi tip led, cu o putere de 18W, echipat ci KIT emergenta (invertor+acumulator pentru autonomie 3h) si buton test 230V, IP20	buc	13.00		
35	ATB03E - Asimilat montare buton panica pornit	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	5500122 - Buton de pornire manuala a iluminatului de securitate impotriva panicii cu cheia, actionat de o persoana instruita, montaj	buc	4.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	ATB03E - Asimilat montare buton panica pornit	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	600000357 - Buton de oprire manuala a iluminatului de securitate impotriva panicii cu cheie, actionat de o persoana instruita, montaj PT	buc	1.00		
39	ED08N1 - Priza tripolara de 25 a, cu fisa, in carcasa de fonta, montata pe dibluri din material plastic	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39.1	5535933 - Priza si fisa tripol.bachel.cucontact protec.380 V,25a	buc	2.00		
40	ED08N1 - Priza tripolara de 25 a, cu fisa, in carcasa de fonta, montata pe dibluri din material plastic	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40.1	5536171 - Priza bipol.capac aminopl 250V 10a montaj ingrop.	buc	3.00		
41	CMJ25I21B1 - Lucrari diverse confectionat -F montat slit mai mic ca 3 CM latime, timpi, metalica si schelet sustin.	ml	8,655.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	ED05A01> - Montare prize electrice	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	EB04C03> - Cablu CYY-F 5x6, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	m	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	100014355 - Cablu CYY- F 5x6	m	1.03		
45	EB04C# - Conductor de al sau cu izolat introdus in canaleti sau plinte cu sectiunea 4-6 mmp	m	78.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	4802286 - Cablu energie cyy 0.6/1kv 5x2.5mmp	m	78.78		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
47	EA02B03> - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 25,8 mm, montat ingropat	m	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	EA02B02> - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, montat ingropat	m	78.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	RPCU07B1 - Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 1 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400 cmp	buc	92.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	AMC2668A - Verificarea circuitelor de semnalizare aparate verificarea prezentei tensiunii la aparatul primar	buc	373.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	373.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53	TRI1AA01A# - Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon	TONE	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54	TRI1AA08F# - Descarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la 10M din auto pe rampa ,teren	TONE	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
55	EF01C01> - Montare tablou electric complet echipat	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56	CMTI06A - Montarea suruburilor in interiorul tablourilor, pentru legarea la pamant montarea suruburilor in interiorul tablourilor, pentru legarea la pamant	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57	EF07XA - Pregatirea tablourilor electrice pentru punere sub tensiune	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
58	EH07A1 - Energie electrica, pentru probe	kwh	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 5 INSTALATII
 Stadiul fizic: 2 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI SLABI



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA02B# - Tub de protectie din material plastic montat pe console fixate in bolturi metalice implantate cu diametrul exterior peste la 25 MM inclusiv	m	230.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	ED08D1 - Priza de antena pentru radio si televiziune, normala sau terminala, inclusiv doza respectiva, montata ingropat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	8005535845 - Priza radio TV	buc	1.01		
3	ED08D1 - Priza de antena pentru radio si televiziune, normala sau terminala, inclusiv doza respectiva, montata ingropat	buc	41.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	5536042 - Priza de internet 2M	buc	41.41		
4	EC09A# - Cablu coaxial introdus in tuburi sau tevi existente	m	230.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	4802200 - Cablu coaxial 75 ohm	m	299.00		
5	EB04C# - Cablu de internet ftp cat6	m	230.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	4826426 - Cablu de internet ftp cat6	m	236.90		
6	RPCU07B1 - Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 1 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400 cmp	buc	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	ATB03E - Asim Montare router	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	7355399 - Router cu o intrare si patru iesiri	buc	1.00		
8	ATB03E - Asim Montare modem	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	20025143 - Modem de intrare/iesire pentru sisteme adresabile	buc	1.00		
10	AMC2668A - Verificarea circuitelor de semnalizare aparate verificarea prezentei tensiunii la aparatul primar	buc	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRI1AA01A# - Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon	TONE	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRI1AA08F# - Descarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la 10M din auto pe rampa ,teren	TONE	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TCB03A1 - Montare Rack complet echipat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	EI11XA - Etichete si inscripționari etichete din pvc poansonate si montate,pt.marcare cablurilor	buc	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	ES15C1* - Conexiuni, verificari si probe functionale la mufarea cablurilor pentru transmisia de date.	buc	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)				
TVA (21.00%)				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 5 INSTALATII
 Stadiul fizic: 3 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI SLABI VOCE PACIENT



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA02B02> - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, montat ingropat	m	80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	ED08D1 - Priza de antena pentru radio si televiziune, normala sau terminala, inclusiv doza respectiva, montata ingropat	buc	19.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.1	5536042 - Priza de internet 2M	buc	19.19		
3	EC09A# - Cablu coaxial introdus in tuburi sau tevi existente	m	74.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3.1	4802200 - Cablu coaxial 75 ohm	m	96.20		
4	EB04C# - Cablu de internet ftp cat6	m	74.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	4826426 - Cablu de internet ftp cat6	m	76.22		
5	RPCU07B1 - Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 1 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400 cmp	buc	19.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	AMC2668A - Verificarea circuitelor de semnalizare aparate verificarea prezentei tensiunii la aparatul primar	buc	19.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	19.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRI1AA01A# - Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon	TONE	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRI1AA08F# - Descarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la 10M din auto pe rampa ,teren	TONE	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	EI11XA - Etichete si inscriptionari etichete din pvc poansonate si montate,pt.marcare cablurilor	buc	19.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	ES15C1* - Conexiuni, verificari si probe functionale la mufarea cablurilor pentru transmisia de date.	buc	19.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TCC24XA - Instalatii de televiziune in circuit inchis cameravideo-captoare,monitor video,pupitru comanda,telec	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	ATE35A02 - Verificarea sist de conducere prin tc a pr tehn microcalculator nec pr nr module interfata standx N ore	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPEI01A01> - Montare sistem complet de automatizare	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	ED03XG - Montarea aparatelor de alarmare cu sfoara	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	5537395 - Montarea aparatelor de alarmare cu sfoara	buc	6.06		
17	EM24A1* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	500006485 - Dispozitive de avertizare vizuala	buc	7.00		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 5 INSTALATII
 Stadiul fizic: 4 INSTALATIE DETECTIE INCENDIU SI AVERTIZARE INCENDIU



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA01E% - Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: pana la 25 MM, inclusiv - montat aparent pe bolturi implantate	m	560.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	20016115 - Tub l.p.E. pvc D=13MM	m	576.80		
3	EC06A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de cabluri existent cu 2 - 30 conducte de 0,75 - 2,5 mmp, fixate cu dibluri (bolturi) metalice, pe console, inclusiv consolele	m	560.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	470012 - Cablu incediu	m	576.80		
5	EM03A1* - Montarea centralelor de detectare-avertizare incendiu, analog/adresabila, maxim 4 bucle, (include centrale master/slave), montaj pe zid beton/caramida.	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	500006372 - Centrala analogica adresabila 1 bucla / 126 adrese, 16 zone	buc	2.00		
5.2	500006387 - Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah - VdS, 151x65x94	buc	4.00		
6	APR1515591 - Asim Aparat telefonic	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	500006958 - Apelator telefonic	buc	1.00		
8	ATE03A - Montare buton de semnalizare manuala incendiu adresabil-asimilat	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	5500122 - Buton de pornire manuala a iluminatului de securitate impotriva panicii cu cheia, actionat de o persoana instruita, montaj	buc	8.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	ATE03A - Montare detector de fum-asimilat	buc	52.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	20018393 - Detector de fum adresabil	buc	52.00		
12	ATE03A - Soclu izolator detector fum	buc	53.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	20084425 - Soclu izolator fum	buc	53.00		
14	ATE03A - Montare sirena semnalizare interior-asimilat	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	20018499 - Sirena de interior pentru sisteme incendiu, rosie 24vcc	buc	2.00		
16	ATE03A - Montare sirena semnalizare exterior-asimilat	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	20018477 - Sirena autoprotejata de exterior cu 2 acumulatori	buc	2.00		
18	ET04A3* - Montarea surselor de alimentare, UPS, >1000 W	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	63.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	AMC2668A - Asim> Verificare echipament electronic(detectoare, sirene, butuane)	buc	63.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	ES16A1* - Asim.Configurare echipament electronic (centrala detectie si avertizare incendiu)	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCU07B1 - Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 1 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400 cmp	buc	63.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	RPEI20A% - Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din pvc, pentru tensiuni de 0,25/0,5 KV, simbol csyy, montat aparent, avand sectiunea de: 3X2,5 mmp;	m	72.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	4807884 - Cablu nhxh 3x2.5 mmp	<i>m</i>	75.60		
24	EH0401> - Energie electrica pentru probe	kw	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 5 INSTALATII
 Stadiul fizic: 5 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CURENTI SLABI VIDEO



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA02B02> - Tub izolan, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, montat ingropat	m	210.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EB04C# - Cablu de internet ftp cat6	m	210.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.1	4826426 - Cablu de internet ftp cat6	m	216.30		
3	RPCU07B1 - Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 1 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400 cmp	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	ATB03E - Asim Montare router	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	7355399 - Router cu o intrare si patru iesiri	buc	1.00		
6	ATB03E - Asim Montare modem	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	20025143 - Modem de intrare/iesire pentru sisteme adresabile	buc	1.00		
8	AMC2668A - Verificarea circuitelor de semnalizare aparate verificarea prezentei tensiunii la aparatul primar	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	EI11XA - Etichete si inscriptiuni etichete din pvc poansonate si montate,pt.marcaarea cablurilor	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	ES17A1* - Programarea si configurarea software de procesare date, complexitate standard	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	ES10D1* - Montaj carcase pentru camere video supraveghere pe suport, h=3 - 5.95 m.	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ES04A1* - Montarea camerei video "Sped Dome", normala, la exterior, pe zid de beton sau caramida.	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	500008418 - Camera video de supraveghere speed-dome, antivandal, de exterior, tip ..c1	buc	4.00		
14	ES02E1* - Conexiuni, verificari si probe functionale, la camere video, fixe sau mobile, de exterior.	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	ES03A1* - Montarea camerei video "Sped Dome", normala, de interior pe zid de beton sau caramida.	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	500008412 - Camera video de supraveghere speed-dome, normale, de interior, tip ..a1	buc	4.00		
16	ES02E1* - Conexiuni, verificari si probe functionale, la camere video, fixe sau mobile, de exterior.	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	ES15C1* - Conexiuni, verificari si probe functionale la mufarea cablurilor pentru transmisia de date.	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	ES14A1* - Montarea echipamentelor de stocare, inregistrator video in rack	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	ES12A2* - Montarea in rack a serverului video de supraveghere	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	ES13B2* - Montarea echipamentelor de vizualizare tip matrice video modulara, 8 intrari, in rack	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	ET04A3* - Montarea surselor de alimentare, UPS, >1000 W	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	TCB03A1 - Montare DVR	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km. \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRI1AA01A# - Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon	TONE	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	TRI1AA08F# - Descarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la 10M din auto pe rampa ,teren	TONE	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TCB03A1 - Montare Rack complet echipat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 5 INSTALATII
 Stadiul fizic: 6 INSTALATII TERMICE INTERIOARE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	5708844 - Radiator din otel tip panou 11- H = 500 si L = 400	buc	1.00		
2	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	5708863 - Radiator din otel tip panou 11- H = 600 si L = 400	buc	3.00		
3	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	5708864 - Radiator din otel tip panou 11- H = 600 si L = 500	buc	2.00		
4	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	5708865 - Radiator din otel tip panou 11- H = 600 si L = 600	buc	3.00		
5	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	5709072 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400	buc	3.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	5709074 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600	buc	5.00		
7	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	5709075 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 700	buc	12.00		
8	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	5708753 - Radiator din otel tip panou 10- H = 600 si L = 800	buc	5.00		
9	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	5709077 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 900	buc	4.00		
10	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	5709078 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	4.00		
11	IB06B1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 MM	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	5709079 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1100	buc	1.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	IB06B1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 MM	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	5709080 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	1.00		
13	IB06B1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 MM	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	5709081 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1300	buc	2.00		
14	IB06B1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 MM	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	5709082 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400	buc	1.00		
15	IB06B1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 MM	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	5709212 - Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1100	buc	3.00		
16	IB06B1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 MM	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	5709215 - Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1400	buc	2.00		
17	ID01A1# - Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/8"...1/	buc	52.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	4204446 - Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 1/2	buc	52.00		
19	ID01A1# - Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/8"...1/	buc	52.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	4204447 - Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 3/4	buc	52.00		
21	ID01A1# - Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul 3/8"...1/	buc	52.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	4500113 - Dezaerator manual radiatoare DN 1/2	buc	52.00		
22	IC30B1# - Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1/2"	buc	104.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	6719916 - Adaptor din polipropilena cu filet interior cu D = 20 - 1/2"	buc	104.00		
24	ID06A1 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu d: 1/2	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	4202474 - Robinet trec. fonta 1/2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	2.00		
25	ID06A2 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 3/4	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	4201793 - Robinet sertar pana 3/4 PN10 mufa ni524	buc	12.00		
26	ID06A3 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 1	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	4201808 - Robinet sertar pana 1" PN10 mufa ni524	buc	2.00		
27	ID14A1 - Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru Instalatie incalz. centrala cu d: 1/2	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	4201664 - Robinet retinere ventil 1/2 PN 6 mufa ni522	buc	2.00		
28	ID14B1 - Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalz. centrala cu D: 3/4	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	4201652 - Robinet retinere ventil 3/4 PN 6 mufa ni522	buc	12.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	ID14B2 - Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalz. centrala cu D: 1	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	4201676 - Robinet retinere ventil 1 PN 6 mufa ni522	buc	2.00		
30	ID14D1 - Robinet de retinere cu ventil, drept, cu mufe pentru instalatie incalz. centrala cu D: 2	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	4202515 - Robinet trec. fonta 2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	2.00		
31	ID04C1# - Robinet de trecere sau retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul de 2"	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	4202515 - Robinet trec. fonta 2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	2.00		
33	IC41A1 - Dispozitiv de siguranta pentru suprapres. marimea i	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	4500017 - Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 40232419	buc	8.00		
35	IB22B01 - Element de sustinere a corpurilor de incalzire avand 2-5Kg/buc	kg	156.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	5209675 - Brida inferioara din otel zincat 40X3 73 ep 609-02	buc	156.00		
37	SA16A# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=20 MM	m	165.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	6716501 - Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20 MM	m	168.30		
39	6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	13.20		
40	6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	46.86		
41	6719513 - Reductie din polipropilena avind diametrul 20 X 16 MM	buc	66.00		
42	6719477 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 MM	buc	11.55		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
43	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	3.61		
44	SA16B# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=25 MM	m	137.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	6716502 - Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 MM	m	137.70		
46	6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	10.80		
47	6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	95.85		
48	6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 20 MM	buc	14.85		
49	6719478 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 MM	buc	9.45		
50	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	3.15		
51	SA16C# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=32 MM	m	53.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52	6717089 - Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM	m	54.06		
53	6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	4.24		
54	6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	37.63		
55	6719517 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 20 MM	buc	5.83		
56	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	1.44		
57	6719518 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 25 MM	buc	5.83		
58	6719479 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 MM	buc	3.71		
59	SA16D# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=40 MM	m	47.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60	6717090 - Tub din polipropilena, diametrul de 40 MM	m	47.94		
61	6719488 - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	3.76		
62	6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM	buc	33.37		
63	6719519 - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 20 MM	buc	5.17		
64	6719480 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 MM	buc	3.29		
65	6719521 - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 32 MM	buc	5.17		
66	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	1.34		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
67	SA16E# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=50 MM	m	105.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
68	6717091 - Tub din polipropilena, diametrul de 50 MM	m	107.10		
69	6719489 - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	8.40		
70	6719497 - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM	buc	74.55		
71	6719525 - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 40 MM	buc	11.55		
72	6719481 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 50 MM	buc	7.35		
73	7913 - Aparat de sudura sr	ora	3.35		
74	SA16F# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=63 MM	m	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
75	6717092 - Tub din polipropilena, diametrul de 63 MM	m	5.10		
76	6719490 - Cot din polipropilena, avind diametrul 63 MM	buc	0.40		
77	6719529 - Reductie din polipropilena avind diametrul 63 X 50 MM	buc	3.55		
78	6719529 - Reductie din polipropilena avind diametrul 63 X 50 MM	buc	0.55		
79	6719482 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 MM	buc	0.35		
80	7913 - Aparat de sudura sr	ora	0.18		
81	IC35C1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze montare in zid caram. sau beton D= 1/2 toli	buc	110.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
82	IC35D1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze montare in zid. caram. sau beton D=3/4 toli	buc	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
83	IC35E1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze montare in zid. caram. sau beton D=1 toli	buc	36.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
84	IC35F1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/4 toli	buc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
85	IC35G1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/2 toli	buc	53.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
86	IC35H1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=2 toli	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
87	IC44B1# - Confectionarea montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri 2 1/2" - 4"	buc	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
87.1	3304897 - Teava inst.neagra nefil.M - 80(3) OL 32 1 S 7656	<i>m</i>	18.00		
88	RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM	buc	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
89	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
90	SB05E# - Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub pardoseala,dn=110 mm	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
90.1	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	<i>m</i>	30.90		
91	VD06D# - Asim.Tubulatura flexibila metalica Dn=110mm, L=2.5M	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
92	RPVC08B# - Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip de la vf 315 la vf 900, avand greutate de 11 - 20,3 Kg si motor de 0,75-3 KW	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
92.1	20012359 - Ventilator axial de fereastră vf 315	buc	7.00		
93	VC22A1 - Dispozitiv sustinere ancor pentru aparat,canale piese spec gata conf din,otel prof. greu pe buc sub 5 Kg.	kg	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
94	SB10E# - Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=110 mm	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
94.1	6704179 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D= 110 MM	buc	3.00		
95	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
95.1	6704144 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 MM	buc	10.00		
96	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
97	IE01C1# - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala cu suprafata totala a corpurilor de incalzire 201 - 500 mp	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
98	IE02C1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este: 201mp la 500mp	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
99	IE07C1 - Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp 201-500 mp.	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
100	TRI1AA01F3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
101	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
102	TRI1AA08F3 - Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa, teren categ.	tona	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)				
TVA (21.00%)				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 5 INSTALATII
 Stadiul fizic: 7 INSTALATII SANITARE INTERIOARE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA16A# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=20 MM	m	180.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	6716501 - Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20 MM	m	183.60		
3	6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	14.40		
4	6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	127.80		
5	6719513 - Reductie din polipropilena avind diametrul 20 X 16 MM	buc	19.80		
6	6719477 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 MM	buc	12.60		
7	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	3.94		
8	SA16B# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=25 MM	m	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	6716502 - Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 MM	m	102.00		
10	6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	8.00		
11	6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	71.00		
12	6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 20 MM	buc	11.00		
13	6719478 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 MM	buc	7.00		
14	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	2.33		
15	SA16C# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=32 MM	m	85.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	6717089 - Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM	m	86.70		
17	6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	6.80		
18	6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	60.35		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	6719517 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 20 MM	buc	9.35		
20	6719518 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 25 MM	buc	9.35		
21	6719479 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 MM	buc	5.95		
22	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	2.31		
23	SA16D# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=40 MM	m	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	6717090 - Tub din polipropilena, diametrul de 40 MM	m	51.00		
25	6719488 - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	4.00		
26	6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM	buc	35.50		
27	6719521 - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 32 MM	buc	5.50		
28	6719480 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 MM	buc	3.50		
29	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	1.43		
30	SA16E# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=50 MM	m	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	6717091 - Tub din polipropilena, diametrul de 50 MM	m	45.90		
32	6719489 - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	3.60		
33	6719497 - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM	buc	31.95		
34	6719525 - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 40 MM	buc	4.95		
35	6719481 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 50 MM	buc	3.15		
36	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	ora	1.44		
37	SA16F# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuziune,in coloane,la clad loc si soc-cult,D=63 MM	m	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	6717092 - Tub din polipropilena, diametrul de 63 MM	m	4.08		
39	6719490 - Cot din polipropilena, avind diametrul 63 MM	buc	0.32		
40	6719498 - Teu din polipropilena avind diametrul 63 MM	buc	2.84		
41	6719469 - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 63/50 MM	buc	0.44		
42	6719482 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 MM	buc	0.28		
43	7913 - Aparat de sudura sr	ora	0.14		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
44	SA43C1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin incastare, cond. avand d= 1/2 toli	buc	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	SA43D1 - Bratara pentru fixarea cond. otelfpvc de alimccu apafgaze, Montare prin incastare, cond. avand d= 3/4 toli	buc	67.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	SA43E1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, montare prin incastare, cond. avand D=1 toli	buc	57.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	SA43F1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, montare prin incastare, cond. avand D=1 1/4 toli	buc	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	SA43G1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin incastare, cond. avand d=1 1/2 toli	buc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	SA44H1 - Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, montare prin impuscare, cond. avand D=2 toli	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	SB16A1 - Asim Teava PP neplastifiata pentru canalizare, montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu D= 32MM	m	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51	SB16B1 - Asim Teava pp neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 40mm	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
52	SB16C1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D= 50MM	m	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53	SB16D1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D= 75MM	m	37.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54	SB16E1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D=110 MM	m	125.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55	SB16F1 - Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=125 mm	m	26.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56	SB09A# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57	6704140 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM	buc	14.00		
58	SB09A# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59	6704161 - Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM	buc	4.00		
60	SB09B# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=40mm	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
61	6704141 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 MM	buc	6.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
62	SB09B# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=40mm	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
63	6704162 - Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 MM	buc	2.00		
64	SB09B# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=40mm	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
65	6704176 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 MM	buc	3.00		
66	SB09B# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=40mm	buc	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
67	6704183 - Ramificatie dubla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 MMx 32mm	buc	8.00		
68	SB09C# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm	buc	33.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
69	6704142 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 MM	buc	33.00		
70	SB09C# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
71	6704163 - Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50MM	buc	10.00		
72	SB09C# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
73	6704177 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50MM	buc	10.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
74	SB09C# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
75	6712811 - Ramificatie simpla redusa poliprop htea 45GR dn50/40 cod 62510007	buc	2.00		
76	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
77	6704165 - Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D= 110 MM	buc	42.00		
78	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	43.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
79	6704144 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 MM	buc	43.00		
80	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
81	6704179 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D= 110 MM	buc	12.00		
82	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
83	6712847 - Ramificatie simpla redusa poliprop htea 45GR dn110/40 cod 62510025	buc	11.00		
84	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
85	6712848 - Ramificatie simpla redusa poliprop htea 45GR dn110/50 cod 62510031	buc	11.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
86	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
87	6712850 - Ramificatie simpla redusa poliprop htea 45GR dn110/75 cod 62510037	buc	8.00		
88	SA45D1 - Confectionare si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee,teava avand D=2 tolii	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
89	SB21C1 - Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
90	SB21A1 - Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d= 50 mm	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
91	SB27A# - Caciula ventil, tabla, montare pe coloane aeris din tuburi fonta sau gresie ceram antiac, D=50-150MM	buc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
92	7318902 - Caciula ventilatie tabla d=80mm	buc	9.00		
93	SB44C1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand D= 50MM, dublu cu 1 racord si iesire laterala	buc	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
94	RPSC24A1 - Inlocuire completa clos. vas port. sanit sau faianta cu teava sc. pvc-u rezerv. fonta cu scaun si capac	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
95	2442740 - Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	12.00		
96	2452958 - Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	12.00		
97	6719586 - Capac wc din mater. plastic	buc	12.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
98	SC04A# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
99	6704670 - Tub flexibil metalic tip spd cu dn = 14 MM	buc	20.20		
100	2440482 - Lavoar clasic alb cod 79se8601	buc	20.20		
101	4203519 - Consola brat dublu emailata 350MM cal.1 S 3343	buc	40.00		
102	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	20.00		
103	6700250 - Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2	m	12.00		
104	4202773 - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	20.00		
105	SC01A# - Cada baie fonta EM,tb EM,polimetacril,fibre st,incl hidromas,tevi sc pvc, picioare caram	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
106	6719723 - Ventil sc+preaplin pehd DN70-11/2 L = 120 cod 62700119	buc	4.00		
107	4200775 - Cada pentru dus din fonta email.tip.1 C1 patrata S6110	buc	4.00		
108	SC01B3 - Cada baie,fund plan,calit. I,montare pe picioare de caramida,teava preaplin pvc-U,cada cu L=1700MM	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
109	SC06A-2# - Spalator cu picur,1comp vase,fonta EM,tb EM,inox,surg tevi pb,pe cons fix pe per caram (corectie)	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
110	4203519 - Consola brat dublu emailata 350MM cal.1 S 3343	buc	14.00		
111	4203181 - Ventil scurgere metalic boira DN 11/2 cod M310	buc	7.00		
112	4203129 - Sifon pentru spalator vase simb.8C 795 D = 1 1/2 toli fc	buc	7.00		
113	4200348 - Spalator simplu din inox	buc	7.00		
114	SC22A1 - Pisoar din portelan sanitar tip U1 montat cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
115	SE40A1 - Masina de spalat rufe, tip icom,capacit. 60Kg rufe uscate pe ora	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
116	SE20B1 - Masina de spalat vase tip icom,capacitate 1500 farfurii pe ora	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
117	SE43A1 - Uscator mecanic rotativ, pentru rufe, tip usmer i sau ii, capacitate 7. . . 15kg rufe uscate pe sarja	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
118	SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu D= 1/2 sau D= 3/8 toli	buc	70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
119	4201616 - Robinet trecere cu ventil DN 1/2 bravo	buc	70.00		
120	SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu D= 1/2 sau D= 3/8 toli	buc	13.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
121	4201602 - Robinet trec.vent.mufe,alama, R bach.PN10-80C,s.a83-3/8	buc	13.00		
122	SD13F1 - Robinet trecere cu ventil si mufe pt.tevi otel cu D= 2 " simbol 83- 2 "	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
123	4202515 - Robinet trec. fonta 2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	1.00		
124	SD07E# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=1 1/2"	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
125	4202503 - Robinet trec. fonta 1 1/2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	1.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
126	IC30B1# - Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 1/2"	buc	82.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
127	6719916 - Adaptor din polipropilena cu filet interior cu D = 20 - 1/2"	buc	82.00		
128	SD04A# - Baterie amestec brat bascul,stativa,pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	36.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
129	4201299 - Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	36.00		
130	SC15A# - Cuier rufarie sau porthartie fonta em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe perete caram sau bca	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
131	2453641 - Port - hirtie portelan hi-2 alb C.1	buc	12.12		
132	SC13A# - Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 X 500MM,500 X 600 MM,etc pe per caram si bca	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
133	2506085 - Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	20.20		
134	SC14A# - Portpahar,sapuniera fonta EM,portelan sanit,etc,montare pe perete de caram sau bca	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
135	4200355 - Port - pahar simplu cromat	buc	20.20		
136	SC18XA - Sapuniera din portelan montata pe perete	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
137	SC12A# - Etajera, portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
138	2452337 - Etajera clasic alba cod 79se8614	buc	20.20		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
139	SC11A# - Portprosop alama nichel,bachel,etc,Montare pe per din zid caram sau bca, un punct sprijin	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
140	4200350 - Port - prosop simplu cromat	buc	20.00		
141	RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM	buc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
142	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
143	SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	450.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
144	SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	m	450.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
145	SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	m	290.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
146	TRI1AA01F3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
147	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
148	TR11AA08F# - Descarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la 10M din auto pe rampa ,teren	TONE	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
149	TRB01B13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 30M	tona	8.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)				
TVA (21.00%)				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 5 INSTALATII
 Stadiul fizic: 8 INSTALATII HIDRANTI INTERIORI



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA05F1 - Teava otel sudata longit. pentru Instalatie zincata cu filet+mufa Montare loc. +soc. cult. in coloane d=2 toli	m	57.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	3306728 - Teava pentru instalatii.zinc fl+mf M - 50(2) OL 32 1 S 7656	m	57.57		
3	RPSA45G1 - Intercalare sau inlocuire piese de legatura teu;cot;mufe;pe cond exist teava otel zincat D= 2 tol	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	4118036 - Cot zincat fi-fe DN 2 secpral cod 92	buc	14.00		
5	RPGA17G1 - Intercalare teu B1 filet inter din fonta maleabila pe conducta de otel de 2 toli	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	SD27A1 - Hidrant interior DN=2toli,simbol 535,montat in zid,echipat complet cu rama si geam	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	6619023 - Furtun cauciucat pentru incendiu tip C 2 S 2164	m	80.00		
8	SA43H1 - Bratară pentru fixa-ea cond. otel+pvc de alim. cu apafgaze,Montare prin incastare,cond. avand d=2 toli	buc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	m	57.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	SF05A# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din teava din otel zincata, D=3/8" - 2 "	m	57.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRB05A13 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 30M \$	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA
 Stadiul fizic: 1 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE DE PRIZE SI ILUMINAT



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA02B02> - Tub izolan, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, montat ingropat	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EA02B03> - Tub izolan, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 25,8 mm, montat ingropat	m	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	EB04C02> - Cablu CYY-F 3x2,5, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp	m	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	EB04C01> - Cablu CYY-F 3x1,5, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp	m	42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RPEB10A% - Cablu CYYF 4x1.5mmp	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	EA02B02> - Tub izolan, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, montat ingropat	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EB04C03> - Asim.Cablu CSYFY-F 3x1,5, cu izolatie introdusa in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, cu sectiunea cuprinsa intre 6 - 10 mmp	m	65.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EB04C02> - Cablu CYY-F 3x2,5, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie, cu sectiunea pana in 4 mmp	m	52.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	EA02B02> - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 mm, montat ingropat	m	52.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	EA06A01> - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 16	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	7319034 - Doza patrata	buc	120.00		
11	EA05B01> - Doza de ramificatie si aparat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	8000149 - Doza pentru aparate	buc	1.00		
13	ED03A1 - Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat ingropat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	5500689 - Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	1.01		
14	ED08A1 - Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	5536133 - Priza bipolară antigron 250/10a cod 255	buc	3.03		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	600000220 - Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	2.00		
17	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	5102487 - Corp de iluminat, montat aparent, echipat cu lampi tip led, cu o putere de 36w, un flux luminos 3400 lm, 230v, IP20	buc	2.00		
19	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	5102437 - Corp de iluminat pentru panica, montat aparent, echipat cu lampi tip led, cu o putere de 36w, un flux luminos 3700 lm, echipat cu kit emergenta (invertor+acumulator pentru autonomie 3H) si buton test 230V, IP 20	buc	2.00		
21	EE01A01^ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	5102504 - Corp de iluminat permanent, echipat cu lampi tip led 2W, ,echipat cu kit emergenta (invertor+acumulator pentru autonomie 3H) pentru marcarea caii de evacuare	buc	2.00		
23	AMC2668A - Verificarea circuitelor de semnalizare aparate verificarea prezentei tensiunii la aparatul primar	buc	373.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	373.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRI1AA01A# - Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon	TONE	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRI1AA08F# - Descarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la 10M din auto pe rampa ,teren	TONE	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	RPCU07B1 - Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 1 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400 cmp	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	EF01C01> - Montare tablou electric complet echipat	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	CMTI06A - Montarea suruburilor in interiorul tablourilor, pentru legarea ia pamant montarea suruburilor in interiorul tablourilor, pentru legarea ia pamant	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	EF07XA - Pregatirea tablourilor electrice pentru punere sub tensiune	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	W2D03A# - Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de pana ia 16 mmp;	buc	80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	5202332 - Papuc cupru PC 2,5	buc	80.00		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	W2D03A# - Papuci montati prin presare sau cu surub la conductoare din aluminiu sau cupru cu sectiunea de pana la 16 mmp;	buc	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	5202349 - Papuc cupru tip K serie comerciala ct 1,5	buc	75.00		
34	EH07A1 - Energie electrica, pentru probe	kwh	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	CMTI06A - Montarea suruburilor in interiorul tablourilor, pentru legarea la pamant montarea suruburilor in interiorul tablourilor, pentru legarea la pamant	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	EF07XA - Pregatirea tablourilor electrice pentru punere sub tensiune	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA
 Stadiul fizic: 2 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA09C2 - Sapatura manuala de pamant,in drenuri cu latime de maximum 1 M,cu evacuare manuala,in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 teren tare	mc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	W2H04A# - Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucrari in profil netipizat	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSD18XD - Umplutura compactata la santuri pt.cabl.ingrop.ale liniilor el.de inalta tensiune cu pam.teren F.tare	mc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	W2G23A# - Teava de protectie din pvc-C. avand diametrul de 32MM montata in sant, cablu cu sectiunea pana la 10 mmp;	m	62.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.1	6700585 - Tevi din P.v.C.rigid tip G 32X2,4 stas 6675/2	m	63.24		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	EC04B1 - Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp, montat pe fundul canalelor	m	65.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.1	4800018 - Cablu energie cyaby-f0,6/1 kv 3x150x+1x150+1x95 mmp	m	66.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	RPEG08D1 - Racordarea conducte de al la borne tablouri motoare aparate sect conductelor < 50 mmp	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPED08B1 - Cap terminal uscat incl legatura borne Instalatie cablu cu izol si manta p v c cond cupru sect < 2x16 mmp	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	W2H02A# - Profil pentru cablu de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC pt. cablu - profil M;	m	62.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	W2I04B# - Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren tare;	buc	13.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	W2I05B# - Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in teren tare;	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	5900114 - Electrod sudura fox CM 9 kb (import) D = 3,25MM	kg	7.00		
12	RPEH03A% - Piesa de separatie, piesa pentru racordarea instalatiei de paratrasnet sau cea de protectie prin legarea la pamant sau la diversele parti metalice ale constructiei piesa de separatie	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	3702248 - piesa separatie	kg	0.07		
13	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	EH07A1 - Energie electrica, pentru probe	kwh	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA
 Stadiul fizic: 3 INSTALATII TERMICE IN CENTRALA TERMICA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACB09A2 - Teava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin insurubare D 1/2 " neagra	m	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	3304586 - Teava inst.neagra nefil.ui - 15(1/2) OL 32 1 S 7656	m	14.28		
2	ACB09A4 - Teava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin insurubare D 3/4 " neagra	m	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	3304598 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.ui - 20(3/4) OL 32 1 S 7656	m	5.10		
3	ACB09B1 - Teava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin insurubare D 1 neagra	m	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	3304847 - Teava inst.neagra nefil.M - 25(1) OL 32 1 S 7656	m	6.12		
4	ACB09C1 - Teava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin insurubare D 2 " neagra	m	32.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	3304639 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.ui - 50(2) OL 32 1 S 7656	m	32.64		
5	ACB09B6 - Teava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin insurubare D 1 1/2 " zincata	m	23.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	3305906 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656	m	23.46		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	ACB09C2 - Teava otel trasa sau sudata longitudinal montata prin insurubare D 2 zincata	m	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	3305918 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 50(2) OL 32 1 S 7656	m	6.12		
7	IC34B1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1/2 toli	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	4117888 - Cot negru fi dn 1/2 bravo cod 90	buc	6.00		
8	IC34C1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=3/4 toli	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	4117931 - Cot negru fi dn 3/4 bravo cod 90	buc	3.00		
9	IC34D1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 toli	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	4117967 - Cot negru fi dn 1 bravo cod 90	buc	3.00		
10	IC34G1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=2 toli	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	4118405 - Cot negru fi dn 2 secpral cod 90	buc	14.00		
11	IC34F1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 1/2 toli	buc	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	4118013 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 40 11/2 zn	buc	14.00		
13	IC30G1# - Fitinguri cu 2 insurubari din fonta maleabila montate prin insurubare cu teava de otel cu diametrul 2"	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	4118037 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 50 2 zn	buc	4.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	IC34G1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=2 toli	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	4115568 - Teu negru egal DN 2 secpral cod 130	buc	5.00		
15	IC34G1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=2 toli	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	4115566 - Teu fonta mal B1 S476 DN = 50 2	buc	2.00		
16	IC34G1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=2 toli	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	4114147 - Reductie neagra fe-fi DN 2X1/2 secpral cod 241/iii	buc	2.00		
17	IC34G1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=2 toli	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	4114161 - Reductie neagra fe-fi DN 2X1 secpral cod 241/II	buc	2.00		
18	ID06A3 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 1	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	4202486 - Robinet trec. fonta 1 a vent+mufa PN10 S6480	buc	4.00		
19	ID06B2 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 1 1/2	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	4202503 - Robinet trec. fonta 1 1/2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	7.00		
20	ID06C1 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 2	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20.1	4202515 - Robinet trec. fonta 2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	7.00		
21	ID01E02> - Robinet golire cu sfera, cu diametrul de 15 mm	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	4202232 - Robinet golire recipienti DN1/2 cod 40800480	buc	2.00		
23	ID06D1 - Asim. Supapa de sens cu arc. d:1	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	4204451 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1	buc	1.00		
25	ID06D1 - Asim. Supapa de sens cu arc. d:1 1/2	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	4204449 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1 1/2	buc	1.00		
27	ID06D1 - Asim. Supapa de sens cu arc. d:2	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	4204454 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 2	buc	1.00		
29	RPIA14A# - Mont.accesoriilor la cazane sau centrale monobloc, de incalzire centrala-termostat ambianta	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	TFD02A1 - Termometru montat pe conducta	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	7328267 - Manometru cu rob.control	buc	3.00		
31	IA24A1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1/2	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
32	IA24C1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	FG02A1 - Termostat cu bulb (in aer sau conducta),presostat (simplu-dublu),regulator el. de nivel	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	IC11A01> - Montare dezaerator automat de coloana D1/2	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	4500017 - Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 40232419	buc	2.00		
36	SE56A# - Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36.1	7322059 - Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 2	buc	1.00		
37	RPCP23A# - Asim. Montare grila de admisie aer proaspat, montata in peretele exterior avand inaltimea de 500mm si o latime de 400mm	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	8006306248 - grila de admisie aer proaspat, montata in peretele exterior avand inaltimea de 500mm si o latime de 400mm	buc	1.00		
39	RPCP23A# - Asim. Montare grila de admisie aer proaspat, montata in peretele exterior avand inaltimea de 500mm si o latime de 400mm	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	8006306248 - grila de admisie aer proaspat, montata in peretele exterior avand inaltimea de 500mm si o latime de 400mm	buc	1.00		
41	RPCT49C1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 30CM	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
42	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	IE01C1# - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala cu suprafata totala a corpurilor de incalzire 201 - 500 mp	mp	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	IE02C1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este: 201mp la 500mp	mp	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	IE07C1 - Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp 201-500 mp.	mp	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	TRI1AA01F3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	TRI1AA08F3 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren categ.	tona	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	TRB01B13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 30M	tona	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA
 Stadiul fizic: 4 MONTAJ ECHIPAMENTE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA02F1# - Cazan sectional de otel avand suprafata de incalzire de 88. 00. . . 104. 00 mp	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	FG02A01> - Montare termostat cu fir	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	IA05D01> - Senzor de temperatura	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	IA22C1 - Boiler orizontal cu serpentina,capacitate de:120L	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	IA35A1 - Vas de expansiune montat pe postament cilindric,paralelipipedic cu capac. : 200 l.	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	IA35A1 - Vas de expansiune montat pe postament cilindric,paralelipipedic cu capac. : 35 l.	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPIA57C# - Asim. Montare pompa circulatie agent termic instalatie de incalzire"	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPIA57C# - Asim. Montare pompa circulatie boiler	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPIA57C# - Asim. Montare pompa umplere rezervor	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	ACB01A% - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 50-100MM	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CD01A03> - Montare cos de fum, cu diametrul de 250 mm -5 M INALTIME	BUC	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	FA10A1 - Montare puffer V=1000 l	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	W3H14A% - Asim.Montare regulator electronic	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	RPIA04A# - Montare statie deduriz apa,in centr si puncte termice,funct continua sau discontinua,debit max 2 mc/h	BUCAT A	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	VC26A# - Montarea bazinului (rezervorului) pentru colectarea apei	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	VB36A1 - Asim Montare hota de bucatarie 2000x900x450	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	W3H14A% - Asim. Montare regulator de nivel	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)				
TVA (21.00%)				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 7 ORGANIZARE DE SANTIER
 Stadiul fizic: 1 ORGANIZARE DE SANTIER



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte**Beneficiu**

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
Executant:
Proiectant: SC PENCRAFT SRL
Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
JUDETUL VASLUI
Obiectul: 1 RETELE EXTERIOARE

**Formular F4****Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in 1 RETELE EXTERIOARE						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
Executant:
Proiectant: SC PENCRAFT SRL
Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
JUDETUL VASLUI
Obiectul: 2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL

**Formular F4****Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in 2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in 3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 3 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRU MEDICO-SOCIAL



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in 3 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRU MEDICO-SOCIAL						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
Executant:
Proiectant: SC PENCRAFT SRL
Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
JUDETUL VASLUI
Obiectul: 4 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRALA TERMICA

**Formular F4****Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in 4 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRALA TERMICA						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 5 INSTALATII



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

	<i>Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului INSTALATII</i>					
1	1 SISTEM DE PROTECTIE IMPOTRIVA LOVITURILOR DE TRASNET CU PDS COMPLET ECHIPAT	buc	1.00			1
2	2 LIFT COMPLET ECHIPAT	buc	1.00			2
3	3 TABLOU ELECTRIC TCT-COMPLET ECHIPAT	buc	1.00			3
4	4 TABLOU ELECTRIC TEE-COMPLET ECHIPAT	buc	1.00			4
5	5 TABLOU ELECTRIC TEB-COMPLET ECHIPAT	buc	1.00			4
6	6 TABLOU ELECTRIC TEP-COMPLET ECHIPAT	buc	1.00			4
7	7 TABLOU ELECTRIC TEG-COMPLET ECHIPAT	buc	1.00			4
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						

TOTAL Echipamente in 5 INSTALATII

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

	<i>Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului INSTALATII- CENTRALA TERMICA</i>					
1	1 CAZAN TERMIC CU PUTRE 100 KW	buc	1.00			1
2	2 PUFFER CU V=1000L	buc	1.00			2
3	3 REGULATOR ELECTRONIC	buc	1.00			3
4	4 BOILER CU CAPACITATE DE 120L	buc	1.00			4
5	5 VAS DE EXPANSIUNE A CENTRALEI TERMICE CU O CAPACITATE DE 200L	buc	1.00			5
6	6 VAS DE EXPANSIUNE A BOILERULUI CU O CAPACITATE DE 35L	buc	1.00			6
7	7 MODUL DE SIGURANTA	buc	1.00			7
8	8 POMPA CIRCULATIE AGENT TERMIC PENTRU INSTALATIA TERMICA	buc	1.00			8
9	9 POMPA CIRCULATIE AGENT TERMIC APA CANAL MENAJERA	buc	1.00			9
10	10 POMPA UMLERE REZERVOR DE APA	buc	1.00			10
11	11 REZERVOR DE APA DEDURIZATA V=1000L	buc	1.00			11
12	12 REGULATOR DE NIVEL	buc	1.00			12
13	13 STATIE DE DEDURIZARE Q=1 MC/H	buc	1.00			13
14	14 COS DE FUM CU DN 250 INALTIME DE 5M REALIZAT DIN INOX, TERMOIZOLAT CU VATA BAZALTICA 100MM	buc	1.00			14
15	15 HOTA DE BUCATARIE INOX	buc	1.00			15
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
TOTAL Echipamente in 6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 7 ORGANIZARE DE SANTIER



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in 7 ORGANIZARE DE SANTIER						

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
Executant:
Proiectant: SC PENCRAFT SRL
Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
JUDETUL VASLUI
Obiectul: 1 RETELE EXTERIOARE



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
Executant:
Proiectant: SC PENCRAFT SRL
Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
JUDETUL VASLUI
Obiectul: 2 ARHITECTURA CENTRU MEDICO-SOCIAL



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
Executant:
Proiectant: SC PENCRAFT SRL
Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
JUDETUL VASLUI
Obiectul: 3 ARHITECTURA -CENTRALA TERMICA



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
Executant:
Proiectant: SC PENCRAFT SRL
Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
JUDETUL VASLUI
Obiectul: 3 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRU MEDICO-SOCIAL



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
Executant:
Proiectant: SC PENCRAFT SRL
Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
JUDETUL VASLUI
Obiectul: 4 STRUCTURA DE REZISTENTA-CENTRALA TERMICA



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 5 INSTALATII



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

1 SISTEM DE PROTECTIE IMPOTRIVA LOVITURILOR DE TRASNET CU PDS COMPLET ECHIPAT

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

2 LIFT COMPLET ECHIPAT

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3

3 TABLOU ELECTRIC TCT-COMPLET ECHIPAT

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 4

4 TABLOU ELECTRIC TEE-COMPLET ECHIPAT

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 4

5 TABLOU ELECTRIC TEB-COMPLET ECHIPAT

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 4

6 TABLOU ELECTRIC TEP-COMPLET ECHIPAT

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 4

7 TABLOU ELECTRIC TEG-COMPLET ECHIPAT

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI
 Obiectul: 6 INSTALATII-CENTRALA TERMICA



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

1 CAZAN TERMIC CU PUTRE 100 KW

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

2 PUFFER CU V=1000L

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3

3 REGULATOR ELECTRONIC

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 4

4 BOILER CU CAPACITATE DE 120L

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 5

5 VAS DE EXPANSIUNE A CENTRALEI TERMICE CU O CAPACITATE DE 200L

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 6

6 VAS DE EXPANSIUNE A BOILERULUI CU O CAPACITATE DE 35L

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 7**7 MODUL DE SIGURANTA**

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 8

8 POMPA CIRCULATIE AGENT TERMIC PENTRU INSTALATIA TERMICA

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 9

9 POMPA CIRCULATIE AGENT TERMIC APA CANAL MENAJERA

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 10

10 POMPA UMLERE REZERVOR DE APA

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 11

11 REZERVOR DE APA DEDURIZATA V=1000L

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 12
12 REGULATOR DE NIVEL

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 13

13 STATIE DE DEDURIZARE Q=1 MC/H

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 14

14 COS DE FUM CU DN 250 INALTIME DE 5M REALIZAT DIN INOX, TERMOIZOLAT CU VATA BAZALTICA 100MM

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 15

15 HOTA DE BUCATARIE INOX

1. Parametri tehnici si functionali		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
Executant:
Proiectant: SC PENCRAFT SRL
Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
JUDETUL VASLUI
Obiectul: 7 ORGANIZARE DE SANTIER



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100013001 - Tehnician pentru sisteme de detectie	32.37			
2	100013002 - Inginer sisteme de securitate	1.26			
3	100013003 - Inginer sisteme CCTV (televiziune cu circuit inchis)	2.65			
4	11000 - Betonist	184.48			
5	12391 - Izolator lucrari speciale	472.44			
6	13410 - Dulgher constructii	1,474.86			
7	14100 - Electrician	519.31			
8	14120 - Electrician automatizare	102.75			
9	14140 - Electrician cabluri subterane	53.00			
10	14160 - Electrician linii electrice aeriene	270.34			
11	14200 - Electromecanic	120.00			
12	14230 - Electromecanic telecomunicatii	630.93			
13	14300 - Electronist	48.80			
14	14400 - Faiantar	379.62			
15	15000 - Fierar beton	85.69			
16	15110 - Finisor mase plastice	550.67			
17	16100 - Geamgiu	0.36			
18	17110 - Instalator alimentare cu apa	163.69			
19	17120 - Instalator de apa si canalizare	21.00			
20	17130 - Instalator electrician	1,959.23			
21	17140 - Instalator frigotehnist	12.10			
22	17150 - Instalator incalzire + gaze	780.44			
23	17160 - Instalator sanitar	1,493.36			
24	17190 - Instalator ventilatorist	179.07			
25	17410 - Izolator hidrofug	585.49			
26	17460 - Izolator termic	62.96			
27	18100 - Lacatus	1,299.65			
28	18111 - Lacatus constructii metalice	18.65			
29	18120 - Lacatus mecanic	36.74			
30	18160 - Lacatus montaj utilaj industrial	1.04			
31	19710 - Montator aparataj electric	2.50			
32	19730 - Montator constructii metalice	115.02			
33	19740 - Montator conducte	8.37			
34	19770 - Montator prefabricate beton	26.76			

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
35	19781 - Montator reglor aparate de masura si control	424.32			
36	19900 - Mozaicar	554.44			
37	20300 - Muncitor calificat	4.80			
38	20600 - Muncitor de deservire	211.43			
39	20640 - Muncitor deservire constructii masini	7.56			
40	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	2,231.10			
41	20660 - Muncitor deservire gipscarton	18.98			
42	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	24.90			
43	21100 - Muncitor necalificat	69.94			
44	24100 - Pavator	4.95			
45	24400 - Pietrar	5.82			
46	26100 - Sapator	554.36			
47	26750 - Specialist amc	11.30			
48	26760 - Specialist montat gipscarton	75.90			
49	27100 - Sudor	19.30			
50	27110 - Sudor electric	62.82			
51	27120 - Sudor gaze	12.48			
52	28100 - Tamplar	124.78			
53	28420 - Tinichigiu sant	82.81			
54	30110 - Vopsitor industrial	0.90			
55	31000 - Zidar	5,508.23			
56	31060 - Zidar tencuitor	105.46			
57	31110 - Zugrav vopsitor	1,776.12			
Ore Manopera		23,588.30	TOTAL		

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100013030 - Sursa simpla de alimentare putere mare / UPS(peste 1000W)	buc	2.00			Depozit	0.00
2	100014353 - Cablu CYY-F 3X1,5	m	2,649.16			Depozit	0.00
3	100014354 - Cablu CYY-F 3X2,5	m	66.95			Depozit	0.00
4	100014355 - Cablu CYY- F 5x6	m	85.49			Depozit	0.00
5	100014355-1 - Cablu CYY- F 3X2.5	m	6,308.75			Depozit	0.00
6	100014469 - Mortar adeziv Adeplast AFX 11 Plus cu polimer1000 x pentru placari ceramice, gresie si faianta cu absorbtie redusa, la interior si exterior, cu o alunecare de maxim 0,5 mm, timp deschis 20 de minute, in strat subtire de 4-5 mm, clasa de adezivi C1T conform SR EN 12004+A1 / 2012	kg	1,228.50			Depozit	1.23
7	2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	3.73			Depozit	0.00
8	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	118.09			Depozit	0.12
9	2000092-1 - Chepeng acces acoperis terasa-EI 30	buc	1.00			Depozit	0.00
10	2000121 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=10MM	kg	0.72			Depozit	0.00
11	2000171 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=14MM	kg	19.70			Depozit	0.02
12	2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 8MM	kg	71.07			Depozit	0.07
13	2000509 - Otel beton profil periodic BST500 C D=10MM	kg	121.53			Depozit	0.12
14	2000535 - Otel beton profil periodic BST500C D=12MM	kg	47.53			Depozit	0.05
15	2000573 - Otel beton profil periodic BST500 C D=16MM	kg	546.03			Depozit	0.55
16	2000585 - Otel beton profil periodic BST500C D=16MM	kg	197.63			Depozit	0.20
17	20010013 - Material marunt	%				Depozit	0.00
18	20010084 - Usa exterioara din PVC	mp	26.04			Depozit	0.00
19	20010096 - Usa interioara din PVC	mp	22.68			Depozit	0.00
20	20010121 - Usa interioara din PVC EI30'	mp	1.68			Depozit	0.00
21	20010466 - Panouri parazapezi gata confectionate	buc	3.03			Depozit	0.00
22	20010527 - Lemn rotund foioase D=4-9 CM pentru tarusi	mc	0.02			Depozit	0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	20011307 - Teava preizolata DN 40(47X2.9)MM/D 110MM en253	m	38.38			Depozit	0.15
24	20011308 - Teava preizolata DN 50(60.3X2.9)MM/D 125MM en253	m	66.66			Depozit	0.30
25	20011397 - Cot olt35K3lc preizolat <90DN40(48.3X2.9)/D110MM diferit de 90	buc	6.00			Depozit	0.00
26	20011399 - Cot olt35K3lc preizolat <90DN50(60.3X2.9)/D125MM diferit de 90	buc	12.00			Depozit	0.00
27	20012237 - Cornier aripi egale OL 37 22X22X2 MM	kg	12.05			Depozit	0.01
28	20012359 - Ventilator axial de fereastră vf 315	buc	7.00			Depozit	0.01
29	20012678 - Apa	l	1,384.24			Depozit	1.38
30	20012947 - Sapa de egalizare din beton (dala flotanta)	mc	23.62			Depozit	49.61
31	2001319 - Plasa sudate tip 218 lc 159(10,9 Kg/buc) OL 37-1N	kg	4.40			Depozit	0.00
32	2001345 - Plasa sudate tip 221 lc 159(19,2 Kg/buc) OL 37-1N	kg	1.98			Depozit	0.00
33	20016115 - Tub l.p.E. pvc D=13MM	m	576.80			Depozit	0.06
34	20017383 - Regulator de transmisie	buc	2.00			Depozit	0.01
35	20018393 - Detector de fum adresabil	buc	52.00			Depozit	0.05
36	20018477 - Sirena autoprotejata de exterior cu 2 acumulatori	buc	2.00			Depozit	0.00
37	20018499 - Sirena de interior pentru sisteme incendiu, rosie 24vcc	buc	2.00			Depozit	0.00
38	20019442 - Tencuiala decorativa structurata	kg	2,012.40			Depozit	2.01
39	20020439 - Cot <waterki> compres 90 d.50	buc	1.00			Depozit	0.00
40	20025143 - Modem de intrare/iesire pentru sisteme adresabile	buc	2.00			Depozit	0.01
41	20084425 - Soclu izolator fum	buc	53.00			Depozit	0.06
42	2100012 - Ciment portland P 40 vrac S 388	kg	5.90			Depozit	0.01
43	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	29.88			Depozit	0.03
44	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	54.80			Depozit	0.06
45	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	1,381.20			Depozit	1.40
46	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,652.66			Depozit	1.67
47	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	227.26			Depozit	0.23
48	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	3.08			Depozit	4.31
49	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	479.58			Depozit	0.48
50	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	433.47			Depozit	0.43
51	2100914 - Beton marfa clasa C20/25	mc	32.64			Depozit	44.06

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
52	2100919 - Beton de ciment B 50 stas 3622	mc	68.04			Depozit	148.33
53	2100933 - Beton de ciment C8/10	mc	8.02			Depozit	18.21
54	2100945 - Beton de ciment C8/10	mc	10.95			Depozit	26.93
55	2100969 - Beton de ciment C16/20	mc	14.55			Depozit	36.51
56	2100971 - Beton de ciment C20/25	mc	9.71			Depozit	25.43
57	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	26.02			Depozit	58.55
58	2101125 - Mortar pentru tencuiala fina cu aplicare manuala	kg	58,206.55			Depozit	58.21
59	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	6,215.90			Depozit	6.22
60	2200068 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 MM	mc	1.59			Depozit	2.55
61	2200240 - Pietris ciuruit nespalat de mal, cu dimensiuni de 7-30 mm	mc	1.10			Depozit	1.76
62	2200331 - Pietris margaritar 7-15 MM	mc	22.50			Depozit	36.00
63	2200379 - Balast sortat spalcat de mal 0-70 MM	mc	1.21			Depozit	2.06
64	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	8.00			Depozit	10.80
65	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	6.48			Depozit	8.75
66	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	77.87			Depozit	105.13
67	2200575 - Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.03			Depozit	0.04
68	2201063 - Cuarz monocristalin 1-4 MM	kg	30.00			Depozit	0.03
69	2201064 - Cuarz monocristalin 4-9 MM	kg	30.00			Depozit	0.03
70	2205719 - Talc macinat S 11124	kg	17.74			Depozit	0.02
71	2205733 - Praf de creta macinat	kg	5.48			Depozit	0.01
72	2205771 - Sare gema industriala tip 1 S 2906	kg	20.00			Depozit	0.02
73	2206000 - Nisip granulat 0-7 MM	mc	0.14			Depozit	0.19
74	2300870 - Caram.pline M100 cal.a c2 240X115X63 S457	buc	36.00			Depozit	0.11
75	2300935 - Caramida pline M100 cal.1 C1 240X115X63 S457	buc	32.00			Depozit	0.10
76	2400254 - Faianta	mp	368.55			Depozit	4.77
77	2422610 - Placi ceramice gresie portelanata granigliati diamante	mp	56.99			Depozit	0.01
78	2440482 - Lavoar clasic alb cod 79se8601	buc	20.20			Depozit	0.12
79	2442740 - Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	12.00			Depozit	0.16
80	2451241 - Pisoar portelan tip U1 alb C.1 S 2383	buc	1.01			Depozit	0.01
81	2452337 - Etajera clasic alba cod 79se8614	buc	20.20			Depozit	0.07
82	2452958 - Rezervor wc R 2 semiinaltime alb C.1 S 9441	buc	12.00			Depozit	0.21

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
83	2453550 - Sapuniera sa 2-30 (aparente) alb C.1 ni 544	buc	20.00			Depozit	0.04
84	2453641 - Port - hirtie portelan hi-2 alb C.1	buc	12.12			Depozit	0.02
85	2506085 - Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	20.20			Depozit	0.08
86	2506890 - Geam tras decorativ mat pentru hidranti incendiu	buc	4.00			Depozit	0.02
87	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	904.18			Depozit	0.99
88	2600048 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90	kg	1,138.47			Depozit	1.25
89	2600218 - Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754	kg	45.05			Depozit	0.05
90	2600220 - Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	kg	8.42			Depozit	0.01
91	2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484	kg	3.10			Depozit	0.00
92	2602670 - Polistiren expandat gros 15 cm	MP	11.15			Depozit	0.30
93	2700232 - Panou complet echipat pentru fiecare pat din salon	buc	19.00			Depozit	0.10
94	2800012 - Bloc bca 590 X 240 X 20 CM	mc	66.80			Depozit	73.48
95	2800052 - Bloc zid nearmat bca gbn50/ 650 palets10833	mc	12.81			Depozit	9.99
96	2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton armat, din mortar ciment	buc	4.92			Depozit	0.00
97	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	1.01			Depozit	0.81
98	2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.68			Depozit	0.68
99	2901166 - Lemn rotund ras.(bile manele)D=12-15 CM L==3,00-6,00 M	mc	0.03			Depozit	0.02
100	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.41			Depozit	0.25
101	2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv	mc	0.65			Depozit	0.32
102	2903153 - Scindura rasinoase geluite 10-20X80-120 MM	m	19.80			Depozit	0.01
103	2903244 - Scinduri de rasinoase de 24 MM	mc	0.02			Depozit	0.01
104	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.41			Depozit	0.20
105	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	0.65			Depozit	0.32
106	2904119 - Dulapuri de rasin.ca.a GR.28-58MM.L=4-6M stas 942-80	mc	0.02			Depozit	0.01
107	2904339 - Dulap rasinos tivit clasa a GR = 38MM lun G = 3,50M s 942	mc	0.01			Depozit	0.00
108	2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.22			Depozit	0.11
109	2904418 - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	0.04			Depozit	0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
110	2913263 - Dulap stejar cl.C g = 50/50-80/80MM L = 1-1,70M tiv	mc	0.29			Depozit	0.23
111	2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a	mc	0.35			Depozit	0.28
112	2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986	mc	0.05			Depozit	0.05
113	2928347 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti	mp	72.77			Depozit	1.82
114	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	15.38			Depozit	0.23
115	2947741 - Bagheta rasin finis 10X5-10 MM	m	315.00			Depozit	0.02
116	2950716 - Diblu din lemn	buc	88.00			Depozit	0.00
117	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	203.28			Depozit	0.00
118	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	1,481.90			Depozit	1.48
119	2959009 - Lemn de foc foioase moi L 1M livrabil din depozit	kg	4.18			Depozit	0.00
120	2960711 - Panouri de cofraj cu placaj tego de 15 MM grosime	mp	2.31			Depozit	0.05
121	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.00
122	3210539 - Teava pentru constructii fara sudura tr 32X 4 / olt 35 S 530/2	m	4.50			Depozit	0.01
123	3304586 - Teava inst.neagra nefil.ui - 15(1/2) OL 32 1 S 7656	m	14.28			Depozit	0.02
124	3304598 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.ui - 20(3/4) OL 32 1 S 7656	m	5.10			Depozit	0.01
125	3304639 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.ui - 50(2) OL 32 1 S 7656	m	32.64			Depozit	0.13
126	3304756 - Teava inst.neagra nefil.iii- 50(2) OL 32 1 S 7656	m	5.00			Depozit	0.02
127	3304847 - Teava inst.neagra nefil.M - 25(1) OL 32 1 S 7656	m	6.12			Depozit	0.01
128	3304861 - Teava inst.neagra nefil.M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656	m	105.56			Depozit	0.38
129	3304897 - Teava inst.neagra nefil.M - 80(3) OL 32 1 S 7656	m	18.00			Depozit	0.15
130	3305334 - Teava inst.neagra filet M - 25(1) OL 32 1 S 7656	m	0.60			Depozit	0.00
131	3305671 - Teava inst.neagra fl+mf M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656	m	0.60			Depozit	0.00
132	3305683 - Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 20(3/4) OL 32 1 S 7656	m	1.70			Depozit	0.00
133	3305700 - Teava pentru instalatii.neagra fl+mf M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	48.25			Depozit	0.15
134	3305906 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656	m	23.46			Depozit	0.08
135	3305918 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 50(2) OL 32 1	m	6.12			Depozit	0.03
136	3306479 - Teava pentru instalatii.zinc filet G - 50(2) OL 32 1 S	m	28.28			Depozit	0.23

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
137	3306625 - Teava inst.zinc fl+mf M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656	m	0.40			Depozit	0.00
138	3306649 - Teava pentru instalatii.zinc fl+mf M - 20(3/4) OL 32 1 S 7656	m	0.60			Depozit	0.00
139	3306687 - Teava pentru instalatii.zinc fl+mf M - 32(1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	1.20			Depozit	0.00
140	3306728 - Teava pentru instalatii.zinc fl+mf M - 50(2) OL 32 1	m	57.57			Depozit	0.30
141	3336383 - Teava plumb marca pb99,96 presiune 18X 4 S 671	kg	6.00			Depozit	0.01
142	3336462 - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 40X 5 S 671	kg	2.50			Depozit	0.00
143	3336618 - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 40X 5 S 67M	kg	14.40			Depozit	0.01
144	3417113 - Otel rotund calibrat S 1800 OL 37-1N d = 8	kg	0.80			Depozit	0.00
145	3417278 - Otel rotund calibrat S 1800 OL 37-1N d = 10	kg	1.55			Depozit	0.00
146	3418325 - Otel rotund calibrat S 1800 OL 37-1N d = 25	kg	0.37			Depozit	0.00
147	3418820 - Otel rotund calibrat S 1800 OL 37-1N d = 34	kg	1.20			Depozit	0.00
148	3434305 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 20 X 5	kg	0.20			Depozit	0.00
149	3500166 - Cornier aripi eg.lam cold S 424 30X 30X 4 OL37-1N	kg	1.00			Depozit	0.00
150	3504760 - Cornier aripi eg.tr. rece S7836 40X 40X 4 OL 37-1N	kg	98.00			Depozit	0.10
151	3505920 - Teava nefiletata de otel zincat D2 1/2	m	21.42			Depozit	0.00
152	3518278 - Profil U ar eg lam cold U10 OL37-1N s 564	kg	2.95			Depozit	0.00
153	3549026 - Glaf din aluminiu pentru ferestre	m	163.60			Depozit	0.16
154	3605045 - Tabla constr.mecanice S901 4 X1000X2000 OL 34-1N	kg	0.10			Depozit	0.00
155	3606788 - Tabla groasa 5X 1500 OL 37-2N s 437	kg	1.00			Depozit	0.00
156	3615947 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1K s 437	kg	3.05			Depozit	0.00
157	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	20.12			Depozit	0.02
158	364608A - Panouri tb.profil.long lindab prof.Ilp 20 L=6M l=1000MM	mp	70.45			Depozit	0.00
159	3646099 - Tabla striata gaurita de 5 MM E 97 OL 37 2M	kg	59.92			Depozit	0.06
160	3655210 - Tabla de aluminiu S 428 T 1,5 X1000X2000 al99,5	kg	67.82			Depozit	0.07
161	3666879 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500	kg	1.40			Depozit	0.00
162	3700053 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N	kg	7.08			Depozit	0.01
163	3700077 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 25 OL 37-1N	kg	2.85			Depozit	0.00
164	3700341 - Banda din otel lam.cald S908 3 X 25 OL 37-1N	m	0.70			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
165	3700390-1 - Balustrada Inox	m	5.04			Depozit	0.01
166	3701413 - Banda otel 40X4 zn	kg	111.34			Depozit	0.14
167	3701629 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 70 OL 37-1N	kg	1.00			Depozit	0.00
168	3702248 - piesa separatie	kg	0.35			Depozit	0.00
169	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	0.19			Depozit	0.00
170	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	11.53			Depozit	0.01
171	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	2.52			Depozit	0.00
172	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	3.23			Depozit	0.00
173	3805279 - Sarma moale zincata OL32 D= 0,8 stas 889	kg	26.61			Depozit	0.03
174	3805346 - Sirma moale zincata D = 1,5 OL 32 S 889	kg	0.06			Depozit	0.00
175	3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	34.28			Depozit	0.03
176	3805891 - Sarma zincata moale D = 3 MM ol 37	kg	0.51			Depozit	0.00
177	3810406 - Sarma rot.cupru electroteh. hb D= 4,00 cu99,95 S 4130	kg	1.05			Depozit	0.00
178	4110126 - Piesa fonta cu flansa+mufa PN 10 S1877 DN 50	buc	1.00			Depozit	0.01
179	4113776 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 15X 8 F2	buc	0.98			Depozit	0.00
180	4113855 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 20X 15 F1	buc	0.35			Depozit	0.00
181	4113910 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 25X 15 F2	buc	0.42			Depozit	0.00
182	4114122 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 40X 32 zn F2	buc	1.61			Depozit	0.00
183	4114147 - Reductie neagra fe-fi DN 2X1/2 secpral cod 241/iii	buc	2.00			Depozit	0.00
184	4114161 - Reductie neagra fe-fi DN 2X1 secpral cod 241/II	buc	2.00			Depozit	0.00
185	4114184 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 50X 32 zn F2	buc	6.27			Depozit	0.00
186	4114201 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 50X 40 zn F2	buc	0.42			Depozit	0.00
187	4114213 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 50X 40 F2	buc	2.24			Depozit	0.00
188	4115401 - Teu fonta mal B1 S476 DN= 15 1/2	buc	0.84			Depozit	0.00
189	4115437 - Teu fonta mal B1 S476 DN = 20 3/4	buc	0.30			Depozit	0.00
190	4115451 - Teu fonta mal B1 S476 DN = 25 1 zn	buc	0.36			Depozit	0.00
191	4115528 - Teu fonta mal B1 S476 DN = 40 11/2 zn	buc	1.38			Depozit	0.00
192	4115554 - Teu fonta mal B1 S476 DN= 50 2 zn	buc	20.31			Depozit	0.02
193	4115566 - Teu fonta mal B1 S476 DN = 50 2	buc	6.92			Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
194	4115568 - Teu negru egal DN 2 secpral cod 130	buc	5.00			Depozit	0.01
195	4117796 - Coturi pantzer fonta filet pt.tub ipe DN. 29 MM	buc	649.50			Depozit	0.34
196	4117801 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 21 MM	buc	1,660.00			Depozit	0.48
197	4117887 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 15 1/2	buc	1.00			Depozit	0.00
198	4117888 - Cot negru fi dn 1/2 bravo cod 90	buc	6.00			Depozit	0.00
199	4117904 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 15 1/2	buc	0.42			Depozit	0.00
200	4117930 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 20 3/4	buc	2.15			Depozit	0.00
201	4117931 - Cot negru fi dn 3/4 bravo cod 90	buc	3.00			Depozit	0.00
202	4117966 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 25 1	buc	0.18			Depozit	0.00
203	4117967 - Cot negru fi dn 1 bravo cod 90	buc	3.00			Depozit	0.00
204	4118013 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 40 11/2 zn	buc	14.69			Depozit	0.01
205	4118036 - Cot zincat fi-fe DN 2 secpral cod 92	buc	14.00			Depozit	0.01
206	4118037 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 50 2 zn	buc	5.32			Depozit	0.00
207	4118049 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 50 2	buc	0.96			Depozit	0.00
208	4118405 - Cot negru fi dn 2 secpral cod 90	buc	14.00			Depozit	0.01
209	4119342 - Cot rac OL et plana fil int ext ua2 S483 DN 32 11/4 zn	buc	2.00			Depozit	0.00
210	4120224 - Mufa fonta maleabila M2 S475 DN 50 2 zn	buc	2.70			Depozit	0.00
211	4120236 - Mufa fonta maleabila M2 S475 DN 50 2	buc	2.24			Depozit	0.00
212	4120391 - Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 15 1/2 sd	buc	0.98			Depozit	0.00
213	4120432 - Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 20 3/4 sd	buc	0.35			Depozit	0.00
214	4120470 - Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 25 1 sd	buc	0.42			Depozit	0.00
215	4120547 - Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 40 11/2 sd zn	buc	1.61			Depozit	0.00
216	4120585 - Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 50 2 sd	buc	3.00			Depozit	0.00
217	4122143 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 15 1/2 zn	buc	1.00			Depozit	0.00
218	4122179 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 20 3/4 zn	buc	1.00			Depozit	0.00
219	4122260 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 zn	buc	2.00			Depozit	0.00
220	4122430 - Racord olandez U 12 fonta M negru 3/4 toli stas 482-66	buc	2.00			Depozit	0.00
221	4122454 - Racord olan.et.con fil int ext U12 S482 DN 20 3/4	buc	1.00			Depozit	0.00
222	4123379 - Niplu fonta maleabila N8 S478 DN 50 2 ds	buc	3.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
223	4124402 - Piesa leg.fon.trec.OL.cond G> 50 G = 63 Kg barem pret	kg	100.00			Depozit	0.10
224	4200348 - Spalator simplu din inox	buc	7.00			Depozit	0.08
225	4200350 - Port - prosop simplu cromat	buc	20.00			Depozit	0.01
226	4200355 - Port - pahar simplu cromat	buc	20.20			Depozit	0.01
227	4200684 - Cada baie adulti fonta 1700X750X450 color cal.1 S 2757	buc	4.00			Depozit	0.53
228	4200775 - Cada pentru dus din fonta email.tip.1 C1 patrata S6110	buc	4.00			Depozit	0.19
229	4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	80.00			Depozit	0.00
230	4201299 - Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	36.00			Depozit	0.05
231	4201602 - Robinet trec.vent.mufe,alama, R bach.PN10-	buc	13.00			Depozit	0.00
232	4201616 - Robinet trecere cu ventil DN 1/2 bravo	buc	70.00			Depozit	0.02
233	4201652 - Robinet retinere ventil 3/4 PN 6 mufa ni522	buc	12.00			Depozit	0.01
234	4201664 - Robinet retinere ventil 1/2 PN 6 mufa ni522	buc	2.00			Depozit	0.00
235	4201676 - Robinet retinere ventil 1 PN 6 mufa ni522	buc	2.00			Depozit	0.00
236	4201743 - Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. S 261	buc	1.00			Depozit	0.00
237	4201793 - Robinet sertar pana 3/4 PN10 mufa ni524	buc	12.00			Depozit	0.01
238	4201808 - Robinet sertar pana 1" PN10 mufa ni524	buc	2.00			Depozit	0.00
239	4201937 - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377	buc	12.00			Depozit	0.00
240	4201949 - Robinet rezerv. wc alama 3/8" inaltime S2377	buc	12.00			Depozit	0.00
241	4202232 - Robinet golire recipienti DN1/2 cod 40800480	buc	2.00			Depozit	0.00
242	4202474 - Robinet trec. fonta 1/2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	2.00			Depozit	0.00
243	4202486 - Robinet trec. fonta 1 a vent+mufa PN10 S6480	buc	4.00			Depozit	0.00
244	4202503 - Robinet trec. fonta 1 1/2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	8.00			Depozit	0.01
245	4202515 - Robinet trec. fonta 2" a vent+mufa PN10 S6480	buc	12.00			Depozit	0.04
246	4202773 - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611	buc	20.00			Depozit	0.01
247	4202826 - Sifon fonta pentru lavoare,spalat. tip 1 DN 32 R s 2582	buc	1.00			Depozit	0.00
248	4202943 - Sifon fonta pardoseala combinat ies.vert.1rac.D50 S3690	buc	11.00			Depozit	0.07
249	4203129 - Sifon pentru spalator vase simb.8C 795 D = 1 1/2 toli fc	buc	7.00			Depozit	0.01
250	4203155 - Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448	buc	1.00			Depozit	0.00
251	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	20.00			Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
252	4203181 - Ventil scurgere metalic boira DN 11/2 cod M310	buc	7.00			Depozit	0.01
253	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	12.00			Depozit	0.00
254	4203363 - Ventil scurgere cada baie 1 1/4 rac.cotit S9610	buc	4.00			Depozit	0.00
255	4203519 - Consola brat dublu emailata 350MM cal.1 S 3343	buc	54.00			Depozit	0.07
256	4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4a caros. S 2308	buc	11.00			Depozit	2.20
257	4203870 - Gura scurg.fonta EM pt.evac. ape terase si acop.150MM	buc	5.00			Depozit	0.12
258	4203894 - Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija	buc	12.00			Depozit	0.00
259	4204044 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 3/4"	buc	157.00			Depozit	0.02
260	4204068 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1/2"	buc	230.00			Depozit	0.03
261	4204070 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	93.00			Depozit	0.01
262	4204082 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1"1/4"	buc	49.00			Depozit	0.01
263	4204094 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2	buc	68.00			Depozit	0.01
264	4204109 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 2	buc	35.00			Depozit	0.01
265	4204446 - Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 1/2	buc	52.00			Depozit	0.05
266	4204447 - Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 3/4	buc	52.00			Depozit	0.05
267	4204449 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1 1/2	buc	1.00			Depozit	0.00
268	4204451 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 1	buc	1.00			Depozit	0.00
269	4204454 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cu D = 2	buc	1.00			Depozit	0.00
270	4400258 - Flansa plata PN 6 15- 20 OL37-1N et pu S 8012	buc	8.00			Depozit	0.00
271	4400557 - Flansa plata PN 6 32- 38 OL37-1N et pu S 8012	buc	5.00			Depozit	0.01
272	4400698 - Flansa plata PN 6 40- 48 OL37-2K et pu S 8012	buc	6.00			Depozit	0.01
273	4400856 - Flansa plata PN 6 65- 76 OL37-2 et pu S 8012	buc	16.00			Depozit	0.02
274	4417964 - Flansa oarba PN 6 DN= 50 OL37-2 et pu forma a s7451	buc	2.00			Depozit	0.00
275	4417965 - Flansa oarba otel pentru pehd DN 50 cod 66403004	buc	1.00			Depozit	0.00
276	4500017 - Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod 40232419	buc	12.00			Depozit	0.00
277	4500113 - Dezaerator manual radiatoare DN 1/2	buc	52.00			Depozit	0.28
278	4500280 - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D = 1 toli	buc	3.00			Depozit	0.01
279	4500307 - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D=1/2 toli	buc	2.00			Depozit	0.01
280	4508244 - Robinet ret.vent.drept F pu am PN = 16 D = 20 225 N 5059	buc	2.00			Depozit	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
281	4625565 - Contor rot,multijet,capete intr+iesire filet DN = 50 MM	buc	1.00			Depozit	0.00
282	470012 - Cablu incediu	m	576.80			Depozit	1.57
283	4800018 - Cablu energie cyaby-f0,6/1 kv 3x150x+1x150+1x95 mmp	m	79.56			Depozit	0.16
284	4802200 - Cablu coaxial 75 ohm	m	395.20			Depozit	3.22
285	4802286 - Cablu energie cyy 0.6/1kv 5x2.5mmp	m	78.78			Depozit	0.08
286	4807884 - Cablu nhxh 3x2.5 mmp	m	75.60			Depozit	0.03
287	4826426 - Cablu de internet ftp cat6	m	529.42			Depozit	0.03
288	4826608 - Conductor fcti -750 1X 4 S 526	m	4.50			Depozit	0.00
289	4827060 - Cablu CYY-F 5x6	m	66.95			Depozit	0.07
290	4827064 - Cablu CYYF 4x1.5 mmp	m	68.25			Depozit	0.07
291	500000046 - Cale portante si distantiere	buc	482.84			Depozit	0.01
292	500000049 - Dibluri expandabile L= 135 mm	buc	1,207.10			Depozit	0.08
293	500000050 - Spuma poliuretantica	l	18.11			Depozit	0.02
294	500000051 - Spuma siliconica	l	12.07			Depozit	0.01
295	500002705 - Glet de ipsos superfin	kg	254.04			Depozit	0.25
296	500002904 - Placa polistiren expandat EPS AF80, 10 cm gros.	mp	796.19			Depozit	0.16
297	500003234 - Garnitura de cauciuc D=1000mm	buc	10.00			Depozit	0.00
298	500003235 - Reductie polietilena 1000/600 mm	buc	10.00			Depozit	0.03
299	500003307 - Baza camin PE, D = 1000 3intrari/iesire D160 tip RML	buc	10.00			Depozit	0.01
300	500003382 - Inel de beton pt.camin D=600 mm	buc	10.00			Depozit	0.01
301	500004493 - Placa din vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica de 0.035w/mk, de dimensiuni 600x1000m, de grosime 100mm, pentru termoizolarea fatadelor de contact	mp	462.03			Depozit	1.85
302	500006368 - Baza/soclu/suport	buc	7.00			Depozit	0.00
303	500006369 - Doza sau soclu	buc	19.00			Depozit	0.01
304	500006372 - Centrala analogica adresabila 1 bucla / 126 adrese, 16 zone	buc	2.00			Depozit	0.01
305	500006387 - Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah - VdS, 151x65x94	buc	4.00			Depozit	0.01
306	500006485 - Dispozitive de avertizare vizuala	buc	7.00			Depozit	0.01
307	500006911 - Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%				Depozit	0.00
308	500006958 - Apelator telefonic	buc	1.00			Depozit	0.00
309	500007177 - Grund mineral activ tencuiala decorativa	l	72.56			Depozit	0.07
310	500007226 - Banda teflon	buc	0.32			Depozit	0.00
311	500008358 - Video server montat in rack	buc	14.00			Depozit	0.04

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
312	500008370 - Matrice video modulara (8 iesiri) in rack	buc	14.00			Depozit	0.06
313	500008374 - Inregistrator video in rack	buc	14.00			Depozit	0.06
314	500008387 - Software ip - complexitate standard	buc	1.00			Depozit	0.00
315	500008396 - Software de procesare - complexitate standard	buc	1.00			Depozit	0.00
316	500008412 - Camera video de supraveghere speed-dome, normale, de interior, tip ..a1	buc	4.00			Depozit	0.02
317	500008418 - Camera video de supraveghere speed-dome, antivandal, de exterior, tip ..c1	buc	4.00			Depozit	0.02
318	5102437 - Corp de iluminat pentru panica, montat aparent, echipat cu lampi tip led, cu o putere de 36w, un flux luminos 3700 lm, echipat cu kit emergenta (invertor+acumulator pentru autonomie 3H) si buton test 230V, IP 20	buc	10.00			Depozit	0.05
319	5102487 - Corp de iluminat, montat aparent, echipat cu lampi tip led, cu o putere de 36w, un flux luminos 3400 lm, 230v, IP20	buc	82.00			Depozit	0.59
320	5102504 - Corp de iluminat permanent, echipat cu lampi tip led 2W, , echipat cu kit emergenta (invertor+acumulator pentru autonomie 3H) pentru marcarea caii de evacuare	buc	28.00			Depozit	0.10
321	5102528 - Corp iluminat permanent, montat aparent, echipat cu lampi tip led, cu o putere de 2W, echipat ci KIT emergenta (invertor+acumulator pentru autonomie 3h) si buton test pentru marcarea caii de evacuare 230V, IP20	buc	4.00			Depozit	0.02
322	5102634 - Corp iluminat pentru veghe, nepermanent, montat aparent, echipat cu lampi tip led, cu o putere de 18W, echipat ci KIT emergenta (invertor+acumulator pentru autonomie 3h) si buton test 230V, IP20	buc	13.00			Depozit	0.06
323	5104105 - Corp de iluminat, montat aparent, echipat cu lampi tip led, cu o putere de 35w, un flux luminos 3400 lm, 230v, IP20	buc	23.00			Depozit	0.44
324	5202172 - Papuci cablu stantati pt conductor cu tip a 4X1,8 mmp	buc	6.00			Depozit	0.00
325	5202332 - Papuc cupru PC 2,5	buc	490.00			Depozit	0.00
326	5202334 - Papuc cupru PC 6	buc	10.00			Depozit	0.00
327	5202349 - Papuc cupru tip K serie comerciala ct 1,5	buc	768.00			Depozit	0.01
328	5202718 - Papuc stantat pt.cond.cu si al 50 X 8X 9,5 cuzn S243	buc	2.00			Depozit	0.00
329	5203360 - Papuc stantat din cupru pentru cond.cupru 5X 5,4 mmp	buc	4.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
330	5209675 - Brida inferioara din otel zincat 40X3 73 ep 609-02	buc	156.00			Depozit	0.12
331	5500122 - Buton de pornire manuala a iluminatului de securitate impotriva panicii cu cheia, actionat de o persoana instruita, montaj	buc	12.00			Depozit	0.01
332	5500689 - Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	8.08			Depozit	0.00
333	5500718 - Intrerupator cumpana st.simbol 0174 250 V 10a bipolar	buc	49.49			Depozit	0.00
334	5519252 - Intrerupator basculant tip C 250 V,2a	buc	25.25			Depozit	0.00
335	5520598 - Comutator cu came 16ac160320 simb 9760 3 etaje	buc	6.06			Depozit	0.00
336	5535933 - Priza si fisa tripol.bachel.cucontact protec.380	buc	2.00			Depozit	0.00
337	5536042 - Priza de internet 2M	buc	60.60			Depozit	0.00
338	5536133 - Priza bipolara antigron 250/10a cod 255	buc	86.86			Depozit	0.01
339	5536171 - Priza bipol.capac aminopl 250V 10a montaj ingrop.	buc	3.00			Depozit	0.00
340	5536925 - Patron fuzibil pentru 25 a	buc	21.00			Depozit	0.00
341	5537395 - Montarea aparatelor de alarmare cu sfoara	buc	6.06			Depozit	0.03
342	5708753 - Radiator din otel tip panou 10- H = 600 si L = 800	buc	5.00			Depozit	0.08
343	5708844 - Radiator din otel tip panou 11- H = 500 si L = 400	buc	1.00			Depozit	0.02
344	5708863 - Radiator din otel tip panou 11- H = 600 si L = 400	buc	3.00			Depozit	0.04
345	5708864 - Radiator din otel tip panou 11- H = 600 si L = 500	buc	2.00			Depozit	0.03
346	5708865 - Radiator din otel tip panou 11- H = 600 si L = 600	buc	3.00			Depozit	0.04
347	5709072 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400	buc	3.00			Depozit	0.04
348	5709074 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600	buc	5.00			Depozit	0.08
349	5709075 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 700	buc	12.00			Depozit	0.18
350	5709077 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L =900	buc	4.00			Depozit	0.06
351	5709078 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000	buc	4.00			Depozit	0.06
352	5709079 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1100	buc	1.00			Depozit	0.02
353	5709080 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	1.00			Depozit	0.02
354	5709081 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1300	buc	2.00			Depozit	0.03
355	5709082 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400	buc	1.00			Depozit	0.02
356	5709212 - Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1100	buc	3.00			Depozit	0.04
357	5709215 - Radiator din otel tip panou 33- H = 600 si L = 1400	buc	2.00			Depozit	0.03
358	5722500 - Termometru ambianta	buc	1.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
359	5804841 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 60 GR. 4.8 S 4272	buc	20.00			Depozit	0.00
360	5810187 - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 12 GR. 5.8 S4845	buc	40.00			Depozit	0.00
361	5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	1,680.00			Depozit	0.02
362	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	12.00			Depozit	0.00
363	5818438 - Surub cap hexagonal semiprecis M 16X 70 GR. 5.8 S 6220	buc	16.00			Depozit	0.00
364	5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	18.00			Depozit	0.00
365	5819999 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 35 GR. 4.8 S 920	buc	10.00			Depozit	0.00
366	5820259 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920	buc	24.00			Depozit	0.00
367	5820390 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 35 GR. 4.8 S 920	buc	24.00			Depozit	0.00
368	5820522 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 60 GR. 4.8 S 920	buc	4.00			Depozit	0.00
369	5820625 - Surub cap hexagonal grosolan M 10X 80 GR. 4.8 S 920	buc	8.00			Depozit	0.00
370	5820819 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 40 GR. 4.8 S 920	buc	36.00			Depozit	0.00
371	5821203 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 200 GR. 4.8 S 920	buc	4.00			Depozit	0.00
372	5821667 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920	buc	20.00			Depozit	0.00
373	5821681 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 55 GR. 4.8 S 920	buc	4.00			Depozit	0.00
374	5821708 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 60 GR. 4.8 S 920	buc	64.00			Depozit	0.01
375	5821734 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 65 GR. 4.8 S 920	buc	4.00			Depozit	0.00
376	5824176 - Surub cap bombat git patrat M 8X 80 GR. 4.8 S 925	buc	11.95			Depozit	0.00
377	5825003 - Suruburi uzuale patrate M 10X140 MM	buc	200.97			Depozit	0.00
378	5827532 - Surub pentru fundatii grosolan a m 12X 160 GR. 4.8 S 2350	buc	60.00			Depozit	0.01
379	5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	1,255.60			Depozit	0.01
380	5836492 - Surub cu cap bombat crestat L 5 X 60 F1 S 1451	buc	39.42			Depozit	0.00
381	5836777 - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 40 F1 S 1452	buc	256.00			Depozit	0.00
382	5836935 - Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452	buc	24.00			Depozit	0.00
383	5837161 - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452	buc	52.00			Depozit	0.00
384	5837666 - Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	buc	5.00			Depozit	0.00
385	5837795 - Surub cu cap hexagonal L 8 X 50 S 1454	buc	10.00			Depozit	0.00
386	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	1,706.00			Depozit	0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
387	5840443 - Piulite hexag.grosolane a m 10 GR. 5 S 922	buc	36.00			Depozit	0.00
388	5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	40.00			Depozit	0.00
389	5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	92.00			Depozit	0.00
390	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	24.00			Depozit	0.00
391	5840950 - Piulita hexag. uzual S 922 OL37 a m 12	kg	60.00			Depozit	0.07
392	5841007 - Piulita patrata M 8 GR. 6 S 926	buc	11.95			Depozit	0.00
393	5841021 - Piulite patrata M 10 GR. 6 S 926	buc	194.67			Depozit	0.00
394	5841033 - Piulite uzuale patrata M 10	buc	6.30			Depozit	0.00
395	5842673 - Piulite hexag.semiprecise M 6 GR. 5 S 4071	buc	45.00			Depozit	0.00
396	5842687 - Piulita zincata M8	buc	20.00			Depozit	0.00
397	5842776 - Piulita hexagonala semiprecise M 16 GR. 5 S 4071	kg	16.00			Depozit	0.02
398	5842934 - Piulita hexagonala semiprecise M 4 GR. 5 S 4071	buc	10.00			Depozit	0.01
399	5842960 - Piulita hexagonala speciala S 4071 OL 37 M 6	kg	0.04			Depozit	0.00
400	5842972 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	1,764.00			Depozit	0.02
401	5881318 - Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 S 1388	buc	4.00			Depozit	0.00
402	5881344 - Saiba gros.plata pt.met M 18 OL34 S 1388	buc	16.00			Depozit	0.00
403	5882025 - Saiba prec.plata pentru met a m 3 OL 34 S 5200	kg	0.01			Depozit	0.00
404	5882051 - Saiba prec.plata pentru met a m 4 OL 34 S 5200	kg	0.02			Depozit	0.00
405	5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	1.68			Depozit	0.00
406	5882146 - Saiba plata a8 zn	buc	20.00			Depozit	0.02
407	5882178 - Saiba prec.plata pt.met a m 10 OL34 S 5200	kg	0.10			Depozit	0.00
408	5882192 - Saiba prec.plata pentru met a m 12 OL 34 S 5200	kg	0.09			Depozit	0.00
409	5882219 - Saiba prec.plata pentru met a m 14 OL 34 S 5200	kg	0.21			Depozit	0.00
410	5882257 - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.90			Depozit	0.00
411	5883005 - Saiba plata pentru lemn a m 9 OL 34 S 7565	kg	0.10			Depozit	0.00
412	5883007 - Saiba uzuale pentru lemn M 10	kg	3.24			Depozit	0.00
413	5883938 - Saiba grower seria mij. N m 6 arc6 S 7666/2	buc	45.00			Depozit	0.00
414	5884803 - Nit cu cap semirotund 4 X 9 OL 34 S 797	kg	0.05			Depozit	0.00
415	5886801 - Cuie cu cap conic tip a 2,24X 50 S 2111	kg	19.47			Depozit	0.02

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
416	5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111	kg	0.13			Depozit	0.00
417	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	0.80			Depozit	0.00
418	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	36.00			Depozit	0.04
419	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	0.63			Depozit	0.00
420	5887049 - Cuie cu cap conic tip a 1 5 X120 OL 37, S 2111	kg	0.26			Depozit	0.00
421	5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	1,764.00			Depozit	0.02
422	5900114 - Electrode sudura fox CM 9 kb (import) D = 3,25MM	kg	21.00			Depozit	0.03
423	5900487 - Sirma sudura aliat S1126 S10mn1 D = 2,50	kg	1.46			Depozit	0.00
424	5900499 - Sarma sudura obisnuita S1126 S10 colaci D= 3,25	kg	0.01			Depozit	0.00
425	5900504 - Sirma sudura obisnuita S1126 S10 colaci D = 4,00	kg	1.50			Depozit	0.00
426	5900530 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	2.04			Depozit	0.00
427	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	1.80			Depozit	0.00
428	5901259 - Electrode sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv.supert.	kg	2.25			Depozit	0.00
429	5901261 - Electrode stas 1125/2 tip E51.5a1 1 dxi 5X450 MM	kg	10.16			Depozit	0.01
430	5903130 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5	kg	0.42			Depozit	0.00
431	5904299 - Flux(pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid	kg	0.45			Depozit	0.00
432	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	10.46			Depozit	0.13
433	5904574 - Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip C s 795	mc	0.44			Depozit	0.00
434	5904744 - Aliaj de lipit tlp st-40 pb D2	kg	2.09			Depozit	0.00
435	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	1.12			Depozit	0.00
436	5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	1.53			Depozit	0.00
437	5904811 - Aliaj staniu-zinc (sn 65%, zn35%)	kg	0.14			Depozit	0.00
438	600000220 - Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	18.00			Depozit	0.00
439	600000357 - Buton de oprire manuala a iluminatului de securitate impotriva panicii cu cheie, actionat de o persoana instruita, montaj PT	buc	1.00			Depozit	0.00
440	600001036 - Diblu Knauf Insulation KI STR U 2G 175 cu bataie si surub otel galvanic zincat cu capul plastifiat premontat, pentru beton, caramida plina si caramida cu gauri, de lungime 175 mm	buc	2,638.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
441	600002889 - Glet alb pe baza de ipsos Adeplast GM 127, pentru interior cu Porus X, pentru suprafete maturizate, fara umiditate, la interior, pe beton, beton usor, tencuieli de ciment, tencuieli de var ciment, gleturi de ipsos, polimeri si plastificatori, reactia la foc de clasa A1, rezistenta la compresiune de minim 1,5-5 N/mm2, grosime maxima de aplicare de 2 mm	kg	9,574.40			Depozit	9.57
442	6001317 - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	kg	15.05			Depozit	0.02
443	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	410.12			Depozit	0.01
444	6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	286.30			Depozit	0.01
445	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	3.00			Depozit	0.00
446	6001965 - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi	buc	461.90			Depozit	0.01
447	6100010 - Miniu de plumb de inalta dispersie (id)stas:429/79	kg	2.05			Depozit	0.00
448	6100338 - Solutie de etansare	kg	4.23			Depozit	0.00
449	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	6.49			Depozit	0.01
450	6101234 - Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	11.29			Depozit	0.01
451	6101507 - Chit divers pe baza de grund C 903-1	kg	0.60			Depozit	0.00
452	6101572 - Spuma poliuretanica	kg	70.64			Depozit	0.08
453	6101680 - Chit mangan	kg	0.30			Depozit	0.00
454	6102484 - Chit carbadez a.0 nii 5950-78	kg	4.00			Depozit	0.00
455	6102815 - Chit siliconic	kg	24.80			Depozit	0.02
456	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	10.30			Depozit	0.01
457	6103543 - Vopsea gri deschis V.821-3 stas 3744-69	kg	0.08			Depozit	0.00
458	6103567 - Vopsea gri deschis V.821-6 ntr 90-73	kg	0.10			Depozit	0.00
459	6104348 - Vopsea lavabila casati orchidea pentru interior	l	677.44			Depozit	1.13
460	6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.61			Depozit	0.00
461	6109080 - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	52.67			Depozit	0.07
462	6109858 - Aracet tip.E sort dp.8 agf(poliacetat de vinil)	kg	245.00			Depozit	0.25
463	6109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	127.92			Depozit	0.13
464	6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74	kg	376.23			Depozit	0.41
465	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	8.93			Depozit	0.01
466	6110510 - Adeziv ptr lipit P.v.C.	kg	27.71			Depozit	0.03

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
467	6110524 - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi) tip kerabond	kg	191.80			Depozit	0.19
468	6200468 - Grafite concentrat (flotat) tip g praf	kg	0.18			Depozit	0.00
469	6200507 - Vaseline tehnica	kg	1.10			Depozit	0.00
470	6200573 - Benzina auto neetilita tip co/R 75 normala S 176	l	59.38			Depozit	0.05
471	6200585 - Benzina auto neetilita tip co/R 75 normala S 176	kg	10.57			Depozit	0.01
472	6200975 - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54	kg	9.91			Depozit	0.01
473	620103F - Gaz metan in butelii	kg	1,100.00			Depozit	0.00
474	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	21.80			Depozit	0.03
475	6201450 - Ulei pentru masini textile te 16 S 744	kg	0.10			Depozit	0.00
476	6202698 - Energie electrica la contor pentru lucrari constr.hidrot.	kwh	13.20			Depozit	0.00
477	6202727 - Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	4.00			Depozit	0.00
478	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	47.98			Depozit	47.98
479	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.44			Depozit	0.44
480	6202820 - Apa potabila	mc	1.66			Depozit	1.66
481	6202894 - Apa	mc	1.09			Depozit	1.09
482	6202909 - Ulei mineral ars	kg	0.22			Depozit	0.00
483	6203006 - Energie electrica	kwh	3.50			Depozit	0.00
484	6305098 - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	130.00			Depozit	0.13
485	6306327 - Treapta din otel rotund diam 14- 20 MM	kg	13.86			Depozit	0.01
486	6309903 - Confectie metalice sud.cornier < 70 MM pentru	kg	0.39			Depozit	0.00
487	6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	9.10			Depozit	0.01
488	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	36.29			Depozit	0.04
489	6311901 - Racord jgheab burlan (element de legatura jgheab-burlan) din tabla de otel zincat tip okp sistem lindab	buc	1.30			Depozit	0.00
490	6311902 - Element de inchidere jgheab din tabla otel zn tip rgt sistem lindab	buc	1.30			Depozit	0.00
491	6311902-1 - Element de jgheab din tabla otel zn tip rgt sistem lindab	M	6.50			Depozit	0.00
492	6311903 - Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab	buc	0.65			Depozit	0.00
493	6311982 - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	5.64			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
494	6312106 - Fisie tabla pb pt.marcare cablurilor 300X20X2 MM	buc	27.76			Depozit	0.00
495	6313004 - Suruburi autofiletante	buc	551.34			Depozit	0.06
496	6313344 - Dibli cu expandare marimea 8	buc	166.00			Depozit	0.00
497	6400338 - Solutie de etansare	kg	4.77			Depozit	0.00
498	6420771 - Piesa B.a. B250 suport capac S. 2448-73 P.3.3.3	buc	11.11			Depozit	3.31
499	6601545 - Inel cauc.pt.etans.tub ropafs tip prin infas.DN 50	buc	40.00			Depozit	0.00
500	6601727 - Garnitura storz tip C 2 toli	buc	4.00			Depozit	0.00
501	6619023 - Furtun cauciucat pentru incendiu tip C 2 S 2164	m	80.00			Depozit	0.05
502	6619712 - Tub din cauciuc norm ins.pinza clasa a pentru apa PN= 10 DN int 25 MM	m	2.00			Depozit	0.00
503	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	166.25			Depozit	0.02
504	6621595 - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	12.00			Depozit	0.00
505	6621648 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 4 MM	kg	0.04			Depozit	0.00
506	6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM	kg	0.14			Depozit	0.00
507	6621870 - Placa marsit M 5-250X3,0 MM S 3498	kg	0.02			Depozit	0.00
508	6622020 - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498	kg	2.84			Depozit	0.00
509	6622068 - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498	kg	0.19			Depozit	0.00
510	6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498	kg	0.70			Depozit	0.00
511	6700248 - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2	m	71.80			Depozit	0.02
512	6700250 - Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2	m	32.70			Depozit	0.01
513	6700262 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 50X1,8 stas 6675/2	m	77.25			Depozit	0.03
514	6700286 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 75X1,8 stas 6675/2	m	38.11			Depozit	0.02
515	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	159.65			Depozit	0.18
516	6700315 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 125X2,5 stas 6675/2	m	26.78			Depozit	0.04
517	6700444 - Teava din P.v.C.rigid tip M 90X 4,3 stas 6675/2	m	58.14			Depozit	0.10
518	6700456 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 110X 5,3 stas 6675/2	m	55.08			Depozit	0.14
519	6700585 - Tevi din P.v.C.rigid tip G 32X2,4 stas 6675/2	m	212.16			Depozit	0.07
520	6700638 - Tevi din P.v.C.rigid tip G 90X6,7 stas 6675/2	m	18.36			Depozit	0.05
521	6704140 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM	buc	14.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
522	6704141 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 MM	buc	6.00			Depozit	0.00
523	6704142 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 MM	buc	33.00			Depozit	0.00
524	6704144 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 MM	buc	53.00			Depozit	0.01
525	6704161 - Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM	buc	4.00			Depozit	0.00
526	6704162 - Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 MM	buc	2.00			Depozit	0.00
527	6704163 - Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50MM	buc	10.00			Depozit	0.00
528	6704165 - Mufa dubla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D= 110 MM	buc	42.00			Depozit	0.01
529	6704176 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 MM	buc	3.00			Depozit	0.00
530	6704177 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 50MM	buc	10.00			Depozit	0.00
531	6704179 - Ramificatie simpla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D= 110 MM	buc	15.00			Depozit	0.01
532	6704183 - Ramificatie dubla mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 MMx 32mm	buc	8.00			Depozit	0.00
533	6704256 - Tub pvc flexibil DN 4 S 8399	m	2.00			Depozit	0.00
534	6704294 - Tub pvc flexibil DN 8 S 8399	m	3.00			Depozit	0.00
535	6704490 - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 20 stas 6990	m	6,806.00			Depozit	0.88
536	6704505 - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 25 stas 6990	m	2,662.95			Depozit	0.43
537	6704670 - Tub flexibil metalic tip spd cu dn = 14 MM	buc	20.20			Depozit	0.02
538	6704696 - Tub izolat tip l.p. (bergman) 18 stas 6990	m	236.90			Depozit	0.02
539	6712268 - Cot pvc-U 15 GR dn 125 cod kgb125X15	buc	3.24			Depozit	0.00
540	6712280 - Cot pvc-U 15 GR dn 160 cod kgb160X15	buc	4.50			Depozit	0.00
541	6712811 - Ramificatie simpla redusa poliprop htea 45GR dn50/40 cod 62510007	buc	2.00			Depozit	0.00
542	6712847 - Ramificatie simpla redusa poliprop htea 45GR dn110/40 cod 62510025	buc	11.00			Depozit	0.00
543	6712848 - Ramificatie simpla redusa poliprop htea 45GR dn110/50 cod 62510031	buc	11.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
544	6712850 - Ramificatie simpla redusa poliprop htea 45GR dn110/75 cod 62510037	buc	8.00			Depozit	0.00
545	6713526 - Mufa pvc-G cu manson si umar PN 10 DN 160 cod pvc-E160	buc	6.75			Depozit	0.01
546	6713655 - Mufa neteda pvc-G cu umar PN 10 DN 110 cod pvc-F110	buc	4.86			Depozit	0.00
547	6713879 - Reductie pvc imbinata prin lipire tip M d = 150-160	buc	6.45			Depozit	0.01
548	6714914 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 125 stas 7174	buc	8.10			Depozit	0.01
549	6714940 - Teu pvc pentru imbin.prin lip.PN 10 DN 160 stas 7174	buc	11.25			Depozit	0.04
550	6715499 - Piesa curatire din pvc cu capac D = 50 MM nii 2167	buc	1.00			Depozit	0.00
551	6715504 - Piesa curatire din pvc cu capac D = 110 MM nii 2167	buc	9.00			Depozit	0.01
552	6715982 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 1,5 lat = 1500 neimpr. S7361	mp	771.27			Depozit	1.77
553	6716501 - Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20 MM	m	351.90			Depozit	0.12
554	6716502 - Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 MM	m	239.70			Depozit	0.08
555	671675F - Folie de polietilena gros= 3MM expandata cs-78	mp	605.00			Depozit	0.00
556	6716953 - Banda avertizoare inscriptionata din pvc 250MM latime	kg	15.00			Depozit	0.00
557	6717089 - Tub din polipropilena, diametrul de 32 MM	m	140.76			Depozit	0.04
558	6717090 - Tub din polipropilena, diametrul de 40 MM	m	98.94			Depozit	0.04
559	6717091 - Tub din polipropilena, diametrul de 50 MM	m	153.00			Depozit	0.07
560	6717092 - Tub din polipropilena, diametrul de 63 MM	m	9.18			Depozit	0.01
561	6718398 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru pardos.MD1 15X 2,5	m	601.97			Depozit	0.12
562	6718520 - Banda P.v.C. tip sterling 20 X 0,5 MM	kg	0.13			Depozit	0.00
563	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	277.98			Depozit	0.00
564	6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	456.76			Depozit	0.07
565	6719263 - Diblu pvc marimea 2 nii-1030-75	buc	4,377.54			Depozit	0.04
566	6719275 - Diblu pvc marimea 3 nii-1030-75	buc	39.42			Depozit	0.00
567	6719469 - Reductie pehd pentru electrofuz diam ext 63/50 MM	buc	0.44			Depozit	0.00
568	6719477 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 MM	buc	24.15			Depozit	0.00
569	6719478 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 MM	buc	16.45			Depozit	0.00
570	6719479 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 MM	buc	9.66			Depozit	0.00
571	6719480 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 MM	buc	6.79			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
572	6719481 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 50 MM	buc	10.50			Depozit	0.00
573	6719482 - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 MM	buc	0.63			Depozit	0.00
574	6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM	buc	27.60			Depozit	0.00
575	6719486 - Cot din polipropilena, avind diametrul 25 MM	buc	18.80			Depozit	0.00
576	6719487 - Cot din polipropilena, avind diametrul 32 MM	buc	11.04			Depozit	0.00
577	6719488 - Cot din polipropilena, avind diametrul 40 MM	buc	7.76			Depozit	0.00
578	6719489 - Cot din polipropilena, avind diametrul 50 MM	buc	12.00			Depozit	0.00
579	6719490 - Cot din polipropilena, avind diametrul 63 MM	buc	0.72			Depozit	0.00
580	6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 MM	buc	174.66			Depozit	0.00
581	6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM	buc	166.85			Depozit	0.01
582	6719495 - Teu din polipropilena avind diametrul 32 MM	buc	97.98			Depozit	0.01
583	6719496 - Teu din polipropilena avind diametrul 40 MM	buc	68.87			Depozit	0.01
584	6719497 - Teu din polipropilena avind diametrul 50 MM	buc	106.50			Depozit	0.02
585	6719498 - Teu din polipropilena avind diametrul 63 MM	buc	2.84			Depozit	0.00
586	6719513 - Reductie din polipropilena avind diametrul 20 X 16 MM	buc	85.80			Depozit	0.00
587	6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X 20 MM	buc	25.85			Depozit	0.00
588	6719517 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 20 MM	buc	15.18			Depozit	0.00
589	6719518 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X 25 MM	buc	15.18			Depozit	0.00
590	6719519 - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 20 MM	buc	5.17			Depozit	0.00
591	6719521 - Reductie din polipropilena avind diametrul 40 X 32 MM	buc	10.67			Depozit	0.00
592	6719525 - Reductie din polipropilena avind diametrul 50 X 40 MM	buc	16.50			Depozit	0.00
593	6719529 - Reductie din polipropilena avind diametrul 63 X 50 MM	buc	4.10			Depozit	0.00
594	6719586 - Capac wc din mater. plastic	buc	12.00			Depozit	0.01
595	6719641 - Colier din pvc	buc	75.00			Depozit	0.00
596	6719723 - Ventil sc+preaplin pehd DN70-11/2 L = 120 cod 62700119	buc	4.00			Depozit	0.00
597	6719826 - Banda avertizoare neinscriptionata din pvc 250MM latime	kg	15.00			Depozit	0.00
598	6719916 - Adaptor din polipropilena cu filet interior cu D = 20 - 1/2"	buc	186.00			Depozit	0.02
599	6720367 - Fereastră din profile pvc tip rehau intr-un canat	mp	120.71			Depozit	2.98
600	6720858 - Placa pvc 1 MM grosime	kg	0.08			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
601	6829070 - Chingi metalice pt.cofraje la stilpi din beton	kg	11.95			Depozit	0.01
602	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	2.60			Depozit	0.00
603	7106229 - Oxigen tehnic gazos	mc	2.84			Depozit	0.03
604	7106595 - Fiting de tranzitie 50 MM pe-48 MM ol	buc	3.03			Depozit	0.00
605	7300071 - Acetona tehnica de sinteza cal.I; stas 6366-69	kg	1.42			Depozit	0.00
606	7301116 - Alcool etilic.rafinat de 95grdstas 14-49	l	0.26			Depozit	0.00
607	7302562 - Armatura pt.termometru cu mufa+niplu fixare pt.conducta	buc	3.00			Depozit	0.00
608	7303889 - Ata de cismarie,fiarta (ceruita) stas 1369-67	kg	0.12			Depozit	0.00
609	7304443 - Banda izol.neimpregn.20MM, taiata din	m	5.00			Depozit	0.00
610	7306661 - Bumbac de sters	kg	11.44			Depozit	0.01
611	7307055 - Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65	kg	1.16			Depozit	0.00
612	7307067 - Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65	kg	0.09			Depozit	0.00
613	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	21.06			Depozit	0.02
614	7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	3.31			Depozit	0.00
615	7308475 - Carton triplex 70X100/355	kg	0.00			Depozit	0.00
616	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	1,766.00			Depozit	0.05
617	7309077 - Cilti de cinepa de la pieptene,stas 1715-60	kg	0.12			Depozit	0.00
618	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	5.63			Depozit	0.01
619	7311240 - Cositor miez saciz pentru lipit co-nexiuni sn 55%	kg	0.10			Depozit	0.00
620	7315778 - Decapant	kg	6.68			Depozit	0.00
621	7315789 - Decofrol	kg	82.78			Depozit	0.09
622	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	31.86			Depozit	0.04
623	7318597 - Disp.sust ancorare din OL profil cu gr pina la 5 Kg	kg	50.00			Depozit	0.05
624	7318902 - Caciula ventilatie tabla d=80mm	buc	9.00			Depozit	0.00
625	7319034 - Doza patrata	buc	240.00			Depozit	0.09
626	7319242 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.21MM	buc	996.00			Depozit	0.76
627	7319254 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.29MM	buc	389.70			Depozit	0.66
628	7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolate usor protejate -aip	buc	179.00			Depozit	0.02
629	7322059 - Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 2	buc	1.00			Depozit	0.00
630	7322837 - Freza rotativa cu cap widia	buc	5.25			Depozit	0.01
631	7322926 - Fringhie -gudronata din fuior de cinepa	kg	4.00			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
632	7322940 - Fuior cinepa	kg	11.52			Depozit	0.01
633	7324297 - Hidrant interior cladiri D 2 S 533	buc	4.00			Depozit	0.02
634	7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.34			Depozit	0.00
635	7324716 - Hirtie desen	coli	0.01			Depozit	0.00
636	7325046 - Hartie absorbanta	kg	22.82			Depozit	0.00
637	7327005 - Lant cu zale innodate D = 2 MM S 2585/5	kg	0.30			Depozit	0.00
638	7328267 - Manometru cu rob.control	buc	3.00			Depozit	0.01
639	7330002 - Minium de plumb	kg	1.15			Depozit	0.00
640	7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	534.00			Depozit	0.53
641	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	0.52			Depozit	0.00
642	7331707 - Panou echipat cu socluri si fuzibile 13a/10a rs 70291	buc	3.00			Depozit	0.04
643	7333925 - Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime	mp	0.40			Depozit	0.00
644	7333951 - Pinza nealbita de bumbac latime 0,90M stas 322-49	m	0.55			Depozit	0.00
645	7334840 - Plumb rafinat marca pb4 (pb tc 2) 99,96	kg	12.31			Depozit	0.01
646	7335911 - Racord de refulare-util.stins incendiu tip C. 2 S 703	buc	8.00			Depozit	0.01
647	7336204 - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	72.00			Depozit	0.00
648	7336446 - Rama metalica pt.hidr.de inc. (interior) tip B	buc	4.00			Depozit	0.06
649	7344376 - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	1,696.80			Depozit	0.08
650	7344829 - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	10.68			Depozit	0.01
651	7344833 - Sirma de aluminiu T al99,5 D = 1,60	kg	0.44			Depozit	0.00
652	7345344 - Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,B,6-	kg	0.07			Depozit	0.00
653	7345967 - Solutie unguenta	kg	5.94			Depozit	0.00
654	7346207 - Stearina	kg	0.17			Depozit	0.00
655	7353018 - Tapet pvc lavabil cu sangrenare continua L = 530 MM	mp	770.00			Depozit	0.50
656	7353119 - Teava de refulare de mina,simpla tip C1 S 2071	buc	4.00			Depozit	0.01
657	7355090 - Termometru inst.incalzire cu scala rotunda	buc	3.03			Depozit	0.01
658	7355399 - Router cu o intrare si patru iesiri	buc	2.00			Depozit	0.01
659	7355650 - Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,80M.	mp	3.99			Depozit	0.01
660	7356836 - Tus negru pionier	kg	0.01			Depozit	0.00
661	7399999 - Material marunt	%				Depozit	0.00
662	7800027 - Plasa din fibra de sticla	mp	851.62			Depozit	0.09
663	7800787 - Polistiren extrudat gros 3CM	mp	33.46			Depozit	0.33

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
664	7800790 - Polistiren extrudat gros 10CM	mc	110.00			Depozit	1.10
665	7800792 - Polistiren extrudat gros 10 CM	MP	179.59			Depozit	1.80
666	7801001 - Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	%				Depozit	0.00
667	7801035 - Material marunt	%				Depozit	0.00
668	7801050 - Material marunt (sirma de otel)	%				Depozit	0.00
669	7801058 - Material marunt (degresant ,solutie de lipit,ciment,nisip,etc.)	%				Depozit	0.00
670	7801062 - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%				Depozit	0.00
671	7801065 - Material marunt	%				Depozit	0.00
672	7801658 - Conexpand M 8 X 80 MM	buc	4.00			Depozit	0.00
673	7801669 - Amorsa bituminoasa	kg	110.00			Depozit	0.00
674	7815033 - Material marunt	%				Depozit	0.00
675	7815040 - Material marunt (bumbac,petrol, electrozi sudura,vopsea anticoroziva pe baza	%				Depozit	0.00
676	7815062 - Material marunt (alcool,deterg.,creion marc.schoch)	%				Depozit	0.00
677	7819201 - Material marunt	%				Depozit	0.00
678	8000149 - Doza pentru aparate	buc	75.00			Depozit	0.06
679	8000277 - Material marunt	%				Depozit	0.00
680	8000992 - Mat.marunt-restaurari monumente istorice (din val.mat.)	%				Depozit	0.00
681	8002600432 - Membrane bitumate oxidate bitubit dal L=1M	mp	1,815.00			Depozit	0.00
682	8002606078 - Saltea vata minerala sco 3000X1200X 60 S5838/3	mp	75.90			Depozit	0.68
683	8005535845 - Priza radio TV	buc	1.01			Depozit	0.00
684	8005893468 - Bolt de impuscat M6	buc	2.00			Depozit	0.00
685	8005900968 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 supertit 2,5	kg	0.04			Depozit	0.00
686	8006100338 - Solutie de etansare	kg	0.02			Depozit	0.00
687	8006306248 - grila de admisie aer proaspat, montata in peretele exterior avand inaltimea de 500mm si o latime de 400mm	buc	2.00			Depozit	0.00
688	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gips-carton 23M/rola	m	242.88			Depozit	0.00
689	8008527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	153.32			Depozit	1.36
690	8521010 - Liant imbinare placi gips-carton (5 Kg/sac)	kg	68.31			Depozit	0.07
691	8526010 - Vata minerala-bazaltica - rez.la foc 40MM 30 Kg/mc	mp	18.98			Depozit	0.00
692	8535012 - Profil de structura cw 50/0.6/2750 din otel galvanizat	m	151.80			Depozit	0.11
693	8535040 - Profil de contur uw 50/0.6/4000 din otel galvanizat	m	60.72			Depozit	0.04

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
694	8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	910.80			Depozit	0.00
695	8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000 superrapid	buc	1,973.40			Depozit	0.00
696	8558030 - Dibluri tub filetat K 6/35 - 100 +suruburi	buc	136.62			Depozit	0.00
697	8566002 - Banda de etansare 50MM 30M/rola	m	98.67			Depozit	0.00
698	8590277 - Material marunt	%				Depozit	0.00
699	8627030 - Placa rez.la foc rf 12.5 MM-L=250 CM	mp	0.00			Depozit	0.00
TOTAL Materiale						Greutate	854.71

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI, JUDETUL VASLUI



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb	0.25		
2	20000584 - Masina de timplarie (geluit)	18.00		
3	2304 - Grup electrogen mobil motor ardere int.20-39 kva	22.27		
4	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	12.01		
5	2506 - Motocompr.mobil joasa presiune 2,0-3,9 MC/min	0.21		
6	2508 - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 MC/min	11.25		
7	2604 - Utilaj de ridicat	3.21		
8	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	21.04		
9	3005 - Convertizor de sudura(inclusiv cons energ electr.)15-28KW	4.90		
10	3006 - Grup termic de sudura 28-35KW	9.07		
11	3008 - Aparat de sudura in mediu de argon tip tv-350 27kva	0.75		
12	3304 - Electropompa apa monoetaj.de joasa pres. 15-30 KW	30.00		
13	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 MC/H	3.83		
14	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	3.49		
15	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	1.38		
16	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.56		
17	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	18.08		
18	3719 - Vibrator de ext act.electric 0,25-1,1KW	0.40		
19	3831 - Malaxor pt.adezivi	70.20		
20	4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	2.55		
21	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	19.61		
22	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10	1.56		
23	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	1.94		
24	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	6.52		
25	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	6.00		

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
26	5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5T	0.05		
27	6609 - Trolu electric 3,1-5tf	0.82		
28	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	163.09		
29	6727 - Macara pionier 0,5-0,75tf	0.18		
30	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.85		
31	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	27.40		
32	7598 - Pistol implintat bolturi	29.30		
33	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	7.63		
34	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	36.20		
35	7680 - Ferastrau mecanic (circular)	0.84		
36	7681 - Aparat de polizat	55.00		
37	7683 - Masina de taiat si gaurit	1.00		
38	7686 - Masina de slefuit placaje,cu disc	14.40		
39	7913 - Aparat de sudura sr	5.47		
40	8007683 - Masina de taiat si gaurit	35.10		
TOTAL Utilaje				

Beneficiar: COMUNA PUIESTI
 Executant:
 Proiectant: SC PENCRAFT SRL
 Obiectivul: INFIINTARE SI DOTARE CENTRU MEDICO-SOCIAL IN COMUNA PUIESTI,
 JUDETUL VASLUI



Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30325 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 50 km	116.30	50.00	1.25		
2	8888929 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	99.60	20.00	0.50		
3	8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	27.00	50.00	1.25		
4	8889039 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	400.96	50.00	1.25		
TOTAL Transport						