

OBIECTIV:
Regenerare urbană în Municipiul Moreni

Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Pruni 38/14
Sat Valea Volevozilor, Județul Dâmbovița

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. /subcap. deviz general	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M	
		lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	6
1	1.2. Amenajarea terenului				
	1.2.1. Cheltuieli aferente investiției de bază				
	1.2.1.1. Obiect 8, Amenajarea terenului - 1. Zona de recreere Armonia				
	1.2.1.2. Obiect 8, Amenajarea terenului - 2. Zona de joacă și sport Armonia				
	1.2.1.3. Obiect 8, Amenajarea terenului - 3. Grădina Tineretului				
	1.2.1.5. Obiect 8, Amenajarea terenului - 5. Zona de sport și joacă Tineretului				
	1.2.1.6. Obiect 8, Amenajarea terenului - 6. Parc strada Republicii				
	1.2.2. Cheltuieli conexe investiției de bază				
	1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială				
	1.4. Cheltuieli pentru rețocarea/protecția utilităților				
2	2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
	2.1.1. Cheltuieli aferente investiției de bază				
	2.1.1.1. Obiect 7, Rețele exterioare - 1. Zona de recreere Armonia				
	2.1.1.2. Obiect 7, Rețele exterioare - 2. Zona de joacă și sport Armonia				
	2.1.1.3. Obiect 7, Rețele exterioare - 3. Grădina Tineretului				
	2.1.1.4. Obiect 7, Rețele exterioare - 4. Zona de recreere Tineretului				
	2.1.1.5. Obiect 7, Rețele exterioare - 5. Zona de sport și joacă Tineretului				
	2.1.1.6. Obiect 7, Rețele exterioare - 6. Parc strada Republicii				
	2.1.2. Cheltuieli conexe investiției de bază				
	2.1.2.1. Obiect 7, Rețele exterioare - 1. Zona de recreere Armonia				
2.1.2.2. Obiect 7, Rețele exterioare - 2. Zona de joacă și sport Armonia					
2.1.2.3. Obiect 7, Rețele exterioare - 3. Grădina Tineretului					
2.1.2.4. Obiect 7, Rețele exterioare - 4. Zona de recreere Tineretului					
2.1.2.5. Obiect 7, Rețele exterioare - 5. Zona de sport și joacă Tineretului					
2.1.2.6. Obiect 7, Rețele exterioare - 6. Parc strada Republicii					
3	3.5. Proiectare				
	Investiția de bază				
	4.1 Construcții și instalațiile aferente acestora				
	4.1.1. Cheltuieli aferente investiției de bază				
	4.1.1.1. Obiect 1, Zona de recreere Armonia				
	4.1.1.2. Obiect 2, Zona de joacă și sport Armonia				
	4.1.1.3. Obiect 3, Grădina Tineretului				
	4.1.1.4. Obiect 4, Zona de recreere Tineretului				
	4.1.1.5. Obiect 5, Zona de sport și joacă Tineretului				
	4.1.1.6. Obiect 6, Parc strada Republicii				
4.1.2. Cheltuieli conexe investiției de bază					
4.1.2.1. Obiect 1, Zona de recreere Armonia					
4.1.2.2. Obiect 2, Zona de joacă și sport Armonia					
4.1.2.3. Obiect 3, Grădina Tineretului					
4.1.2.4. Obiect 4, Zona de recreere Tineretului					
4.1.2.5. Obiect 5, Zona de sport și joacă Tineretului					
4.1.2.6. Obiect 6, Parc strada Republicii					
4	4.2. Montaj utilitaj, echipamente tehnologice și funcționale				
	4.2.1. Cheltuieli aferente investiției de bază				
	4.2.1.1. Obiect 1, Zona de recreere Armonia				
	4.2.1.2. Obiect 2, Zona de joacă și sport Armonia				
	4.2.1.3. Obiect 3, Grădina Tineretului				
	4.2.1.4. Obiect 4, Zona de recreere Tineretului				
	4.2.1.5. Obiect 5, Zona de sport și joacă Tineretului				
	4.2.1.6. Obiect 6, Parc strada Republicii				
	4.2.2. Cheltuieli conexe investiției de bază				
	4.3. Utilitaj, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj				
4.3.1. Cheltuieli aferente investiției de bază					
4.3.1.1. Obiect 1, Zona de recreere Armonia					
4.3.1.2. Obiect 2, Zona de joacă și sport Armonia					
4.3.1.3. Obiect 3, Grădina Tineretului					
4.3.1.4. Obiect 4, Zona de recreere Tineretului					
4.3.1.5. Obiect 5, Zona de sport și joacă Tineretului					
4.3.1.6. Obiect 6, Parc strada Republicii					
4.3.2. Cheltuieli conexe investiției de bază					
4.5 Dotări					
4.6 Active necorporale					
5	5.1. Organizare de șantier				
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier				
	5.1.1.1. Obiect 9 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Zona Armonia				
	5.1.1.2. Obiect 9 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Zona Tineretului				
	5.1.1.3. Obiect 9 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Parc strada Republicii				
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului				
5.1.2.1. Obiect 9 - Cheltuieli conexe organizării șantierului - Zona Armonia					
5.1.2.2. Obiect 9 - Cheltuieli conexe organizării șantierului - Zona Tineretului					
5.1.2.3. Obiect 9 - Cheltuieli conexe organizării șantierului - Parc strada Republicii					
6	6.2. Probe tehnologice și teste				
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
	Taxa pe valoarea adăugată:				
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):				

Înlocuit,
Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL,
Arh. Romulus Laurențiu Diaconu



OBIECTIV:
Regenerare urbană în Municipiul Moreni

Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Pruni 38/14
Sat Valea Voievozilor, Județul Dâmbovița

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări
Obiectul 1. Zona de recreere Armonia

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază		
4.1. Construcții și instalațiile aferente acestora		
Cheltuieli aferente investiției de bază		
4.1.1	Terasamente	
4.1.2	Rezistență	
4.1.2.1	STRUCTURA	
4.1.2.2	ALTE LUCRARI	
4.1.3	Arhitectură	
4.1.3.1	SPAȚII VERZI	
4.1.4	Instalații	
4.1.4.1	INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE	
4.1.4.2	INSTALATII PRIZA DE PAMANT	
4.1.4.3	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	
4.1.4.4	RETEA VOCE DATE EXTERIOR	
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.1.1	Terasamente	
4.1.1.1	ALEI	
TOTAL I		
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
TOTAL II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.6	Active necorporale	
TOTAL III		
6.2	Probe tehnologice și teste	
TOTAL IV		
Total valoare (exclusiv TVA):		
Taxa pe valoarea adăugată		
Total valoare		

Întocmit,
Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL,
Arh. Romulus Laurențiu Diaconu




OBIECTIV:
Regenerare urbană în Municipiul Moreni

Proiectant
DMI STUDIO CONCEPT SRL
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Pruni 38/14
Sat Valea Voievozilor, Județul Dâmbovița

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări
Obiectul 2. Zona de joacă și sport Armonia

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază		
4.1. Construcții și instalațiile aferente acestora		
Cheltuieli aferente investiției de bază		
4.1.1	Terasamente	
4.1.2	Rezistență	
4.1.2.1	STRUCTURA	
4.1.3	Arhitectură	
4.1.3.1	ARHITECTURA	
4.1.3.2	SPAȚII VERZI	
4.1.4	Instalații	
4.1.4.1	INSTALATII PRIZA DE PAMANT	
4.1.4.2	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	
4.1.4.3	RETEA VOCE DATE EXTERIOR	
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.1.1	Terasamente	
4.1.1.1	ALEI	
TOTAL I		
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
TOTAL II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
TOTAL III		
6.2	Probe tehnologice și teste	
TOTAL IV		
Total valoare (exclusiv TVA):		
Taxa pe valoarea adăugată		
Total valoare		

Întocmit,
Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL,
Arh. Romulus Laurențiu Diaconu



OBIECTIV:
Regenerare urbană în Municipiul Moreni

Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Pruni 38/14
Sat Valea Volevozilor, Județul Dâmbovița

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări
Obiectul 3. Grădina Tineretului

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază		
4.1. Construcții și instalațiile aferente acestora		
Cheltuieli aferente investiției de bază		
4.1.1	Terasamente	
4.1.2	Rezistență	
4.1.2.1	STRUCTURA	
4.1.3	Arhitectură	
4.1.3.1	SPAȚII VERZI	
4.1.4	Instalații	
4.1.4.1	INSTALATII PRIZA DE PAMANT	
4.1.4.2	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	
4.1.4.3	RETEA VOCE DATE EXTERIOR	
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.1.1	Terasamente	
4.1.1.1	ALEI	
TOTAL I		
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
TOTAL II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
TOTAL III		
6.2	Probe tehnologice și teste	
TOTAL IV		
Total valoare (exclusiv TVA):		
Taxa pe valoarea adăugată		
Total valoare		

Întocmit,
Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL,
Arh. Romulus Laurențiu Diaconu



OBIECTIV:
Regenerare urbană în Municipiul Moreni

Proiectant
DMI STUDIO CONCEPT SRL
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Pruni 38/14
Sat Valea Voievozilor, Județul Dâmbovița

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări
Obiectul 4. Zona de recreere Tineretului

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază		
4.1. Construcții și instalațiile aferente acestora		
Cheltuieli aferente investiției de bază		
4.1.1	Terasamente	
4.1.2	Rezistență	
4.1.2.1	STRUCTURA	
4.1.3	Arhitectură	
4.1.3.1	ARHITECTURA	
4.1.3.2	SPAȚII VERZI	
4.1.4	Instalații	
4.1.4.1	INSTALAȚII PRIZA DE PAMANT	
4.1.4.2	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	
4.1.4.3	RETEA VOCE DATE EXTERIOR	
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.1.1	Terasamente	
4.1.1.1	ALEI	
TOTAL I		
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
TOTAL II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.6	Active necorporale	
TOTAL III		
6.2	Probe tehnologice și teste	
TOTAL IV		
Total valoare (exclusiv TVA):		
Taxa pe valoarea adăugată		
Total valoare		

Întocmit,
Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL,
Arh. Romulus Laurențiu Diaconu



OBIECTIV:
Regenerare urbană în Municipiul Moreni

Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Pruni 38/14
Sat Valea Voievozilor, Județul Dâmbovița

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări
Obiectul 5. Zona de sport și joacă Tineretului

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază		
4.1. Construcții și instalațiile aferente acestora		
Cheltuieli aferente investiției de bază		
4.1.1	Terasamente	
4.1.2	Rezistență	
4.1.2.1	STRUCTURA	
4.1.3	Arhitectură	
4.1.3.1	ARHITECTURA	
4.1.3.2	SPAȚII VERZI	
4.1.4	Instalații	
4.1.4.1	INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE	
4.1.4.2	INSTALATII PRIZA DE PAMANT	
4.1.4.3	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	
4.1.4.4	RETEA VOCE DATE EXTERIOR	
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.1.1	Terasamente	
4.1.1.1	ALEI	
TOTAL I		
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
TOTAL II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
TOTAL III		
6.2	Probe tehnologice și teste	
TOTAL IV		
Total valoare (exclusiv TVA):		
Taxa pe valoarea adăugată		
Total valoare		

Întocmit,
Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL,
Arh. Romulus Laurențiu Diaconu



OBIECTIV:
Regenerare urbană în Municipiul Moreni

Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Pruni 38/14
Sat Valea Voievozilor, Județul Dâmbovița

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări
Obiectul 6. Parc strada Republicii

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază		
4.1. Construcții și instalațiile aferente acestora		
Cheltuieli aferente investiției de bază		
4.1.1	Terasamente	
4.1.2	Rezistență	
4.1.2.1	STRUCTURA	
4.1.3	Arhitectură	
4.1.3.1	ARHITECTURA	
4.1.3.2	SPAȚII VERZI	
4.1.4	Instalații	
4.1.4.1	INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE	
4.1.4.2	INSTALAȚII PRIZA DE PAMANT	
4.1.4.3	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	
4.1.4.4	RETEA VOCE DATE EXTERIOR	
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.1.1	Terasamente	
4.1.1.1	ALEI	
TOTAL I		
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
TOTAL II		
Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
Cheltuieli aferente investiției de bază		
Cheltuieli conexe investiției de bază		
4.6	Active necorporale	
TOTAL III		
6.2	Probe tehnologice și teste	
TOTAL IV		
Total valoare (exclusiv TVA):		
Taxa pe valoarea adăugată		
Total valoare		

Întocmit,
Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL,
Arh. Romulus Laurențiu Diaconu



OBIECTIV:
Regenerare urbană în Municipiul Moreni

Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Pruni 38/14
Sat Valea Voievozilor, Județul Dâmbovița

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări
Obiectul 7. Rețele exterioare

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		
Cheltuieli aferente investiției de bază		
1. Zona de recreere Armonia		
2.1.1	RETEA ELECTRICA - ZONA DE RECREERE ARMONIA	
2.1.2	RETEA APA - ZONA DE RECREERE ARMONIA	
2.1.3	RETEA CANALIZARE - ZONA DE RECREERE ARMONIA	
2. Zona de joacă și sport Armonia		
2.1.4	RETEA ELECTRICA - ZONA DE JOACĂ ȘI SPORT ARMONIA	
2.1.5	RETEA APA - ZONA DE JOACĂ ȘI SPORT ARMONIA	
3. Grădina Tineretului		
2.1.6	RETEA ELECTRICA - GRĂDINA TINERETULUI	
2.1.7	RETEA APA - GRĂDINA TINERETULUI	
4. Zona de recreere Tineretului		
2.1.8	RETEA ELECTRICA - ZONA DE RECREERE TINERETULUI	
2.1.9	RETEA APA - ZONA DE RECREERE TINERETULUI	
2.1.10	RETEA CANALIZARE - ZONA DE RECREERE TINERETULUI	
5. Zona de sport și joacă Tineretului		
2.1.11	RETEA ELECTRICA - ZONA DE SPORT ȘI JOACĂ TINERETULUI	
2.1.12	RETEA APA - ZONA DE SPORT ȘI JOACĂ TINERETULUI	
6. Parc strada Republicii		
2.1.13	RETEA ELECTRICA - PARC STRADA REPUBLICII	
2.1.14	RETEA APA - PARC STRADA REPUBLICII	
2.1.15	RETEA CANALIZARE - PARC STRADA REPUBLICII	
Cheltuieli conexe investiției de bază		
1. Zona de recreere Armonia		
2.1.16	CONTOR DE APA - ZONA DE RECREERE ARMONIA	
2. Zona de joacă și sport Armonia		
2.1.17	CONTOR DE APA - ZONA DE JOACA ȘI SPORT ARMONIA	
4. Zona de recreere Tineretului		
2.1.18	CONTOR DE APA - ZONA DE RECREERE TINERETULUI	
6. Parc strada Republicii		
2.1.19	CONTOR DE APA PARC - STRADA REPUBLICII	
TOTAL I		
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
TOTAL II		
Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
TOTAL III		
6.2	Probe tehnologice și teste	
TOTAL IV		
Total valoare (exclusiv TVA):		
Taxa pe valoarea adăugată		
Total valoare		

Întocmit,
Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL,
Arh. Romulus Laurențiu Diaconu



OBIECTIV:
Regenerare urbană în Municipiul Moreni

Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Pruni 38/14
Sat Valea Voievozilor, Județul Dâmbovița

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări
Obiectul 8. Amenajarea terenului

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului		
1.2. Amenajarea terenului		
Cheltuieli aferente investiției de bază		
1. Zona de recreere Armonia		
1.2.1	DEMONTĂRI - ZONA DE RECREERE ARMONIA	
2. Zona de joacă și sport Armonia		
1.2.2	DEMONTĂRI - ZONA DE JOACĂ ȘI SPORT ARMONIA	
3. Grădina Tineretului		
1.2.3	DEMONTĂRI - GRĂDINA TINERETULUI	
5. Zona de sport și joacă Tineretului		
1.2.4	DEMONTĂRI - ZONA DE SPORT ȘI JOACĂ TINERETULUI	
6. Parc strada Republicii		
1.2.5	DEMONTĂRI - PARC STRADA REPUBLICII	
Cheltuieli conexe investiției de bază		
TOTAL I		
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
TOTAL II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
TOTAL III		
6.2	Probe tehnologice și teste	
TOTAL IV		
Total valoare (exclusiv TVA):		
Taxa pe valoarea adăugată		
Total valoare		

Întocmit,
Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL,
Arh. Romulus Laurențiu Diaconu



OBIECTIV:
Regenerare urbană în Municipiul Moreni

Proiectant:
DMI STUDIO CONCEPT SRL
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Pruni 38/14
Sat Valea Volevozellor, Județul Dâmbovița

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări
Obiectul 9. Organizare de șantier

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea
		(exclusiv TVA) lei
1	2	3
Cap. 5 - Alte cheltuieli		
5.1. Organizare de șantier		
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		
5.1.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Zona Armonia	
5.1.1.2	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Zona Tineretului	
5.1.1.3	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - Parc strada Republicii	
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		
5.1.2.1	Cheltuieli conexe organizării șantierului - Zona Armonia	
5.1.2.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului - Zona Tineretului	
5.1.2.3	Cheltuieli conexe organizării șantierului - Parc strada Republicii	
TOTAL I		
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
TOTAL II		
Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
TOTAL III		
6.2	Probe tehnologice și teste	
TOTAL IV		
Total valoare (exclusiv TVA):		
Taxa pe valoarea adăugată		
Total valoare		

Întocmit,
Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL,
Arh. Romulus Laurențiu Diaconu



Obiectivul: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: STRUCTURA

=====								
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Subcapitol(norma comasata)		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Denumire		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
=====								
FUNDATIE BANCA TIP 1 SI TIP2								
001	TSA02C1	M.C.	82.000					
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ							
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.							
	ADINC.<0,75M T.TARE							
002	TSD16B1	M.C.	41.000					
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE							
	BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU							
	MOT.ARD.INT.<10							
003	CA02C1	M.C.	71.000					
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII							
	CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO							

A CONSTR CU GROS <30CM B330

004 CC01A1 KG 4960.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIARI DIN
MASE PLASTICE

005 CZ0301E2# KG 4960.000

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

006 CB02A1 MP. 82.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

007 TRA01A20 TONA 87.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

008 TRA06A20 TONA 176.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

009 TRA02A20 TONA 5.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

010 TRI1AA08F2 TONA 5.000

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

011 TRB05A22 TONA 5.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

PLATFORMA STATIE DE INCARCARE

012 TSA02C1 M.C. .500
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

013 TSD16B1 M.C. .100
 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10

014 CA02C1 M.C. .100
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM B330

015 CC01A1 KG 9.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
 IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
 MASE PLASTICE

016 CZ0301E2# KG 9.000
 CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
 FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
 CENTR:BST500 D=10-16MM

017 CB02A1 MP. .500
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
 INCL.SPRIJINIRILE.0

018 TRA01A20 TONA .500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

019 TRA06A20 TONA .500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

020 TRA02A20 TONA .100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

021 TRI1AA08F2 TONA .100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

022 TRB05A22 TONA .100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

023 TSA02C1 M.C. 2.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

PAVILION VIDEO

024 TSD16B1 M.C. 1.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

025 CA02C1 M.C. 1.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B330

026 CC01A1 KG 89.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

027 CZ0301E2# KG 89.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

028 CB02A1 MP. 1.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

029 TRA01A20 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

030 TRA06A20 TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

031 TRA02A20 TONA .100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

032 TRI1AA08F2 TONA .100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

033 TRB05A22 TONA .100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

034 TSA02C1 M.C. 20.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

035 TSD16B1 M.C. 10.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

PLATFORMA SCENA

036 CA02C1 M.C. 16.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B330

037 CC01A1 KG 1301.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

038 CZ0301E2# KG 1301.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

039 CB02A1 MP. 3.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

040 TRA01A20 TONA 21.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

041 TRA06A20 TONA 40.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

042 TRA02A20 TONA 1.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

043 TRI1AA08F2 TONA 1.300
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

044 TRB05A22 TONA 1.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

FUNDATIE STALP ILUMINAT

045 TSA02C1 M.C. 55.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

046 CA01A1 M.C. 33.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC B330

047 CB02A1 MP. 55.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
INCL.SPRIJINIRILE.0

048 TRA06A20 TONA 82.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

FUNDATIE COS DE GUNOI

049 TSA02C1 M.C. 38.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

050 CA01A1 M.C. 23.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC B330

051 CB02A1 MP. 38.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT

INCL.SPRIJINIRILE.0

052 TRA06A20 TONA 57.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

JARDINIERA TIP 1

053 TSA02C1 M.C. 6.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

054 TSD16B1 M.C. 4.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

055 CA02C1 M.C. 8.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B330

056 CC01A1 KG 32.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

057 CZ0301E2# KG 32.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

058 CC02P1 KG 690.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

059 CB02A1 MP. 60.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.0

060 ACC07E1# M 6.000
TUB CIRCULAR DIN PVC BARBACANE PENTRU
DRENARE AVIND DN 50 MM.

061 TRA01A20 TONA 9.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

062 TRA06A20 TONA 20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

063 TRA02A20 TONA .800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

064 TRI1AA08F2 TONA .800
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

065 TRB05A22 TONA .800
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

066 TSA02C1 M.C. 24.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

067 TSD16B1 M.C. 18.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

JARDINIERA TIP 2

068 CA02C1 M.C. 36.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B330

069 CC01A1 KG 144.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

070 CZ0301E2# KG 144.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

071 CC02P1 KG 3420.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

072 CB02A1 MP. 300.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
INCL.SPRIJINIRILE.0

073 ACC07E1# M 36.000
TUB CIRCULAR DIN PVC BARBACANE PENTRU
DRENARE AVIND DN 50 MM.

074 TRA01A20 TONA 38.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

075 TRA06A20 TONA 89.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

076 TRA02A20 TONA 3.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

077 TR11AA08F2 TONA 3.600
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

078 TRB05A22 TONA 3.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

PERGOLA

079 TSA02C1 M.C. 25.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

080 CA01A1 M.C. 4.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC B150

081 CA02C1 M.C. 22.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B250

082 CC01A1 KG 1005.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

083 CZ0301E2# KG 1005.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

084 CB02A1 MP. 5.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

085 CO21A1# M.C. 15.000
SCHELET CONSTRUCTII DIN LEMN LAMELAT
INCLEIAT

086 TRA06A20 TONA 65.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

087 TRA02A20 TONA 11.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

088 TRI1AA08F2 TONA 11.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

089 TRB05A22 TONA 11.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: ALEI

=====								
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata)	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
-----				-----				
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
=====								
001	TSC02D1	100 MC.	5.800					
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39							
	MC PAMINT UMIDIT,NATUR DESC AUT.TER.CAT.							
	2							
002	TSA02D1	M.C.	20.000					
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ							
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.							
	ADINC.<0,75M T.F.TAR							
003	TSE01B1	100 MP.	16.500					
	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A							
	PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM							
	IN TEREN MIJLOCIU							

004 TSE02C1 100 MP. 16.500
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
TARE

005 IZF04J1# MP. 1650.000
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
EXEC CU GEOTEXTIL CU SUPRAPUNERI
NELIPITE

006 TSD16B1 M.C. 330.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

007 TSD15A1 M.C. 85.000
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE
BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU
COMPRESOR DE 10-12T

008 DE13A1 MP. 1650.000
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUIITE CU
MORTAR DE CIMEN PAVAJ FOTOCATALITIC

009 DE11A1 M 980.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

010 TRA01A20 TONA 968.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

011 TRA06A20 TONA 48.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

012 TRA02A20 TONA 248.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

013 TRI1AA08F2 TONA 248.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

014 TRB05A22 TONA 248.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: ALTE LUCRARI

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

01 IZF04A1# MP. 155.000
 STRAT HIDROIZOLANT CU HIDROIZOLATIE
 PENSULABILA PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA
 LA 40% LA JARDINIERE

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

=====									
Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)	
-----				-----					
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	EF02C1	BUC.	3.000						
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA									
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.									
DE 0,91-1,50MP TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS									
002	EA12A1	M	60.000						
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,									
NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA									
PATRULATER (SPD) 13,5-2 COPEX 20 MM									
003	EC01B1	M	30.000						
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP									
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC									
CYY 3X1.5									

004 EC01B1 M 30.000
CABLU EL.LOC LAMPA, PRIZA SECT.<4MMP
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC
CYY 3X2.5

005 ED01D1 BUC. 3.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN
UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA
SAU CONSTR.ETANSE INTRERUPATOR CAPSULAT

006 ED08E1 BUC. 2.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN
CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE
CAPSULATA PRIZA DUBLA CAPSULATA

007 EE05C1 BUC. 1.000
APLICA SIMPLA, OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.
DIB.MAT.PLAS. APLICA 20 W CU LED

008 EF06B1# BUC. 14.000
SIGURANTE BIPOLARE SI TRIPOLARE

009 EH05B1 BUC. 3.000
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: INSTALATII PRIZA DE PAMANT

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
001	W1R07A3	M	200.000						
	BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA, PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TAR								
002	W1R06A3	M	175.500						
	ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE								
003	W1P08A	BUC.	110.000						
	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII								

004 TSA02G1 M.C. 100.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

005 TSD01C1 M.C. 50.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

006 TSD04A1 M.C. 50.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOZIV

007 ACE08A1 M.C. 50.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

008 IZB01B1 [1] M 100.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

009 EG10A1 BUC. 110.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE PIESA DE SEPARATIE

010 TRI1AA01C3 TONA 90.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

011 TRA01A10P TONA 90.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

012 TRA01A20 TONA 69.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Nr. Capitol de lucr. crt.		UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau				a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)				b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire				c)Utilaj					
				d)Transport	(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	EA17A1	BUC.	18.000						
	DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP								
	ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA								
	DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP								
002	EC14A1#	BUC.	6.000						
	CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL								
	CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA								
	4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ								
003	EB02A1	M	400.000						
	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN								
	TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND								
	SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FIBRA OPTICA 24XSM								

004	EA12C1#	M	300.000
TUB METALIC, FLEXIBIL, DE PROTECTIE, NEETANS, TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA			
005	EB02A1	M	200.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6			
006	EF11B5	BUC.	6.000
CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI 180X110X14MM CU CAPAC			
007	EA15A1	BUC.	38.000
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST. DIN MED. NORMAL IN MED. EXP. CU D 1/2'' MUFA RJ45			
008	EC02A1	M	42.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH. DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE < 10MMP PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC			
009	EC02A1	M	9.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH. DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE < 10MMP PATCH CORD UTP 0.5M			
010	EC02A1	M	3.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH. DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE < 10MMP PATCH CORD UTP 1.5M			
011	ED08M1#	BUC.	2.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC TRIPOLARA DE 10 SAU 25A CU FISA PRIZA RACK			

012 @7327024 BUC. 1.000
ACCESORII MONTAJ
(SURUBURI, BANDA IZOLAT.)

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA VOCE DATE EXTERIOR

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (LEI /UM)	(col.3x col.4a) (LEI)	(col.3x col.4b) (LEI)	(col.3x col.4c) (LEI)	(col.3x col.4d) (LEI)	(col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	EF11D1# CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI CONTROLLER PORT 2X10/100 MBPS, 1XUSB2.0 PORT 1XMICRO USB PORT	BUC.	1.000						
002	EB02A1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6	M	80.000						
003	EA15A1 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45	BUC.	16.000						

004 EC02A1 M 42.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

005 EC02A1 M 4.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

006 EC02A1 M 3.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 1.5M

007 @7327025 BUC. 1.000
ACCESORII MONTAJ
(SURUBURI, BANDA IZOLAT.)

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Nr. Capitol de lucr. crt.		UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau				a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)				b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire				c)Utilaj					
				d)Transport					
				(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	M1C01A1#	BUC.	5.000						
MONTAJ PLATFORMA PARAMETRICA DE RELAXARE									
002	SC33A4	BUC.	1.000						
MONTAJ CISMEA APA POTABILA									
003	W3A05A1	BUC.	109.000						
MONTAJ STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC									

004 M1E04A1# BUC. 1.000
MONTAJ TOALETA INTELIGENTA

005 EI09A1# BUC. 1.000
MONTAJ STATIE DE INCARCARE PT. SCAUN
RULANT ELECTRIC

006 EI08A1# BUC. 1.000
MONTAJ HARTA TACTILA NEVAZATORI

007 M1C11E1# BUC. 1.000
MONTAJ PAVILION MEDIA

008 M1A13A1# BUC. 68.000
MONTAJ BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA
TIP 1

009 M1A13C1# BUC. 8.000
MONTAJ BANCUTA LEMN STRATIFICAT PE STRUCTURA
METALICA TIP 2

010 M1A12A1# BUC. 76.000
MONTAJ COS DE GUNOI

011 TCB23A1 BUC. 18.000
MONTAJ CAMERA DE SUPRAVEGHERE

012 ED24C1# BUC. 1.000

MONTAJ VIDEO RECORDER PT. 32 CAMERE

013 TCB34A1# BUC. 3.000
MONTAJ HDD 6TB

014 ED21A1# BUC. 2.000
MONTAJ SASIU MEDIA CONVERTOR 14 SLOTURI

015 ED21B1# BUC. 16.000
MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1310 MM

016 ED21B1# BUC. 12.000
MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1550 MM

017 EF11B1# BUC. 6.000
MONTAJ SWITCH 4 PORTURI

018 EF11A1# BUC. 1.000
MONTAJ SMART SWITCH 16 X RJ - 45

019 EF11A3# BUC. 1.000
MONTAJ PATCH PANEL OPTIC ODF PT. RACK 19"

020 ED24B1# BUC. 1.000
MONTAJ MONITOR 24 INCH

021 ED15A1# BUC. 1.000
MONTAJ UPS 3000VA

022 EF12C1# BUC. 1.000
MONTAJ CABINET METALIC 19"

023 EF11D1# BUC. 6.000
MONTAJ ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR
DUAL BAND

024 EF11A1# BUC. 1.000
MONTAJ SWITCH SMART 16 PORT

025 EI13A1# BUC. 1.000
MONTAJ PROGRAMATOR

026 M1B08A1 BUC. 1.000
MONTAJ POMPA

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: SPATII VERZI

Categorii de lucrari			PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	a)Material (col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+6+7+8)	
Denumire			c)Utilaj d)Transport	(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSH17A1	M.C.	7.000						
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.USOR									
002	TSH24C1	BUC.	14.000						
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT									
003	TSH26E1	M	250.000						
PLANTARI PENTRU GARD VIU BUXUS PE UN RIND									

004 TSH09A1# 100 MP. 33.150
ASTERNERE RULOURI DE GAZON PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *
Compozitie (Poa Pratensis)

005 TSD01C1 M.C. 430.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

006 TSD04B1 M.C. 430.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

007 TSE01B1 100 MP. 7.310
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN MIJLOCIU

008 TSE02C1 100 MP. 7.310
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
TARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: STRUCTURA

Categorii de lucrari: STRUCTURA			Sectiunea financiara						
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata)	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
FUNDATIE BANCA TIP 1									
001	TSA02C1	M.C.	12.000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE									
002	TSD16B1	M.C.	6.000						
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10									
003	CA02C1	M.C.	6.000						
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII									

CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B330

004 CC01A1 KG 420.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

005 CZ0301E2# KG 420.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR: BST500 D=10-16MM

006 CB02A1 MP. 12.000
COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL. SPRIJINIRILE. 0

007 TRA01A20 TONA 13.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

008 TRA06A20 TONA 15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

009 TRA02A20 TONA .500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

010 TRI1AA08F2 TONA .500
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

011 TRB05A22 TONA .500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT. MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

FUNDATIE STALP ILUMINAT

012 TSA02C1 M.C. 6.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

013 CA01A1 M.C. 4.000
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC B330

014 CB02A1 MP. 6.000
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
 INCL.SPRIJINIRILE.0

015 TRA06A20 TONA 10.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

FUNDATIE COS DE GUNOI

016 TSA02C1 M.C. 6.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

017 CA01A1 M.C. 4.000
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC B330

018 CB02A1 MP. 6.000
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
 INCL.SPRIJINIRILE.0

019 TRA06A20 TONA 10.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =20KM

LOC DE JOACA PT. COPII PLATFORMA BETONATA

020 TSC02D1 100 MC. .900
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

021 TSD16B1 M.C. 90.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

022 CA02I1 M.C. 45.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STALPI, PLACI) CU
GROS.PLACII<10CM B250

023 CC02P1 KG 3950.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

024 CB11A1 MP. 20.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
LA ZID DREPT CU H<3M, CU PLACAJ DE 8MM
GROSIME

025 TRA01A20 TONA 191.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

026 TRA06A20 TONA 112.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

027 TRA02A20 TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

028 TRI1AA08F2 TONA 4.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

029 TRB05A22 TONA 4.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

LOC DE JOACA PT. COPII IMPREJMUIRE

030 TSA02C1 M.C. 10.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

031 CA01A1 M.C. 1.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC B150

032 CA02C1 M.C. 12.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B250

033 CC01A1 KG 693.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

034 CZ0301E2# KG 693.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

035 CB02A1 MP. 30.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

INCL.SPRIJINIRILE.0

036 CL20C1 KG 3169.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI CONFECTIE METALICA S235

037 IZD02B1 TONA 3.170
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA,
STALPI,CAI RULARE

038 IZD03C1 TONA 3.170
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE PINA LA 8 MM

039 IZD04C1 TONA 3.170
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF
SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM

040 TRA06A20 TONA 32.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

041 TRA02A20 TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

042 TRI1AA08F2 TONA 4.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

043 TRB05A22 TONA 4.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

LOC DE JOACA PT. COPII FUNDATII IZOLATE

044 TSA02C1 M.C. 27.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

045 CA02C1 M.C. 27.000
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM B250

046 CC01A1 KG 180.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
 IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
 MASE PLASTICE

047 CZ0301E2# KG 180.000
 CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
 FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
 CENTR:BST500 D=10-16MM

048 TRA06A20 TONA 67.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

049 TRA02A20 TONA .200
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

050 TRI1AA08F2 TONA .200
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
 RAMPA,TEREN CATEG.

051 TRB05A22 TONA .200
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul: 2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: ALEI

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA			PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
crt. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+	
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)	
Denumire			c)Utilaj						
			d)Transport	(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC02D1	100 MC.	1.000						
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39								
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.								
	2								
002	TSA02D1	M.C.	7.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ								
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.								
	ADINC.<0,75M T.F.TAR								
003	TSE01B1	100 MP.	2.850						
	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A								
	PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM								
	IN TEREN MIJLOCIU								

004 TSE02C1 100 MP. 2.850
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
TARE

005 IZF04J1# MP. 285.000
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
EXEC CU GEOTEXTIL CU SUPRAPUNERI
NELIPITE

006 TSD16B1 M.C. 57.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

007 TSD15A1 M.C. 15.000
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE
BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU
COMPRESOR DE 10-12T

008 DE13A1 MP. 285.000
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
MORTAR DE CIMEN PAVAJ FOTOCATALITIC

009 DE11A1 M 330.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

010 TRA01A20 TONA 168.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

011 TRA06A20 TONA 16.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

012 TRA02A20 TONA 48.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

013 TRI1AA08F2 TONA 48.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

014 TRB05A22 TONA 48.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: ARHITECTURA

=====									
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+	
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)	
Denumire			c)Utilaj						
			d)Transport	(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
LOC DE JOACA PT. COPII									
001	CG03H2#	MP.	443.000						
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE									
TARTAN DE 4CM. GROSIME									
002	RPCS14B1#	M	96.000						
IMPREJMUIRE DE 1.5 M INALTIME DIN SIPCI									
LEMN DIVERSE CULORI									
TEREN DE FOTBAL									
003	DB01B1	MP.	919.000						
CURATIREA PT APLIC IMBRAC PARDOSELI DIN									

MATERIALE PLASTICE TURNATE STRAT SUPORT
BETON

004 CG03H1# MP. 919.000
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE
TARTAN DE 2.5CM. GROSIME

005 IZD02B1 TONA 2.600
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA,
STALPI, CAI RULARE

006 IZD03C1 TONA 2.600
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE PINA LA 8 MM

007 IZD04C1 TONA 2.600
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF
SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM

008 CO07B1 M 145.000
IMPREJMUIRI CU PLASA DIN SIRMA IMPLETITA
SI PLASA POLIETILENA HD PROTECTIE TEREN
SPORT

009 RPSB30C1# BUC. 56.000
CAPAC TIP PT. STALPI IMPREJMUIRE

010 TRA02A20 TONA 16.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

011 TRI1AA08F2 TONA 16.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

012 TRB05A22 TONA 16.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: INSTALATII PRIZA DE PAMANT

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	(col.3x col.4a) (LEI)	(col.3x col.4b) (LEI)	(col.3x col.4c) (LEI)	(col.3x col.4d) (LEI)	(col.5+ 6+7+8) (LEI)
-----					-----				
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	W1R07A3	M	200.000						
	BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TAR								
002	W1R06A3	M	36.000						
	ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE								
003	W1P08A	BUC.	20.000						
	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII								

004 TSA02G1 M.C. 70.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

005 TSD01C1 M.C. 40.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

006 TSD04A1 M.C. 40.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

007 ACE08A1 M.C. 30.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

008 IZB01B1 [1] M 100.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

009 EG10A1 BUC. 20.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE PIESA DE SEPARATIE

010 TRI1AA01C3 TONA 54.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

011 TRA01A10P TONA 54.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

012 TRA01A20 TONA 42.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

=====								
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
=====								
001	EA17A1	BUC.	6.000					
	DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP							
	ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA							
	DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP							
002	EC14A1#	BUC.	2.000					
	CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL							
	CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA							
	4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ							
003	EB02A1	M	100.000					
	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN							
	TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND							
	SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FIBRA OPTICA 24XSM							

004 EA12C1# M 100.000
TUB METALIC, FLEXIBIL, DE PROTECTIE,
NEETANS, TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA
OPTICA

005 EB02A1 M 100.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6

006 EF11B5 BUC. 2.000
CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI
ELECTRICE CASETA SUDURA OPTICA PT.
12-24 SUDURI 180X110X14MM CU CAPAC

007 EA15A1 BUC. 12.000
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILOR DE INST. DIN MED. NORMAL
IN MED. EXP. CU D 1/2'' MUFA RJ45

008 EC02A1 M 6.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH. DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE < 10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

009 EC02A1 M 1.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH. DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE < 10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA VOCE DATE EXTERIOR

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	EB02A1	M	20.000						
	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6								
002	EA15A1	BUC.	4.000						
	FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45								
003	EC02A1	M	6.000						
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC								

004 EC02A1 M 1.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	W3A05A1	BUC.	12.000						
MONTAJ STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC									
002	M1K17A1#	BUC.	1.000						
MONTAJ LEAGAN PT. PERSOANE CU DIZABILITATI									
003	M1K18A1#	BUC.	1.000						
MONTAJ LEAGAN CU 2 LOCURI									

004	M1K18B1#	BUC.	1.000
MONTAJ CATARATOARE CU PLASA			
005	M1K17B1#	BUC.	1.000
MONTAJ BALANSOAR CARACATITA			
006	M1K16A1#	BUC.	1.000
MONTAJ CARUSEL PT. PERSOANE CU DIZABILITATI			
007	M1K16B1#	BUC.	1.000
MONTAJ TOBOGAN DUBLU CU TURN DE LEMN			
008	M1K15A1#	BUC.	1.000
MONTAJ COMPLEX DE JOACA			
009	M1A13A1#	BUC.	12.000
MONTAJ BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1			
010	M1A12A1#	BUC.	12.000
MONTAJ COS DE GUNOI			
011	M1K12A1	BUC.	2.000
MONTAJ PORTI DE FOTBAL			

012 EE11B1 BUC. 8.000
MONTAJ PROIECTOARE TEREN FOTBAL

013 TCB23A1 BUC. 6.000
MONTAJ CAMERA DE SUPRAVEGHERE

014 ED21B1# BUC. 4.000
MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1550 MM

015 EF11B1# BUC. 2.000
MONTAJ SWITCH 4 PORTURI

016 EF11D1# BUC. 2.000
MONTAJ ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR
DUAL BAND

017 EI13A1# BUC. 1.000
MONTAJ PROGRAMATOR

018 M1B08A1 BUC. 1.000
MONTAJ POMPA

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA
 Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: SPATII VERZI

Categorii de lucrari			PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata)	CANTITATEA	a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	(col.3x col.4a) (LEI)	(col.3x col.4b) (LEI)	(col.3x col.4c) (LEI)	(col.3x col.4d) (LEI)	(col.5+ 6+7+8) (LEI)	
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSH17A1 M.C.	2.000							
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.USOR									
002	TSH24C1 BUC.	4.000							
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT									
003	TSH09A1# 100 MP.	4.570							
ASTERNERE RULOURI DE GAZON PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% * Compozitie (Poa Pratensis)									

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:3 GRADINA TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: STRUCTURA

=====									
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+	
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)	
Denumire			c)Utilaj						
			d)Transport	(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)

Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
FUNDATIE BANCA TIP 1									
001	TSA02C1	M.C.	12.000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ									
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.									
ADINC.<0,75M T.TARE									
002	TSD16B1	M.C.	6.000						
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE									
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU									
MOT.ARD.INT.<10									
003	CA02C1	M.C.	6.000						
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII									
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO									
A CONSTR CU GROS <30CM B330									

004	CC01A1	KG	420.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			
005	CZ0301E2#	KG	420.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:BST500 D=10-16MM			
006	CB02A1	MP.	12.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0			
007	TRA01A20	TONA	13.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.			
008	TRA06A20	TONA	15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM			
009	TRA02A20	TONA	.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.			
010	TRI1AA08F2	TONA	.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.			
011	TRB05A22	TONA	.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M			

FUNDATIE STALP ILUMINAT

012 TSA02C1 M.C. 7.500
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

013 CA01A1 M.C. 4.500
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC B330

014 CB02A1 MP. 7.500
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
 INCL.SPRIJINIRILE.0

015 TRA06A20 TONA 11.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

FUNDATIE COS DE GUNOI

016 TSA02C1 M.C. 6.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

017 CA01A1 M.C. 3.600
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC B330

018 CB02A1 MP. 6.000
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT
 INCL.SPRIJINIRILE.0

019 TRA06A20 TONA 9.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:3 GRADINA TINERETULUI

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: ALEI

=====								
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	=====							
001	TSC02D1	100 MC.	.600					
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39							
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.							
	2							
002	TSA02D1	M.C.	4.500					
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ							
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.							
	ADINC.<0,75M T.F.TAR							
003	TSE01B1	100 MP.	1.740					
	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A							
	PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM							
	IN TEREN MIJLOCIU							

004	TSE02C1	100 MP.	1.740
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.			
TARE			
005	IZF04J1#	MP.	174.000
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL			
EXEC CU GEOTEXTIL CU SUPRAPUNERI NELIPITE			
006	TSD16B1	M.C.	35.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE			
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU			
MOT.ARD.INT.<10			
007	TSD15A1	M.C.	9.000
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE			
BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU			
COMPRESOR DE 10-12T			
008	DE13A1	MP.	174.000
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN			
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU			
MORTAR DE CIMEN PAVAJ FOTOCATALITIC			
009	DE11A1	M	222.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT			
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE			
FUND BETON 10 X 20 C			
010	TRA01A20	TONA	103.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 20 KM.			
011	TRA06A20	TONA	11.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			
DIST. =20KM			
012	TRA02A20	TONA	30.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

013 TRI1AA08F2 TONA 30.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

014 TRB05A22 TONA 30.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:3 GRADINA TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: INSTALATII PRIZA DE PAMANT

CATEGORIA DE LUCRARI: INSTALATII PRIZA DE PAMANT									
Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)	
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	W1R07A3	M	20.000						
BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TAR									
002	W1R06A3	M	22.500						
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE									
003	W1P08A	BUC.	15.000						
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII									

004 TSA02G1 M.C. 5.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

005 TSD01C1 M.C. 4.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

006 TSD04A1 M.C. 4.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOZIV

007 ACE08A1 M.C. 1.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

008 IZB01B1 [1] M 10.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

009 EG10A1 BUC. 15.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE PIESA DE SEPARATIE

010 TRI1AA01C3 TONA 2.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

011 TRA01A10P TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

012 TRA01A20 TONA 2.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:3 GRADINA TINERETULUI

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	EA17A1	BUC.	3.000						
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP									
002	EC14A1#	BUC.	1.000						
CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ									
003	EB02A1	M	200.000						
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FIBRA OPTICA 3.5KN 12XSM (6X2)									

004 EA12C1# M 100.000
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,
NEETANS, TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA

005 EB02A1 M 25.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6

006 EF11B5 BUC. 1.000
CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI
ELECTRICE CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24
SUDURI 180X110X14MM CU CAPAC

007 EA15A1 BUC. 6.000
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL
IN MED.EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45

008 EC02A1 M 3.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

009 EC02A1 M .500
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

010 EC02A1 M 1.500
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 1.5M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:3 GRADINA TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA VOCE DATE EXTERIOR

=====								
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
=====								
001	EB02A1	M	10.000					
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6								
002	EA15A1	BUC.	2.000					
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45								
003	EC02A1	M	3.000					
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC								
004	EC02A1	M	.500					
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT								

PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:3 GRADINA TINERETULUI

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 W3A05A1 BUC. 15.000
 MONTAJ STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC

002 M1A13A1# BUC. 12.000
 MONTAJ BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1

003 M1A12A1# BUC. 12.000
 MONTAJ COS DE GUNOI

004 EI08A1# BUC. 1.000
 MONTAJ HARTA TACTILA NEVAZATORI

005 TCB23A1 BUC. 3.000
MONTAJ CAMERA DE SUPRAVEGHERE

006 ED21B1# BUC. 2.000
MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1550 MM

007 EF11D1# BUC. 1.000
MONTAJ ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR
DUAL BAND

008 EF11B1# BUC. 1.000
MONTAJ SWITCH 4 PORTURI

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:3 GRADINA TINERETULUI
 Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: SPATII VERZI

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
			(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSH17A1 M.C. 15.000
 SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI
 H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.
 IZOL.IN T.USOR

002 TSH24C1 BUC. 30.000
 PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA
 BALOT

003 TSH09A1# 100 MP. 18.000
 ASTERNERE RULOURI DE GAZON PE SUPRAFETE
 ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *
 Compozitie (Poa Pratensis)

004 TSD01C1 M.C. 150.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TSD04B1 M.C. 150.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

006 TSE01B1 100 MP. 2.550
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN MIJLOCIU

007 TSE02C1 100 MP. 2.550
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
TARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: STRUCTURA

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

FUNDATIE BANCA TIP 1

001	TSA02C1	M.C.	20.000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE									
002	TSD16B1	M.C.	10.000						
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10									
003	CA02C1	M.C.	10.000						
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330									

004	CC01A1	KG	700.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			
005	CZ0301E2#	KG	700.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:BST500 D=10-16MM			
006	CB02A1	MP.	20.000
COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.0			
007	TRA01A20	TONA	21.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.			
008	TRA06A20	TONA	25.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM			
009	TRA02A20	TONA	.700
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.			
010	TR11AA08F2	TONA	.700
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO- RAMPA, TEREN CATEG.			
011	TRB05A22	TONA	.700
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M			

PLATFORMA STATIE DE INCARCARE

012 TSA02C1 M.C. .500
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

013 TSD16B1 M.C. .100
 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10

014 CA02C1 M.C. .100
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM B330

015 CC01A1 KG 9.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
 IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
 MASE PLASTICE

016 CZ0301E2# KG 9.000
 CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
 FUND.IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL
 CENTR:BST500 D=10-16MM

017 CB02A1 MP. .500
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
 INCL.SPRIJINIRILE.0

018 TRA01A20 TONA .500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

019 TRA06A20 TONA .500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

020 TRA02A20 TONA .100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

021 TRI1AA08F2 TONA .100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

022 TRB05A22 TONA .100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

023 TSA02C1 M.C. 8.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

024 TSD16B1 M.C. 4.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

025 CA02C1 M.C. 6.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B330

026 CC01A1 KG 416.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

027 CZ0301E2# KG 416.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

PAVILION SAH

028 CB02A1 MP. 3.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

029 TRA01A20 TONA 9.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

030 TRA06A20 TONA 15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

031 TRA02A20 TONA .500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

032 TRI1AA08F2 TONA .500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

033 TRB05A22 TONA .500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

034 TSA02C1 M.C. 8.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

035 TSD16B1 M.C. 4.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

TOALETA INTELIGENTA

036	CA02C1	M.C.	6.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330			
037	CC01A1	KG	416.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			
038	CZ0301E2#	KG	416.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:BST500 D=10-16MM			
039	CB02A1	MP.	3.000
COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.0			
040	TRA01A20	TONA	9.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.			
041	TRA06A20	TONA	15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM			
042	TRA02A20	TONA	.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.			
043	TR11AA08F2	TONA	.500
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO- RAMPA, TEREN CATEG.			

044 TRB05A22 TONA .500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

045 TSA02C1 M.C. 12.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOENZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

046 CA01A1 M.C. 7.500
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC B330

047 CB02A1 MP. 12.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

048 TRA06A20 TONA 19.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

049 TSA02C1 M.C. 12.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOENZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

050 CA01A1 M.C. 7.500
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC B330

051 CB02A1 MP. 12.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

FUNDATIE STALP ILUMINAT

FUNDATIE COS DE GUNOI

INCL.SPRIJINIRILE.0

052 TRA06A20 TONA 19.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

LOC DE JOACA PENTRU COPII PLATFORMA BETONATA

053 TSC02D1 100 MC. .550

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

054 TSD16B1 M.C. 55.000

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

055 CA02I1 M.C. 27.000

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STALPI, PLACI) CU
GROS.PLACII<10CM B250

056 CC02P1 KG 2370.000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

057 CB11A1 MP. 15.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
LA ZID DREPT CU H<3M, CU PLACAJ DE 8MM
GROSIME

058 TRA01A20 TONA 117.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

059 TRA06A20 TONA 67.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

060 TRA02A20 TONA 2.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

061 TRI1AA08F2 TONA 2.500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

062 TRB05A22 TONA 2.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

LOC DE JOACA PENTRU COPII IMPREJMUIRE

063 TSA02C1 M.C. 8.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

064 CA01A1 M.C. 1.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC B150

065 CA02C1 M.C. 9.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B250

066 CC01A1 KG 541.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

067 CZ0301E2# KG 541.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

068 CB02A1 MP. 25.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

069 CL20C1 KG 2470.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI CONFECTIE METALICA S235

070 IZD02B1 TONA 2.470
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA,
STALPI,CAI RULARE

071 IZD03C1 TONA 2.470
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE PINA LA 8 MM

072 IZD04C1 TONA 2.470
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF
SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM

073 TRA06A20 TONA 25.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

074 TRA02A20 TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

075 TRI1AA08F2 TONA 3.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

076 TRB05A22 TONA 3.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valèa Voievozilor
 Judeţul Dâmboviţa

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: ALEI

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
-----				-----					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-----				-----					
001	TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	1.500						
002	TSA02D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR	M.C.	10.000						
003	TSE01B1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU	100 MP.	4.300						

004 TSE02C1 100 MP. 4.300
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
TARE

005 IZF04J1# MP. 430.000
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
EXEC CU GEOTEXTIL CU SUPRAPUNERI NELIPITE

006 TSD16B1 M.C. 86.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

007 TSD15A1 M.C. 22.000
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE
BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU
COMPRESOR DE 10-12T

008 DE13A1 MP. 430.000
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
MORTAR DE CIMEN PAVAJ FOTOCATALITIC

009 DE11A1 M 480.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

010 TRA01A20 TONA 253.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

011 TRA06A20 TONA 24.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

012 TRA02A20 TONA 72.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

013 TRI1AA08F2 TONA 72.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

014 TRB05A22 TONA 72.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

LOC DE JOACA PT. COPII

001 CG03H2# MP. 255.000
 PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE
 TARTAN DE 4CM. GROSIME

002 RPCS14B1# M 74.000
 IMPREJMUIRE DE 1.5 M INALTIME DIN SIPCI
 LEMN DIVERSE CULORI

003 TRA02A20 TONA 2.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

004 TRI1AA08F2 TONA 2.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

005 TRB05A22 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: INSTALATII PRIZA DE PAMANT

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	W1R07A3	M	30.000						
BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TAR									
002	W1R06A3	M	37.500						
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE									
003	W1P08A	BUC.	25.000						
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII									
004	TSA02G1	M.C.	10.000						

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

005 TSD01C1 M.C. 5.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

006 TSD04A1 M.C. 5.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

007 ACE08A1 M.C. 5.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

008 IZB01B1 [1] M 15.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

009 EG10A1 BUC. 25.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE PIESA DE SEPARATIE

010 TR11AA01C3 TONA 9.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

011 TRA01A10P TONA 9.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

012 TRA01A20 TONA 7.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Nr. Capitol de lucr.		UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt. sau				a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)				b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire				c)Utilaj					
				d)Transport	(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	EA17A1	BUC.	3.000						
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP									
002	EC14A1#	BUC.	1.000						
CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ									
003	EB02A1	M	25.000						
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6									
004	EF11B5	BUC.	1.000						

CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI
ELECTRICE CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24
SUDURI 180X110X14MM CU CAPAC

005 EA15A1 BUC. 6.000
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL
IN MED.EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45

006 EC02A1 M 3.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

007 EC02A1 M .500
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

008 EC02A1 M 1.500
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 1.5M

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA VOCE DATE EXTERIOR

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	EB02A1	M	10.000						
	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6								
002	EA15A1	BUC.	2.000						
	FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45								
003	EC02A1	M	3.000						
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC								
004	EC02A1	M	.500						

CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
	Denumire			c)Utilaj					
				d)Transport					
				(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)

	Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	SC33A4	BUC.	1.000						
	MONTAJ CISMEA APA POTABILA								
002	W3A05A1	BUC.	25.000						
	MONTAJ STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC								
003	M1K17A1#	BUC.	1.000						
	MONTAJ LEAGAN PT. PERSOANE CU DIZABILITATI								
004	M1K18A1#	BUC.	1.000						

MONTAJ LEAGAN CU 2 LOCURI

005 M1K15A1# BUC. 1.000
MONTAJ COMPLEX DE JOACA

006 M1K18B1# BUC. 1.000
MONTAJ CATARATOARE CU PLASA

007 M1K17B1# BUC. 1.000
MONTAJ BALANSOAR PE ARC CU FIGURINE 3D

008 M1K17B1# BUC. 1.000
MONTAJ ELEFANT PE ARC

009 M1K17B1# BUC. 1.000
MONTAJ GARGARITA PE ARC

010 M1K17B1# BUC. 1.000
MONTAJ BALANSOAR CARACATITA

011 M1E04A1# BUC. 1.000
MONTAJ TOALETA INTELIGENTA

012 M1C12A1# BUC. 2.000
MONTAJ PAVILION SAH

013 EI09A1# BUC. 1.000
MONTAJ STATIE DE INCARCARE PT. SCAUN
RULANT ELECTRIC

014 EI08A1# BUC. 1.000
MONTAJ HARTA TACTILA NEVAZATORI

015 M1A13A1# BUC. 20.000
MONTAJ BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1

016 M1A12A1# BUC. 20.000
MONTAJ COS DE GUNOI

017 TCB23A1 BUC. 3.000
MONTAJ CAMERA DE SUPRAVEGHERE

018 ED21B1# BUC. 2.000
MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1550 MM

019 EF11D1# BUC. 1.000
MONTAJ ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR
DUAL BAND

020 EF11B1# BUC. 1.000
MONTAJ SWITCH 4 PORTURI

021 MLB08A1 BUC. 1.000
MONTAJ POMPA

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: SPATII VERZI

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
001	TSH17A1	M.C.	4.000						
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.USOR									
002	TSH24C1	BUC.	8.000						
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT									
003	TSH09A1#	100 MP.	5.600						
ASTERNERE RULOURI DE GAZON PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% * Compozitie (Poa Pratensis)									

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: STRUCTURA

=====									
Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol(norma comasata)	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)	
-----				-----					
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
FUNDATIE BANCA TIP 1									
001	TSA02C1	M.C.	13.000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ									
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.									
ADINC.<0,75M T.TARE									
002	TSD16B1	M.C.	6.500						
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE									
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU									
MOT.ARD.INT.<10									
003	CA02C1	M.C.	6.500						
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII									
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO									
A CONSTR CU GROS <30CM B330									

004 CC01A1 KG 455.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

005 CZ0301E2# KG 455.000

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

006 CB02A1 MP. 13.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

007 TRA01A20 TONA 14.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

008 TRA06A20 TONA 16.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

009 TRA02A20 TONA .500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

010 TRI1AA08F2 TONA .500

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

011 TRB05A22 TONA .500

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

PAVILION REMI

012 TSA02C1 M.C. 5.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

013 TSD16B1 M.C. 3.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

014 CA02C1 M.C. 4.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B330

015 CC01A1 KG 258.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

016 CZ0301E2# KG 258.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

017 CB02A1 MP. 2.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

018 TRA01A20 TONA 7.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

019 TRA06A20 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

020 TRA02A20 TONA .300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

021 TRI1AA08F2 TONA .300
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

022 TRB05A22 TONA .300
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

PAVILION SAH

023 TSA02C1 M.C. 2.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

024 TSD16B1 M.C. 1.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

025 CA02C1 M.C. 1.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B330

026 CC01A1 KG 89.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

027 CZ0301E2# KG 89.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

028 CB02A1 MP. 1.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

029 TRA01A20 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

030 TRA06A20 TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

031 TRA02A20 TONA .100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

032 TR11AA08F2 TONA .100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

033 TRB05A22 TONA .100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

034 TSA02C1 M.C. 8.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

035 TSD16B1 M.C. 4.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

TOALETA INTELIGENTA

036 CA02C1 M.C. 6.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B330

037 CC01A1 KG 416.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

038 CZ0301E2# KG 416.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

039 CB02A1 MP. 3.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

040 TRA01A20 TONA 9.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

041 TRA06A20 TONA 15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

042 TRA02A20 TONA .500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

043 TRI1AA08F2 TONA .500
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

044 TRB05A22 TONA .500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

045 TSA02C1 M.C. 13.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

046 CA01A1 M.C. 7.800
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC B300

047 CB02A1 MP. 13.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

048 TRA06A20 TONA 19.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

049 TSA02C1 M.C. 6.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

050 CA01A1 M.C. 3.900
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC B330

051 CB02A1 MP. 6.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE

FUNDATIE STALP ILUMINAT

FUNDATIE COS DE GUNOI

INCL.SPRIJINIRILE.0

052 TRA06A20 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

PLATFORMA BETONATA SKATE PARK

053 TSC02D1 100 MC. .850
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

054 TSD16B1 M.C. 70.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

055 CA02I1 M.C. 50.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M,IN PLANSEE(GRINZI,STALPI,PLACI)CU
GROS.PLACII<10CM C35/45

056 CC02P1 KG 2923.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

057 CB11A1 MP. 10.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM
GROSIME

058 TRA01A20 TONA 148.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

059 TRA06A20 TONA 124.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

060 TRA02A20 TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

061 TRI1AA08F2 TONA 3.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

062 TRB05A22 TONA 3.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

TEREN DE BASCHET

063 TSC02D1 100 MC. 1.500
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

064 TSA02C1 M.C. 16.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

065 TSC35B31 100 MC. 1.660
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

066 TRA01A01P TONA 299.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

067 TSD16B1 M.C. 90.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

068 CA06A1 M.C. 5.000

TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15 M B150

069 CA07D1 M.C. 30.000

TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15 B250

070 CB11A1 MP. 60.000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
LA ZID DREPT CU H<3M, CU PLACAJ DE 8MM
GROSIME

071 CC01D1 KG 2629.000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
GRINZI DE RADI ERE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

072 CZ0301E2# KG 2629.000

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

073 IZB01B1# MP. 550.000

PROTEC CU FOLIE TIP. PVC PE SUPRAFATA DIN
PIATRA PT. TURNARE BETON

074 CA02I1 M.C. 55.000

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STALPI, PLACI) CU
GROS. PLACII < 10CM B200

075 CL20C1 KG 3641.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,
CHEPENGURI CONFECTIE METALICA S235

076 IZD02B1 TONA 3.650
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA,
STALPI,CAI RULARE

077 IZD03C1 TONA 3.650
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE PINA LA 8 MM

078 IZD04C1 TONA 3.650
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF
SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM

079 TRA06A20 TONA 223.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

080 TRA01A20 TONA 191.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

081 TRA02A20 TONA 6.300
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

082 TRIIAA08F2 TONA 6.300
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

083 TRB05A22 TONA 6.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: ALEI

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	1.050						
002	TSA02D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR	M.C.	6.000						
003	TSE01B1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU	100 MP.	3.000						

004 TSE02C1 100 MP. 3.000
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
TARE

005 IZF04J1# MP. 300.000
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
EXEC CU GEOTEXTIL CU SUPRAPUNERI NELIPITE

006 TSD16B1 M.C. 60.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

007 TSD15A1 M.C. 15.000
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE
BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU
COMPRESOR DE 10-12T

008 DE13A1 MP. 300.000
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
MORTAR DE CIMEN PAVAJ FOTOCATALITIC

009 DE11A1 M 280.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

010 TRA01A20 TONA 176.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

011 TRA06A20 TONA 14.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

012 TRA02A20 TONA 48.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

013 TR11AA08F2 TONA 48.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

014 TRB05A22 TONA 48.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: ARHITECTURA

Categorii de lucrari			PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)	
Denumire			a)Material	b)Manopera	c)Utilaj	d)Transport			
			(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEREN DE BASCHET									
001	CG03H1#	MP.	544.000						
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE TARTAN DE 2.5CM. GROSIME									
002	CO07B1	M	149.000						
IMPREJMUIRI CU PLASA DIN SIRMA IMPLETITA SI PLASA POLIETILENA HD PROTECTIE TEREN SPORT									
003	RPSB30C1#	BUC.	56.000						
CAPAC TIP PT. STALPI IMPREJMUIRE									

004 TRA02A20 TONA 13.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

005 TRI1AA08F2 TONA 13.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

006 TRB05A22 TONA 13.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	EF02C1	BUC.	3.000						
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR. DE 0,91-1,50MP TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS									
002	EA12A1	M	60.000						
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE, NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA PATRULATER (SPD) 13,5-2 COPEX 20 MM									
003	EC01B1	M	30.000						
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC CYY 3X1.5									
004	EC01B1	M	30.000						

CABLU EL.LOC LAMPA, PRIZA SECT.<4MMP
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC
CYY 3X2.5

005 ED01D1 BUC. 3.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN
UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA
SAU CONSTR.ETANSE INTRERUPATOR CAPSULAT

006 ED08E1 BUC. 2.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN
CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE
CAPSULATA PRIZA DUBLA CAPSULATA

007 EE05C1 BUC. 1.000
APLICA SIMPLA, OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.
DIB.MAT.PLAS. APLICA 20 W CU LED

008 EF06B1# BUC. 16.000
SIGURANTE BIPOLARE SI TRIPOLARE

009 EH05B1 BUC. 3.000
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: INSTALATII PRIZA DE PAMANT

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	W1R07A3	M	150.000						
BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TAR									
002	W1R06A3	M	60.000						
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE									
003	W1P08A	BUC.	34.000						
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII									
004	TSA02G1	M.C.	50.000						

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

005 TSD01C1 M.C. 25.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

006 TSD04A1 M.C. 25.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

007 ACE08A1 M.C. 25.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

008 IZB01B1 [1] M 75.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

009 EG10A1 BUC. 34.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE PIESA DE SEPARATIE

010 TR11AA01C3 TONA 45.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

011 TRA01A10P TONA 45.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

012 TRA01A20 TONA 35.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport	(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
				(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	EA17A1	BUC.	9.000						
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP									
002	EC14A1#	BUC.	3.000						
CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ									
003	EB02A1	M	200.000						
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FIBRA OPTICA 3.5KN 12XSM (6X2)									

004 EA12C1# M 200.000
TUB METALIC, FLEXIBIL, DE PROTECTIE,
NEETANS, TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA

005 EB02A1 M 100.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6

006 EF11B5 BUC. 3.000
CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI
ELECTRICE CASETA SUDURA OPTICA PT.
12-24 SUDURI 180X110X14MM CU CAPAC

007 EA15A1 BUC. 18.000
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILOR DE INST. DIN MED. NORMAL
IN MED. EXP. CU D 1/2'' MUFA RJ45

008 EC02A1 M 24.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH. DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE < 10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

009 EC02A1 M 4.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH. DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE < 10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

010 EC02A1 M 4.500
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH. DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE < 10MMP
PATCH CORD UTP 1.5M

011 ED08M1 BUC. 2.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC TRIPOLARA DE 10 SAU 25A
CU FISA PRIZA RACK

012 @7327024 BUC. 1.000

ACCESORII MONTAJ
(SURUBURI, BANDA IZOLAT.)

Cheltuieli directe din articole:			UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA			

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:			UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA			

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA VOCE DATE EXTERIOR

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	EF11D1# CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI CONTROLLER PORT 2X10/100 MBPS, 1XUSB2.0 PORT 1XMICRO USB PORT	BUC.	1.000						
002	EB02A1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6	M	30.000						
003	EA15A1 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45	BUC.	6.000						
004	EC02A1	M	24.000						

CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

005 EC02A1 M 4.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

006 EC02A1 M 3.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 1.5M

007 @7327025 BUC. 1.000
ACCESORII MONTAJ
(SURUBURI, BANDA IZOLAT.)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	W3A05A1	BUC.	26.000						
MONTAJ STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC									
002	M1C12A1#	BUC.	2.000						
MONTAJ PAVILION REMI									
003	M1C11E1#	BUC.	1.000						
MONTAJ PAVILION MEDIA									
004	EI08A1#	BUC.	1.000						

MONTAJ HARTA TACTILA NEVAZATORI

005 M1A13A1# BUC. 13.000
MONTAJ BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1

006 M1A12A1# BUC. 13.000
MONTAJ COS DE GUNOI

007 EE11B1 BUC. 8.000
MONTAJ PROIECTOR TEREN BASCHET

008 TCB23A1 BUC. 9.000
MONTAJ CAMERA DE SUPRAVEGHERE

009 ED24C1# BUC. 1.000
MONTAJ VIDEO RECORDER PT. 16 CAMERE

010 TCB34A1# BUC. 2.000
MONTAJ HDD 6 TB

011 ED21A1# BUC. 1.000
MONTAJ SASIU MEDIACONVERTOR 14 SLOTURI

012 ED21B1# BUC. 10.000

MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1310 MM

013 ED21B1# BUC. 6.000
MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1550 MM

014 EF11B1# BUC. 3.000
MONTAJ SWITCH 4 PORTURI

015 EF11A1# BUC. 1.000
MONTAJ SMART SWITCH 16 X RJ - 45

016 EF11A3# BUC. 1.000
MONTAJ PATCH PANEL OPTIC ODF PT. RACK 19"

017 ED24B1# BUC. 1.000
MONTAJ MONITOR 24 INCH

018 ED15A1# BUC. 1.000
MONTAJ UPS 3000VA

019 EF12C1# BUC. 1.000
MONTAJ CABINET METALIC 19"

020 EF11A1# BUC. 1.000
MONTAJ SWITCH SMART 16 PORT

021 EF11D1# BUC. 3.000
MONTAJ ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR
DUAL BAND

022 M1C16B1# BUC. 1.000
MONTAJ RAMPA PT. SKATE PARK

023 EI13A1# BUC. 1.000
MONTAJ PROGRAMATOR

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: SPATII VERZI

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
001	TSH17A1	M.C.	4.000						
	SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.USOR								
002	TSH24C1	BUC.	8.000						
	PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT								
003	TSH09A1#	100 MP.	8.060						
	ASTERNERE RULOURI DE GAZON PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% * Compozitie (Poa Pratensis)								

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:6 PARC STRADA REPUBLICII

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: STRUCTURA

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
=====									
FUNDATIE BANCA TIP 1									
001	TSA02C1	M.C.	15.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE								
002	TSD16B1	M.C.	7.500						
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10								
003	CA02C1	M.C.	7.500						
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330								

004 CC01A1 KG 525.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

005 CZ0301E2# KG 525.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

006 CB02A1 MP. 15.000
COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL. SPRIJINIRILE.0

007 TRA01A20 TONA 16.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

008 TRA06A20 TONA 19.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

009 TRA02A20 TONA .600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

010 TRI1AA08F2 TONA .600
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

011 TRB05A22 TONA .600
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT. MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

PLATFORMA STATIE DE INCARCARE

012	TSA02C1	M.C.	.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE			
013	TSD16B1	M.C.	.100
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10			
014	CA02C1	M.C.	.100
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330			
015	CC01A1	KG	9.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			
016	CZ0301E2#	KG	9.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:BST500 D=10-16MM			
017	CB02A1	MP.	.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0			
018	TRA01A20	TONA	.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.			
019	TRA06A20	TONA	.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM			
020	TRA02A20	TONA	.100

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

021 TR11AA08F2 TONA .100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

022 TRB05A22 TONA .100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

PAVILION SAH

023 TSA02C1 M.C. 2.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

024 TSD16B1 M.C. 1.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

025 CA02C1 M.C. 1.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B330

026 CC01A1 KG 89.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

027 CZ0301E2# KG 89.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

028 CB02A1 MP. 1.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

029 TRA01A20 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

030 TRA06A20 TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

031 TRA02A20 TONA .100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

032 TRI1AA08F2 TONA .100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

033 TRB05A22 TONA .100
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

034 TSA02C1 M.C. 45.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

035 TSD16B1 M.C. 25.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

PLATFORMA SCENA

036 CA02C1 M.C. 35.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B330

037 CC01A1 KG 3064.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

038 CZ0301E2# KG 3064.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

039 CB02A1 MP. 5.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

040 TRA01A20 TONA 53.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

041 TRA06A20 TONA 87.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

042 TRA02A20 TONA 3.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

043 TRI1AA08F2 TONA 3.100
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

044 TRB05A22 TONA 3.100

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

045 TSA02C1 M.C. 7.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

046 CA01A1 M.C. 4.500
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC B330

047 CB02A1 MP. 7.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

048 TRA06A20 TONA 11.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

049 TSA02C1 M.C. 7.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

050 CA01A1 M.C. 4.500
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC B330

051 CB02A1 MP. 7.500
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

FUNDATIE STALP ILUMINAT

FUNDATIE COS DE GUNOI

052 TRA06A20 TONA 11.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

053 TSC02D1 100 MC. .280
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2
LOC DE JOACA PENTRU COPII PLATFORMA BETONATA

054 TSD16B1 M.C. 28.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

055 CA02I1 M.C. 14.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STALPI, PLACI) CU
GROS.PLACII<10CM B250

056 CC02P1 KG 1185.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

057 CB11A1 MP. 10.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
LA ZID DREPT CU H<3M, CU PLACAJ DE 8MM
GROSIME

058 TRA01A20 TONA 59.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

059 TRA06A20 TONA 35.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

060 TRA02A20 TONA 1.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

061 TRI1AA08F2 TONA 1.200
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

062 TRB05A22 TONA 1.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

LOC DE JOACA PENTRU COPII IMPREJMUIRE

063 TSA02C1 M.C. 6.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

064 CA01A1 M.C. 1.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC B150

065 CA02C1 M.C. 7.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM B250

066 CC01A1 KG 334.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

067 CZ0301E2# KG 334.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.
FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL
CENTR:BST500 D=10-16MM

068 CB02A1 MP. 20.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

069 CL20C1 KG 1491.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI CONFECTIE METALICA S235

070 IZD02B1 TONA 1.490
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA,
STALPI,CAI RULARE

071 IZD03C1 TONA 1.490
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE PINA LA 8 MM

072 IZD04C1 TONA 1.490
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF
SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM

073 TRA06A20 TONA 20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

074 TRA02A20 TONA 1.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

075 TRI1AA08F2 TONA 1.900
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

076 TRB05A22 TONA 1.900

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

TEREN DE FOTBAL

077 TSC02D1 100 MC. 1.450
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

078 TSA02C1 M.C. 15.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

079 TSC35B31 100 MC. 1.600
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

080 TRA01A01P TONA 288.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM

081 TSD16B1 M.C. 194.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

082 CA06A1 M.C. 4.000
TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN
FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15 M B150

083 CA07D1 M.C. 17.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15 B250

084	CB11A1	MP.	40.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM GROSIME			
085	CC01D1	KG	866.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI DE RADI ERE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			
086	CZ0301E2#	KG	866.000
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT. FUND.IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:BST500 D=10-16MM			
087	IZB01B1#	MP.	968.000
PROTEC CU FOLIE TIP. PVC PE SUPRAFATA DIN PIATRA PT. TURNARE BETON			
088	CC02P1	KG	5106.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC			
089	CA02I1	M.C.	96.000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M, IN PLANSEE (GRINZI, STALPI, PLACI) CU GROS.PLACII<10CM B150			
090	CL20C1	KG	8824.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI, CHEPENGURI CONFECTIE METALICA S235			
091	IZD02B1	TONA	8.850
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA, STALPI,CAI RULARE			
092	IZD03C1	TONA	8.850

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN
PROFILE PINA LA 8 MM

093 IZD04C1 TONA 8.850
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF
SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM

094 TRA06A20 TONA 290.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

095 TRA01A20 TONA 411.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

096 TRA02A20 TONA 15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

097 TRI1AA08F2 TONA 15.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

098 TRB05A22 TONA 15.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:6 PARC STRADA REPUBLICII

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: ALEI

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
-----				-----					
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	TSC02D1	100 MC.	1.700						
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39								
	MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.								
	2								
002	TSA02D1	M.C.	8.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ								
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.								
	ADINC.<0,75M T.F.TAR								
003	TSE01B1	100 MP.	4.850						
	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A								
	PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM								
	IN TEREN MIJLOCIU								

004 TSE02C1 100 MP. 4.850
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
TARE

005 IZF04J1# MP. 485.000
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
EXEC CU GEOTEXTIL CU SUPRAPUNERI NELIPITE

006 TSD16B1 M.C. 97.000
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

007 TSD15A1 M.C. 25.000
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE
BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU
COMPRESOR DE 10-12T

008 DE13A1 MP. 485.000
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
MORTAR DE CIMEN PAVAJ FOTOCATALITIC

009 DE11A1 M 410.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

010 TSC35A31 100 MC. 2.100
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

011 TRA01A10P TONA 378.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

012 TRA01A20 TONA 285.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

013 TRA06A20 TONA 20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

014 TRA02A20 TONA 77.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

015 TRI1AA08F2 TONA 77.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

016 TRB05A22 TONA 77.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:6 PARC STRADA REPUBLICII

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

LOC DE JOACA PT. COPII

001 CG03H2# MP. 127.000
 PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE
 TARTAN DE 4CM. GROSIME

002 RPCS14B1 M 46.000
 INLOCUIRE PE PORTIUNI LA IMPREJMUIRE DE
 2 M INALTIME DIN SIPCI DE FOIOASE
 GELUIITE

TEREN DE FOTBAL

003 CG03H1# MP. 1005.000
 PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE
 TARTAN DE 2.5CM. GROSIME

004 CO07B1 M 149.000
IMPREJMUIRI CU PLASA DIN SIRMA IMPLETITA
SI PLASA POLIETILENA HD PROTECTIE TEREN
SPORT

005 RPSB30C1# BUC. 56.000
CAPAC TIP PT. STALPI IMPREJMUIRE

006 TRA02A20 TONA 15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

007 TRI1AA08F2 TONA 15.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA,TEREN CATEG.

008 TRB05A22 TONA 15.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:6 PARC STRADA REPUBLICII

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport	(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
				(LEI /UM)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)	(LEI)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	EF02C1	BUC.	3.000						
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR. DE 0,91-1,50MP TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS									
002	EA12A1	M	60.000						
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE, NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA PATRULATER(SPD) 13,5-2 COPEX 20 MM									
003	EC01B1	M	30.000						
CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC CYY 3X1.5									
004	EC01B1	M	30.000						

CABLU EL.LOC LAMPA, PRIZA SECT.<4MMP
MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC
CYY 3X2.5

005 ED01D1 BUC. 3.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN
UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA
SAU CONSTR.ETANSE INTRERUPATOR CAPSULAT

006 ED08E1 BUC. 2.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN
CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE
CAPSULATA PRIZA DUBLA CAPSULATA

007 EE05C1 BUC. 1.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.
DIB.MAT.PLAS. APLICA 20 W CU LED

008 EF06B1# BUC. 13.000
SIGURANTE BIPOLARE SI TRIPOLARE

009 EH05B1 BUC. 3.000
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:6 PARC STRADA REPUBLICII

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: INSTALATII PRIZA DE PAMANT

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	(col.3x col.4a) (LEI)	(col.3x col.4b) (LEI)	(col.3x col.4c) (LEI)	(col.3x col.4d) (LEI)	(col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	W1R07A3	M	200.000						
	BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TAR								
002	W1R06A3	M	40.500						
	ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE								
003	W1P08A	BUC.	25.000						
	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII								
004	TSA02G1	M.C.	100.000						

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TAR

005 TSD01C1 M.C. 50.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

006 TSD04A1 M.C. 50.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOZIV

007 ACE08A1 M.C. 50.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

008 IZB01B1 [1] M 100.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

009 EG10A1 BUC. 25.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE PIESA DE SEPARATIE

010 TRI1AA01C3 TONA 90.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

011 TRA01A10P TONA 90.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

012 TRA01A20 TONA 69.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:6 PARC STRADA REPUBLICII

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	EA17A1	BUC.	9.000						
	DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP								
002	EC14A1#	BUC.	3.000						
	CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ								
003	EB02A1	M	200.000						
	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FIBRA OPTICA 3.5KN 12XSM (6X2)								

004 EA12C1# M 300.000
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,
NEETANS, TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA

005 EB02A1 M 150.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6

006 EF11B5 BUC. 3.000
CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI
ELECTRICE CASETA SUDURA OPTICA PT.
12-24 SUDURI 180X110X14MM CU CAPAC

007 EA15A1 BUC. 20.000
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL
IN MED.EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45

008 EC02A1 M 18.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

009 EC02A1 M 3.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

010 EC02A1 M 3.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 1.5M

011 ED08M1 BUC. 2.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC TRIPOLARA DE 10 SAU 25A
CU FISA PRIZA RACK

012 @7327024 BUC. 1.000

ACCESORII MONTAJ
(SURUBURI, BANDA IZOLAT.)

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:6 PARC STRADA REPUBLICII

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA VOCE DATE EXTERIOR

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 EF11D1# BUC. 1.000
 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI
 CONTROLLER PORT 2X10/100 MBPS, 1XUSB2.0 PORT
 1XMICRO USB PORT

002 EB02A1 M 100.000
 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
 TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
 SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6

003 EA15A1 BUC. 20.000
 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA
 TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL
 IN MED.EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45

004 EC02A1 M 18.000

CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

005 EC02A1 M 3.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

006 EC02A1 M 3.000
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 1.5M

007 @7327025 BUC. 1.000
ACCESORII MONTAJ
(SURUBURI, BANDA IZOLAT.)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:6 PARC STRADA REPUBLICII

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
----------	---	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001	W3A05A1	BUC.	15.000						
MONTAJ STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC									

002	M1K17A1#	BUC.	1.000						
MONTAJ LEAGAN PT. PERSOANE CU DIZABILITATI									

003	M1K18A1#	BUC.	1.000						
MONTAJ LEAGAN CU 2 LOCURI									

004	M1K17B1#	BUC.	1.000						
MONTAJ BALANSOAR CARACATITA									

005 M1K17B1# BUC. 1.000
MONTAJ BALANSOAR PE ARC CU FIGURINE 3D

006 M1K17B1# BUC. 1.000
MONTAJ ELEFANT PE ARC

007 M1K17B1# BUC. 1.000
MONTAJ GARGARITA PE ARC

008 M1E04A1# BUC. 1.000
MONTAJ TOALETA INTELIGENTA

009 SC33A4 BUC. 1.000
MONTAJ CISMEA APA POTABILA

010 EI09A1# BUC. 1.000
MONTAJ STATIE DE INCARCARE PT. SCAUN
RULANT ELECTRIC

011 EI08A1# BUC. 1.000
MONTAJ HARTA TACTILA NEVAZATORI

012 M1C11E1# BUC. 1.000
MONTAJ PAVILION MEDIA

013 M1A13A1# BUC. 15.000
MONTAJ BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1

014 M1A12A1# BUC. 15.000
MONTAJ COS DE GUNOI

015 M1K12A1 BUC. 2.000
MONTAJ PORTI DE FOTBAL

016 EE11B1 BUC. 8.000
MONTAJ PROIECTOR TEREN FOTBAL

017 TCB23A1 BUC. 9.000
MONTAJ CAMERA DE SUPRAVEGHERE

018 ED24C1# BUC. 1.000
MONTAJ VIDEO RECORDER PT. 16 CAMERE

019 TCB34A1# BUC. 2.000
MONTAJ HDD 6 TB

020 ED21A1# BUC. 1.000
MONTAJ SASIU MEDIA CONVERTOR 14 SLOTURI

021 ED21B1# BUC. 6.000
MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1310 MM

022 ED21B1# BUC. 6.000
MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1550 MM

023 EF11B1# BUC. 3.000
MONTAJ SWITCH 4 PORTURI

024 EF11A1# BUC. 1.000
MONTAJ SMART SWITCH 16 X RJ - 45

025 EF11A3# BUC. 1.000
MONTAJ PATCH PANEL OPTIC ODF PT. RACK 19"

026 ED24B1# BUC. 1.000
MONTAJ MONITOR 24 INCH

027 ED15A1# BUC. 1.000
MONTAJ UPS 3000VA

028 EF12C1# BUC. 1.000
MONTAJ CABINET METALIC 19"

029 EF11A1# BUC. 1.000
MONTAJ SWITCH SMART 16 PORT

030 EF11D1# BUC. 3.000
MONTAJ ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR
DUAL BAND

031 EI13A1# BUC. 1.000
MONTAJ PROGRAMATOR

032 M1B08A1 BUC. 1.000
MONTAJ POMPA

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:6 PARC STRADA REPUBLICII

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: SPATII VERZI

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Denumire			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	(col.3x col.4a) (LEI)	(col.3x col.4b) (LEI)	(col.3x col.4c) (LEI)	(col.3x col.4d) (LEI)	(col.5+ 6+7+8) (LEI)
-----				-----					
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	TSH17A1	M.C.	45.000						
	SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.USOR								
002	TSH24C1	BUC.	90.000						
	PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT								
003	TSH09A1#	100 MP.	158.78						
	ASTERNERE RULOURI DE GAZON PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% * Compozitie (festuca + lolium)								

004 TSD01C1 M.C. 450.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TSD04B1 M.C. 450.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

006 TSE01B1 100 MP. 7.650
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN MIJLOCIU

007 TSE02C1 100 MP. 7.650
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
TARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA ELECTRICA ZONA DE RECREERE ARMONIA

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
-----					-----				
0	Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
=====									
001	TSA02G1	M.C.	400.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR								
002	ACE08A1	M.C.	200.000						
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP								
003	TSD04B1	M.C.	200.000						
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV								

004 TSD01C1 M.C. 200.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 360.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 360.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 1760.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 EC05A1 M 30.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X2.5

009 EC05A1 M 500.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X4

010 EC05A1 M 1200.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X6

011 EC05A1 M 30.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 5X6

012 ACA10A2# M 30.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32

013 ACA10B2# M 500.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 63

014 ACA10C2# M 1230.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 90

015 TRA01A20 TONA 277.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA APA ZONA DE RECREERE ARMONIA

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	250.000						
002	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	150.000						
003	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	100.000						

004 TSD01C1 M.C. 100.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 270.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 270.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 800.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 ACA10A2# M 800.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32

009 ACD08B1# BUC. 2.000
CAMIN VIZITARE CU CAPAC CAROSABIL
DN 1100

010 ACE10B1 BUC. 6.000
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN
PEHD AVIND D: 32 MM

011 ACE13A1# BUC. 25.000
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

012 ACE13B1# BUC. 35.000
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 5 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

013 ACE09B1# BUC. 1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA SENZOR DE PLOAIE

014 ACE09A1# BUC. 2.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA ELECTROVALVA

015 ACE09C1# BUC. 1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA CUTIE PT. PROGRAMATOR

016 TRA01A20 TONA 208.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: CONTOR DE APA ZONA DE RECREERE ARMONIA

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

01 ACE12C1 BUC. 1.000
 MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D
 32 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA CANALIZARE ZONA DE RECREERE ARMONIA

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	60.000						
002	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	30.000						
003	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	30.000						

004 TSD01C1 M.C. 30.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 54.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 54.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 130.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 ACD08B1# BUC. 3.000
CAMIN CANALIZARE PREFABRICAT INCLUSIV CAPAC
CAROSABIL H 2,0 M

009 ACA11D1 M 130.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

010 TRA01A20 TONA 42.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA ELECTRICA ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	100.000						
002	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	50.000						
003	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	50.000						

004 TSD01C1 M.C. 50.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 90.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 90.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 450.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 EC05A1 M 300.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X2.5

009 EC05A1 M 120.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X4

010 EC05A1 M 30.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 5X4

011 ACA10A2# M 300.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32

012 ACA10B2# M 150.000

MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 63

013 EF02C1 BUC. 1.000
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
DE 0,91-1,50MP TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS

014 ED01D1 BUC. 3.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN
UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA
SAU CONSTR.ETANSE INTRERUPATOR CAPSULAT

015 ED08E1 BUC. 2.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN
CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE
CAPSULATA PRIZA DUBLA CAPSULATA

016 EF06B1# BUC. 5.000
SIGURANTE BIPOLARE SI TRIPOLARE

017 EH05B1 BUC. 1.000
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

018 TRA01A20 TONA 69.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA APA ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02G1	M.C.	30.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR								
002	ACE08A1	M.C.	20.000						
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP								
003	TSD04B1	M.C.	10.000						
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV								

004 TSD01C1 M.C. 10.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 36.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 36.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 100.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 ACA10A2# M 100.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32

009 ACD08B1# BUC. 1.000
CAMIN VIZITARE CU CAPAC CAROSABIL
DN 1100

010 ACE10B1 BUC. 2.000
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN
PEHD AVIND D: 32 MM

011 ACE13A1# BUC. 15.000
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

012 ACE09B1# BUC. 1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA SENZOR DE PLOAIE

013 ACE09A1# BUC. 1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA ELECTROVALVA

014 ACE09C1# BUC. 1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA CUTIE PT. PROGRAMATOR

015 TRA01A20 TONA 28.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: CONTOR DE APA ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sectiunea tehnica								Sectiunea financiara

01 ACE12C1 BUC. 1.000
 MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D
 32 MM

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
 -CAM:
 Total cheltuieli directe:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA ELECTRICA GRADINA TINERETULUI

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
-----				-----					
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	TSA02G1	M.C.	60.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ								
	VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.								
	ADINC.<1,5M T.F.TAR								
002	ACE08A1	M.C.	30.000						
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA								
	SI CANALIZARE CU: NISIP								
003	TSD04B1	M.C.	30.000						
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.								
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE								
	10CM GROS.T.COEZIV								

004 TSD01C1 M.C. 30.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 54.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 54.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 200.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 EC05A1 M 100.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X4

009 EC05A1 M 100.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X6

010 ACA10B2# M 100.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 63

011 ACA10C2# M 100.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 90

012 TRA01A20 TONA 42.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA APA GRADINA TINERETULUI

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02G1	M.C.	100.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR								
002	ACE08A1	M.C.	50.000						
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP								
003	TSD04B1	M.C.	50.000						
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV								

004 TSD01C1 M.C. 50.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TR11AA01C3 TONA 90.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 90.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 300.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 ACA10A2# M 300.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32

009 ACE13A1# BUC. 10.000
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

010 ACE13B1# BUC. 23.000
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 5 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

011 TRA01A20 TONA 69.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA ELECTRICA ZONA DE RECREERE TINERETULUI

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
-----				-----					
0	Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
=====									
001	TSA02G1	M.C.	150.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR								
002	ACE08A1	M.C.	75.000						
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP								
003	TSD04B1	M.C.	75.000						
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV								

004 TSD01C1 M.C. 75.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 135.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 135.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 450.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 EC05A1 M 50.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X4

009 EC05A1 M 400.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X6

010 ACA10B2# M 50.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 63

011 ACA10C2# M 400.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 90

012 TRA01A20 TONA 104.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA APA ZONA DE RECREERE TINERETULUI

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
-----				-----					
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	TSA02G1	M.C.	75.000						
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR								
002	ACE08A1	M.C.	40.000						
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP								
003	TSD04B1	M.C.	35.000						
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV								

004 TSD01C1 M.C. 35.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 72.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 72.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 250.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 ACA10A2# M 250.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32

009 ACD08B1# BUC. 1.000
CAMIN VIZITARE CU CAPAC CAROSABIL
DN 1100

010 ACE10B1 BUC. 6.000
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN
PEHD AVIND D: 32 MM

011 ACE13A1# BUC. 16.000
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

012 ACE09A1# BUC. 2.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA ELECTROVALVA

013 TRA01A20 TONA 56.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: CONTOR DE APA ZONA DE RECREERE TINERETULUI

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

01 ACE12C1 BUC. 1.000
 MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D
 32 MM

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:
 -CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA CANALIZARE ZONA DE RECREERE TINERETULUI

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	(col.3x col.4a) (LEI)	(col.3x col.4b) (LEI)	(col.3x col.4c) (LEI)	(col.3x col.4d) (LEI)	(col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02G1	M.C.	40.000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR									
002	ACE08A1	M.C.	20.000						
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP									
003	TSD04B1	M.C.	20.000						
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV									

004 TSD01C1 M.C. 20.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 36.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 36.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 50.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 ACD08B1# BUC. 3.000
CAMIN CANALIZARE PREFABRICAT INCLUSIV CAPAC
CAROSABIL H 2,0 M

009 ACA11D1 M 50.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

010 TRA01A20 TONA 28.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
-CAM:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA ELECTRICA ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	200.000						
002	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	100.000						
003	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	100.000						

004 TSD01C1 M.C. 100.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 180.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 180.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 680.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 EC05A1 M 200.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X2.5

009 EC05A1 M 250.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X4

010 EC05A1 M 200.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X6

011 EC05A1 M 30.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 5X6

012 ACA10A2# M 200.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32

013 ACA10B2# M 250.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 63

014 ACA10C2# M 230.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 90

015 TRA01A20 TONA 139.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA APA ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	80.000						
002	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	40.000						
003	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	40.000						

004 TSD01C1 M.C. 40.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 72.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 72.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 250.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 ACA10A2# M 250.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32

009 ACE13A1# BUC. 15.000
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

010 ACE13B1# BUC. 3.000
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 5 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

011 ACE09B1# BUC. 1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA SENZOR DE PLOAIE

012 ACE09C1# BUC. 1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA CUTIE PT. PROGRAMATOR

013 TRA01A20 TONA 56.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA ELECTRICA PARC STRADA REPUBLICII

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	250.000						
002	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	150.000						
003	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	100.000						

004 TSD01C1 M.C. 100.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 270.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 270.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 1150.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 EC05A1 M 200.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X2.5

009 EC05A1 M 300.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X4

010 EC05A1 M 550.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X6

011 EC05A1 M 50.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 5X4

012 EC05A1 M 50.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 5X6

013 ACA10A2# M 200.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32

014 ACA10B2# M 350.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 63

015 ACA10C2# M 600.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 90

016 TRA01A20 TONA 208.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA APA PARC STRADA REPUBLICII

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	550.000						
002	ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	300.000						
003	TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	M.C.	250.000						

004 TSD01C1 M.C. 250.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 540.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 540.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 1500.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 ACA10A2# M 1500.000
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 32

009 ACD08B1# BUC. 2.000
CAMIN VIZITARE CU CAPAC CAROSABIL
DN 1100

010 ACE10B1 BUC. 6.000
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN
PEHD AVIND D: 32 MM

011 ACE13B1# BUC. 39.000
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 5 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

012 ACE13C1# BUC. 25.000
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 10 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

013 ACE09B1# BUC. 1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA SENZOR DE PLOAIE

014 ACE09A1# BUC. 3.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA ELECTROVALVA

015 ACE09C1# BUC. 1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA CUTIE PT. PROGRAMATOR

016 TRA01A20 TONA 415.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: CONTOR DE APA PARC STRADA REPUBLICII

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

01 ACE12C1 BUC. 1.000
 MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D
 32 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:7 RETELE EXTERIOARE

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: RETEA CANALIZARE PARC STRADA REPUBLICII

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	(col.3x col.4a) (LEI)	(col.3x col.4b) (LEI)	(col.3x col.4c) (LEI)	(col.3x col.4d) (LEI)	(col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA02G1	M.C.	60.000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR									
002	ACE08A1	M.C.	30.000						
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP									
003	TSD04B1	M.C.	30.000						

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

004 TSD01C1 M.C. 30.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TRI1AA01C3 TONA 54.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

006 TRA01A10P TONA 54.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

007 IZB01B1 [1] M 100.000
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

008 ACD08B1# BUC. 3.000
CAMIN CANALIZARE PREFABRICAT INCLUSIV CAPAC
CAROSABIL H 2,0 M

009 ACA11D1 M 100.000
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

010 TRA01A20 TONA 42.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:8 AMENAJAREA TERENULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: DEMONTARI ZONA DE RECREERE ARMONIA

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
001	RPCT09H1	M.C.	160.000						
	SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F								
002	RPCT22A1	MP.	440.000						
	DEMONTAREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE BETON *								
003	RPCT24B1	M	970.000						
	DEMONTAREA BORDURILOR DIN PIATRA SAU BETON ASEZATE PE BETON *								

004 RPCT39A1 KG 3010.000
DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR SI
STRUCTURILOR METALICE MONTATE IN BETON *
LEAGANE, BANCUTE, JARDINIERE, COS GUNOI

005 TSG03D1 100 MP. .500
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU
TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.
MAT.,CU SCOAT.RADA GARD VIU

006 TSC35B31 100 MC. 2.600
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

007 TRA01A20P TONA 572.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:8 AMENAJAREA TERENULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: DEMONTARI ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
001	RPCT09H1	M.C.	80.000						
	SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F								
002	RPCT24B1	M	210.000						
	DEMONTAREA BORDURILOR DIN PIATRA SAU BETON ASEZATE PE BETON *								
003	RPCT39A1	KG	1920.000						
	DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR SI STRUCTURILOR METALICE MONTATE IN BETON * LEAGANE, BANCUTE, JARDINIERE, COS GUNOI								

004 RPCT23A1 MP. 304.000
DEMONTAREA PAVAJULUI DIN BOLOVANI DE RIU
SAU BETON

005 RPCT46B1# MP. 640.000
DEMONTAREA IMPREJMUIRILOR DIN PLASE
LA TERENURI DE SPORT

006 RPCT19G1 MP. 919.000
DEMONTAREA PARDOSELILOR DIN COVOR PVC
SAU GAZON ARTIFICIAL

007 RPCT19H1 MP. 580.000
DEMONTAREA PARDOSELILOR DIN PLACI
FLEXIBILE SAU DALELOR RIGIDE DIN TARTAN

008 TSC35B31 100 MC. 1.200
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

009 TRA01A20P TONA 266.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:8 AMENAJAREA TERENULUI

Proiectant,

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: DEMONTARI GRADINA TINERETULUI

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
-----				-----					
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	RPCT09H1	M.C.	32.000						
	SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F								
002	RPCT24B1	M	275.000						
	DEMONTAREA BORDURILOR DIN PIATRA SAU BETON ASEZATE PE BETON *								
003	RPCT39A1	KG	360.000						
	DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR SI STRUCTURILOR METALICE MONTATE IN BETON * LEAGANE, BANCUTE, JARDINIERE, COS GUNOI								

004 TSG03D1 100 MP. .350
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU
TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.
MAT.,CU SCOAT.RADA GARD VIU

005 RPCT23A1 MP. 467.000
DEMONTAREA PAVAJULUI DIN BOLOVANI DE RIU
SAU BETON

006 TSC35B31 100 MC. .740
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M

007 TRA01A20P TONA 163.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:8 AMENAJAREA TERENULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: DEMONTARI ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
001	RPCT09H1 SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F	M.C.	53.000						
002	RPCT24B1 DEMONTAREA BORDURILOR DIN PIATRA SAU BETON ASEZATE PE BETON *	M	140.000						
003	TSC35B31 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M	100 MC.	.600						

004 TRA01A20P TONA 132.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:8 AMENAJAREA TERENULUI

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: DEMONTARI PARC STRADA REPUBLICII

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	RPCT09H1	M.C.	150.000						
	SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET. ARM.SI SIMPLU EXEC.F								
002	TSC35B31	100 MC.	1.500						
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M								
003	TRA01A20P	TONA	330.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM								

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAM:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:9 ORGANIZARE DE SANTIER

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER ZONA ARMONIA

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
-----				-----					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
=====									
001	TRA02A__ [1]	BUC.	4.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BARACILOR MET., SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL DE LA DEPOZIT LA SANTIER SI WC ECOLOGIC								
002	TRA02A__ [2]	BUC.	4.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BARACILOR MET., SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL DE LA SANTIER LA DEPOZIT SI WC ECOLOGIC								
003	AUT6751	ORA	16.000						
	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=								

5,5M(baraci si wc ecologic)

004 @949420 BUC. 1.000
PICHET DE INCENDIU(PSI COMPLET ECHIPAT)

005 @2949432 BUC. 1.000
PANOUL PREZENTARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:9 ORGANIZARE DE SANTIER

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER ZONA TINERETULUI

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
-----				-----					
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
=====									
001	TRA02A__ [1]	BUC.	4.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BARACILOR MET., SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL DE LA DEPOZIT LA SANTIER SI WC ECOLOGIC								
002	TRA02A__ [2]	BUC.	4.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BARACILOR MET., SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL DE LA SANTIER LA DEPOZIT SI WC ECOLOGIC								
003	AUT6751	ORA	16.000						
	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M (baraci si wc ecologic)								

004 @949420 BUC. 1.000
PICHET DE INCENDIU (PSI COMPLET ECHIPAT)

005 @2949432 BUC. 1.000
PANOU PREZENTARE

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 Obiectul:9 ORGANIZARE DE SANTIER

Proiectant,
 DMI STUDIO CONCEPT SRL
 CUI 32401248
 J15/666/2013
 Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
 Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER PARC STRADA REPUBLICII

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (LEI /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (LEI)	MANOPERA (col.3x col.4b) (LEI)	UTILAJ (col.3x col.4c) (LEI)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (LEI)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (LEI)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TRA02A__ [1]	BUC.	4.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BARACILOR MET., SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL DE LA DEPOZIT LA SANTIER SI WC ECOLOGIC								
002	TRA02A__ [2]	BUC.	4.000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BARACILOR MET., SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL DE LA SANTIER LA DEPOZIT SI WC ECOLOGIC								
003	AUT6751	ORA	16.000						
	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M (baraci si wc ecologic)								

004 @949420 BUC. 1.000
PICHET DE INCENDIU(PSI COMPLET ECHIPAT)

005 @2949432 BUC. 1.000
PANOU PREZENTARE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

Obiectul: 9 Organizare de șantier

Proiectant

DMI STUDIO CONCEPT SRL

CUI 32401248

J15/666/2013

Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor

Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: Cheltuieli conexe organizarii santierului - Zona Armonia

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	1	Costul energiei electrice consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a	set	1		
2	2	Costul apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor	set	1		
3	3	Taxa depozit ecologic ZONA DE RECREERE ARMONIA - 5348 MP - NC 74229	tona	572		
4	4	Taxa depozit ecologic ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - 21248 MP - NC 75556	tona	266		
5	5	CHIRIE BARACI SI WC ECOLOGIC	buc	2		
TOTAL GENERAL (LEI-fără TVA)						

PROIECTANT,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
Obiectul: 9 Organizare de șantier

Proiectant
DMI STUDIO CONCEPT SRI.
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
Județul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: Cheltuieli conexe organizarii santierului - Zona Tineretului

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	1	Costul energiei electrice consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a	set	1		
2	2	Costul apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor	set	1		
3	3	Taxa depozit ecologic GRADINA TINERETULUI - 2000 MP -	tona	163		
4	4	Taxa depozit ecologic ZONA DE SPORT SI JOACA	tona	132		
5	5	CHIRIE BARACI SI WC ECOLOGIC	buc	2		
TOTAL GENERAL (LEI-fără TVA)						

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



Obiectivul:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
Obiectul: 9 Organizare de șantier

Proiectant
DMI STUDIO CONCEPT SRL
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Pruni 38/14, Sat Valea Voievozilor
Judetul Dâmbovița

Lista cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari

Categoria de lucrari: Cheltuieli conexe organizarii santierului - Parc strada Republicii

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	1	Costul energiei electrice consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a	set	1		
2	2	Costul apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor	set	1		
3	3	Taxa depozit ecologic PARC STRADA REPUBLICII - 17642 MP - NC 75524	tona	330		
4	4	CHIRIE BARACI SI WC ECOLOGIC	buc	2		
TOTAL GENERAL (LEI-fără TVA)						

PROIECTANT,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



OBIECTIV:
Regenerare urbană în Municipiul Moreni

Proiectant
DMI STUDIO CONCEPT SRL
CUI 32401248
J15/666/2013
Str. Livada Cu Prunl 38/14
Sat Valea Volevozlilor, Județul Dâmbovița

LISTA
CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRI ȘI ACTIVE NECORPORALE

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Preț unitar - lei/U.M. -	Valoarea (exclusiv TVA) (3 X 4) -lei-	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj					
Cheltuieli aferente investiției de bază						
Obiect 1. Zona de recreere Armonia						
1	PLATFORMA PARAMETRICA DE RELAXARE	buc.	5			Fișa tehnică atașată nr. 1.1
2	CISMEA APA POTABILĂ	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.2
3	STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC	buc.	109			Fișa tehnică atașată nr. 1.3
4	TOALETA INTELIGENTĂ	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.4
5	STATIE DE INCARCARE PENTRU SCAUN RULANT ELECTRIC	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.5
6	HARTA TACTILA NEVAZATORI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.6
7	PAVILION MEDIA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.7
8	BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1	buc.	68			Fișa tehnică atașată nr. 1.8
9	BANCUTA LEMN STRATIFICAT PE STRUCTURA METALICA TIP 2	buc.	8			Fișa tehnică atașată nr. 1.9
10	COȘ DE GUNOI	buc.	76			Fișa tehnică atașată nr. 1.10
11	CAMERA DE SUPRAVEGHERE	buc.	18			Fișa tehnică atașată nr. 1.11
12	VIDEO RECORDER PENTRU 32 CAMERE	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.12
13	HDD 6 TB	buc.	3			Fișa tehnică atașată nr. 1.13
14	SASIU MEDIA CONVERTOR 14 SLOTURI	buc.	2			Fișa tehnică atașată nr. 1.14
15	MEDIA CONVERTER - TX 1310 nm	buc.	16			Fișa tehnică atașată nr. 1.15
16	MEDIA CONVERTER - TX 1550 nm	buc.	12			Fișa tehnică atașată nr. 1.16
17	SWITCH 4 PORTURI	buc.	6			Fișa tehnică atașată nr. 1.17
18	SMART SWITCH 16 x RJ45	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.18
19	PATCH PANEL OPTIC ODF PENTRU RACK 19"	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.19
20	MONITOR 24 INCH	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.20
21	UPS 3000VA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.21
22	CABINET METALIC 19"	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.22
23	ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND	buc.	6			Fișa tehnică atașată nr. 1.23
24	SWITCH SMART 16 PORT	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.24
25	PROGRAMATOR	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.25
26	POMPA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.26
Obiect 2. Zona de joacă și sport Armonia						
27	STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC	buc.	12			Fișa tehnică atașată nr. 2.1
28	LEAGAN PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 2.2
29	LEAGAN CU 2 LOCURI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 2.3
30	CATARATOARE CU PLASA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 2.4
31	BALANSOAR CARACATITA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 2.5
32	CARUSEL PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 2.6
33	TOBOGAN DUBLU CU TURN DE LEMN	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 2.7
34	COMPLEX DE JOACA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 2.8
35	BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1	buc.	12			Fișa tehnică atașată nr. 2.9
36	COȘ DE GUNOI	buc.	12			Fișa tehnică atașată nr. 2.10
37	PORTI DE FOTBAL	buc.	2			Fișa tehnică atașată nr. 2.11
38	PROIECTOARE TEREN FOTBAL	buc.	8			Fișa tehnică atașată nr. 2.12
39	CAMERA DE SUPRAVEGHERE	buc.	6			Fișa tehnică atașată nr. 2.13
40	MEDIA CONVERTER - TX 1550 nm	buc.	4			Fișa tehnică atașată nr. 2.14
41	SWITCH 4 PORTURI	buc.	2			Fișa tehnică atașată nr. 2.15
42	ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND	buc.	2			Fișa tehnică atașată nr. 2.16
43	PROGRAMATOR	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 2.17
44	POMPA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 2.18
Obiect 3. Grădina Tineretului						
45	STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC	buc.	15			Fișa tehnică atașată nr. 3.1
46	BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1	buc.	12			Fișa tehnică atașată nr. 3.2
47	COȘ DE GUNOI	buc.	12			Fișa tehnică atașată nr. 3.3
48	HARTA TACTILA NEVAZATORI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 3.4
49	CAMERA DE SUPRAVEGHERE	buc.	3			Fișa tehnică atașată nr. 3.5
50	MEDIA CONVERTER - TX 1550 nm	buc.	2			Fișa tehnică atașată nr. 3.6
51	ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 3.7
52	SWITCH 4 PORTURI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 3.8
Obiect 4. Zona de recreere Tineretului						
53	CISMEA APA POTABILĂ	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.1
54	STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC	buc.	25			Fișa tehnică atașată nr. 4.2
55	LEAGAN PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.3
56	LEAGAN CU 2 LOCURI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.4
57	COMPLEX DE JOACA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.5
58	CATARATOARE CU PLASA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.6
59	BALANSOAR PE ARC CU FIGURINE 3D	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.7
60	ELEFANT PE ARC	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.8
61	GARGARITA PE ARC	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.9
62	BALANSOAR CARACATITA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.10
63	TOALETA INTELIGENTĂ	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.11
64	PAVILION SAH	buc.	2			Fișa tehnică atașată nr. 4.12
65	STATIE DE INCARCARE PENTRU SCAUN RULANT ELECTRIC	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.13
66	HARTA TACTILA NEVAZATORI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.14

67	BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1	buc.	20			Fișa tehnică atașată nr. 4.15
68	COS DE GUNOI	buc.	20			Fișa tehnică atașată nr. 4.16
69	CAMERA DE SUPRAVEGHERE	buc.	3			Fișa tehnică atașată nr. 4.17
70	MEDIA CONVERTER - TX 1550 nm	buc.	2			Fișa tehnică atașată nr. 4.18
71	ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.19
72	SWITCH 4 PORTURI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.20
73	POMPA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.21
Obiect 5. Zona de sport și joacă Tineretului						
74	STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC	buc.	26			Fișa tehnică atașată nr. 5.1
75	PAVILION REMI	buc.	2			Fișa tehnică atașată nr. 5.2
76	PAVILION MEDIA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 5.3
77	HARTA TACTILA NEVAZATORI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 5.4
78	BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1	buc.	13			Fișa tehnică atașată nr. 5.5
79	COS DE GUNOI	buc.	13			Fișa tehnică atașată nr. 5.6
80	PROIECTOR TEREN BASCHET	buc.	8			Fișa tehnică atașată nr. 5.7
81	CAMERA DE SUPRAVEGHERE	buc.	9			Fișa tehnică atașată nr. 5.8
82	VIDEO RECORDER PENTRU 16 CAMERE	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 5.9
83	HDD 6 TB	buc.	2			Fișa tehnică atașată nr. 5.10
84	SASIU MEDIACONVERTOR 14 SLOTURI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 5.11
85	MEDIA CONVERTER - TX 1310 nm	buc.	10			Fișa tehnică atașată nr. 5.12
86	MEDIA CONVERTER - TX 1550 nm	buc.	6			Fișa tehnică atașată nr. 5.13
87	SWITCH 4 PORTURI	buc.	3			Fișa tehnică atașată nr. 5.14
88	SMART SWITCH 16 x RJ-45	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 5.15
89	PATCH PANEL OPTIC ODF PENTRU RACK 19"	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 5.16
90	MONITOR 24 INCH	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 5.17
91	UPS 3000VA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 5.18
92	CABINET METALIC 19"	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 5.19
93	SWITCH SMART 16 PORT	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 5.20
94	ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND	buc.	3			Fișa tehnică atașată nr. 5.21
95	RAMPA PENTRU SKATE PARK	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 5.22
96	PROGRAMATOR	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 5.23
Obiect 6. Parc strada Republicii						
97	STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC	buc.	15			Fișa tehnică atașată nr. 6.1
98	LEAGAN PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.2
99	LEAGAN CU 2 LOCURI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.3
100	BALANSOAR CARACATITA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.4
101	BALANSOAR PE ARC CU FIGURINE 3D	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.5
102	ELEFANT PE ARC	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.6
103	GARGARITA PE ARC	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.7
104	TOALETA INTELIGENTA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.8
105	CISMEA APA POTABILA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.9
106	STATIE DE INCARCARE PENTRU SCAUN RULANT ELECTRIC	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.10
107	HARTA TACTILA NEVAZATORI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.11
108	PAVILION MEDIA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.12
109	BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1	buc.	15			Fișa tehnică atașată nr. 6.13
110	COS DE GUNOI	buc.	15			Fișa tehnică atașată nr. 6.14
111	PORTI DE FOTBAL	buc.	2			Fișa tehnică atașată nr. 6.15
112	PROIECTOARE TEREN FOTBAL	buc.	8			Fișa tehnică atașată nr. 6.16
113	CAMERA DE SUPRAVEGHERE	buc.	9			Fișa tehnică atașată nr. 6.17
114	VIDEO RECORDER PENTRU 16 CAMERE	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.18
115	HDD 6 TB	buc.	2			Fișa tehnică atașată nr. 6.19
116	SASIU MEDIACONVERTOR 14 SLOTURI	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.20
117	MEDIA CONVERTER - TX 1310 nm	buc.	6			Fișa tehnică atașată nr. 6.21
118	MEDIA CONVERTER - TX 1550 nm	buc.	6			Fișa tehnică atașată nr. 6.22
119	SWITCH 4 PORTURI	buc.	3			Fișa tehnică atașată nr. 6.23
120	SMART SWITCH 16 x RJ-45	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.24
121	PATCH PANEL OPTIC ODF PENTRU RACK 19"	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.25
122	MONITOR 24 INCH	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.26
123	UPS 3000VA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.27
124	CABINET METALIC 19"	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.28
125	SWITCH SMART 16 PORT	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.29
126	ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND	buc.	3			Fișa tehnică atașată nr. 6.30
127	PROGRAMATOR	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.31
128	POMPA	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.32
Cheltuieli conexe investiției de bază						
2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport					
3	Dotări					
Cheltuieli aferente investiției de bază						
Obiect 1. Zona de recreere Armonia						
1	SCAUN RULANT ELECTRIC	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 1.27
Obiect 4. Zona de recreere Tineretului						
2	SCAUN RULANT ELECTRIC	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 4.22
Obiect 6. Parc strada Republicii						
3	SCAUN RULANT ELECTRIC	buc.	1			Fișa tehnică atașată nr. 6.33
Cheltuieli conexe investiției de bază						
4	Active necorporale					
TOTAL						

Întocmit,
Proiectant,
DMI STUDIO CONCEPT SRL,
Arh. Romulus Laurențiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.1****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PLATFORMA PARAMETRICA DE RELAXARE**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - structura de baza din otel galvanizat la cald, cu sipci solide din lemn stratificat (7x7 cm) - Include o zona de plantare pe podium		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu,

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.2****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CISMEA APA POTABILA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - material - beton - inaltime - aproximativ 90 cm - culoare - RAL 9010 - gratar preluare apa - otel galvanizat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu,.

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.3****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - aparat de iluminat stradal cu LED - Putere - maxim 80W - dotat cu panou fotovoltaic monocristalin reglabil si baterii de 12V cu o capacitate de 48Ah, care functioneaza de la -20°C la +55°C. - culoare - RAL 7016 - fluxul luminos – minim 3000 lm - temperatura de culoare LED - Alb neutru 740 - material structura – Aluminiu - material dispersor – Otel - durata de viata – minim 100.000 ore - inaltime - maxim 4 m		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune.		

b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		
--	--	--

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu,.



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.4****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: TOALETA INTELIGENTA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Destinata femeilor, barbatilor si persoanelor cu handicap - Dimensiuni exterioare – maxim 3.00x1.80 m - culoare - RAL 7016 - Usa la intrare glisantă, automată, din oțel inoxidabil - Finisaj interior din oțel inoxidabil - Material - monobloc de beton armat. - Distribuitor de apă pentru utilizarea bideului - Dotata cu detector de prezenta - Mod de montare - pe platforma de beton - Spalare si igienizare automata a vasului de toaleta - Semnalizare a disponibilitatii liber/ocupat sau a eventualelor defectiuni - Iluminare interioara automata.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune.		

b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		
--	--	--

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu,.



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229

FISA TEHNICA NR. 1.5

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STATIE DE INCARCARE PENTRU SCAUN RULANT ELECTRIC

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Putere – maxim 7kW - Tensiune alimentare - 230V - Clasa de protectie - IP65 - Culoare - ral 9005 - Tip prindere - pe postament de beton		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu,



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.6****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: HARTA TACTILA NEVAZATORI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - Polimeri speciali, rezistenti la impact si zgarieturi, si la actiunea razelor solare - Dimensiuni – maxim 30x40 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu,.

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.7****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PAVILION MEDIA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Constructie din lemn, cu dimensiunea de maxim 2,00x2,00 m; - Inaltimea – maxim 2.6m - Tip prindere - pe postament de beton - Invelitoare din tabla plana, pe sarpanta lemn		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu,.

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.8****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - cadru metalic - otel carbon vopsit - scaun si spatar - lemn de conifere - Dimensiuni – maxim 2.15 x 0.70 m - Mod de montare - pe platforma de beton		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu,.



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.9****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BANCUTA LEMN STRATIFICAT PE STRUCTURA METALICA TIP 2**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - cadru metalic - otel carbon vopsit - scaun si spatat - lemn stratificat - Dimensiuni – maxim 2.45 x 1.43 m - Mod de montare - pe platforma de beton		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu,.

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.10****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: COS DE GUNOI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - beton armat si otel galvanizat pentru partea superioara - Dimensiuni - diametru aproximativ 50 cm - inaltime aproximativa - 65 cm - Capacitate aproximativ 50 l		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI


PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.11****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CAMERA DE SUPRAVEGHERE**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Camera IP rezolutie minim 4MP, lentila 2.8mm, IR 40m, neagra Senzor 1/3" Progressive Scan CMOS, Rezolutie minim 4MP (2688 x 1520) /1080P/ 720P@25/30fps, Lentila 2.8 mm, unghi vizualizare 103°, Iluminare minima 0.005 Lux (F1.6,AGC ON), 0 Lux cu IR, Distanta IR pana la 40 metri, IR Cut Filter, Alimentare 12 VDC sau PoE (802.3af), consum max. 7W, Indicativ protectie IP67, Analiza video (VCA) Detectia miscarii, Reducerea alarmelor false prin clasificarea tintei om/vehicul, Detectie faciala, Detectie depasire linie, Detectie intrus, etc., Compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Stocare Micro SD pana la 512 GB.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Ing. Nae Alexandru



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.12****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: VIDEO RECORDER PENTRU 32 CAMERE**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Canale 32-ch @ max. 12MP Inregistrare 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Latime banda intrare 160Mbs / iesire 160Mbs Capacitate decodare 2-ch @ 12 MP (30fps) / 3-ch @ 8 MP (30fps) / 6-ch @ 4MP (30fps) / 12-ch @ 1080p (30fps) Redare 1-16 canale sincronizate Compresie H.265+/H.265/H.264/H.264+ Analiza video (VCA) Capturare faciala (1 canal)/ Comparare poze faciale (4 canale) / Cautare poze faciale, pana la 20.000 de poze faciale Iesire Video 1 x HDMI - 4K (3840 × 2160), 1 x VGA: 1920 × 1080 Stocare 4 x HDD max 10TB fiecare (neincluse) Interfete externe 3 x USB, 2 x LAN 10/100/1000Mbps, 2 x RS485, 1 x RS232 Audio 1 intrare / 1 iesire Alimentare 100~240 VAC, Consum: max. 20W (fara HDD) Dimensiuni - maxim 445 × 400 × 75 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		

	La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.13****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: HDD 6TB**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali SPECIAL optimizat pentru DVR-uri si NVR-uri . Recomandat pentru NVR-uri de 16-64 canale video si recomandat pana la un volum de stocare de 360TB/an (umplut in 10 zile) . Proiectat special pentru video supraveghere si utilizare continua 24 ore 7 zile din 7 . Numarul de platane si logica cautarii se scrierii este special optimizata pentru fluxuri de date "paralele" primite de la camere video si difera semnificativ fata de optimizarile pentru server-e de date si PC-uri.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.14****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SASIU MEDIA CONVERTOR 14 SLOTURI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -media convertor fara management, rack 19-inch, suport sursa de alimentare redundanta, o sursa AC inclusa		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Ing. Nae Alexandru




FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.15****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MEDIA CONVERTER - TX 1310 nm**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Media Converter FE la FO RJ45 10/100M la fibra SC single-mode 100M, Full-duplex, Tx:1310nm, Rx:1550nm, pana la 20Km, montabil in sasiu.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.16****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MEDIA CONVERTER - TX 1550 nm**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Media Converter FE la FO RJ45 10/100M la fibra SC single-mode 100M, Full-duplex, Tx:1550nm, Rx:1310nm, pana la 20Km, montabil in sasiu.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.17****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SWITCH 4 PORTURI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Switch 4 porturi PoE, 1 port uplink RJ45, SMART.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Ing. Nae Alexandru



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.18****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SMART SWITCH 16 x RJ-45**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Smart Switch 16 x RJ-45 + 2 x SFP, Viteza Transfer LAN 10/100/1000 Mbps, Centralized Management Cloud Access, Layer L2/L2+, Securitate Physical Security Lock, VLANs, Tabela de adrese MAC 8K(sau similar), Memorie Buffer 4.1 Mbit, Capacitate 36 Gbps, Tensiune de intrare 100-240 V AC~50/60 Hz, Dimensiuni maxime 440 × 180 × 44 mm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.19****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PATCH PANEL OPTIC ODF PENTRU RACK 19"**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - carcasa din otel indoit la rece foarte rezistenta, vopsire cu aspect plastifiat, sertar glisant pe doua glisiere silentioase, echipat cu 24 adaptori SC/UPC Simplex(sau similar), cu ghidaj frontal pentru patch corduri, 4 intrari cablu optic pe partea din spate prevazute cu garnituri si sistem de fixare a cablului, o caseta de sudura pentru 24 suduri optice, complet echipat.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.20****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MONITOR 24 INCH**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - E-LED, 1080P, 60Hz, Unghi vizibilitate Orizontal 178°, Vertical 178°, 3D reducere a zgomotului, cablu HDMI inclus.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

 Proiectant,
 Ing. Nae Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229

FISA TEHNICA NR. 1.21

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: UPS 3000VA

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -montabil in rack 19"/ maxim 600x600 inaltime 3U sau tower pe suporti, plaja tensiuni de intrare 175Vac-290Vac, tensiune iesire 230V/50Hz, iesire pur sinusoidala, putere utila 2400W, afisaj cu LCD, 2 prize + 1 priza IEC C13, 1 port USB + TEL/FAX, optional RJ45, SNMP, acumulatori 4 x 12V/9Ah, protectie la: scurtcircuit, suprasarcina, supra temperatura, supraalimentare a bateriei, autorestart cand revine tensiunea.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

 Proiectant,
 Ing. Nae Alexandru


 COMTELEPREST
 SATELIT
 S.R.L.

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI


PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.22****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CABINET METALIC 19"**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Cabinet metalic standard 19" pentru telecomunicatii si retelistica montabil pe perete. Montanti fata-spate pentru montare echipamente si accesorii de 19 inch 27U, dimensiuni maxime 600x600mm, usa transparenta fumurie, usi laterale. Contine polita fixa si unitate ventilare - complet echipat.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Ing. Nae Alexandru




FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.23****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 1 Gigabit LAN, 802.3af PoE and Passive PoE, 2 Antene externe, IP65 Rezistenta la intemperii, MU-MIMO(2x2 MIMO - oferă două fluxuri spațiale pentru transmiterea și primirea de date pe același canal ori frecvență. Pentru această implementare, ai nevoie doar de două antene și poți conecta simultan un maxim de doi clienți, fiecare pe câte un flux separat), Directie Banda, , Corectitudinea timpului de difuzare, Management centralizat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.24****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SWITCH SMART 16 PORT**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Swtich Smart 16 Porturi + 2x slot SFP PORT: 16× Gigabit RJ45 Ports, 2× Gigabit SFP Slots SPEC: 1U 19-inch Rack-mountable Carcata Otel - Static Routing, 802.1Q VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual Image, IPv6.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.25****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PROGRAMATOR**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -1 zona de irigare -grad de protectie - IP 68 -ecran LCD – diagonala maxim 1.8 inch -se poate conecta la reseaua WI-FI de 2.4 GHz		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Bogdan Diaconescu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.26****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: POMPA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -U=400 V -Q=25 mc/h - H=9-11 mCA -gradul de protectie IP 68 -putere electrica- 2800 W-3200W		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Bogdan Diaconescu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 1: ZONA DE RECREERE ARMONIA - NC 74229**FISA TEHNICA NR. 1.27****DOTARE: SCAUN RULANT ELECTRIC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Şasiu: aluminiu ranforsat - Autonomie: min. 25 km - Sistem de frânare: electromagnetic - Baterie: litiu (min. 25.9 V, min. 15.6 Ah) - Amortizare spate: min. 2 arcuri - Roţi faţă: min. 20 cm - Roţi spate: min. 30 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcţiune se va prezenta o declaraţie a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplineşte toate cerinţele legale aplicabile privind siguranţa în exploatare. (în cazul în care declaraţia producătorului nu este în limba română, se va transmite şi o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcţiune se va prezenta o declaraţie a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplineşte toate cerinţele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declaraţia producătorului nu este în limba română, se va transmite şi o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanţie: 24 luni de la data procesului-verbal de recepţie. La punerea în funcţiune se va prezenta certificatul de garanţie prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanţie de 24 luni de la data procesului-verbal de recepţie.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcţiune se va prezenta o declaraţie prin care se atestă că produsul este nou şi nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu,

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.1****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - aparat de iluminat stradal cu LED - Putere maxim – 80W - dotat cu panou fotovoltaic monocristalin reglabil si baterii de 12V cu o capacitate de 48Ah, care functioneaza de la -20°C la +55°C. - culoare - RAL 7016 - fluxul luminos – minim 3000 lm - temperatura de culoare LED - Alb neutru 740 - material structura – Aluminiu - material dispersor – Otel - durata de viata – minim 100.000 ore - inaltime – maxim 4 m		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune.		

b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		
--	--	--

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu,



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.2****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: LEAGAN PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni – aproximativ. 2985 x 1984 mm; - inaltimea maxima – aproximativ 2692 mm; - greutatea maxima a utilizatorului - 75 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 1; - varsta utilizatorului- 8 - 18 ani; - zona de protectie - 75 mp;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu.

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.3****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: LEAGAN CU 2 LOCURI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - aproximativ 2435 x 1230 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 1655 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor - aproximativ 54 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 2; - varsta - 3 - 14 ani; - zona de protectie - 21 mp;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu,

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.4****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CATARATOARE CU PLASA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - aproximativ 3270 x 2500 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 2000 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor - 42 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 12; - varsta - 5 - 12 ani; - zona de protectie - 27 mp;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.5****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BALANSOAR CARACATITA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Coropondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - diametrul aproximativ 2900 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 3250 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor - aproximativ 54 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 4; - varsta - 6 - 14 ani; - zona de protectie - 27 mp		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.6****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CARUSEL PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - aproximativ 2115 x 2000 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 1744 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor - 75 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 3; - varsta - 8 - 18 ani; - zona de protectie - 28 mp		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.7****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: TOBOGAN DUBLU CU TURN DE LEMN**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - aproximativ 3105 x 2363 mm; - inaltimea maxima a utilizatorilor - aproximativ 3605 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor- aproximativ 54 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 4; - varsta - 4 - 14 ani; - zona de protectie - 28 mp		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.8****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: COMPLEX DE JOACA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali</p> <p>- compus din turn metal cu acoperis semisferic(2), scara metalica intre turnuri(2), turn metalic cu acoperis conic, cataratoare cu bare fixe, turn metalic, tobogan drept de 2,5 m si 3,5 m, tobogan spirala, cataratoare cu pietre, pasaj tubular, leagan cu 2 locuri(2), tobogan tubular drept, scara de urcare, tobogan tubular curbat, balcon metalic turn(2), stalpi de sustinere pasaj.</p> <p>- dimensiuni - aproximativ 11584 x 10372 mm;</p> <p>- inaltimea maxima - aproximativ 5070 mm;</p> <p>- greutatea maxima a utilizatorilor - 54 kg;</p> <p>- nr de persoane care il pot utiliza simultan - 22;</p> <p>- varsta - 4-14 ani;</p> <p>- zona de protectie - 123 mp</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare.</p> <p>(în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p> <p>La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p>		
5	<p>Conditii cu caracter tehnic</p> <p>a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune.</p> <p>b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.</p>		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.9****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - cadru metalic - otel carbon vopsit - scaun si spatat - lemn de conifere - Dimensiuni – maxim 2.15 x 0.70 m - Mod de montare - pe platforma de beton		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.10****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: COS DE GUNOI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - beton armat si otel galvanizat pentru partea superioara - Dimensiuni - diametru aproximativ 50 cm - inaltime aproximativa - 65 cm - Capacitate aproximativ 50 l		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea in functiune se va prezenta o declaratie a contractorului, furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale aplicabile privind siguranta in exploatare. (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea in functiune se va prezenta o declaratie a contractorului, furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele standardelor relevante aplicabile (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. La punerea in functiune se va prezenta certificatul de garantie prin care se atesta faptul ca produsul beneficiaza de garantie de 24 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul si punerea in functiune. b) Produsele trebuie sa fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea in functiune se va prezenta o declaratie prin care se atesta ca produsul este nou si nefolosit.		

Proiectant,
Arh Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.11****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PORTI DE FOTBAL**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - 500 x 200 x 100 x 200 cm; -material poarta - aluminiu profil oval 100x120mm; - spatele portii: otel galvanizat diametrul 50mm; - inclusiv plase;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Arh Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.12****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PROIECTOARE TEREN FOTBAL**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - material - aliaj de aluminiu, vopsit in camp electrostatic - putere – 190-200W - culoare - negru - lentile individuale - policarbonat - dispersor - sticla transparenta - gradul de etanseitate - IP 65 - clasa de rezistenta la impact - IK 06; - culoarea luminii – Alb rece - temperatura culoare – 5000k		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Bogdan Diaconescu


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.13****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CAMERA DE SUPRAVEGHERE**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Camera IP rezolutie minim 4MP, lentila 2.8mm, IR 40m, neagra Senzor 1/3" Progressive Scan CMOS, Rezolutie minim 4MP (2688 x 1520) /1080P/ 720P@25/30fps, Lentila 2.8 mm, unghi vizualizare 103°, Iluminare minima 0.005 Lux (F1.6,AGC ON), 0 Lux cu IR, Distanta IR pana la 40 metri, IR Cut Filter, Alimentare 12 VDC sau PoE (802.3af), consum max. 7W, Indicativ protectie IP67, Analiza video (VCA) Detectia miscarii, Reducerea alarmelor false prin clasificarea tintei om/vehicul, Detectie faciala, Detectie depasire linie, Detectie intrus, etc., Compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Stocare Micro SD pana la 512 GB.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.14****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MEDIA CONVERTER - TX 1550 nm**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Media Converter FE la FO RJ45 10/100M la fibra SC single-mode 100M, Full-duplex, Tx:1550nm, Rx:1310nm, pana la 20Km, montabil in sasiu.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.15****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SWITCH 4 PORTURI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Switch 4 porturi PoE, 1 port uplink RJ45, SMART		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.16****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 1 Gigabit LAN, 802.3af PoE and Passive PoE, 2 Antene externe, IP65 Rezistenta la intemperii, MU-MIMO(2x2 MIMO - oferă două fluxuri spațiale pentru transmiterea și primirea de date pe același canal ori frecvență. Pentru această implementare, ai nevoie doar de două antene și poți conecta simultan un maxim de doi clienți, fiecare pe câte un flux separat), Directie Banda, , Corectitudinea timpului de difuzare, Management centralizat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

 Proiectant,
 Ing. Nae Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.17****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PROGRAMATOR**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -1 zona de irigare -grad de protectie - IP 68 -ecran LCD – diagonala maxim 1.8 inch -se poate conecta la reseaua WI-FI de 2.4 GHz		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Bogdan Diaconescu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 2: ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA - NC 75556**FISA TEHNICA NR. 2.18****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: POMPA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -U=400 V -Q=25 mc/h -H=9-11 mCA -gradul de protectie IP 68 -putere electrica- 2800 W-3200W		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Bogdan Diaconescu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 3: GRADINA TINERETULUI - NC 75537

FISA TEHNICA NR. 3.1

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - aparat de iluminat stradal cu LED - Putere - maxim 80W - dotat cu panou fotovoltaic monocristalin reglabil si baterii de 12V cu o capacitate de 48Ah, care functioneaza de la -20°C la +55°C. - culoare - RAL 7016 - fluxul luminos – minim 3000 lm - temperatura de culoare LED - Alb neutru 740 - material structura – Aluminiu - material dispersor – Otel - durata de viata – minim 100.000 ore - inaltime - maxim 4 m		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune.		

b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		
--	--	--

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 3: GRADINA TINERETULUI - NC 75537**FISA TEHNICA NR. 3.2****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - cadru metalic - otel carbon vopsit - scaun si spatari - lemn de conifere - Dimensiuni – maxim 2.15 x 0.70 m - Mod de montare - pe platforma de beton		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 3: GRADINA TINERETULUI - NC 75537**FISA TEHNICA NR. 3.3****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: COS DE GUNOI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - beton armat si otel galvanizat pentru partea superioara - Dimensiuni - diametru aproximativ 50 cm - inaltime aproximativa - 65 cm - Capacitate aproximativ 50 l		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 3: GRADINA TINERETULUI - NC 75537**FISA TEHNICA NR. 3.4****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: HARTA TACTILA NEVAZATORI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - Polimeri speciali, rezistenti la impact si zgarieturi, si la actiunea razelor solare - Dimensiuni – maxim 30x40 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 3: GRADINA TINERETULUI - NC 75537**FISA TEHNICA NR. 3.5****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CAMERA DE SUPRAVEGHERE**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Camera IP rezolutie minim 4MP, lentila 2.8mm, IR 40m, neagra Senzor 1/3" Progressive Scan CMOS, Rezolutie minim 4MP (2688 x 1520) /1080P/ 720P@25/30fps, Lentila 2.8 mm, unghi vizualizare 103°, Iluminare minima 0.005 Lux (F1.6,AGC ON), 0 Lux cu IR, Distanța IR pana la 40 metri, IR Cut Filter, Alimentare 12 VDC sau PoE (802.3af), consum max. 7W, Indicativ protectie IP67, Analiza video (VCA) Detectia miscarii, Reducerea alarmelor false prin clasificarea tintei om/vehicul, Detectie faciala, Detectie depasire linie, Detectie intrus, etc., Compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Stocare Micro SD pana la 512 GB.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 3: GRADINA TINERETULUI - NC 75537**FISA TEHNICA NR. 3.6****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MEDIA CONVERTER - TX 1550 nm**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Media Converter FE la FO RJ45 10/100M la fibra SC single-mode 100M, Full-duplex, Tx:1550nm, Rx:1310nm, pana la 20Km, montabil in sasiu.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 3: GRADINA TINERETULUI - NC 75537**FISA TEHNICA NR. 3.7****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 1 Gigabit LAN, 802.3af PoE and Passive PoE, 2 Antene externe, IP65 Rezistenta la intemperii, MU-MIMO(2x2 MIMO - oferă două fluxuri spațiale pentru transmiterea și primirea de date pe același canal ori frecvență. Pentru această implementare, ai nevoie doar de două antene și poți conecta simultan un maxim de doi clienți, fiecare pe câte un flux separat), Directie Banda, , Corectitudinea timpului de difuzare, Management centralizat.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Ing. Nae Alexandru



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 3: GRADINA TINERETULUI - NC 75537**FISA TEHNICA NR. 3.8****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SWITCH 4 PORTURI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Switch 4 porturi PoE, 1 port uplink RJ45, SMART		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.1****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CISMEA APA POTABILA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - material - beton - inaltime - aproximativ 90 cm - culoare - RAL 9010 - gratar preluare apa - otel galvanizat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.2****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - aparat de iluminat stradal cu LED - Putere - maxim 80W - dotat cu panou fotovoltaic monocristalin reglabil si baterii de 12V cu o capacitate de 48Ah, care functioneaza de la -20°C la +55°C. - culoare - RAL 7016 - fluxul luminos – minim 3000 lm - temperatura de culoare LED - Alb neutru 740 - material structura – Aluminiu - material dispersor – Otel - durata de viata – minim 100.000 ore - inaltime - maxim 4 m		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune.		

b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		
--	--	--

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.3****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: LEAGAN PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni – aproximativ. 2985 x 1984 mm; - inaltimea maxima – aproximativ 2692 mm; - greutatea maxima a utilizatorului - 75 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 1; - varsta utilizatorului- 8 - 18 ani; - zona de protectie - 75 mp;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.4****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: LEAGAN CU 2 LOCURI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - aproximativ 2435 x 1230 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 1655 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor - aproximativ 54 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 2; - varsta - 3 - 14 ani; - zona de protectie - 21 mp;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

 Proiectant,
 Arh. Romulus Laurentiu Diaconu


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT : SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.5****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: COMPLEX DE JOACA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -compus din turn metalic cu acoperis curbat(2), platforma, scara de urcare, tobogan drept de 2,5 m si 3,5 m, tobogan spirala si balcon metalic turn. - dimensiuni – aproximativ 4896 x 4879 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 3965 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor - 54 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 9; - varsta - 4-14 ani; - zona de protectie - 60 mp;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.6****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CATARATOARE CU PLASA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - aproximativ 3270 x 2500 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 2000 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor - 42 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 12; - varsta - 5 - 12 ani; - zona de protectie - 27 mp;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.7****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BALANSOAR PE ARC CU FIGURINE 3D**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - aproximativ x 560 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 930 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor - aproximativ 54 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 2; - varsta - 4 - 14 ani; - zona de protectie - 15 mp;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.8****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: ELEFANT PE ARC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - aproximativ 860 x 580 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 938 mm; - greutatea maxima a utilizatorului - aproximativ 28 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 1; - varsta - 2 - 8 ani; - zona de protectie - 6 mp		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

 Proiectant,
 Arh. Romulus Laurentiu Diaconu


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.9****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: GARGARITA PE ARC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - aproximativ 744 x 584 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 886 mm; - greutatea maxima a utilizatorului - aproximativ 28 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 1; - varsta - 2 - 8 ani; - zona de protectie - 6 mp		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea in functiune se va prezenta o declaratie a contractorului, furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale aplicabile privind siguranta in exploatare. (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea in functiune se va prezenta o declaratie a contractorului, furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele standardelor relevante aplicabile (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. La punerea in functiune se va prezenta certificatul de garantie prin care se atesta faptul ca produsul beneficiaza de garantie de 24 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul si punerea in functiune. b) Produsele trebuie sa fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea in functiune se va prezenta o declaratie prin care se atesta ca produsul este nou si nefolosit.		

 Proiectant,
 Arh. Romulus Laurentiu Diaconu


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.10****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BALANSOAR CARACATITA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - diametrul aproximativ 2900 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 3250 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor - aproximativ 54 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 4; - varsta - 6 - 14 ani; - zona de protectie - 27 mp		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

 Proiectant,
 Arh. Romulus Laurentiu Diaconu


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.11****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: TOALETA INTELIGENTA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none">- Destinata femeilor, barbatilor si persoanelor cu handicap- Dimensiuni exterioare – maxim 3.00x1.80 m- culoare - RAL 7016- Usa la intrare glisanta, automată, din oțel inoxidabil- Finisaj interior din oțel inoxidabil- Material - monobloc de beton armat.- Distribuitor de apă pentru utilizarea bideului- Dotata cu detector de prezenta- Mod de montare - pe platforma de beton- Spalare si igienizare automata a vasului de toaleta- Semnalizare a disponibilitatii liber/ocupat sau a eventualelor defectiuni- Iluminare interioara automata.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare <p>La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)</p>		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante <p>La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)</p>		
4	Conditii de garantie si postgarantie <p>Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p>		
5	Conditii cu caracter tehnic <p>a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune.</p>		

b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		
--	--	--

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.12****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PAVILION SAH**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Dimensiuni – maxim 3,00 x 2,00 m Structura exterioară - Material: Poate fi realizat din beton armat, cu un finisaj neted și uniform, de culoare albă. - Design: Formă curbată, cu margini rotunjite, ceea ce conferă o estetică futuristă și prietenoasă. Interiorul pavilionului - Material: Plăci de lemn, lemn stratificat, aplicate pe pereți și tavan. Masa și băncile - Material: Beton armat Acoperiș și protecție - Material: Continuarea structurii din beton cu o înclinare ușoară pentru drenajul apei de ploaie		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic		

	a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		
--	--	--	--

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.13****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STATIE DE INCARCARE PENTRU SCAUN RULANT ELECTRIC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Putere – maxim 7kW - Tensiune alimentare - 230V - Clasa de protectie - IP65 - Culoare - ral 9005 - Tip prindere - pe postament de beton		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.14****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: HARTA TACTILA NEVAZATORI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - Polimeri speciali, rezistenti la impact si zgarieturi, si la actiunea razelor solare - Dimensiuni – maxim 30x40 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.15****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - cadru metalic - otel carbon vopsit - scaun si spatar - lemn de conifere - Dimensiuni – maxim 2.15 x 0.70 m - Mod de montare - pe platforma de beton		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.16****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: COS DE GUNOI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - beton armat si otel galvanizat pentru partea superioara - Dimensiuni - diametru aproximativ 50 cm - inaltime aproximativa - 65 cm - Capacitate aproximativ 50 l		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.17****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CAMERA DE SUPRAVEGHERE**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Camera IP rezolutie minim 4MP, lentila 2.8mm, IR 40m, neagra Senzor 1/3" Progressive Scan CMOS, Rezolutie minim 4MP (2688 x 1520) /1080P/ 720P@25/30fps, Lentila 2.8 mm, unghi vizualizare 103°, Iluminare minima 0.005 Lux (F1.6,AGC ON), 0 Lux cu IR, Distanta IR pana la 40 metri, IR Cut Filter, Alimentare 12 VDC sau PoE (802.3af), consum max. 7W, Indicativ protectie IP67, Analiza video (VCA) Detectia miscarii, Reducerea alarmelor false prin clasificarea tintei om/vehicul, Detectie faciala, Detectie depasire linie, Detectie intrus, etc., Compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Stocare Micro SD pana la 512 GB.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.18****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MEDIA CONVERTER - TX 1550 nm**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Media Converter FE la FO RJ45 10/100M la fibra SC single-mode 100M, Full-duplex, Tx:1550nm, Rx:1310nm, pana la 20Km, montabil in sasiu.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.19****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 1 Gigabit LAN, 802.3af PoE and Passive PoE, 2 Antene externe, IP65 Rezistenta la intemperii, MU-MIMO(2x2 MIMO - oferă două fluxuri spațiale pentru transmiterea și primirea de date pe același canal ori frecvență. Pentru această implementare, ai nevoie doar de două antene și poți conecta simultan un maxim de doi clienți, fiecare pe câte un flux separat), Directie Banda, , Corectitudinea timpului de difuzare, Management centralizat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.20****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SWITCH 4 PORTURI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Switch 4 porturi PoE, 1 port uplink RJ45, SMART.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.21****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: POMPA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -U=400 V -Q=25 mc/h - H=9-11 mCA -gradul de protectie IP 68 -putere electrica- 2800 W-3200W		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 4: ZONA DE RECREERE TINERETULUI - NC 75535**FISA TEHNICA NR. 4.22****DOTARE: SCAUN RULANT ELECTRIC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Şasiu: aluminiu ranforsat - Autonomie: min. 25 km - Sistem de frânare: electromagnetic - Baterie: litiu (min. 25.9 V, min. 15.6 Ah) - Amortizare spate: min. 2 arcuri - Roţi faţă: min. 20 cm - Roţi spate: min. 30 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcţiune se va prezenta o declaraţie a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplineşte toate cerinţele legale aplicabile privind siguranţa în exploatare. (în cazul în care declaraţia producătorului nu este în limba română, se va transmite şi o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcţiune se va prezenta o declaraţie a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplineşte toate cerinţele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declaraţia producătorului nu este în limba română, se va transmite şi o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanţie: 24 luni de la data procesului-verbal de recepţie. La punerea în funcţiune se va prezenta certificatul de garanţie prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanţie de 24 luni de la data procesului-verbal de recepţie.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcţiune se va prezenta o declaraţie prin care se atestă că produsul este nou şi nefolosit.		

 Proiectant,
 Arh. Romulus Laurentiu Diaconu


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.1****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - aparat de iluminat stradal cu LED - Putere - maxim 80W - dotat cu panou fotovoltaic monocristalin reglabil si baterii de 12V cu o capacitate de 48Ah, care functioneaza de la -20°C la +55°C. - culoare - RAL 7016 - fluxul luminos – minim 3000 lm - temperatura de culoare LED - Alb neutru 740 - material structura – Aluminiu - material dispersor – Otel - durata de viata – minim 100.000 ore - inaltime - maxim 4 m		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune.		

b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		
--	--	--

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.2****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PAVILION REMI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Dimensiuni – maxim 5,00 x 2,00 m Structura exterioară - Material: Poate fi realizat din beton armat, cu un finisaj neted și uniform, de culoare albă. - Design: Formă curbată, cu margini rotunjite, ceea ce conferă o estetică futuristă și prietenoasă. Interiorul pavilionului - Material: Plăci de lemn, lemn stratificat, aplicate pe pereți și tavan. Masa și băncile - Material: Beton armat Acoperiș și protecție - Material: Continuarea structurii din beton cu o înclinare ușoară pentru drenajul apei de ploaie		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune.		

b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		
--	--	--

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.3****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PAVILION MEDIA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Constructie din lemn, cu dimensiunea de maxim 2,00x2,00 m; - Inaltimea – maxim 2.6m - Tip prindere - pe postament de beton - Invelitoare din tabla plana, pe sarpanta lemn		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.4****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: HARTA TACTILA NEVAZATORI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - Polimeri speciali, rezistenti la impact si zgarieturi, si la actiunea razelor solare - Dimensiuni – maxim 30x40 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.5****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - cadru metalic - otel carbon vopsit - scaun si spatari - lemn de conifere - Dimensiuni – maxim 2.15 x 0.70 m - Mod de montare - pe platforma de beton		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.6****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: COS DE GUNOI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - beton armat si otel galvanizat pentru partea superioara - Dimensiuni - diametru aproximativ 50 cm - inaltime aproximativa - 65 cm - Capacitate aproximativ 50 l		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.7****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PROIECTOARE TEREN BASCHET**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - material - aliaj de aluminiu, vopsit in camp electrostatic - putere – 190-200W - culoare - negru - lentile individuale - policarbonat - dispersor - sticla transparenta - gradul de etanseitate - IP 65 - clasa de rezistenta la impact - IK 06; - culoarea luminii – Alb rece - temperatura culoare – 5000k		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Bogdan Diaconescu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.8****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CAMERA DE SUPRAVEGHERE**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Camera IP rezolutie minim 4MP, lentila 2.8mm, IR 40m, neagra Senzor 1/3" Progressive Scan CMOS, Rezolutie minim 4MP (2688 x 1520) /1080P/ 720P@25/30fps, Lentila 2.8 mm, unghi vizualizare 103°, Iluminare minima 0.005 Lux (F1.6,AGC ON), 0 Lux cu IR, Distanța IR pana la 40 metri, IR Cut Filter, Alimentare 12 VDC sau PoE (802.3af), consum max. 7W, Indicativ protectie IP67, Analiza video (VCA) Detectia miscarii, Reducerea alarmelor false prin clasificarea tintei om/vehicul, Detectie faciala, Detectie depasire linie, Detectie intrus, etc., Compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Stocare Micro SD pana la 512 GB		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI


PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.9****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: VIDEO RECORDER PENTRU 16 CAMERE**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Canale 16-ch @ max. 12MP Inregistrare 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Latime banda intrare 160Mbps / iesire 160Mbps Capacitate decodare 2-ch @ 12 MP (30fps) / 3-ch @ 8 MP (30fps) / 6-ch @ 4MP (30fps) / 12-ch @ 1080p (30fps) Redare 1-16 canale sincronizate Compresie H.265+/H.265/H.264/H.264+ Analiza video (VCA) Capturare faciala (1 canal)/ Comparare poze faciale (4 canale) / Cautare poze faciale, pana la 20.000 de poze faciale Iesire Video 1 x HDMI - 4K (3840 x 2160), 1 x VGA: 1920 x 1080 Stocare 4 x HDD max 10TB fiecare (neincluse) Interfete externe 3 x USB, 2 x LAN 10/100/1000Mbps, 2 x RS485, 1 x RS232 Audio 1 intrare / 1 iesire Alimentare 100~240 VAC, Consum: max. 20W (fara HDD) Dimensiuni - maxim 445 x 400 x 75 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		

	La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.10****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: HDD 6TB**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali SPECIAL optimizat pentru DVR-uri si NVR-uri . Recomandat pentru NVR-uri de 16-64 canale video si recomandat pana la un volum de stocare de 360TB/an (umplut in 10 zile) . Proiectat special pentru video supraveghere si utilizare continua 24 ore 7 zile din 7 . Numarul de platane si logica cautarii se scrierii este special optimizata pentru fluxuri de date "paralele" primite de la camere video si difera semnificativ fata de optimizarile pentru server-e de date si PC-uri.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.11****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SASIU MEDIA CONVERTOR 14 SLOTURI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -media convertor fara management, rack 19-inch, suport sursa de alimentare redundanta, o sursa AC inclusa		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.12****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MEDIA CONVERTER - TX 1310 nm**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Media Converter FE la FO RJ45 10/100M la fibra SC single-mode 100M, Full-duplex, Tx:1310nm, Rx:1550nm, pana la 20Km, montabil in sasiu.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.13****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MEDIA CONVERTER - TX 1550 nm**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Media Converter FE la FO RJ45 10/100M la fibra SC single-mode 100M, Full-duplex, Tx:1550nm, Rx:1310nm, pana la 20Km, montabil in sasiu.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.14****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SWITCH 4 PORTURI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Switch 4 porturi PoE, 1 port uplink RJ45, SMART.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.15****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SMART SWITCH 16 x RJ-45**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Smart Switch 16 x RJ-45 + 2 x SFP, Viteza Transfer LAN 10/100/1000 Mbps, Centralized Management Cloud Access, Layer L2/L2+, Securitate Physical Security Lock, VLANs, Tabela de adrese MAC 8K(sau similar), Memorie Buffer 4.1 Mbit, Capacitate 36 Gbps, Tensiune de intrare 100-240 V AC~50/60 Hz, Dimensiuni maxime 440 × 180 × 44 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.16****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PATCH PANEL OPTIC ODF PENTRU RACK 19"**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - carcasa din otel indoit la rece foarte rezistenta, vopsire cu aspect plastifiat, sertar glisant pe doua glisiere silentioase, echipat cu 24 adaptori SC/UPC Simplex(sau similar), cu ghidaj frontal pentru patch corduri, 4 intrari cablu optic pe partea din spate prevazute cu garnituri si sistem de fixare a cablului, o caseta de sudura pentru 24 suduri optice, complet echipat.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Ing. Nae Alexandru



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.17****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MONITOR 24 INCH**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - E-LED, 1080P, 60Hz, Unghi vizibilitate Orizantal 178°, Vertical 178°, 3D reducere a zgomotului, cablu HDMI inclus..		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

 Proiectant,
 Ing. Nae Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.18****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: UPS 3000VA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - montabil in rack 19"/ maxim 600x600 inaltime 3U sau tower pe suporti, plaja tensiuni de intrare 175Vac-290Vac, tensiune iesire 230V/50Hz, iesire pur sinusoidala, putere utila 2400W, afisaj cu LCD, 2 prize + 1 priza IEC C13, 1 port USB + TEL/FAX, optional RJ45, SNMP, acumulatori 4 x 12V/9Ah, protectie la: scurtcircuit, suprasarcina, supra temperatura, supraalimentare a bateriei, autorestart cand revine tensiunea.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.19****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CABINET METALIC 19"**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -Cabinet metalic standard 19" pentru telecomunicatii si retelistica montabil pe perete. Montanti fata-spate pentru montare echipamente si accesorii de 19 inch 27U, dimensiuni maxime 600x600mm, usa transparenta fumurie, usi laterale. Contine polita fixa si unitate ventilare - complet echipat.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

SC DMI STUDIO CONCEPT SRL
BULEZARDUL
15
100000
100000

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.20****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SWITCH SMART 16 PORT**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Swtich Smart 16 Porturi + 2x slot SFP PORT: 16× Gigabit RJ45 Ports, 2× Gigabit SFP Slots SPEC: 1U 19-inch Rack-mountable Carcata Otel - Static Routing, 802.1Q VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual Image, IPv6		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

 Proiectant
 Ing. Nae Alexandru
 

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.21****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 1 Gigabit LAN, 802.3af PoE and Passive PoE, 2 Antene externe, IP65 Rezistenta la intemperii, MU-MIMO(2x2 MIMO - oferă două fluxuri spațiale pentru transmiterea și primirea de date pe același canal ori frecvență. Pentru această implementare, ai nevoie de două antene și poți conecta simultan un maxim de doi clienți, fiecare pe câte un flux separat), Directie Banda, , Corectitudinea timpului de difuzare, Management centralizat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

 Proiectant,
 Ing. Nas Alexandru
 

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.22****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: RAMPA PENTRU SKATE PARC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -dimensiuni – maxim 6.1x15.6x1.2m -bare de protectie la partea superioara. -Suprafata de rulare – beton -Culoare – portocaliu si negru - Sporturi practicate – role, trotineta, skateboard, bicicleta		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 5: ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI - NC 75534**FISA TEHNICA NR. 5.23****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PROGRAMATOR**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -1 zona de irigare -grad de protectie - IP 68 -ecran LCD – diagonala maxim 1.8 inch -se poate conecta la retea WI-FI de 2.4 GHz		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Bogdan Diaconescu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.1****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STALP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - aparat de iluminat stradal cu LED - Putere - maxim 80W - dotat cu panou fotovoltaic monocristalin reglabil si baterii de 12V cu o capacitate de 48Ah, care functioneaza de la -20°C la +55°C. - culoare - RAL 7016 - fluxul luminos – minim 3000 lm - temperatura de culoare LED - Alb neutru 740 - material structura – Aluminiu - material dispersor – Otel - durata de viata – minim 100.000 ore - inaltime - maxim 4 m		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune.		

b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		
--	--	--

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224

FISA TEHNICA NR. 6.2

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: LEAGAN PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni – aproximativ. 2985 x 1984 mm; - inaltimea maxima – aproximativ 2692 mm; - greutatea maxima a utilizatorului - 75 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 1; - varsta utilizatorului- 8 - 18 ani; - zona de protectie - 75 mp;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.3****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: LEAGAN CU 2 LOCURI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - aproximativ 2435 x 1230 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 1655 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor - aproximativ 54 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 2; - varsta - 3 - 14 ani; - zona de protectie - 21 mp;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224

FISA TEHNICA NR. 6.4

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BALANSOAR CARACATITA

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - diametrul aproximativ 2900 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 3250 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor - aproximativ 54 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 4; - varsta - 6 - 14 ani; - zona de protectie - 27 mp		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.5****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BALANSOAR PE ARC CU FIGURINE 3D**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni – aproximativ 3110 x 560 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 930 mm; - greutatea maxima a utilizatorilor - aproximativ 54 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 2; - varsta - 4 - 14 ani; - zona de protectie - 15 mp;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.6****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: ELEFANT PE ARC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - aproximativ 860 x 580 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 938 mm; - greutatea maxima a utilizatorului - aproximativ 28 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 1; - varsta - 2 - 8 ani; - zona de protectie - 6 mp		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.7****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: GARGARITA PE ARC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - aproximativ 744 x 584 mm; - inaltimea maxima - aproximativ 886 mm; - greutatea maxima a utilizatorului - aproximativ 28 kg; - nr de persoane care il pot utiliza simultan - 1; - varsta - 2 - 8 ani; - zona de protectie - 6 mp		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.8****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: TOALETA INTELIGENTA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Destinata femeilor, barbatilor si persoanelor cu handicap - Dimensiuni exterioare – maxim 3.00x1.80 m - culoare - RAL 7016 - Usa la intrare glisanta, automată, din oțel inoxidabil - Finisaj interior din oțel inoxidabil - Material - monobloc de beton armat. - Distribuitor de apă pentru utilizarea bideului - Dotata cu detector de prezenta - Mod de montare - pe platforma de beton - Spalare si igienizare automata a vasului de toaleta - Semnalizare a disponibilitatii liber/ocupat sau a eventualelor defectiuni - Iluminare interioara automata.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune.		

b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		
--	--	--

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.9****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CISMEA APA POTABILA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - material - beton - inaltime - aproximativ 90 cm - culoare - RAL 9010 - gratar preluare apa - otel galvanizat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.10****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STATIE DE INCARCARE PENTRU SCAUN RULANT ELECTRIC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Putere – maxim 7kW - Tensiune alimentare - 230V - Clasa de protectie - IP65 - Culoare - ral 9005 - Tip prindere - pe postament de beton		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
 Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.11****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: HARTA TACTILA NEVAZATORI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - Polimeri speciali, rezistenti la impact si zgarieturi, si la actiunea razelor solare - Dimensiuni – maxim 30x40 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Arh. Romulus Laurentiu Diaconu




FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224

FISA TEHNICA NR. 6.12

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PAVILION MEDIA

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Constructie din lemn, cu dimensiunea de maxim 2,00x2,00 m; - Inaltimea – maxim 2.6m - Tip prindere - pe postament de beton - Invelitoare din tabla plana, pe sarpanta lemn		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.13****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - cadru metalic - otel carbon vopsit - scaun si spatari - lemn de conifere - Dimensiuni – maxim 2.15 x 0.70 m - Mod de montare - pe platforma de beton		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

 Proiectant,
 Arh. Romulus Laurentiu Diaconu


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.14****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: COS DE GUNOI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Material - beton armat si otel galvanizat pentru partea superioara - Dimensiuni - diametru aproximativ 50 cm - inaltime aproximativa - 65 cm - Capacitate aproximativ 50 l		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.15****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PORTI DE FOTBAL**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - dimensiuni - 500 x 200 x 100 x 200 cm; -material poarta - aluminiu profil oval 100x120mm; - spatele portii: otel galvanizat diametrul 50mm; - inclusiv plase;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.16****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PROIECTOARE TEREN FOTBAL**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - material - aliaj de aluminiu, vopsit in camp electrostatic - putere – 190-200W - culoare - negru - lentile individuale - policarbonat - dispersor - sticla transparenta - gradul de etanseitate - IP 65 - clasa de rezistenta la impact - IK 06; - culoarea luminii – Alb rece - temperatura culoare – 5000k		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Bogdan Diaconescu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.17****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CAMERA DE SUPRAVEGHERE**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali Camera IP rezolutie minim 4MP, lentila 2.8mm, IR 40m, neagra Senzor 1/3" Progressive Scan CMOS, Rezolutie minim 4MP (2688 x 1520) /1080P/ 720P@25/30fps, Lentila 2.8 mm, unghi vizualizare 103°, Iluminare minima 0.005 Lux (F1.6,AGC ON), 0 Lux cu IR, Distanta IR pana la 40 metri, IR Cut Filter, Alimentare 12 VDC sau PoE (802.3af), consum max. 7W, Indicativ protectie IP67, Analiza video (VCA) Detectia miscarii, Reducerea alarmelor false prin clasificarea tintei om/vehicul, Detectie faciala, Detectie depasire linie, Detectie intrus, etc., Compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Stocare Micro SD pana la 512 GB.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

 Proiectant
 Ing. Nae Alexandru
 

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.18****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: VIDEO RECORDER PENTRU 16 CAMERE**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali Canale 16-ch @ max. 12MP Inregistrare 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Latime banda intrare 160Mbps / iesire 160Mbps Capacitate decodare 2-ch @ 12 MP (30fps) / 3-ch @ 8 MP (30fps) / 6-ch @ 4MP (30fps) / 12-ch @ 1080p (30fps) Redare 1-16 canale sincronizate Compresie H.265+/H.265/H.264/H.264+ Analiza video (VCA) Capturare faciala (1 canal)/ Comparare poze faciale (4 canale) / Cautare poze faciale, pana la 20.000 de poze faciale Iesire Video 1 x HDMI - 4K (3840 x 2160), 1 x VGA: 1920 x 1080 Stocare 4 x HDD max 10TB fiecare (neincluse) Interfete externe 3 x USB, 2 x LAN 10/100/1000Mbps, 2 x RS485, 1 x RS232 Audio 1 intrare / 1 iesire Alimentare 100~240 VAC, Consum: max. 20W (fara HDD) Dimensiuni - maxim 445 x 400 x 75 mm</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)</p>		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)</p>		
4	<p>Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p>		

	La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.19****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: HDD 6TB**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali SPECIAL optimizat pentru DVR-uri si NVR-uri . Recomandat pentru NVR-uri de 16-64 canale video si recomandat pana la un volum de stocare de 360TB/an (umplut in 10 zile) . Proiectat special pentru video supraveghere si utilizare continua 24 ore 7 zile din 7 . Numarul de platane si logica cautarii se scrierii este special optimizata pentru fluxuri de date "paralele" primite de la camere video si difera semnificativ fata de optimizarile pentru server-e de date si PC-uri.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea in functiune se va prezenta o declaratie a contractorului, furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele legale aplicabile privind siguranta in exploatare. (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea in functiune se va prezenta o declaratie a contractorului, furnizorului sau a producatorului prin care se va atesta faptul ca produsul indeplineste toate cerintele standardelor relevante aplicabile (in cazul in care declaratia producatorului nu este in limba romana, se va transmite si o traducere in limba romana)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. La punerea in functiune se va prezenta certificatul de garantie prin care se atesta faptul ca produsul beneficiaza de garantie de 24 luni de la data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul si punerea in functiune. b) Produsele trebuie sa fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea in functiune se va prezenta o declaratie prin care se atesta ca produsul este nou si nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.20****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SASIU MEDIA CONVERTOR 14 SLOTURI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - media convertor fara management, rack 19-inch, suport sursa de alimentare redundanta, o sursa AC inclusa		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Naș Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI


PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.21****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MEDIA CONVERTER - TX 1310 nm**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Media Converter FE la FO RJ45 10/100M la fibra SC single-mode 100M, Full-duplex, Tx:1310nm, Rx:1550nm, pana la 20Km, montabil in sasiu.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Ing. Nae Alexandru



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224

FISA TEHNICA NR. 6.22

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MEDIA CONVERTER - TX 1550 nm

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Media Converter FE la FO RJ45 10/100M la fibra SC single-mode 100M, Full-duplex, Tx:1550nm, Rx:1310nm, pana la 20Km, montabil in sasiu.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.23****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SWITCH 4 PORTURI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Switch 4 porturi PoE, 1 port uplink RJ45, SMART.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.24****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SMART SWITCH 16 x RJ-45**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Smart Switch 16 x RJ-45 + 2 x SFP, Viteza Transfer LAN 10/100/1000 Mbps, Centralized Management Cloud Access, Layer L2/L2+, Securitate Physical Security Lock, VLANs, Tabela de adrese MAC 8K(sau similar), Memorie Buffer 4.1 Mbit, Capacitate 36 Gbps, Tensiune de intrare 100-240 V AC~50/60 Hz, Dimensiuni maxime 440 × 180 × 44 mm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.25****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PATCH PANEL OPTIC ODF PENTRU RACK 19"**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - carcasa din otel indoit la rece foarte rezistenta, vopsire cu aspect plastifiat, sertar glisant pe doua glisiere silentioase, echipat cu 24 adaptori SC/UPC Simplex(sau similar), cu ghidaj frontal pentru patch corduri, 4 intrari cablu optic pe partea din spate prevazute cu garnituri si sistem de fixare a cablului, o caseta de sudura pentru 24 suduri optice, complet echipat.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Ing. Nae Alexandru



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.26****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MONITOR 24 INCH**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - E-LED, 1080P, 60Hz, Unghi vizibilitate Orizzontal 178°, Vertical 178°, 3D reducere a zgomotului, cablu HDMI inclus.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.27****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: UPS 3000VA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - montabil in rack 19"/ maxim 600x600 inaltime 3U sau tower pe suporti, plaja tensiuni de intrare 175Vac-290Vac, tensiune iesire 230V/50Hz, iesire pur sinusoidala, putere utila 2400W, afisaj cu LCD, 2 prize + 1 priza IEC C13, 1 port USB + TEL/FAX, optional RJ45, SNMP, acumulatori 4 x 12V/9Ah, protectie la: scurtcircuit, suprasarcina, supra temperatura, supraalimentare a bateriei, autorestart cand revine tensiunea.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

 Proiectant,
 Ing. Nae Alexandru


FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.28****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CABINET METALIC 19"**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Cabinet metalic standard 19" pentru telecomunicatii si retelistica montabil pe perete. Montanti fata-sparte pentru montare echipamente si accesorii de 19 inch 27U, dimensiuni maxime 600x600mm, usa transparenta fumurie, usi laterale. Contine polita fixa si unitate ventilare - complet echipat.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garantie: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,

Ing. Nae Alexandru



FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.29****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SWITCH SMART 16 PORT**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Swtich Smart 16 Porturi + 2x slot SFP PORT: 16× Gigabit RJ45 Ports, 2× Gigabit SFP Slots SPEC: 1U 19-inch Rack-mountable Carcata Otel - Static Routing, 802.1Q VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual Image, IPv6.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI


PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224

FISA TEHNICA NR. 6.30

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 1 Gigabit LAN, 802.3af PoE and Passive PoE, 2 Antene externe, IP65 Rezistenta la intemperii, MU-MIMO(2x2 MIMO - oferă două fluxuri spațiale pentru transmiterea și primirea de date pe același canal ori frecvență. Pentru această implementare, ai nevoie doar de două antene și poți conecta simultan un maxim de doi clienți, fiecare pe câte un flux separat), Directie Banda, , Corectitudinea timpului de difuzare, Management centralizat		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Nae Alexandru

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.31****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PROGRAMATOR**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -1 zona de irigare -grad de protectie - IP 68 -ecran LCD – diagonala maxim 1.8 inch -se poate conecta la retea WI-FI de 2.4 GHz		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Bogdan Diaconescu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA ÎN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.32****UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: POMPA**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali -U=400 V -Q=25 mc/h - H=9-11 mCA -gradul de protectie IP 68 -putere electrica- 2800 W-3200W		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele legale aplicabile privind siguranța în exploatare. (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplinește toate cerințele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declarația producătorului nu este în limba română, se va transmite și o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanție: 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La punerea în funcțiune se va prezenta certificatul de garanție prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanție de 24 luni de la data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.		
5	Conditii cu caracter tehnic a) Se va asigura montajul și punerea în funcțiune. b) Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcțiune se va prezenta o declarație prin care se atestă că produsul este nou și nefolosit.		

Proiectant,
Ing. Bogdan Diaconescu

FORMULARUL F5

OBIECTIV : REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

PROIECTANT: SC DMI STUDIO CONCEPT SRL

OBIECT 6: PARC STRADA REPUBLICII - NC 755224**FISA TEHNICA NR. 6.33****DOTARE: SCAUN RULANT ELECTRIC**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse de caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali - Şasiu: aluminiu ranforsat - Autonomie: min. 25 km - Sistem de frânare: electromagnetic - Baterie: litiu (min. 25.9 V, min. 15.6 Ah) - Amortizare spate: min. 2 arcuri - Roţi faţă: min. 20 cm - Roţi spate: min. 30 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare La punerea în funcţiune se va prezenta o declaraţie a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplineşte toate cerinţele legale aplicabile privind siguranţa în exploatare. (în cazul în care declaraţia producătorului nu este în limba română, se va transmite şi o traducere în limba română)		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante La punerea în funcţiune se va prezenta o declaraţie a contractorului, furnizorului sau a producătorului prin care se va atesta faptul că produsul îndeplineşte toate cerinţele standardelor relevante aplicabile (în cazul în care declaraţia producătorului nu este în limba română, se va transmite şi o traducere în limba română)		
4	Conditii de garantie si postgarantie Garanţie: 24 luni de la data procesului-verbal de recepţie. La punerea în funcţiune se va prezenta certificatul de garanţie prin care se atestă faptul că produsul beneficiază de garanţie de 24 luni de la data procesului-verbal de recepţie.		
5	Conditii cu caracter tehnic Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. Nu se admit produse second-hand. La punerea în funcţiune se va prezenta o declaraţie prin care se atestă că produsul este nou şi nefolosit.		

Proiectant,
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu



