


Obiectiv:	„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU”
Beneficiar:	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI CHIOJDU Adresă: Localitatea Cătina, comuna Cătina, județul Buzău Cod poștal: 127145; Telefon: 0238.504.430; Site: www.primariacatinabz.ro ; E-mail: primaria@primariacatinabz.ro ;
Proiectant:	PROIECTANT GENERAL: S.C. TIME PROJECT S.R.L. Adresă: Str. George Enescu, nr. 6, Adjud, județul Vrancea Cod poștal: 625100 Telefon: 0746.934.675 E-mail: timeproject.srl@gmail.com C.U.I.: RO40567277
	 Județul Buzău 0 4 8 16 20 km 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 26°30' 27° 43°30' 45° 28°30' 27° 45° 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 Municipii reședință de județ Orașe Comune + 1785 Cota de înălțimi Pășuni Dune Lacuri cu apă dulce Lacuri cu apă sărată Căi ferate duble Căi ferate simple Șosele modernizate Șosele nemodernizate Limită de județ Denumirea dintre paranteze indică stul de reședință al comunei
Etapă:	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții

COLECTIV DE ELABORARE:

Sef proiect:

Dr. ing. Dima Cristian



Colectiv de elaborare

Dr. ing. Dima Cristian

Ing. Daniel Tudor




BORDEROU

PIESE SCRISE:

1. Copertă
2. Borderou
3. Foaie de semnături
4. Memoriu justificativ
5. Deviz general si devize pe obiecte

PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zonă
2. Plan de amplasare
3. Planuri de situație
4. Profile longitudinale
5. Profile transversale tip
6. Detalii de execuție



PS.(1) ÷ PS.(41)

PL.(1) ÷ PL.(22)

PTT.(1) ÷ PTT.(3)

D.(1) ÷ D.(4)

MEMORIU TEHNIC

I.	INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII	6
I.1	Denumirea obiectivului de investiție	6
I.2	Amplasamentul	6
I.3	Ordonatorul principal de credite	6
I.4	Beneficiarul investiției.....	6
I.5	Elaboratorul documentației	6
II.	SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZarii LUCRARILOR DE INTERVENTII.....	6
2.1	Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare	6
2.2	Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor.....	8
III.	DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE	10
3.1	Particularități ale amplasamentului.....	10
3.2	Caracteristici tehnice și parametri specifici:	16
3.3	Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice.....	16
3.4	Actul doveditor al forței majore, după caz.	17
IV.	CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE	17
V.	IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA	19
V.1	Soluția tehnică din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:	19
a.	Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:	19
	LUCRARI DE DRUMURI.....	19
1.	Traseul în plan și profilul longitudinal	19
2.	Profiluri transversale.....	20
3.	Scurgerea apelor	20
4.	Lucrări de siguranță circulației	21
5.	Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale	21
6.	Sisteme rutiere	22
b.	Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;.....	24



c.	Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;.....	24
d.	Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate; 25	
e.	Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție. 25	
V.2	Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare.....	25
V.3	Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale.	26
V.4	Costurile estimative ale investiției:	26
V.5	Sustenabilitatea realizării investiției:.....	26
V.6	Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:.....	30
VI.	SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă).....	40
VI.1	Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor.....	40
VI.2	Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:.....	41
VI.3	Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcționii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice	41
VI.4	Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.	41
VII.	URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME.....	42

I. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

I.1 Denumirea obiectivului de investiție

„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU”

I.2 Amplasamentul

Investitia este amplasata in Romania, județul Buzău, comuna Cătina.

I.3 Ordonatorul principal de credite

Comuna Cătina, prin primarul comunei

I.4 Beneficiarul investiției

Comuna Cătina, județul Buzău

I.5 Elaboratorul documentatiei

SC TIME PROJECT SRL

STR. G. ENESCU NR.6, ORAȘ ADJUD , CUI RO 40567277; J39/277/05.02.2019

II. SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

Politica Uniunii Europene in domeniul infrastructurii rutiere izvoraste dintr-un principiu fundamental, potrivit caruia transporturile reprezinta una dintre cheile succesului pentru Piata Unica, intrucat contribuie semnificativ la concretizarea a doua dintre obiectivele majore ale acesteia: libera circulatie a bunurilor si libera circulatie a persoanelor. Transporturile constituie un sector important al activitatii economice, reprezentand aproximativ 7% din produsul national brut si fiind strans legat, atat in aval, cat si in amonte, de alte politici fundamentale, cum ar fi cea economica, energetica, a mediului inconjurator, sociala si regionala.

Politica Comuna a Transporturilor a necesitat mult timp pentru a se contura, primele progrese semnificative fiind inregistrate abia dupa 1985. Aceasta se explica printr-un numar de factori, in special prin: diferentele importante din structura acestei activitati existente de la un stat la altul si de la un tip de transport la altul, existenta monopolurilor de stat; structurile traditionale ale pietei; disparitatea regulilor fiscale, administrative si comerciale; increderea generala in politicile nationale cu orientare modala; multitudinea de reguli tehnice diferite, deseori incompatibile; grupari de interese puternice, care prefera status quo-ul in locul dezvoltarii oportunitatilor si al provocarii la competitie.

Principalele obiective vizate de politica in domeniul transporturilor sunt, schematic prezentate, urmatoarele:

- ❖ *Politica in domeniul transporturilor trebuie sa indeplineasca in primul rand obiectivele prevazute de Tratat, asa cum sunt enumerate in cadrul bazei legale si care se refera in linii mari la completarea pietei interne;*
- ❖ *Realizarea unui sistem viabil prin flexibilitate, si anume organizarea transporturilor astfel incat sa se optimizeze consumurile energetice, conditiile si timpii de transport, ceea ce implica in schimb asumarea costurilor infrastructurii la nivel comunitar.*

In privinta tarii noastre, Uniunea Europeana si-a demonstrat deja intentia de a sprijini financiar procesul de reabilitare a infrastructurii, aceasta masura vizand asigurarea fundatiei necesare unei cooperari optime intre regiunile unei Europe largite. Documentul privind *Infrastructura rutiera si cea energetica in sud-estul Europei*, elaborat de catre Grupul de Lucru al Directiei Generale pentru Energie si Transport, Directiei Generale pentru Relatii Externe si Biroului

pentru Cooperare EuropeAid, descrie în mod clar strategiile vizate în regiune, aceste vizând următoarele obiective principale:

- Acordarea de asistență în domeniul dezvoltării infrastructurii, prin extinderea rețelelor, în conformitate cu principiile și criteriile agreate;
- Stabilirea unor norme de referință pentru viitoarele planuri anuale sau multianuale elaborate atât la nivel național, cât și la nivel regional;
- Impunerea respectării principiilor stabilite, în cazul deciziilor ce vizează programe sau intervenții financiare.

Documentul mai sus menționat stabilește de asemenea trei principii generale, valabile pentru ambele sectoare – transport și energie – astfel:

- acordarea de prioritate infrastructurii existente, prin urgentarea procesului de reabilitare;
- programele de investiții să se axeze pe viabilitatea economică a proiectelor;
- densitatea rețelelor de infrastructură să reflecte puterea financiară a fiecărei țări.

În concluzie, strategia europeană urmărește dezvoltarea în regiune a unei rețele de transport multimodal, care să acopere toate tipurile de transport, pentru traficul actual și viitor de bunuri și persoane. Totodată, strategia subliniază necesitatea implementării cât mai urgente a unei reforme în domeniul transporturilor.

România se numără printre cele mai slab dezvoltate țări din Europa. Prin urmare, planul național pe termen lung se concentrează asupra obținerii unei creșteri economice stabile într-un ritm mai rapid decât media europeană, în contextul unei dezvoltări echilibrate în teritoriu, având în vedere diminuarea disparităților dintre mediul urban și cel rural. Strategia Națională de Dezvoltare este asadar concepută în vederea încurajării investițiilor în sectoarele cu un real potențial de creștere, pentru crearea de noi locuri de muncă și menținerea acestora.

Zonele rurale și urbane din România prezintă o importanță deosebită din punct de vedere economic, social și cultural. Dezvoltarea durabilă a acestora este indispensabilă în procesul de îmbunătățire a condițiilor existente și a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii și a unui cadru legislativ favorabil acestora.

De asemenea, s-a constatat necesitatea luării unor măsuri care să asigure un climat investițional atractiv pentru localitățile României, care să ducă la creșterea numărului de locuri de muncă, precum și necesitatea asigurării standardelor de calitate a vieții, necesare populației, în domeniul serviciilor publice.

Obiectivul comun al acestor programe vizează dezvoltarea echilibrată a infrastructurii rezultând în revitalizarea comunelor și a satelor componente ale municipiilor și orașelor.

Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:

- diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate și pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată); preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
- îndeplinirea criteriilor de integrare în structurile Uniunii Europene și de acces la instrumentele financiare de asistență pentru țările membre (fonduri structurale și de coeziune);
- corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperării interregionale, interne și internaționale, care contribuie la dezvoltarea economică și care este în conformitate cu prevederile legale și cu acordurile internaționale încheiate de România.

2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor.

Documentația tehnică tratează lucrările de modernizare a 21 de strazi rurale secundare, în lungime totală de **6310.50m**, după cum urmează:

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Lungime (m)	Suprafata studiata (mp)
1	Strada Negru Voda, NC21021	121.00	690
2	Strada Tudor Vladimirescu, NC21038	200.00	1875
3	Strada I.A. Cantacuzino, NC21492	335.00	2100
4	Strada Risca, NC21496	350.00	1985
5	Strada Mircea cel Batran, NC21099	461.50	4140
7	Strada Mircea Eliade, NC21283	165.00	1260
8	Strada Nicolae Balcescu, NC21284	250.00	1470
9	Straada Mihail Kogalniceanu, NC21287	395.00	1997
10	Strada Soarelui, NC21483	455.00	2796
11	Strada Stefan Octavian Iosif, NC21042	114.00	1449
13	Strada DEAct, NC21354	250.00	1932
14	Strada Nicolae Labis, NC21355, NC21412, NC21356	208.00	1117
15	Strada Octavian Goga, NC21361	208.50	1123
16	Strada George Baccovia, NC21362	149.50	750
17	Strada Visinului, NC21491	641.00	4963
18	Strada Ciresului, NC21026	400.00	3050
19	Strada Valea Catinei, NC20675	1378.00	12850
20	Strada Teiului, NC21495	113.00	595
21	Strada Biserica Veche, NC21034	116.00	620
TOTAL		6310.50	46762

În prezent strazile de mai sus nu sunt modernizate, având o cale de rulare din impietruiri mai vechi, de latime variabilă. În profil longitudinal există sectoare unde declivitățile sunt pronunțate, ajungând și la valoarea de ~10%. În profil transversal, strazile au o parte carosabilă variabilă, de 2.50-5.00m latime, fără elemente geometrice bine definite. Acostamentele sunt din pământ în cea mai mare parte fiind înierbate. Pe strada Soarelui există un sector cu îmbrăcăminte din beton de ciment.

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată în totalitate, pe alocuri există șanțuri cu secțiune betonată și șanțuri de pământ însă acestea nu o secțiune bine definită, sunt în mare parte colmatate și nu au continuitate.

Traficul desfășurat pe acest drum se înscrie în clasa de trafic UȘOR. Traficul constă în mijloace de transport alcătuite din autoturisme, autoutilitare cu sarcină de până la 10 to și alte vehicule pentru deservirea obiectivelor din zonă. Se estimează un trafic exprimat în osii standard de 11.5t $N_c=0.03...0.3$ mos ce se încadrează la un trafic ușor.

Din punct de vedere al valorilor de trafic, strazile pot fi asimilate unor drumuri de clasa tehnică V.

Din punct de vedere al dezvoltării durabile a localităților, modernizarea strazilor va avea efecte pozitive în special prin:

- asigurarea conexiunii cu rețeaua principală de drumuri.
- Reducerea timpului de deplasare a locuitorilor către zonele de interes;
- Reducerea noxelor poluante și a prafului;
- economisirea carburanților;
- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;
- îmbunătățirea capacității portante.
- Reducerea timpului de intervenție a pompierilor, poliției, salvării, etc având ca efecte salvarea de vieți omenești și bunuri.
- Creșterea nivelului de siguranță circulației.

– **Beneficii raportate la mediu**

- **Reducerea emisiilor de noxe** (Drumul modernizat presupune un consum mai mic de combustibil la 100 km și implicit reducerea cantității de monoxid de azot, dioxid de sulf, plumb, pulberi, poluanți organici persistenți și cadmiu cu aproximativ 23%, conform specificațiilor tehnice preluate de la producătorii de autovehicule, precum și conținutului de substanțe poluante pe litru de combustibil conform Ordinului nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu (sursă: **Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile - Administrația Fondului Pentru Mediu**))

- **reducerea poluării prin limitarea cantității de praf ridicate în atmosferă** la trecerea mașinilor. O problemă este praful care se ridică pe drumurile neamenajate corespunzător. Traficul de pe aceste drumuri contribuie în mod considerabil la mărirea concentrațiilor de particule de diferite dimensiuni în aer. Aceste particule suspendate conțin mult plumb, benzo- α -pirină și, posibil, alți componente cancerigeni emise de mijloacele de transport care circulă mai ales prin localitățile urbane. Potrivit unui studiu efectuat anul trecut de specialiștii de la **Agentia pentru Protecția Mediului (APM)** privind calitatea aerului, fiecărui locuitor din mediul urban sau rural care locuiește sau circulă în apropierea drumurilor neamenajate corespunzător îi revin, anual, 18.6 grame de praf.

- **reducerea nivelului de zgomot.** Conform STAS 10009-88 „Acustică în construcții Acustică urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot” pentru drumurile de categorie tehnică IV, de deservire locală nivelul de zgomot echivalent Lech este de 60 dB(A) - nivelul de zgomot echivalent se calculează diferențiat pentru perioadele de zi și noapte conform STAS 6161/1-79, iar nivelul de zgomot de vârf, L10, este de 70 dB (A). În prezent pe drumurile pavate cu piatră cubică nivelul zgomotului depășește aceste valori.

III. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1 Particularități ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului

Cătina este o comună în județul Buzău, în regiunea sud-estică a țării, în Carpații de Curbură. Comuna CĂTINA este formată din satele Cătina (reședința), Corbu, Slobozia, Valea Cătinei și Zeletin.

Patru obiective de pe teritoriul comunei Cătina sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Buzău, toate clasificate ca monumente de arhitectură de interes local. Trei dintre ele sunt în satul Cătina: casa Nicolae Popescu, de la 1900; gospodăria Constantin Păsăroiu (cu casă, poartă și grajd), de la 1910; și moara de apă datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În satul Valea Cătinei, se află al patrulea monument, biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, cu clopotnița, ansamblu datând de la sfârșitul secolului al XVI-lea.

Moara de apă din Cătina și biserica din Valea Cătinei sunt reprezentate și pe stema comunei, alături de o ramură de cătină ce simbolizează denumirea localității.

b) relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile;

Comuna se află în Munții Sîriului, pe valea Bâscăi Chiojdului. Comuna este străbătută de șoseaua județeană DJ102L care o leagă spre sud de-a lungul râului Bâsca Chiojdului de Calvinii și mai departe prin alt drum județean de Vălenii de Munte și Ploiești, precum și de Cislău și Buzău.

c) datele seismice și climatice;

i. Date seismice

În conformitate cu STAS 11100-93, strazile investigate pe raza orașului și satelor aparținătoare se află în zona gradului 71 macroseismic după scara Richter.

Hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului a_g determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) corespunzător stării limită ultime, valoare numită în continuare accelerația terenului pentru proiectare.

Accelerația terenului pentru proiectare, pentru fiecare zonă de hazard seismic, corespunde unui interval mediu de recurență de referință de 100 ani. Condițiile geologice locale sunt descrise utilizând perioada de control (de colt) a spectrului de răspuns T_c în secunde. Parametrii seismici ai zonei, stabiliți conform Normativului P100-1 - 2013 au următoarele valori :

- accelerația maximă a terenului pentru proiectare $a_g = 0,40 \text{ g}$;
- perioada de control (de colt) a spectrului de răspuns $T_c = 1.6 \text{ s}$.




Fig. 1-Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare a_g pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani.




Fig. 2-Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colt), T_c a spectrului de răspuns.

ii. Date climatice

Clima – județul Buzău are o climă temperat continentală. Aceasta variază însă de la nord la sud datorită altitudinii, orientării generale a reliefului și configurației locale a acestuia.

Teritoriul județului Buzău aparține în proporție de 70% sectorului cu climă continentală (50% ținutului cu climă de câmpie și 20% ținutului cu clima de dealuri) și în proporție de 30% sectorului cu climă de munte (ținutul climatic al munților mijlocii). Regimul climatic general prezintă diferențieri ample determinate de marea varietate a reliefului. Sectorului cu climă continentală îi sunt caracteristice verile foarte calde și uscate (cu precipitații cel mai adesea sub formă de averse) și iernile reci, marcate din când în când de viscole puternice, dar și de intervale de încălzire care provoacă topirea stratului de zăpadă. În ținuturile cu climă de munte verile sunt răcoroase, cu precipitații abundente, iar iernile friguroase, cu strat de zăpadă stabil și de lungă durată.

Radiația solară globală - înregistrează valori cuprinse între 125,0 kcal/cm² an în ținutul cu climă de câmpie și sub 110,0 kcal/cm² an pe culmile montane cele mai înalte.

Circulația generală a atmosferei se caracterizează prin frecvențe mari ale advecțiilor de aer temperat-oceanic din V (cu precădere în semestrul cald) și NV (care ajunge puternic transformat) advecții de asemenea frecvente, cu mase de aer temperat-continental din sectorul estic și pătrunderi mai puțin frecvente ale aerului tropical din S și SV și advecții relativ rare de aer arctic din N.

Temperatura aerului. Mediile anuale scad de la câmpie (10,5 gr. C la Buzău și Râmnicul Sărat, către culmile munților, unde se cifrează la mai puțin de 4,0 gr C (pe vârfurile cele mai înalte, chiar până aproape de 2,0 gr C).

- temperatura medie anuală:	+10,5°
- temperatura maximă absolută:	+41,5°C
- temperatura minimă absolută:	- 30,7°C
- temperatura medie în luna ianuarie:	-2,8°C
- temperatura medie în luna iulie:	+22,0°C

Amplitudinea rezultată din: cumularea valorilor extreme, precum și a mediilor lunare ale temperaturii aerului reflectă caracterul continentalismului accentuat al climatului zonei. Adâncimea maximă de îngheț: **0,90 - 1,00 m de la sol.**

Precipitațiile atmosferice însumează cantități variabile de la un loc la altul, din cauza interacțiunii diferențiate a reliefului cu circulația generală a atmosferei. Cantitățile medii anuale cresc odată cu creșterea altitudinii 512,1 mm la Buzău 562,4 mm la Râmnicul Sărat și peste 1200 mm pe culmile montane cele mai înalte. Cantitățile medii lunare cele mai mari se înregistrează în luna iunie (88,0 mm la Ploiești).

Cantitățile medii lunare cele mai mici se înregistrează în luna martie (25,6 mm la Buzău). Stratul de zăpadă prezintă diferențieri de la o treaptă de relief la alta. Cantitățile medii lunare cele mai mari cad în iunie ele totalizând 58,0 mm la Valcelele, 80 mm la Buzău.

Regimul vânturilor

Vânturile sunt influențate de relief atât în privința frecvenței cât și a vitezei. Vânturile dominante bat din NE (25,4%), urmate de cele din SV (11,8%) și NV (9,3%). Frecvența medie anuală a calmului la Buzău este de 29,3% și este datorată adăpostului oferit de munții învecinați. Pe culmile montane înalte, valorile respective scad sub 10,0%. În zona de câmpie, din care face parte și amplasamentul investigat, la sfârșitul iernii și primăvara devreme se face.

d) studii de teren:

i. Studiu geotehnic

în forajele efectuate s-a găsit următoarea stratificație:

Str. Soarelui

FORAJ S1+ F1 :

-0,00 – 0,29 m = **pietriș cu nisip și rar bolovănis, mediu îndesat ;**

-0,29 – 2,00 m = **nisip fin cu pietriș;**

Str. Mihail Kogălniceanu

FORAJ S2+ F2 :

- 0,00 – 0,19 m = umplutură prăfoasă cu bolovani și pietriș ;
- 0,19 – 1,10 m = argilă nisipoasă, cafenie, plastic vârtoasă;
- 1,10 - 2,00 m = șisturi argiloase și gresii, cafenii, plastic vârtoase tari ;

Str. Nicolae Bălcescu

FORAJ S3+ F3 :

- 0,00 – 0,40 m = pietriș, colmatat cu pământ argilos în suprafață ;
- 0,40 – 1,50 m = argilă nisipoasă, cafenie, plastic vârtoasă;
- 1,50 - 2,00 m = șisturi argiloase, cafenii cenușii, plastic vârtoase tari.

Str. Mircea Eliade

FORAJ S4+ F4 :

- 0,00 – 0,32 m = pietriș colmatat cu praf în suprafață ;
- 0,32 – 1,30 m = argilă nisipoasă, cafenie, plastic vârtoasă;
- 1,30 - 2,00 m = șisturi argiloase, cafenii cenușii, plastic vârtoase tari

Str. Mircea cel Bătrân

FORAJ S5+ F5 :

- 0,00 – 0,42 m = pietriș, colmatat cu praf ;
- 0,42 – 2,00 m = pietriș cu nisip și bolovăniș.

Str. Rîșca

FORAJ S6+ F6 :

- 0,00 – 0,45 m = pietriș cu bolovăniș și nisip, colmat cu praf în suprafață;
- 0,45 – 2,00 m = șisturi argiloase, cafenii cenușii, plastic vârtoase tari.

Str. Negru Vodă

FORAJ S7+ F7 :

- 0,00 – 0,54 m = pietriș cu nisip, colmat cu praf în suprafață ;
- 0,54 – 2,00 m = șisturi argiloase, cafenii cenușii, plastic vârtoase tari.

Str. Cantacuzino

FORAJ S8+F8 :

- 0,00 – 0,48 m = pietriș cu bolovăniș și nisip, colmat cu praf în suprafață ;
- 0,48 – 2,00 m = argile nisipoase, cafenii, plastic vârtoase.

Str. Tudor Vladimirescu

FORAJ S9+F9 :

- 0,00 – 0,34 m = pietriș cu bolovăniș și nisip, colmat cu praf în suprafață;
- 0,34 – 2,00 m = argile nisipoase, cafenii, plastic vârtoase.

Str. Ciresului

FORAJ S10+F10 :

- 0,00 – 0,40 m = pietriș cu bolovăniș și nisip, colmat cu praf în suprafață;
- 0,40 – 2,00 m = pietrisuri cu nisip, îndesate.

Str. Visinului

FORAJ S11+F11 :

- 0,00 – 0,40 m = pietriș cu bolovăniș și nisip, colmat cu praf în suprafață
- 0,40 – 2,00 m = pietrisuri cu nisip, îndesate.

Str. Teiului

FORAJ S12+ F12 :

- 0,00 – 0,27 m = pietriș cu bolovăniș, colmat cu praf în suprafață ;
- 0,27 – 1,40 m = argilă nisipoasă, cafenie, plastic vârtoasă;
- 1,40 – 2,00m =șisturi argiloase, cafenii, plastic vârtoase tari.

Str. Valea Cănepii

FORAJ S13+ F13 :

- 0,00 – 0,45 m = pietriș cu bolovăniș, colmat cu praf în suprafață;
- 0,45 – 1,10 m = argilă nisipoasă, cafenie, plastic vârtoasă;
- 1,10 – 2,00m = șisturi argiloase și gresii, cafenii, tari.

Str. Biserica Veche

FORAJ S14+ F14 :

- 0,00 – 0,35 m = *pietriș cu nisip, colmat cu praf în suprafață;*
- 0,35 – 1,20 m = *argilă nisipoasă, cafenie, plastic vârtoasă;*
- 1,20 – 2,00 m = *șisturi argiloase și gresii, cafenii cenușii, plastic vârtoase tari.*

Str.St.O Iosif

FORAJ S15+ F15 :

- 0,00 – 0,40 m = *pietriș cu bolovăniș și nisip , colmat cu praf în suprafață ;*
- 0,45 – 1,00 m = *argilă nisipoasă, cafenie, plastic vârtoasă;*
- 1,00 – 2,00m = *pietrisuri cu nisip, îndesate.*

Str. DEAct

FORAJ S16+ F16 :

- 0,00 – 0,25 m = *pietriș cu bolovăniș, colmat cu praf în suprafață*
- 0,25 – 1,30 m = *argilă nisipoasă, cafenie, plastic vârtoasă;*
- 1,30 – 2,00m = *pietris cu nisip și bolovăniș.*

Str. Nicolae Labiș

FORAJ S17+ F17 :

- 0,00 – 0,20 m = *pietriș cu bolovăniș, colmat cu praf în suprafață ;*
- 0,20 – 1,50 m = *argilă nisipoasă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă;*
- 1,50 – 2,00m = *șisturi argiloase și gresii, cafenii, plastic vârtoase, tari.*

Str. Nicolae Labiș

FORAJ S17+ F17 :

- 0,00 – 0,20 m = *pietriș cu bolovăniș, colmat cu praf în suprafață ;*
- 0,20 – 1,50 m = *argilă nisipoasă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă;*
- 1,50 – 2,00m = *șisturi argiloase și gresii, cafenii, plastic vârtoase, tari.*

Str. G.Bacovia

FORAJ S18+ F18 :

- 0,00 – 0,45 m = *pietriș cu bolovăniș și nisip , colmat cu praf în suprafață ;*
- 0,45 – 1,20 m = *argilă nisipoasă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă;*
- 1,20 – 2,00m = *șisturi argiloase, cafenii, plastic vârtoase, tari.*

Str. O.Goga

FORAJ S19+ F19 :

- 0,00 – 0,36 m = *pietriș cu nisip , colmat cu praf în suprafață;*
- 0,36 – 1,10 m = *argilă nisipoasă, cafeniu gălbuie, plastic vârtoasă;*
- 1,10 – 2,00m = *șisturi argiloase, cafenii, plastic vârtoase, tari.*

Apa freatică NU a fost interceptată

ii. Studiu topografic

Studiile topografice au fost efectuate astfel încât datele rezultate să poată fi utilizate pentru modelarea tridimensională a terenului (coordonate X,Y,Z) și să poată fi prelucrate cu programe de proiectare specifice.

Studiile topografice au fost realizate în sistem Stereo 70 plan de referință Marea Neagra 1975, respectând normativele impuse de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie. S-a executat o ridicare topografică a construcțiilor și instalațiilor existente în teren (stâlpi, construcții, garduri, conducte, instalații, cămine, guri de scurgere, borduri) etc. Studiul topografic care a stat la baza realizării tuturor planșelor din partea desenată este anexat.

e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

În zona sunt următoarele utilități: Alimentare cu energie electrică, telefonie, alimentarea cu apă .Lucrarile de construcție vor fi proiectate astfel incat sa nu fie afectate rețelele de utilitati existente sau pervizionate a fi construite in zona.

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Proiectul este adaptat normelor tehnologice și măsurilor recomandate de Uniunea Europeană și legislația națională. De asemenea au fost analizate și estimate riscurile de natură financiară, de administrare și management generate de proiect. Se considera că acestea sunt reduse ca pondere. Beneficiarul obiectivului investițional prezintă o capacitate de management și de implementare a proiectului corespunzătoare cu cerințele actuale.

Riscurile de natură financiară și politice dar și cele referitoare la forța majoră au fost evaluate în cadrul estimării costurilor investiționale. În interiorul Devizului General estimativ pentru acestea s-a prevăzut o valoare procentuală din costul direct de investiție. În acest mod sunt asigurate condițiile normale de desfășurare a următoarelor faze de proiectare și mai ales de execuție.

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:

- Proasta execuție a lucrării.
- Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării.
- Apariția calamităților.

Financiare:

- Neaprobarea finanțării.
- Întârzierea plăților.

Legale:

- Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării.
- Nerespectarea legislației în vigoare pe perioada execuției.

Instituționale:

- Lipsa colaborării instituționale.
- Lipsa capacității unei bune gestionări a resurselor umane și materiale.
- Riscurile legate de realizarea proiectului care pot apărea pot fi de natură internă și externă.
- **Interna** – pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realistă a obiectivelor și care se pot minimiza printr-o proiectare și planificare riguroasă a activităților.
- **Externă** – nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului.

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu există interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată. Strazile nu se află în zone protejate, sau în orice altă reglementare cu restricții.

h) Regimul juridic

- a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;
Cadastru acestor terenuri este format din următoarele numere:

Strada Negru Voda - NC21021; Strada Tudor Vladimirescu, NC21038; Strada I.A. Cantacuzino, NC21492; Strada Risca, NC21496; Strada Mircea cel Batran, NC21099; Strada Mircea Eliade, NC21283; Strada Nicolae Balcescu, NC21284; Strada Mihail Kogalniceanu, NC21287; Strada Soarelui, NC21483; Strada Stefan Octavian Iosif, NC21042; Strada DEAct, NC21354; Strada Nicolae Labis, NC21355, NC21412, NC21356; Strada Octavian Goga, NC21361; Strada George Baccovia, NC21362; Strada Visinului, NC21491; Strada Ciresului, NC21026; Strada Valea Catinei, NC20675; Strada Teiului, NC21495; Strada Biserica Veche, NC21034

i) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Prin lucrarile de modernizare ce urmeaza a fi executate se va mentine actualul amplasament al strazilor, fara exproprii, cu imbunatatiri ale traseului necesare pentru asigurarea elementelor geometrice prevazute in normele tehnice in vigoare.

3.2 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

a) categoria și clasa de importanță;

Lucrările care fac obiectul proiectului se încadrează în categoria „C”- **lucrări de importanță normala**, determinate conform HG 766/21.11.1997, HG 675/03.07.2002 și „Metodologia de stabilire a condițiilor respectării normelor și standardelor Uniunii Europene, în conformitate cu H.G. 766/1997 și cu Legea 10/1995 .

b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Patru obiective de pe teritoriul comunei Cătina sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Buzău, toate clasificate ca monumente de arhitectură de interes local. Trei dintre ele sunt în satul Cătina: casa Nicolae Popescu, de la 1900; gospodăria Constantin Păsăroiu (cu casă, poartă și grajd), de la 1910; și moara de apă datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În satul Valea Cătinei, se află al patrulea monument, biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, cu clopotnița, ansamblu datând de la sfârșitul secolului al XVI-lea

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Se estimeaza ca durata de realizare a investitiei este de 24 luni din care 20 luni perioada de executie a lucrarilor.

d) suprafața construită;

Suprafata totala construita este de aproximativ 33.250mp, reprezentand partea carosabila si acostamente si elemente de scurgerea apelor pluviale.

e) suprafața construită desfășurată

— Nu este cazul

f) valoarea de inventar a construcției;

Strazile figureaza cu valoare de inventar in evidentele autoritatii locale.

g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

- Strazi secundare in localitati rurale, nemodernizate
- Trafic usor

3.3 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice.

Evaluarea starii tehnice a drumurilor s-a realizat prin identificare vizuale (cartarea drumurilor) si investigatii geotehnice. Starea tehnica a drumurilor s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta, planeitate,

rugozitate și stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 „Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor moderne”, anexa 6.

Sectoarele din împietruire

Sunt identificate defecțiuni ale structurii rutiere (D.S.T.R) și defecțiuni ale complexului rutier (D.C.R.), respectiv degradări din îngheț-dezgheț, pe o suprafață de aproximativ 65%. Având în vedere că sectoarele analizate au o îmbrăcăminte din împietruire, impracticabilă în condiții normale, asfaltarea acestora este imperios necesară.

Clasa de trafic estimată pentru străzile analizate este clasa de trafic ușor. În urma investigațiilor în teren pentru străzile studiate capacitatea portantă este MEDIOCRĂ. Datorită defecțiunilor identificate (gropi, tasări etc), se poate însă estima faptul că datorită stratificației existente pierderea capacității portante se va face destul de rapid dacă traficul va crește, astfel încât capacitatea portantă actuală nu este relevantă.

Conform CD155, indicele de planeitate IRI are o valoare mai mare de 7.5 ceea ce indică o stare REA. Indicele de degradare ID indică de o valoare mai mare de 13 ceea ce indică o stare existentă REA.

3.4 Actul doveditor al forței majore, după caz.

- Nu este cazul

IV. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

a) clasa de risc seismic;

- Nu este cazul

b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

În urma studiilor efectuate și analizării situației din teren au fost propuse două variante constructive pentru structura rutieră, după cum urmează:

Scenariul 1 – structură rutieră flexibilă

- 4cm strat de uzură BAPC16 rul 50/70 conform AND 605
- 6cm strat de legătură din BADPC16 legl 50/70 conform AND 605
- 15cm strat de fundație din piatră spartă conform SR EN 13242+A1; STAS 6400-84
- 25cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242+A1; STAS 6400-84

Acostamentele vor fi executate din piatră spartă – 20 cm grosime, sau se vor consolida cu beton C30/37 iar unde sanșurile au secțiunea betonată acostamentele se vor pereea cu beton C30/37.

Scenariul 2 – structura rutieră rigidă

- 20cm strat de uzură din beton rutier BCR 4.0
- Folie polietilenă
- 2cm nisip
- 15cm strat din piatră spartă, SR EN 13242+A1; STAS 6400-84
- 25cm strat de fundație din ballast, SR EN 13242+A1; STAS 6400-84
- Săpătura sau scarificarea stratului existent

Acostamentele vor fi executate din piatră spartă – 20 cm grosime, sau se vor consolida cu beton C30/37 iar unde sanșurile au secțiunea betonată acostamentele se vor pereea cu beton C30/37.

Cele două scenarii prezentate se deosebesc din punct de vedere al costurilor necesare, a condițiilor tehnice de realizare și a condițiilor de întreținere.



Din punct de vedere tehnic ambele soluții sunt viabile, verificând valorile de trafic.

Avantajele structurilor rutiere flexibile:

- durata de execuție redusă;
- nu necesită timp tehnologici până la darea în circulație;
- grosimea structurii asfaltice poate fi etapizată;
- capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiții etapizate;
- greselile de execuție pot fi remediate ușor ;
- prezintă un confort la rulare foarte bun;
- rugozitatea suprafeței poate fi sporită prin tratamente bituminoase, asigurându-se circulația și pentru declivități peste 7%;
- pret avantajos în raport cu structura rigidă;
- în exploatare costurile de desfacere/refacere în cazul unor intervenții la rețelele edilitare îngropate sunt relativ reduse.

Dezavantaje:

- durata de serviciu este mai mică (de numai 10 – 15 ani) spre exemplu față de o structură rutieră rigidă;
- la temperaturi ridicate ale mediului ambiant pot apărea deformări (fagase) ale carosabilului la viteze de circulație mici de până la 10km/h sau la staționare în special pentru vehiculele cu sarcini mai mari de 3.5 t;

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

— Traseul în plan

La proiectarea lucrărilor de modernizare se vor verifica elementele geometrice existente ale racordurilor în plan, cu respectarea prevederilor STAS 863/1985. Lucrările proiectate se vor încadra în traseul existent al drumului. Se va asigura vizibilitatea pentru evitarea accidentelor.

Viteza de proiectare recomandată se situează în jurul valorii de 25-40km/h corespunzătoare unui drum de clasă tehnică V. Pe zonele de intersecții se va reduce viteza în funcție de razele rezultate, zonele fiind marcate prin semnalizare verticală. Lungimea totală a strazilor este de 6310.50m.

— Profil longitudinal

Se recomandă păstrarea declivităților și racordurilor existente în plan vertical cu încadrarea pe cât posibil în pasul de proiectare corespunzător prevederilor STAS 863/1985. Proiectarea liniei roșii va ține cont de soluția proiectată pentru structura rutieră a drumurilor. Se va avea în vedere zona intersecțiilor unde este posibilă stagnarea apei dacă scurgerea apelor nu va fi tratată corespunzător.

— Profilul transversal

Se recomandă adoptarea unui profil transversal corespunzător clasei tehnice cu următoarele elemente:

— Drum de clasă tehnică V - Stradă rurală secundară

- Platforma: 5.00m
- Parte carosabilă: 4.00m

- Acostamente: 2x0.50m
- Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă unică sau acoperiș)

Există sectoare unde realizarea platformei de mai sus nu este posibilă. Astfel, prin proiect se va studia ca posibilitate o soluție cu realizarea părții carosabile (asfaltată) de minim 2.75 m și acostamente variabile sau realizarea platformei prin dispunerea unei rigole de acostament carosabilă, rigole triunghiulară sau șanțuri, incluse în platformă.

— **Structura rutiera**

Scenariul 1 – structură rutieră flexibilă

- 4cm strat de uzura BAPC16 rul 50/70 conform AND 605
- 6cm strat de legatura din BADPC16 legl 50/70 conform AND 605
- 15cm strat de fundatie din piatră spartă conform SR EN 13242+A1; STAS 6400-84
- 25cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242+A1; STAS 6400-84

Acostamentele vor fi executate din piatra sparta – 20 cm grosime, sau se vor consolida cu beton C30/37 iar unde santurile au sectiunea betonata acostamentele se vor pereea cu beton C30/37.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Se recomanda Administratorului drumului sa realizeze un program continuu de supraveghere si evidentiere a evolutiei degradarilor corelata cu masuratorile de trafic, astfel incat sa-si poata planifica in timp util interventiile de reparatii curente sau capitale dupa caz.

Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor respecta prevederile Normativului privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor " indicativ P 130/1999 si se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari de intretinere curenta a structurii rutiere conform Normativului 554/2002. Beneficiarul este obligat sa asigure observarea stării construcției pentru depistarea deficientelor apărut in comportarea acesteia si identificarea degradărilor si avariilor provenite din :- exploatarea curenta;- acțiunea umana (incidente tehnice, incendii, explozii, efracții etc.)- fenomene naturale (seisme, inundații, alunecări de teren, etc.) in vederea luării masurilor de intervenție necesare. Beneficiarul va avea in vedere adaptarea masurilor corespunzătoare de remediere, care sa asigure menținerea in buna stare de funcționare a construcției si preîntâmpinarea degradărilor grave a acestei, evitarea accidentelor generate de starea tehnica necorespunzătoare a construcției precum si limitarea costurilor de intretinere si reparatii.

V. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

V.1 Solutia tehnica din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

a. Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

LUCRARI DE DRUMURI

1. Traseul in plan si profilul longitudinal

În plan, strazile vor fi amplasate conform planurilor de situație urmarind traseul existent, cu mentinerea platformei in limita domeniului public, fara exproprii.

Traseul strazii supuse modernizarii va fi proiectat pentru viteza de 25-40 km/h, iar in zonele curbelor cu

raze mici unde nu s-au putut face corectii ale curbelor datorita necesitatii realizarii exproprierilor deosebit de dificile si costisitoare, viteza de proiectare va fi de 15-20 km/h.

Aliniamentele succesive care formeaza unghiuri mai mici de 177 grade au fost racordate cu curbe cu arce circulare. În profil longitudinal, linia rosie proiectata a drumului va urmări traseul existent, linia rosie proiectata fiind situata deasupra cotei actuale a drumului.

În conditiile în care niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte (profil "dinti de ferastrau"), s-au facut corectii minime ale liniei rosii proiectate astfel încat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodata ca necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

Razele minime ale curbelor de racordare verticala au fost realizate cu respectarea STAS 863/85. Lungime totala a strazilor modernizate este de **6310.50m**

2. Profiluri transversale

Conform ORDIN nr. 50 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea strazilor în localitățile rurale, se vor realiza urmatoarele profiluri transversale:

- Latime platforma drum 3.50 – 6.50
- Latime parte carosabila 2.75 – 4.00m
- Latime acostamente 37.5-50cm
- Panta transversala carosabil 2.5%
- Panta transversala acostamente 4.0%
- Santuri cu sectiune betonata, rigole carosabile, rigole de acostament, rigole ranforsate
- Santuri cu sectiune betonata, rigole carosabile, rigole de acostament, fundatii adancite de parapete.

3. Scurgerea apelor

În profil transversal, evacuarea apelor de suprafață de pe partea carosabilă se va realiza prin adoptarea unui profil transversal cu panta de 2,5% pentru partea carosabilă și 4% pentru acostamente.

Scurgerea apelor se va realiza atât prin profilul longitudinal cât și prin profilul transversal, apele fiind dirijate către marginea platformei si santurile sau rigolele proiectate.

Apele din santuri sau rigole se vor descarca transversal prin podete tubulare de dimensiuni corespunzatoare. Pe langa podetele existente care urmeaza a fi inlocuite pentru evacuarea corespunzatoare a apelor meteorice, in anumite zone ale traseului drumului, se impune a se realiza descarcarea rigolelor si santurilor in podete nou infiintate. Adaptarea la teren a podetelor utilizate (existente si noi) se va efectua in conformitate cu prevederile Normativului P19-2003.

Santurile vor avea o adancime de minim 40cm. Fundul santului va avea o latime de min.40cm..

Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor, s-a prevazut realizarea de podete tubulare, cu diametrul D= 600mm/1000mm, cu urmatoarele caracteristici:

- Fundatie din materiale granulare si beton C16/20
- Teava corugata cu Di= 600-1000mm SN8
- Timpane monolite din beton C30/37, pe fundatie din beton C16/20, la ambele capete;
- Podetul se va conecta la santurile adiacente si vor permite continuizarea scurgerii apelor in lungul drumului.

Structura rutiera pe podet va fi în concordanță cu sistemul rutier adoptat pentru drum.

De asemenea au fost prevăzute podete casetate alcătuite din cadre prefabricate tip P2 (1.20m x 1.60m x 2.00m), astfel:

- Fundație din beton C16/20
- Cadre prefabricate tip P2 (1.20m x 1.60m x 2.00m)
- Pereu din beton C30/37
- Hidroizolație, dren din piatră brută protejat cu geotextil
- Cuneta dren din beton C16/20; barbacane
- Amenajare aval cu pinten din beton, aripi prefabricate A0 și sant cu secțiune potejată.
- Timpane prefabricate tip T2 și parapete de siguranță metalic tip H1.
- Amenajare în amonte cu camera de cadere din beton C30/37, armat.

Suprafețele din beton în contact cu pământul se vor proteja prin aplicarea unei hidroizolații din emulsie bituminoasă. Se va prevedea barbacane și dren la intrados din piatră brută ce va fi învelită într-un geotextil cu rol anticontaminator. La partea inferioară și superioară a drenului se va prevedea un dop de argilă compactată.

Pe zonele cu debleu pronunțat rigolele vor fi ranforsate conform planșelor de detaliu.

4. Lucrări de siguranță circulației

- Semnalizarea rutieră pe timpul execuției

Semnalizarea punctelor de lucru precum și asigurarea siguranței circulației pe timpul execuției lucrărilor se vor face în conformitate cu „Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului” – emise de Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor în octombrie 2000 și constau din măsuri privind siguranța și controlul circulației rutiere prin dirijarea temporară a traficului.

- Semnalizarea rutiera permanentă

Lucrările de semnalizare verticală se vor face conform SR 1848-1/2024 și constau în montarea de indicatoare rutiere. Stâlpul de susținere pentru indicatoarele rutiere, indiferent de înălțimea sa va fi prevăzut a se executa dintr-o bucată. Fundațiile care se execută pentru prinderea sistemelor de susținere a semnalizării verticale vor fi executate la nivelul părții carosabile, din beton. Indicatoarele rutiere sunt alcătuite din panouri din oțel sau aluminiu, protejate împotriva coroziunii, pe fața cărora se aplică folie retro-reflectorizantă din clasa 2 (high intensity grade).

Lucrările de semnalizare orizontală se vor realiza conform SR 1848-7/2015 și constau în efectuarea marcajelor longitudinale de delimitare a părții carosabile.

Scopul lucrărilor de marcaj este de a asigura dirijarea traficului atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte precum și pentru presemnalizarea direcțiilor de mers sau a unor zone cu caracter special (poduri, pasaje, zone cu limitare de gabarit etc.).

5. Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale

În cadrul proiectului se vor amenaja 11 intersecții cu DJ 102L astfel :

- 1) DJ 102L - Strada Negru Voda

- 2) DJ 102L - Strada Tudor Vladimirescu
- 3) DJ 102L - Strada Risca
- 4) DJ 102L - Strada Mircea cel Batran
- 5) DJ 102L - Strada Mircea Eliade
- 6) DJ 102L - Strada Mihail Kogalniceanu
- 7) DJ 102L - Strada Soarelui
- 8) DJ 102L - Strada Stefan Octavian Iosif
- 9) DJ 102L - Strada DEACT
- 10) DJ 102L - Strada George Bacovia
- 11) DJ 102L - Strada Octavian Goga

Intersecțiile vor fi amenajate cu racordare simplă la drumul județean, vor fi dirijate prin indicatoare rutiere, cu asigurarea priorității vehiculelor care circula pe drumul județean.

Înainte de ieșirea pe drumul județean se va instala indicatorul Fig. B2 „OPRIRE”. Pentru a evita scurgerea apelor pe drumul județean în intersecții au fost prevăzute rigole carosabile.

Pe strazile care sunt „înfundate” care nu pot fi amenajate cu sens unic sau cu platforma de întoarcere la capăt se va interzice circulația pe drum public, excepție fiind acordată doar riveranilor.

În profil longitudinal, strazile se vor racorda la cota existentă la marginea drumului principal. Intersecția va fi dirijată prin indicatoare rutiere, cu asigurarea priorității vehiculelor care circula pe drumul principal.

6. Sisteme rutiere

În cazul acestui proiect de investiții au fost luate în considerare două alternative (scenarii) tehnico-economice prin care obiectivele propuse pot fi realizate:

Aceste două variante au fost supuse unei comparații pe baza unei analize multicriteriale, considerându-se 21 de criterii de evaluare, fiecare dintre acestea cu un punctaj cuprins între 1 și 5, după cum reiese din tabelul următor:

Scenariul 1 – structura rutiera flexibilă

- 4cm strat de uzură BAPC16 rul 50/70 conform AND 605
- 6cm strat de legătură din BADPC16 legl 50/70 conform AND 605
- 15cm strat de fundație din piatră spartă conform SR EN 13242+A1; STAS 6400-84
- 25cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242+A1; STAS 6400-84
- Săpătura sau scarificarea stratului existent

Acostamentele se vor consolida cu beton C30/37 iar unde santurile au secțiunea betonată acostamentele se vor pereea cu beton C30/37.

Scenariul 2 – structura rutiera rigidă

- 20cm strat de uzură din beton rutier BCR 4.0
- Folie polietilenă
- 2cm nisip
- 15cm strat din piatră spartă, SR EN 13242+A1; STAS 6400-84



- 25cm strat de fundatie din ballast, SR EN 13242+A1; STAS 6400-84

Nr. Crt.	Criterii de analiza si selectie alternative	Structura Rutiera rigida	Structura rutiera elastica
1	Durata de exploatare - mare/mica (5/1)	5	2
2	Raport Pret investitie initiala / Trafic satisfacut - bun/slab (5/1)	3	5
3	Raport Utilizare / Aliniament sau Curba - bun/slab (5/1)	3	5
4	Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant - bun/slab (5/1)	4	2
5	Raport Rezistenta la uzura / Trafic - mare/mic (5/1)	5	2
6	Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri - da/nu (5/1)	5	1
7	Poluarea in executie - nu/da (5/1)	4	2
8	Poluarea in exploatare - nu/da (5/1)	5	5
9	Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)	5	2
10	Necesita utilaje specializate de executie - nu/da (5/1)	3	3
11	Necesita adaptare trafic la executie - nu/da (5/1)	2	3
12	Durata de la punerea in opera pana la darea in trafic - mica/mare (5/1)	1	5
13	Necesita executia si intretinerea rosturilor - nu/da (5/1)	1	5
14	Poate prelua crestere de trafic prin crestere de capacitate portanta - usor/greu (5/1)	1	5
15	Executia poate fi etapizata - da/nu (5/1)	1	5
16	Riscuri de executie	2	5

Nr. Crt.	Criterii de analiza si selectie alternative	Structura Rutiera rigida	Structura rutiera elastica
	- nu/da (5/1)		
17	Corectiile in executie se fac - usor/greu (5/1)	1	5
18	Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) - mare/mic (5/1)	1	5
19	Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri) - da/nu (5/1)	1	5
20	Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face - da/nu (5/1)	2	5
21	Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) - mici/mari (5/1)	5	2
TOTAL:		60	79

In urma punctajelor realizate, si anume:

- Structura rutiera rigida – 60 puncte
- Structura rutiera elastica – 79 puncte

se califica structura rutiera elastica, realizata cu imbracaminte asfaltica.

Varianta recomandata de catre elaborator Soluția 1 – Structura rutiera elastica

Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debransări/bransări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilite;

- Principalele lucrari auxiliare investitiei sunt cele de terasamente.

b. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si legislatia nationala. De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pondere. Beneficiarul obiectivului investitional prezinta o capacitate de management si de implementare a proiectului corespunzatoare cu cerintele actuale.

Riscurile de natura financiara si politice dar si cele referitoare la forta majora au fost evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale. In interiorul Devizului General estimativ pentru acestea s-a prevazut o valoare procentuala de 10% din costul direct de investitie. In acest mod sunt asigurate conditiile normale de desfasurare a urmatoarelor faze de proiectare si mai ales de executie.

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:

- Proasta executie a lucrarii.
- Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii.
- Aparitia calamitatilor.

Financiare:

- Neaprobarea finantarii.
- Intarzierea platilor.

Legale:

- Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii.
- Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei.

Institutionale:

- Lipsa colaborarii institutionale .
- Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale.
- Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.
- **Interna** – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor.
- **Externa** – nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului.

c. **Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;**

- Nu este cazul.

b)

d. **Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.**

Indicatori	U.M.	Cantitate
Lungime drum	m	6310.50
Latime parte carosabila	m	2.75-4.00
Latime platforma	m	3.50-6.50

V.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare.

- Nu este cazul.

V.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale.

[illegible]

V.4 Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea investiției se regasesc anexat, in Devizul general al investitiei.

V.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

a) impactul social si cultural:

Prin modernizarea strazii se va asigura un confort sporit al locuitorilor prin îmbunătățirea accesului către căile principale de transport, precum și spre obiectivele de interes public.

Prin modernizarea strazii se va asigura rapid accesul autovehiculelor cat și al echipajelor de intervenție în caz de forta majora (salvare, pompieri, poliție) în condiții optime.

Influenta socio-economica

- crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor
- o mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca
- reducerea consumului de carburanti si economii la costul transporturilor
- cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare:

- Numar de locuri de munca create in faza de realizare

Se estimeaza că numărul de locuri de munca create pe perioada de execuție este de 11, distribuite după următoarea structură:

- Diriginți de șantier: 1 inginer drumuri si poduri
- Ingineri executie lucrare: 1 inginer drumuri si poduri.
- Maiștrii: 1
- Muncitori calificați: 5
- Muncitori necalificați: 2
- Asistenta tehnica proiectant: 1 inginer drumuri si poduri.
- Numar de locuri de munca create in faza de operare

Se preconizează ca nu vor fi necesare angajări suplimentare de personal.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

➤ **Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:**

1. Protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
- Materialele folosite (beton, asfalt, materiale granulare) nu conțin elemente agresive sau care se pot dizolva în apele pluviale care se scurg de pe platforma drumului
- Nu sunt proiectate lucrări care prin natura lor să afecteze calitatea apei în zonă.

2. Protecția aerului:

Impactul asupra calității aerului provine de la arderea combustibililor fosili de către utilajele și mijloacele de transport folosite de către constructor. Emisiile cauzate de utilaje folosite la lucrările necesare au un caracter temporar și local. Pentru reducerea emisiilor poluante se vor folosi utilaje și mijloace de transport ale căror emisii se încadrează în normele admise.

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

În perioada de execuție a lucrărilor va exista poluare sonoră minoră pe o perioadă temporară. Nu sunt necesare amenajări și dotări de protecție mediului împotriva zgomotului.

4. Protecția împotriva radiațiilor:

În perioada de execuție a lucrărilor nu sunt surse de radiații, implicit nu sunt necesare amenajări și dotări în acest sens.

5. Protecția solului și a subsolului:

În faza de execuție a lucrărilor factorul de mediu sol poate fi afectat prin

- producerea materialului în urma excavărilor
- turnarea betoanelor
- poluarea cu uleiuri minerale în cazul în care apar pierderi accidentale la mijloacele de transport sau utilajele de construcție.
- deseuri menajere provenite de la personalul de execuție, care vor fi colectate în pubele.

Executantul lucrărilor are obligația prin „Planul de management aferent lucrărilor” să rezolve operativ toate problemele aparute.

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Strada nu se află în interiorul vreunei arii protejate.

7. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

Pe durata desfășurării lucrărilor de construcție vor fi generate deseuri tehnologice, menajere și de ambalaje.

— Deseuri tehnologice:

Deseuri metalice foarte reduse cantitativ rezultate din activitatea de armare. Deseuri de materiale de construcție provenite de la materiale de construcție utilizate (beton, asfalt). Uleiuri uzate pentru mijloacele auto și utilaje și deseuri de ambalaje cantități foarte reduse.

— Deseuri menajere:

Rezulta de la personajul implicat în implementarea proiectului supus analizei, cantitățile rezultate sunt în funcție de numărul de persoane implicate. Deseurile menajere vor fi colectate în pubele și evacuate periodic la rampele de depozitare a gunoierului conform contractelor ce se vor încheia cu firme specializate în transportul și depozitarea deșeurilor.

8. Modul de gospodărire al deșeurilor generate de lucrări:

Toate deșeurile rezultate vor fi valorificate, eliminate, după caz prin operatori economici autorizați. Gospodărirea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Pentru gestionare corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri generate, beneficiarul și constructorul proiectului au următoarele obligații:

- să respecte prevederile legale privind colectarea selectivă, valorificarea/eliminarea deșeurilor, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversității și oamenilor.
- să țină evidența tuturor categoriilor de deșeuri generate, colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate și eliminate.
- pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte: detinatorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de destinație, cantitatea.
- să instruiască angajații care vor fi implicați în implementarea proiectului cu scopul gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deșeuri generate.
- Deșeuri periculoase:

Uleiuri uzate:

Uleiuri minerale neclorurate de mortor, transmisie de ungere. Schimburile de ulei la mijloacele de transport se vor face la unități de profil autorizate d.p.d.v. al protecției mediului să achiziționeze acest tip de deșeu. Uleiul uzat rezultat ca urmare a schimbului de ulei la utilaje va fi colectat într-un recipient metalic amplasat pe o suprafață betonată și acoperită, în incinta organizării de șantier și va fi predat unui operator economic autorizat d.p.d.v. al protecției mediului să achiziționeze acest tip de deșeu. Schimbul de ulei la utilaje se va face pe o suprafață impermeabilizată, fără a afecta solul, apele de suprafață sau freatice.

Conform legislației în domeniu, generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligații:

- să asigure colectarea separată a întregii cantități de uleiuri uzate generate și stocarea corespunzătoare până la predare;
- să asigure predarea uleiurilor uzate operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare;
- să livreze uleiurile uzate însoțite de declarații pe propria răspundere, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
- să pastreze evidența privind cantitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate;
- să raporteze semestrial și la solicitarea expresă a autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului competente, informațiile solicitate.

Este interzisă:

- deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, apele subterane și în sistemele de canalizare;

- evacuarea pe sol sau depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum și abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea și incinerarea acestora;
- valorificarea și incinerarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limită admise de legislația în vigoare;
- amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policlorurați sau alți compuși similari și/sau cu alte tipuri de substanțe și preparate chimice periculoase;
- amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenți, combustibil tip P și reziduuri petroliere, și utilizarea acestui amestec drept carburant;
- amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanțe care impurifică uleiurile;
- incinerarea uleiurilor uzate în alte instalații decât cele prevăzute în HG nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; colectarea, stocarea și transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri;
- utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

Acumulatorii și bateriile uzate auto:

Aceste deșeuri fac parte din categoria deșeurilor periculoase - cod - 16 06 OTBaterii și acumulatori.

Schimbările de acumulatori și baterii se vor face la unități de profil autorizate d.p.d.v. ai protecției mediului să achiziționeze acest tip de deșeu.

Modul de gestionare a deșeurilor de acumulatori și baterii uzate este reglementat de HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori.

9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

După cum deja s-a menționat anterior se vor avea în vedere ca:

- Alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport se va face la stațiile PECO sau în stațiile proprii amenajate ale constructorului;
- Alimentarea cu combustibili a utilajelor se va face pe suprafețe impermeabilizate din recipiente metalice, fără scurgere în mediu;
- Schimbul de ulei la mijloacele de transport se va face în unități specializate care achiziționează uleiul uzat;
- Schimbul de acumulatori auto se va face în unități specializate care achiziționează acumulatorii uzati.

➤ **Prevederi pentru monitorizarea mediului**

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta prevederile din „Planul de management de mediu”, care are în vedere reducerea impactului lucrărilor asupra mediului, a monitorizării măsurilor luate pentru reducerea impactului asupra mediului, a gestionării adecvate a deșeurilor generate.

De regulă monitorizările sunt de tip vizual, cu excepția monitorizărilor aferente deșeurilor generate care se realizează prin cântărire.

În faza de exploatare, modernizarea drumului aduce efecte benefice prin eliminarea poluării cu praf și reducerea poluării fonice și cu gaze de exapament.

V.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

- a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință:

Perioada de referință pentru acest tip de investiție se consideră de 30 de ani.

Analiza se bazează pe faptul că valoarea lucrărilor de întreținere în varianta fără proiect sunt mai mari decât în cazul variantei cu proiect. Astfel prin realizarea investiției se degreuează bugetul orașului pe o perioadă de 30 ani.

- b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung:

Dezvoltarea infrastructurii rutiere reprezintă un element esențial în cadrul oricărui efort de a valorifica potențialul de creștere și de a promova durabilitatea zonelor urbane. De fapt, crearea de infrastructură rutieră reprezintă primul pas în cadrul procesului de dezvoltare locală, în ideea că aceasta va crește atractivitatea zonei, deci acționează ca un „magnet” pentru potențialii investitori.

Potențialul de dezvoltare a unei zone este cu atât mai mare cu cât infrastructura de acces este mai dezvoltată. De asemenea, creșterea economică exercită o presiune asupra infrastructurii rutiere de acces existente și determină o nevoie mai accentuată de dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea și întreținerea unei infrastructuri rutiere de bună calitate au un efect multiplicator, ce creează numeroase locuri de muncă și impulsionează dezvoltarea economică.

Infrastructura rutieră constituie un element de bază în asigurarea condițiilor necesare pentru un trai decent dar și pentru dezvoltarea economică a comunității.

Infrastructură neadecvată este unul din elementele principale care constituie o piedică în calea procesului de dezvoltare socio-economică.

- c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară:

Analiza financiară utilizează o metodologie specifică determinată de faptul că modernizarea drumului nu generează intrări financiare directe, ci ieșiri (reprezentate de lucrările de întreținere și reparații).

Obiectivul Analizei Cost-eficacitate este acela de a identifica și măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului și de a determina costurile și beneficiile aduse de acesta.

Costurile și beneficiile financiare au fost evaluate folosind analiza incrementală ce constă în identificarea diferențelor între alternativa cu și fără proiectul propus. În acest sens, s-a realizat un model de calcul Excel constând în calcule în termeni reali, ce reflectă costul investiției, costurile de întreținere asociate investiției propuse și calculul indicatorilor economici și financiari ai proiectului.

Analiza financiară realizată este dezvoltată din punct de vedere al proprietarului infrastructurii, iar principalele elemente utilizate în calculul indicatorilor de performanță ai proiectului sunt:

- Orizontul de timp pentru care se va realiza previziunea este de 30 de ani.
- Rata de actualizare folosită pentru calcularea VNA, prin care valorile viitoare sunt actualizate la cele curente, este de 5,5%,

Analiza financiară este realizată din punctul de vedere al proprietarului infrastructurii

A. INVESTIȚIA DE CAPITAL

- Cererea de autorizatii de construire a unor noi locuinte si impozitul aferent locuintelor
- Impozit pe autoturisme
- Alte taxe si impozite.

In cazul realizarii investitiei propuse, proiectul va genera in perioada post- implementare doar cheltuieli din exploatare cu intretinerea drumului. Avand in vedere faptul ca analiza financiara a proiectului a fost realizata folosind „metoda incrementală”, costurile de intretinere si reparatii se vor diminua fata de costurile de exploatare actuale, analiza financiara reflectand aceste diferente.

Cheltuielile de intretinere au fost estimate tinand cont de frecventa executarii lucrarii si de suprafata afectata. Pentru a putea face o estimare corecta a beneficiilor de natura economico-financiara rezultate in urma reducerii costurilor de intretinere dupa implementarea proiectului, acestea s-au prognozat conform Normativului privind intretinerea si repararea drumurilor publice la preturile actuale.

C. IDENTIFICAREA COSTURILOR DE INTRETINERE - VARIANTA FARA PROIECT

In varianta „fara proiect”, modernizarea drumului nu va aduce venituri din exploatare beneficiarului, deoarece nu se va percepe o taxa pentru circulatie. Cheltuielile curente de intretinere a drumurilor, in cazul in care nu se realizeaza proiectul sunt calculate conform tabelelor de mai jos.

VARIANTA FARA PROIECT COSTURI DE MENTENANTA

CATEGORIE LUCRARI	INTERVAL DE APLICARE	NUMAR DE APLICARI/30 ANI	PRET UNITAR	PRET TOTAL LEI FARA T.V.A.
Reparatii periodice prin plombari, si asternere covoare asfaltice	doua ori/an	58	15750	913500
Astuparea gropilor și făgașelor cu balast, tăierea dâmburilor	doua ori/an	58	18900	1096200
Intretinere pe timp de iarna	o data/an	29	6300	182700
Completarea cu balast (m ³) 50m ³ /km/an	o data/an	29	51975	1502055
			TOTAL	3694455

- Reprofilarea platformei:
 $6.3\text{km} \times 2500\text{ron/km} = 15750\text{lei}$
- Astuparea gropilor și făgașelor cu balast, tăierea dâmburilor:
 $6.3\text{km} \times 3000\text{ron/km} = 18900\text{lei}$
- Intretinere pe timp de iarna(deszapeziri si material antiderapant)
 $6.3\text{km} \times 1000\text{ron/km} = 6300\text{lei}$
- Completarea cu balast (m³) 50 m³/km/an
 $6.3\text{ km} \times 50\text{mc/km} \times 165\text{ lei/mc} = 51975\text{lei}$

COSTURI DE EXPLOATARE

CATEGORIE LUCRARI	INTERVAL DE APLICARE	NUMAR DE APLICARI/30 ANI	PRET UNITAR	PRET TOTAL/LEI FARA T.V.A.
Cheltuieli cu carburantul 7litri/luna	o data/luna	360	35	12600
Cheltuieli cu salarizarea 10ore/luna o persoana responsabila cu supravegherea si mici lucrari de intretinere curenta	o data/luna	360	90	32400
			TOTAL	45000

- FLUXURI DE NUMERAR

Fluxul de numerar net pentru perioada previzionata rezulta prin diferenta dintre cheltuielile estimate in scenariul "fara proiect" si scenariul "cu proiect" Fluxul de numerar cumulat in perioada post-implementare este pozitiv pe toata perioada de referinta. Implementarea proiectului va reduce cheltuielile de intretinere a drumului si a podului si prin urmare suma alocata anual pentru lucrari de intretinere a acestora.

- INDICATORI

Profitabilitatea financiara a investitiei se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete actualizate, a ratei rentabilitatii financiare a investitiei, a indicelui de profitabilitate si a termenului de recuperare (VNA, RIR, Ip si Tr).

Valoarea actualizata neta calculata la total valoare investitie (VAN) este un indicator fundamental pentru evaluarea unui proiect de investitii. Aceasta reprezinta ceea ce ramane la dispozitia solicitantului la incheierea duratei de viata a proiectului. VAN reprezinta diferenta dintre suma tuturor fluxurilor nete actualizate, generate de investitie si valoarea totala a investitiei fara TVA. Valoarea acestui indicator s-a calculat dupa urmatoarea formula:

$$VAN = \sum \frac{FN}{(1+r)^i} - V_{inv}$$

unde FN=fluxul de numerar net la momentul n r=rata de actualizare utilizata de 5,5% i=numarul de ani la momentul n V_{inv} - valoarea totala a investitiei fara TVA **Valoarea reziduala** nu se va lua in considerare pentru prezentul obiectiv de investitie deoarece durata de viata economica utila actuala si a proiectului nu depaseste perioada de referinta utilizata in analiza.

Fluxul de numerar net se genereaza in tabelele de calcul a indicatorilor de performanta prin diferenta dintre veniturile din exploatare si cheltuielile din exploatare. Prin inmultirea fluxului de numerar net (notat cu FN in formula de mai sus) cu factorul de actualizare VAN, se determina fluxul de numerar actualizat net VAN, in fiecare an de prognoza. Formula de calcul a fluxul de numerar actualizat net VAN se regaseste mai sus sub forma : $\sum \frac{FN}{(1+r)^i}$

Factorul de actualizare VAN se calculeaza dupa algoritmul: $\frac{1}{(1+r)^i}$, in fiecare an de prognoza, unde r este rata de actualizare recomandata, de 5,5%, iar i = n-1 perioada de prognoza, unde n=1^30

- **Rata Interna de Rentabilitate calculata la total valoare investitie (RIR)** este definita ca si rata care aduce la zero valoarea actualizata neta a investitiei. Valoarea RIR este calculata pentru o durata de operare a investitiei de 30 ani, dupa algoritmul:

$$VAN = \sum_{i=1}^n \frac{FN_i}{(1+RIR)^i} - V_{inv} = 0$$

unde FN=fluxul de numerar net la momentul n i=numarul de ani la momentul n V_{inv} - valoarea totala a investitiei fara TVA Prin inmultirea factorului de actualizare RIR cu fluxul de numerar net se determina fluxul de numerar actualizat net RIR, in fiecare an de prognoza. Formula de calcul a fluxului de numerar actualizat net RIR se regaseste mai jos sub forma : $\frac{XFN_i}{(1+RIR)^i}$

Factorul de actualizare RIR se calculeaza dupa algoritmul: $\frac{1}{(1+RIR)^i}$, in fiecare an de prognoza, unde i=n-1 este numarul de ani de prognoze, $n=1^{30}$. Rata

interna de reabilitate se obtine printr-o aproximare succesiva; se calculeaza fluxurile de numerar pentru un numar de rate de actualizare luate arbitrar si se va determina RIR pentru care $VAN=0$.

Calculul RIR se prezinta valorile fluxurilor de numerar actualizat RIR si ale Valorii actualizate nete VAN la diferite valori ale Ratei interne de rentabilitate, calculat atat pentru o perioada de previziune de 30 de ani cat si pentru o durata de 10 ani.

- **Termenul de recuperare a investitiei (T_r)** exprima perioada de timp in care se recupereaza investitia din profit sau din venitul net obținut in urma realizarii investitiei. In cazul in care profitul (venitul net) nu este egal in timp, se va folosi relajia:

$$T_r = V_{inv} / [(\sum_{i=1}^n FN_i) / n],$$

unde:

- T_r - termenul de recuperare a investitiei
- V_{inv} - investitia totala
- FN_i - venitul net al anului i, $i=1 \rightarrow n$
- n - durata de timp pe care se realizeaza prognoza

In cadrul formulei de mai sus se determina mai intai venitul mediu net prin media aritmetica a fluxurilor de numerar nete, pentru perioada de prognoza. La acest flux mediu de numerar se imparte valoarea totala a investitiei.

Indicatorul nu este intotdeauna relevant in cazul investitiilor publice decat in cazul in care beneficiile de ordin social, politic, etc. ar putea fi cuantificate prin functii de utilitate.

- **Indicele de profitabilitate (I_p)** - Se determina ca raport intre valoarea actuala a fluxurilor de numerar nete (FN) si valoarea de investitie. Astfel:

$$I_p = \sum_{i=1}^n \frac{FN_i}{V_{inv}}$$

unde:

- I_p - indicele de profitabilitate a investitiei
- V_{inv} - investitia totala
- FN_i - venitul net al anului i, $i=1 \rightarrow n$

Cu cât indicele de profitabilitate este mai mare, cu atât proiectul este mai eficient. Varianta optimă de proiect este aceea în care $ip \rightarrow \text{maxim}$. Indicele de rentabilitate este subunitar deoarece este vorba despre un proiect de utilitate publică negenerator de profit dar care generează importante beneficii socio-economice.

- **Fluxul de numerar cumulat** (Disponibilul de numerar) este **pozitiv în fiecare an de referință** din perioada post-implementare, demonstrând astfel sustenabilitatea

investiției. Fluxul de numerar net rezultă din cheltuielile și veniturile previzionate după realizarea investiției. Acest flux de numerar s-a realizat pe o perioadă de 30 de ani, incluzând numai perioada de operare a investiției. Fluxul de numerar cumulat pentru anul n , unde $n=1 \rightarrow 30$, se calculează ca și suma fluxurilor de numerar net până în anul n , astfel încât suma fluxurilor de numerar net pentru toată perioada previzionată este egală cu fluxul de numerar cumulat din ultimul an de previziune.

$FNC_n = \sum_{i=1}^n FN_i$, unde FNC_n = fluxul de numerar cumulat în anul n FN = fluxul de numerar net la momentul n i = numărul de ani la momentul n , $i=1 \rightarrow n$ Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

- **Raportul cost/beneficii (C/B)** reprezintă raportul dintre suma cheltuielilor de întreținere a drumului în varianta cu proiect și cea fără proiect.

d) Analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Pentru proiectul de investiții s-a efectuat o analiză de sensibilitate la diversele variații ce pot apărea datorită economiei de piață. Analiza de sensibilitate își propune să stabilească cât de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot apărea în cursul exploatării sale viitoare și se concretizează în variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiară a proiectului - RIR (rata internă de rentabilitate) și VNA (venitul net actualizat).

Datorită faptului că acest proiect nu este generator de venituri directe ci de venituri colaterale, indirecte precum și de beneficii sociale, analiza de sensibilitate este concentrată asupra costurilor de investiție, costurile de exploatare și dinamica cererii.

Un beneficiu extrem de important care nu poate fi cuantificat și este generat de acest proiect este creșterea calității vieții populației din zonă.

Etapele parcurse în realizarea Analizei de sensibilitate :

- a) Efectuarea unei analize calitative a variabilelor ;
- b) Identificarea tuturor variabilelor folosite în calculul intrărilor și ieșirilor din analiza financiară ;
- c) Selectarea acelor care conduc la variații ale RIR-VNA.

Ca un criteriu general se consideră acei parametri pentru care o variație (pozitivă sau negativă) de 1% duce la variația corespunzătoare cu 1% pentru RIR sau de 5% pentru valoarea de bază a VNA.

Printr-o întreținere periodică corespunzătoare atât din partea autorităților cât și a comunității locale, cheltuielile de întreținere a drumului pot fi reduse semnificativ față de cele previzionate.

Pe de altă parte, dacă preturile sau forța de muncă în construcții va crește față de datele estimate în prezent, se vor mari și cheltuielile de întreținere și reparații. Preturile de pe piață la data contractării executiei, sau

numarul mare de ofertanti pentru executia lucrarilor pot influenta valoarea de investitie estimata la intocmirea documentatiei tehnice.

In concluzie nici variatia cheltuielilor de intretinere, dar nici a valorii de investitie nu reprezinta factori critici care sa influenteze profitabilitatea investitiei.

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Rezultatele proiectului pot fi influence de diferiti factori de risc de la analiza carora nu putem face abstractie. La fel ca in cazul oricarui tip de investitie, proiectul de fata implica anumite riscuri. In acest sens putem deosebi:

- riscuri generale - se refera la acele riscuri care decurg din evoluția de ansamblu a mediului (natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial sau national
- riscuri specifice - care tin de echipa de proiect, de tipul investitiei, de modul cum sunt planificate activitatile in cadrul obiectivului de investitie

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot aparea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizatorice, cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta lunara.

2. Estimarea si evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.

3. Gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al Riscului.

1.1. Identificarea riscurilor se realizeaza prin:

- > analiza planului de implementare
- > brainstorming
- > experienta specialistilor si a echipei de implementare
- > metode analitice - unde este posibil

1.2. Riscurile identificate in cadrul acestui proiect, prin metodele de identificare a riscului mai sus mentionate sunt:

- > riscuri comerciale si strategice
- > riscuri economice
- > riscuri contractuale
- > riscuri de mediu
- > riscuri politice
- > riscuri sociale
- > riscuri naturale
- > riscuri institutionale si organizationale
- > riscuri operationale si de sistem

- > riscuri determinate de factorul uman
- > riscuri tehnice

Alaturi de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate și care nu necesita aplicarea unor masuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se prezinta mai jos si o analiza calitativa a anumitr riscuri si masurile luate.

- neincadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări	scazut	- prevederea în caietul de sarcini a unor cerințe care să asigure performanța tehnică și financiară a firmei contractante (personal suficient, experiența similară) - pentru ca acest risc să poată fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentației de finanțare graficul Gantt al proiectului și bugetul estimat de costuri să fie elaborate realist și pe baza unor input-uri certe. În acest sens, introducerea rezervelor financiare și de timp este o măsură preventivă.
-nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractan(i)/subcontractanți	scazut	- stipularea de garan(ii) suplimentare și penalități în contractele încheiate cu firmele contractante
Riscuri organizatorice		
- neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul echipei de proiect	scazut	-stabilirea responsabilităților membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fișe de post clare și complete - numirea în echipa de proiect a unor persoane cu experiență în implementarea unor proiecte similare - motivarea personalului cuprins în echipa de proiect
Riscuri instituționale		
- întârzieri în obținerea avizelor și autorizațiilor necesare pentru implementarea proiectului	mediu	- solicitarea în timp util a acestora
- contestații în procedurile de achiziție publică	scazut	- prevederea în caietul de sarcini a unor criterii de evaluare obiective;

Riscuri financiare si economice		
- capacitatea insuficienta de finance	scazut	- Consiliul Local va contracta un credit bancar pentru finantarea proiectului
- cresterea accelerata a preturilor	mediu	- realizarea bugetului la preturile existente pe piata. - cheltuielile generate de cresterea preturilor vor fi suportate de catre beneficiar din bugetul
Riscuri de mediu		
Riscuri de mediu: - conditiile de clima nefavorabile efectuarii unor categorii de lucrari.	mediu	- planificare judicioasa a lucrarilor cu luarea in considerare a unei marje de timp in plus - alegerea unor solutii de execute care sa tina cont cu prioritate de conditiile climatice
Riscul de management		
- Posibilitatea ca managementul proiectului sa nu poata fi asigurat in mod eficient, ceea ce va conduce la intarzieri in derularea proiectului si la nerespectarea termenului de executie prevazut.	mediu	- numirea in echipa care va monitoriza implementarea proiectului a unor persoane cu experienta relevanta in derularea proiectelor.

Printr-o pregatire corespunzatoare si la timp a unor masuri se pot diminua considerabil efectele negative produse de diferiti factori de risc.

Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea obiectivului de investitie prezent. Planificarea corecta a proiectului inca din faza de elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continua pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

2.1.Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc punem problema evaluarii impactului pe care l-ar avea riscul respectiv asupra proiectului in cauza si a estimarii probabilitatii producerii riscului.

Abordarea riscurilor se bazeaza astfel pe:

- > dimensiunea riscului
- > masurarea riscului

Ca si concluzie generala a evaluarii riscurilor se poate spune ca:

- > riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la productie , dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare
- > riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice
- > probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost semnificativ redusa prin contractarea lucrarilor de consultanta cu firme de specialitate.

3.1. Gestionarea riscurilor

In functie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei gestionari eficiente si corecte a riscurilor. Aceasta se realizeaza pe baza a patru operatiuni distincte:

- > planificarea
- > monitorizarea
- > alocarea resurselor necesare prevenirii si inlaturarii efectelor riscurilor produse
- > control

Pentru o mai buna evidentiare si urmarire a riscului la care proiectul este supus, precum si pentru o corecta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscului:

Evaluare rise	Management de rise (masuri de prevenire)	Probabilitate impact-rating
Inflatia este mai mare decat cea pronosticata	Aprovizionarea ritmica, contracte ferme cu furnizorii	M
Modificari legislative altele decat cele preconizate	Implicare operator in dezbateri de legi si norme legislative	M
Se intarzie armonizarea legislatiei Romaniei cu legislatia UE	Sprijinirea implementarii legislatiei la nivel local si regional	L
Conditii de mediu	Reprogramarea activitatilor, corelarea lor cu prognozele INMH	M
Planul de finantare va fi modificat	Cautarea unor surse alternative	L
Lipseste personalul specializat	Organizarea de programe si cursuri de instruire	H
Lipsa continuarii a dezvoltarii strategiei lucrarilor	Refacerea strategiei in concordanta cu dezvoltarea socio ec. locala	L
Managementul neperformant	Program de instruire adecvata pentru top management	M

Legenda: H- ridicat; M- mediu; L- scazut;

VI. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

VI.1 Compararea scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

În cazul acestui proiect de investiții au fost luate în considerare două alternative (scenarii) tehnico-economice prin care obiectivele propuse pot fi realizate:

- a) Alternativa cu structura rutiera elastica
- b) Alternativa cu structura rutiera rigida

Aceste două variante au fost supuse unei comparații pe baza unei analize multicriteriale, considerându-se 21 de criterii de evaluare, fiecare dintre acestea cu un punctaj cuprins între 1 și 5.

În urma punctajelor realizate, și anume:

- Structura rutiera rigida – 60 puncte
- Structura rutiera elastica – 79 puncte

se califica structura rutiera elastica, realizata cu imbracaminte asfaltica.

Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Varianta recomandata de catre elaborator este Scenariul 1- Structura rutiera elástica

Această variantă presupune modernizarea drumului prin realizarea următoarelor etape specifice:

- realizare suprafața carosabilă cu imbracaminte asfaltică;
- evacuarea apelor pluviale
- realizarea elementelor de semnalizare rutieră.

AVANTAJELE IMBRACAMINTILOR ASFALTICE

- ❖ Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizată.
- ❖ Capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiții etapizate.
- ❖ Greselile de execuție pot fi remediate ușor față de imbracamintile de beton de ciment.
- ❖ Prezintă un confort la rulare mai mare decât imbracamintile rigide (prin lipsa rosturilor).
- ❖ Se pot realiza și pe trasee ce contin și raze mici, respectiv supralargiri, fără a necesita rosturi între calea curentă și calea în curbă.
- ❖ Rugozitatea suprafeței poate fi sporită prin tratamente bituminoase, asigurându-se circulația și pentru declivități cu valori de 7-9%.

DEZAVANTAJELE IMBRACAMINTILOR ASFALTICE

- ❖ Durata de serviciu este mai mică decât a imbracamintii de beton de ciment.
- ❖ La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformări (fagase) ale carosabilului.
- ❖ Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg în mod accidental pe carosabil.
- ❖ Cheltuielile de întreținere sunt mai mari decât cele pentru întreținerea betonului de ciment.
- ❖ Prepararea asfaltului conduce la apariția de noxe.

VII. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

- Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire.
- Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
- Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.
- Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente.
- Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică.

Întocmit,
dr. ing. DIMA C.



DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cătina, județul Buzău"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului		0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului		0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială		0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.3	Expertizare tehnică	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor		0,00	0,00
3.5	Proiectare	565.000,00	107.350,00	672.350,00
3.5.1	Temă de proiectare		0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate		0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	75.000,00	14.250,00	89.250,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	380.000,00	72.200,00	452.200,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	45.000,00	8.550,00	53.550,00
3.7	Consultanță	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.8	Asistență tehnică	150.000,00	28.500,00	178.500,00
	TOTAL CAPITOL 3	895.000,00	170.050,00	1.065.050,00
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	9.257.089,12	1.758.846,94	11.015.936,06
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	5.020.967,50	953.983,83	5.974.951,33
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	4.236.121,62	804.863,11	5.040.984,73
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost		0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost		0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost		0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost		0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost		0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost		0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost		0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost		0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost		0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	9.257.089,12	1.758.846,94	11.015.936,06

Capitolul 5				
5.1	Organizare de șantier	45.950,00	8.730,50	54.680,50
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	45.950,00	8.730,50	54.680,50
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	102.333,44	0,00	102.333,44
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	46.515,20	0,00	46.515,20
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	9.303,04	0,00	9.303,04
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	46.515,21	0,00	46.515,21
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	205.000,00	38.950,00	243.950,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.000,00	950,00	5.950,00
	TOTAL CAPITOL 5	358.283,44	48.630,50	406.913,94
Capitolul 6				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	10.510.372,56	1.977.527,44	12.487.900,00
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	9.303.039,12	1.767.577,44	11.070.616,56

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	12.487.900,00
buget de stat	12.000.000,00
buget local	487.900,00

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	5.020.967,50	4.236.121,62
Valoare investitie	5.700.737,93	4.809.634,64
Cost unitar aferent investiției	903.373,41	762.163,80
Cost unitar aferent investiției (EURO)	177.007,10	149.338,47

Data	14.05.2025
Curs Euro	5,1036
Valoare de referință standard de cost	6.3105

Beneficiar:
COMUNA CĂTINA

Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL



**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții**

Denumirea obiectivului de investiții: "Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cătina, județul Buzău"	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	DALI
Beneficiar (UAT)	COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU
Amplasament:	COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	12.487.900
din care C+M (lei inclusiv TVA)	11.070.616,56
Curs BNR lei/euro din data 14.05.2025	5,1036
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	12.000.000
Valoare finanțată de UAT CĂTINA (lei inclusiv TVA)	487.900

**DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN
VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU
DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE
LOCALITĂȚILOR**

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	6310,5	679.611,61
Lungime drum - strat fundație	m.	6310,5	1.121.409,59
Lungime drum - strat de bază	m.	6310,5	602.705,49
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	6310,5	3.254.989,28
Lățime parte carosabilă	m.	3,3441	Nu e cazul
Șanțuri/rigole	m.	2.074	316.235,36
Trotuare	m.	3,3441	0
Lucrări de consolidare	m.	0	0
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	0	0
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	0	0
Alte capacități			5.040.984,73

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/2021 (euro fără TVA)	330.000
Verificare încadare în standard de cost	
Valoarea totală a investiției cu standard de cost, raportată la km drum (euro fără TVA)	177.007,10

Primar

Nume Prenume, COJOCARU CĂTĂLIN CONSTANTIN

Semnătura

OBIECTIV DE INVESTIȚIE : „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cătina, județul Buzău”

BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL

FAZA: D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

„Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cătina, județul Buzău”

Nr. crt	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1.	Studii	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.1.1	Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice,	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice - Audit energetic	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.3	Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.4	Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Cheltuieli pentru proiectare	565.000,00	107.350,00	672.350,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de	75.000,00	14.250,00	89.250,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	380.000,00	72.200,00	452.200,00
3.6	Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	45.000,00	8.550,00	53.550,00
3.7	Cheltuieli pentru consultanță	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Cheltuieli pentru asistență tehnică	150.000,00	28.500,00	178.500,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.8.3	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	100.000,00	19.000,00	119.000,00
	TOTAL CAPITOLUL 3	895.000,00	170.050,00	1.065.050,00

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	9.257.089,12	1.758.846,93	11.015.936,05
4.1.2	Rezistenta	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		9.257.089,12	1.758.846,93	11.015.936,05
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	45.950,00	8.730,50	54.680,50
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	45.950,00	8.730,50	54.680,50
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	102.333,43	0,00	102.333,43
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	46.515,20	0,00	46.515,20
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	9.303,04	0,00	9.303,04
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	46.515,20	0,00	46.515,20
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	205.000,00	38.950,00	243.950,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.000,00	950,00	5.950,00
TOTAL CAPITOLUL 5		358.283,43	48.630,50	406.913,93
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10.510.372,55	1.977.527,43	12.487.899,98
Din care : C + M		9.303.039,12	1.767.577,43	11.070.616,55

Data 14.05.2025

Intocmit,

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL

BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU



OBIECTIV DE INVESTIȚIE : „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cătina, județul Buzău”

BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL

FAZA: D.A.L.I.


DEVIZ FINANCIAR - CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Nr. crt	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0		0
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Demolări	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Demontări	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dezafectări	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Defrișări	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Sistematizări pe verticală	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Drenaje	0,00	0,00	0,00
1.2.9	Epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază)	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Devieri de cursuri de apă	0,00	0,00	0,00
1.2.11	Strămutări de localități	0,00	0,00	0,00
1.2.12	Strămutări de monumente istorice	0,00	0,00	0,00
1.2.13	Descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuției obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
1.2.14	Lucrări pentru pregătirea amplasamentului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Plantare de copaci	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Reamenajare spații verzi	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Lucrări/acțiuni pentru protecția mediului	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00

Intocmit,

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL



BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA,
JUDEȚUL BUZĂU

**OBIECTIV DE INVESTIȚIE : „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cătina,
județul Buzău”**

BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL

FAZA: D.A.L.I.

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOL 2

Nr. crt		Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1		3	4	5
0				
2	CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare	0,00	0,00	0,00
2.1	Alimentare energie electrică	0,00	0,00	0,00
2.2	Alimentare termo-ventilare	0,00	0,00	0,00
2.3	Alimentare cu apă	0,00	0,00	0,00
2.4	Instalații canalizare	0,00	0,00	0,00
2.5	Instalații stingere incendiu	0,00	0,00	0,00
2.6	Telecomunicații	0,00	0,00	0,00
2.7	Alimentare cu gaze naturale	0,00	0,00	0,00
2.8	Alte utilități	0,00	0,00	0,00
2.9	Drum de acces	0,00	0,00	0,00
2.10	Că ferate industriale	0,00	0,00	0,00
2.11	Altele	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00

Intocmit,
PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL



BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA,
JUDEȚUL BUZĂU

OBIECTIV DE INVESTIȚIE : „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cătina, județul Buzău”

BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL

FAZA: D.A.L.I.

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Nr.crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.1	Studii	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.1.1	Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografica și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice - Audit energetic	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.2.1	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.3	Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.4	Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Cheltuieli pentru proiectare	565.000,00	107.350,00	672.350,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	75.000,00	14.250,00	89.250,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	380.000,00	72.200,00	452.200,00
3.5.6.1	Proiect tehnic	380.000,00	72.200,00	452.200,00
3.5.6.2	Detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice	45.000,00	8.550,00	53.550,00
3.7	Cheltuieli pentru consultanță	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Cheltuieli pentru asistență tehnică	150.000,00	28.500,00	178.500,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.8.3	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	100.000,00	19.000,00	119.000,00
TOTAL CAPITOLUL 3		895.000,00	170.050,00	1.065.050,00

Intocmit,

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL



BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL
BUZĂU

OBIECTIV DE INVESTIȚIE : „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cătina, județul Buzău”

BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL

FAZA: D.A.L.L.

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
4.1	Construcții si instalatii	9.257.089,12	1.758.846,93	11.015.936,05
4.1.1	Terasamente, sistematizare verticală si amenajari exterioare	9.257.089,12	1.758.846,93	11.015.936,05
4.1.2	Rezistenta	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Arhitectura	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Instalatii	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1		0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1		0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		9.257.089,12	1.758.846,93	11.015.936,05

Intocmit,

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL

BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU



OBIECTIV DE INVESTIȚIE : „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cătina, județul Buzău”

BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL

FAZA: D.A.L.I.

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOL 5

Alte cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.1	Organizare de santier	45.950,00	8.730,50	54.680,50
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	45.950,00	8.730,50	54.680,50
5.1.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	102.333,43	0,00	102.333,43
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	46.515,20	0,00	46.515,20
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	9.303,04	0,00	9.303,04
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	46.515,20	0,00	46.515,20
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	205.000,00	38.950,00	243.950,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.000,00	950,00	5.950,00
TOTAL		358.283,43	48.630,50	406.913,93

Intocmit,

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL



BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU

OBIECTIV DE INVESTIȚIE : „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Cătina, județul Buzău”

BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL

FAZA: D.A.L.I.

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Nr. crt	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste							
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intocmit,

PROIECTANT: SC TIME PROJECT SRL



BENEFICIAR: COMUNA CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU

Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZIUL 1

Strada Negru Voda, NC21021

EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare cu TVA	
					RON	6	RON	7	RON	8
1	2	3	4	5						
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					169,751.19		32,252.73		202,003.92	
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE										
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.12	2,500.00	9,701.04		1,843.20		11,544.24	
	Sapatura	mc	234.44	30.00	7,033.20		1,336.31		8,369.51	
	Pregatirea platformei	mp	468.88	5.05	2,367.84		449.89		2,817.73	
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE										
	Strat de fundatie din balast	mc	117.22	140.00	16,410.80		3,118.05		19,528.85	
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA										
	Strat din piatra sparta	mc	54.45	160.00	8,712.00		1,655.28		10,367.28	
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA										
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	363.00	4.00	1,452.00		8,939.82		55,991.52	
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	56.34	455.00	25,634.70		275.88		1,727.88	
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	363.00	4.00	1,452.00		4,870.59		30,505.29	
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	363.00	51.00	18,513.00		275.88		1,727.88	
4.1.5. Scurgerea apelor - SANTURI SI RIGOLE										
	Sant din beton	m	36.000	136.000	4,896.00		3,517.47		22,030.47	
4.1.6. ALTE CAPACITATI										
	Rigola carosabila	m	45.00	1,350.00	82,979.65		930.24		5,826.24	
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	105.88	125.00	60,750.00		15,766.14		98,745.79	
	Semnalizare provizorie	buc	1.00	1,800.00	13,235.00		2,514.65		72,292.50	
	Indicatoare rutiere	buc	3.00	450.00	1,800.00		342.00		15,749.65	
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII										
	Sapatura	mc	14.00	30.00	5,844.65		1,110.49		1,606.50	
	Pregatirea platformei	mp	28.00	5.05	420.00		79.80		6,955.14	
	Strat de fundatie din balast	mc	7.00	140.00	141.40		26.87		499.80	
	Strat din piatra sparta	mc	4.20	160.00	980.00		186.20		168.27	
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	28.00	4.00	672.00		127.68		1,166.20	
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	4.35	455.00	112.00		21.28		799.68	
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	28.00	4.00	1,979.25		376.06		133.28	
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	28.00	4.00	112.00		21.28		2,355.31	
		mp	28.00	51.00	1,428.00		271.32		133.28	
									1,699.32	

Intocmit,
dr. ing. Dima C.



Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZIUL 2
Strada Tudor Vladimirescu, NC21038
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare cu TVA	
1	2	3	4	5	RON	6	RON	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII									
4.1.1.	LUCRARI DE TERASAMENTE				17,542.50		3,333.08		20,875.58
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.20	2,500.00	500.00		95.00		595.00
	Sapatura	mc	425.00	30.00	12,750.00		2,422.50		15,172.50
	Pregatirea platformei	mp	850.00	5.05	4,292.50		815.58		5,108.08
4.1.2	STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE				29,750.00		5,652.50		35,402.50
	Strat de fundatie din balast	mc	212.50	140.00	29,750.00		5,652.50		35,402.50
4.1.3	STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA				16,800.00		3,192.00		19,992.00
	Strat din piatra sparta	mc	105.00	160.00	16,800.00		3,192.00		19,992.00
4.1.4	STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA				90,731.20		17,238.93		107,970.13
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	700.00	4.00	2,800.00		532.00		3,332.00
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	108.64	455.00	49,431.20		9,391.93		58,823.13
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	700.00	4.00	2,800.00		532.00		3,332.00
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	700.00	51.00	35,700.00		6,783.00		42,483.00
4.1.5	ALTE CAPACITATI				42,794.20		8,130.90		50,925.10
	Rigola carosabila	m	8.00	1,350.00	10,800.00		2,052.00		12,852.00
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	150.00	125.00	18,750.00		3,562.50		22,312.50
	Semnalarizare provizorie	buc	1.00	1,800.00	1,800.00		342.00		2,142.00
	Indicatoare rutiere	buc	4.00	450.00	1,800.00		342.00		2,142.00
	Marcaje rutiere delimitare a partii carosabile	km	0.20	9,000.00	1,800.00		342.00		2,142.00
	DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII				7,844.20		1,490.40		9,334.60
	Sapatura	mc	9.75	30.00	292.50		55.58		348.08
	Pregatirea platformei	mp	39.00	5.05	196.95		37.42		234.37
	Strat de fundatie din balast	mc	9.75	140.00	1,365.00		259.35		1,624.35
	Strat din piatra sparta	mc	5.85	160.00	936.00		177.84		1,113.84
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	39.00	4.00	156.00		29.64		185.64
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	6.05	455.00	2,752.75		523.02		3,275.77
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	39.00	4.00	156.00		29.64		185.64
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	39.00	51.00	1,989.00		377.91		2,366.91

Intocmit,
dr. ing. Dima C

RO 40567271
TIME PROJECT
S.R.L.
139/277/2019
SOCIETATEA COMERCIALA
DJUD - VRANCEA

Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZIUL 3
Strada I.A. Cantacuzino, NC21492
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					461,171.88	87,622.66	548,794.54
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.34	2.500.00	31,056.48	5,900.74	36,957.22
	Sapatura	mc	753.28	30.00	850.00	161.50	1,011.50
	Pregatirea platformei	mp	1,506.55	5.05	22,598.40	4,293.70	26,892.10
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
	Strat de fundatie din balast	mc	376.64	140.00	7,608.08	1,445.54	9,053.62
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc			52,729.60	10,018.62	62,748.22
					52,729.60	10,018.62	62,748.22
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mc	150.75	160.00	24,120.00	4,582.80	28,702.80
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	mp	1,005.00	4.00	130,265.90	24,750.52	155,016.42
	Curatirea si amorsarea stratului suport	to	155.98	455.00	4,020.00	763.80	4,783.80
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	1,005.00	4.00	70,970.90	13,484.47	84,455.37
4.1.5. Seurgerea apelor - SANTURI SI RIGOLE							
	Sant din beton	mp	1,005.00	51.00	4,020.00	763.80	4,783.80
					51,255.00	9,738.45	60,993.45
4.1.6. ALTE CAPACITATI							
	Rigola carosabila	m	89.500	136.000	12,172.00	2,312.68	14,484.68
	Podete tubulare D=600mm	m	14.00	1,350.00	210,827.90	40,057.29	250,885.19
	Rigola de acostament	buc	1.00	11,000.00	18,900.00	3,591.00	22,491.00
	Podet P2	m	168.000	130.000	11,000.00	2,090.00	13,090.00
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	buc	1.00	92,500.00	21,840.00	4,149.60	25,989.60
	Semnalizare provizorie	mp	400.75	125.00	92,500.00	17,575.00	110,075.00
	Indicatoare rutiere	buc	2.00	1,800.00	50,093.75	9,517.81	59,611.56
		buc	5.00	450.00	3,600.00	684.00	4,284.00
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII							
	Sapatura	mc	25.50	30.00	2,250.00	427.50	2,677.50
	Pregatirea platformei	mp	51.00	765.00	10,644.15	2,022.38	12,666.53
	Strat de fundatie din balast	mc	51.00	5.05	765.00	145.35	910.35
	Strat din piatra sparta	mc	12.75	140.00	257.55	48.93	306.48
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mc	7.65	160.00	1,785.00	339.15	2,124.15
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	mp	51.00	4.00	1,224.00	232.56	1,456.56
	Curatirea si amorsarea stratului suport	to	7.92	455.00	204.00	38.76	242.76
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	51.00	4.00	3,603.60	684.68	4,288.28
		mp	51.00	51.00	204.00	38.76	242.76
					2,601.00	494.19	3,095.19

Intocmit,
dr. ing. Dima C.



Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZIUL 4

Strada Risca, NC21496

EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					407,052.68	77,340.01	484,392.69
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.35	2.500.00	27,190.63	5,166.22	32,356.85
	Sapatura	mc	656.25	30.00	875.00	166.25	1,041.25
	Pregatirea platformei	mp	1,312.50	5.05	19,687.50	3,740.63	23,428.13
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
	Strat de fundatie din balast	mc	328.13	140.00	45,938.20	8,728.26	54,666.46
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc	157.50	160.00	25,200.00	4,788.00	29,988.00
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	1,050.00	4.00	136,096.80	25,858.39	161,955.19
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	162.96	455.00	4,200.00	798.00	4,998.00
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	1,050.00	4.00	4,200.00	798.00	4,998.00
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	1,050.00	51.00	53,550.00	10,174.50	63,724.50
4.1.5. ALTE CAPACITATI							
	Rigola carosabila	m	10.00	1,350.00	13,500.00	2,565.00	16,065.00
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	152.00	125.00	19,000.00	3,610.00	22,610.00
	Semnalizare provizorie	buc	1.00	1,800.00	1,800.00	342.00	2,142.00
	Indicatoare rutiere	buc	5.00	450.00	2,250.00	427.50	2,677.50
	Rigola ranforsata	m	25.00	4,220.00	105,500.00	20,045.00	125,545.00
	DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII				30,577.05	5,809.64	36,386.69
	Sapatura	mc	38.00	30.00	1,140.00	216.60	1,356.60
	Pregatirea platformei	mp	152.00	5.05	767.60	145.84	913.44
	Strat de fundatie din balast	mc	38.00	140.00	5,320.00	1,010.80	6,330.80
	Strat din piatra sparta	mc	22.80	160.00	3,648.00	693.12	4,341.12
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	152.00	4.00	608.00	115.52	723.52
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	23.59	455.00	10,733.45	2,039.36	12,772.81
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	152.00	4.00	608.00	115.52	723.52
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	152.00	51.00	7,752.00	1,472.88	9,224.88

Intocmit,
dr. ing. Dima C.



Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZUL 5
Strada Mircea cel Batran, NC21099
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					632,203.78	120,118.72	752,322.50
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.46	2,500.00	41,182.58	7,824.69	49,007.27
	Sapatura	mc	998.32	30.00	1,150.00	218.50	1,368.50
	Pregatirea platformei	mp	1,996.63	5.05	29,949.60	5,690.42	35,640.02
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
	Strat de fundatie din balast	mc	499.16	140.00	69,882.40	13,277.66	83,160.06
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc	264.90	160.00	42,384.00	8,052.96	50,436.96
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	1,766.00	4.00	228,900.40	43,491.08	272,391.48
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	274.08	455.00	7,064.00	1,342.16	8,406.16
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	1,766.00	4.00	7,064.00	1,342.16	8,406.16
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	1,766.00	51.00	90,066.00	17,112.54	107,178.54
4.1.5. Scurgera apelor - SANTURI SI RIGOLE							
	Sant din beton	m	365.000	136.000	49,640.00	9,431.60	59,071.60
4.1.6. ALTE CAPACITATI							
	Rigola carosabila	m	10.00	1,350.00	200,214.40	38,040.73	238,255.13
	Podete tubulare D=600mm	buc	1.00	11,000.00	13,500.00	2,565.00	16,065.00
	Podet P2	buc	1.00	92,500.00	11,000.00	2,090.00	13,090.00
	Podete tubulare D=1000mm	buc	1.00	14,250.00	92,500.00	17,575.00	110,075.00
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	230.63	125.00	14,250.00	2,707.50	16,957.50
	Semnalizare provizorie	buc	2.00	1,800.00	28,828.75	5,477.46	34,306.21
	Indicatoare rutiere	buc	7.00	450.00	3,600.00	684.00	4,284.00
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII							
	Sapatura	mc	80.00	30.00	33,185.65	6,343.27	39,728.92
	Pregatirea platformei	mp	160.00	5.05	2,400.00	456.00	2,856.00
	Strat de fundatie din balast	mc	40.00	140.00	808.00	153.52	961.52
	Strat din piatra sparta	mc	24.00	160.00	5,600.00	1,064.00	6,664.00
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	160.00	4.00	3,840.00	729.60	4,569.60
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	24.83	455.00	640.00	121.60	761.60
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	160.00	4.00	11,297.65	2,146.55	13,444.20
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	160.00	4.00	640.00	121.60	761.60
		mp	160.00	51.00	8,160.00	1,550.40	9,710.40

Intocmit,
dr. ing. Dima C.



Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZIUL 6
Strada Mircea Eliade, NC21283
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII							
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.17	2.500.00	15,290.07	2,905.11	18,195.18
	Sapatura	mc	370.70	30.00	425.00	80.75	505.75
	Pregatirea platformei	mp	741.40	5.05	3.744.07	711.37	4.455.44
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
	Strat de fundatie din balast	mc	185.35	140.00	25,949.00	4,930.31	30,879.31
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc	86.63	160.00	13,860.80	2,633.55	16,494.35
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	577.50	4.00	74,854.15	14,222.29	89,076.44
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	89.63	455.00	2,310.00	438.90	2,748.90
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	577.50	4.00	40,781.65	7,748.51	48,530.16
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	577.50	51.00	2,310.00	438.90	2,748.90
4.1.5. Seurgerea apelor - SANTURI SI RIGOLE							
	Sant din beton	m	45.000	136.000	6,120.00	1,162.80	7,282.80
4.1.6. ALTE CAPACITATI							
	Rigola carosabila	m	10.00	1,350.00	79,307.28	15,068.39	94,375.67
	Rigola de acostament	m	84.000	130.000	13,500.00	2,565.00	16,065.00
	Podete tubulare D=600mm	buc	1.00	11,000.00	10,920.00	2,074.80	12,994.80
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	120.00	125.00	11,000.00	2,090.00	13,090.00
	Semnalizare provizorie	buc	1.00	1,800.00	15,000.00	2,850.00	17,850.00
	Aducere la cota proiect retele capace retele edilitare	buc	1.00	700.00	1,800.00	342.00	2,142.00
	Indicatoare rutiere	buc	6.00	450.00	700.00	133.00	833.00
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII							
	Sapatura	mc	56.75	30.00	2,700.00	513.00	3,213.00
	Pregatirea platformei	mp	113.50	5.05	23,687.28	4,500.59	28,187.87
	Strat de fundatie din balast	mc	28.38	140.00	1,702.50	323.48	2,025.98
	Strat din piatra sparta	mc	17.03	160.00	573.18	108.90	682.08
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	113.50	4.00	3,973.20	754.91	4,728.11
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	17.62	455.00	2,724.80	517.71	3,242.51
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	113.50	4.00	454.00	86.26	540.26
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	113.50	4.00	8,017.10	1,523.25	9,540.35
		mp	113.50	51.00	454.00	86.26	540.26
		mp	113.50	51.00	5,788.50	1,099.82	6,888.32

Intocmit,

dr. ing. Dima



Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZIUL 7
Strada Nicolae Balcescu, NC21284
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					228,859.75	43,483.35	272,343.10
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.25	2,500.00	21,176.25	4,023.49	25,199.74
	Sapatura	mc	512.50	30.00	15,375.00	2,921.25	18,296.25
	Pregatirea platformei	mp	1,025.00	5.05	5,176.25	983.49	6,159.74
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
	Strat de fundatie din balast	mc	256.25	140.00	35,875.00	6,816.25	42,691.25
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc			18,000.00	3,420.00	21,420.00
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	750.00	4.00	97,212.00	18,470.28	115,682.28
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	116.40	455.00	3,000.00	570.00	3,570.00
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	750.00	4.00	52,962.00	10,062.78	63,024.78
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	750.00	51.00	3,000.00	570.00	3,570.00
4.1.6 ALTE CAPACITATI							
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	125.00	125.00	56,596.50	10,753.34	67,349.84
	Rigola de acostament	m	250.00	130.00	15,625.00	2,968.75	18,593.75
	Semnalizare provizorie	buc	1.00	1,800.00	32,500.00	6,175.00	38,675.00
	Indicatoare rutiere	buc	4.00	450.00	1,800.00	342.00	2,142.00
	Aducere la cota proiect retele capace retele edilitare	buc	1.00	700.00	700.00	133.00	833.00
	DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII						
	Sapatura	mc	10.00	30.00	4,171.50	792.59	4,964.09
	Pregatirea platformei	mp	20.00	5.05	300.00	57.00	357.00
	Strat de fundatie din balast	mc	5.00	140.00	101.00	19.19	120.19
	Strat din piatra sparta	mc	3.00	160.00	700.00	133.00	833.00
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	20.00	4.00	480.00	91.20	571.20
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	3.10	455.00	80.00	15.20	95.20
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	20.00	4.00	1,410.50	268.00	1,678.50
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	20.00	51.00	80.00	15.20	95.20
		mp	20.00	51.00	1,020.00	193.80	1,213.80

Intocmit,
dr. ing. Dima C.



Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZUL 8
Straada Mihail Kogalniceanu, NC21287
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII							
4.1.1.	LUCRARI DE TERASAMENTE				835,585.46	158,761.24	994,346.70
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.40	2,500.00	30,699.21	5,832.85	36,532.06
	Sapatura	mc	740.63	30.00	1,000.00	190.00	1,190.00
	Pregatirea platformei	mp	1,481.25	5.05	22,218.90	4,221.59	26,440.49
4.1.2	STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE				7,480.31	1,421.26	8,901.57
	Strat de fundatie din balast	mc	370.31	140.00	51,843.40	9,850.25	61,693.65
4.1.3	STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA				51,843.40	9,850.25	61,693.65
	Strat din piatra sparta	mc	177.75	160.00	28,440.00	5,403.60	33,843.60
4.1.4	STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA				28,440.00	5,403.60	33,843.60
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	1,185.00	4.00	153,594.05	29,182.87	182,776.92
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	183.91	455.00	4,740.00	900.60	5,640.60
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	1,185.00	4.00	83,679.05	15,899.02	99,578.07
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	1,185.00	51.00	4,740.00	900.60	5,640.60
4.1.5	Seurgerea apelor - SANTURI SI RIGOLE				60,435.00	11,482.65	71,917.65
	Sant din beton	m	30.000	136.000	4,080.00	775.20	4,855.20
4.1.6	ALTE CAPACITATI				566,928.80	107,716.47	674,645.27
	Rigola carosabila	m	380.00	1,350.00	513,000.00	97,470.00	610,470.00
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	296.25	125.00	37,031.25	7,035.94	44,067.19
	Semnalizare provizorie	buc	2.00	1,800.00	3,600.00	684.00	4,284.00
	Indicatoare rutiere	buc	11.00	450.00	4,950.00	940.50	5,890.50
	DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII				8,347.55	1,586.03	9,933.58
	Sapatura	mc	20.00	30.00	600.00	114.00	714.00
	Pregatirea platformei	mp	40.00	5.05	202.00	38.38	240.38
	Strat de fundatie din balast	mc	10.00	140.00	1,400.00	266.00	1,666.00
	Strat din piatra sparta	mc	6.00	160.00	960.00	182.40	1,142.40
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	40.00	4.00	160.00	30.40	190.40
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	6.21	455.00	2,825.55	536.85	3,362.40
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	40.00	4.00	160.00	30.40	190.40
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	40.00	51.00	2,040.00	387.60	2,427.60

Intocmit,
dr. ing. Dima S.



Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZIUL 9
Strada Soarelui, NC21483
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare cu TVA	
					RON	6	RON	7	RON	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	CONSTRUCTII SI INSTALATII				564,220.93	107,201.98	671,422.91			
4.1.1	LUCRARI DE TERASAMENTE				49,252.53	9,357.99	58,610.52			
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.46	2,500.00	1,150.00	218.50	1,368.50			
	Desfacere beton existent	mp	275.00	40.00	11,000.00	2,090.00	13,090.00			
	Sarpatura	mc	925.25	30.00	27,757.50	5,273.93	33,031.43			
	Pregatirea platformei	mp	1,850.50	5.05	9,345.03	1,775.56	11,120.59			
4.1.2	STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE				64,768.20	12,305.96	77,074.16			
	Strat de fundatie din balast	mc	462.63	140.00	64,768.20	12,305.96	77,074.16			
4.1.3	STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA				32,760.00	6,224.40	38,984.40			
	Strat din piatra sparta	mc	204.75	160.00	32,760.00	6,224.40	38,984.40			
4.1.4	STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA				176,926.75	33,616.08	210,542.83			
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	1,365.00	4.00	5,460.00	1,037.40	6,497.40			
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	211.85	455.00	96,391.75	18,314.43	114,706.18			
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	1,365.00	4.00	5,460.00	1,037.40	6,497.40			
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	1,365.00	51.00	69,615.00	13,226.85	82,841.85			
4.1.5	Scurgerea apelor - SANTURI SI RIGOLE				2,448.00	465.12	2,913.12			
	Sant din beton	m	18.000	136.000	2,448.00	465.12	2,913.12			
4.1.6	ALTE CAPACITATI				238,065.45	45,232.44	283,297.89			
	Rigola carosabila	m	20.00	1,350.00	27,000.00	5,130.00	32,130.00			
	Rigola de acostament	m	430.000	130.000	55,900.00	10,621.00	66,521.00			
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; Sem strat din nisip)	mp	227.50	125.00	28,437.50	5,403.13	33,840.63			
	Semnalarizare provizorie	buc	1.00	1,800.00	1,800.00	342.00	2,142.00			
	Rigola ranforsata	m	25.00	4,220.00	105,500.00	20,045.00	125,545.00			
	Indicatoare rutiere	buc	7.00	450.00	3,150.00	598.50	3,748.50			
	DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII				16,277.95	3,092.81	19,370.76			
	Sarpatura	mc	39.00	30.00	1,170.00	222.30	1,392.30			
	Pregatirea platformei	mp	78.00	5.05	393.90	74.84	468.74			
	Strat de fundatie din balast	mc	19.50	140.00	2,730.00	518.70	3,248.70			
	Strat din piatra sparta	mc	11.70	160.00	1,872.00	355.68	2,227.68			
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	78.00	4.00	312.00	59.28	371.28			
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	12.11	455.00	5,510.05	1,046.91	6,556.96			
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	78.00	4.00	312.00	59.28	371.28			
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	78.00	51.00	3,978.00	755.82	4,733.82			

Intocmit,
dr. ing. Dima C.



Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZUL 10
Strada Stefan Octavian Iosif, NC21042
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					252,533.63	47,981.39	300,515.02
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.11	2,500.00	12,503.50	2,375.67	14,879.17
	Desfacere beton existent	mp	20.00	40.00	275.00	52.25	327.25
	Sapatura	mc	285.00	30.00	8,550.00	1,624.50	10,174.50
	Pregatirea platformei	mp	570.00	5.05	2,878.50	546.92	3,425.42
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE					19,950.00	3,790.50	23,740.50
	Strat de fundatie din balast	mc	142.50	140.00	19,950.00	3,790.50	23,740.50
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc	68.40	160.00	10,944.00	2,079.36	13,023.36
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	456.00	4.00	59,104.35	11,229.83	70,334.18
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 = 6cm grosime	to	70.77	455.00	1,824.00	346.56	2,170.56
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	456.00	4.00	32,200.35	6,118.07	38,318.42
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	456.00	51.00	1,824.00	346.56	2,170.56
4.1.5. ALTE CAPACITATI					23,256.00	4,418.64	27,674.64
	Rigola carosabila	m	16.00	1,350.00	150,031.78	28,506.05	178,537.83
	Podet P2	buc	1.00	92,500.00	21,600.00	4,104.00	25,704.00
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	114.00	125.00	92,500.00	17,575.00	110,075.00
	Semnalizare provizorie	buc	1.00	1,800.00	14,250.00	2,707.50	16,957.50
	Indicatoare rutiere	buc	5.00	450.00	1,800.00	342.00	2,142.00
DRUMURI LATERALE, PLATE DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII					17,631.78	3,350.05	20,981.83
	Sapatura	mc	42.25	30.00	1,267.50	240.83	1,508.33
	Pregatirea platformei	mp	84.50	5.05	426.73	81.08	507.81
	Strat de fundatie din balast	mc	21.13	140.00	2,958.20	562.06	3,520.26
	Strat din piatra sparta	mc	12.68	160.00	2,028.80	385.47	2,414.27
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	84.50	4.00	338.00	64.22	402.22
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 = 6cm grosime	to	13.11	455.00	5,965.05	1,133.36	7,098.41
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	84.50	4.00	338.00	64.22	402.22
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	84.50	51.00	4,309.50	818.81	5,128.31

Intocmit,
dr. ing. Dima C.



Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZUL 11
Strada DEAct, NC21354
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA) RON	TVA RON	Valoare cu TVA RON
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					316,399.53	60,115.91	376,515.44
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.25	2,500.00	24,071.98	4,573.68	28,645.66
	Desfacere beton existent	mp	15.00	40.00	625.00	118.75	743.75
	Sapatura	mc	569.75	30.00	600.00	114.00	714.00
	Pregatirea platformei	mp	1,139.50	5.05	17,092.50	3,247.58	20,340.08
4.1.2 STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
	Strat de fundatie din balast	mc	284.88	140.00	39,883.20	7,577.81	47,461.01
4.1.3 STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc	131.25	160.00	21,000.00	3,990.00	24,990.00
4.1.4 CURATIREA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	875.00	4.00	3,500.00	665.00	4,165.00
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	135.80	455.00	61,789.91	11,739.91	73,528.91
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	875.00	4.00	3,500.00	665.00	4,165.00
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	875.00	51.00	44,625.00	8,478.75	53,103.75
4.1.5 ALTE CAPACITATI							
	Rigola carosabila	m	32.00	1,350.00	118,030.35	22,425.76	140,456.11
	Acostament	m	232.500	130.000	43,200.00	8,208.00	51,408.00
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	125.00	125.00	30,225.00	5,742.75	35,967.75
	Semnalizare provizorie	buc	1.00	1,800.00	15,625.00	2,968.75	18,593.75
	Marcaje rutiere delimitare a partii carosabile	km	0.25	9,000.00	1,800.00	342.00	2,142.00
	Indicatoare rutiere	buc	3.00	450.00	2,250.00	427.50	2,677.50
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII							
	Sapatura	mc	56.50	30.00	1,695.00	322.05	2,017.05
	Pregatirea platformei	mp	113.00	5.05	570.65	108.42	679.07
	Strat de fundatie din balast	mc	28.25	140.00	3,955.00	751.45	4,706.45
	Strat din piatra sparta	mc	16.95	160.00	2,712.00	515.28	3,227.28
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	113.00	4.00	452.00	85.88	537.88
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	17.54	455.00	7,980.70	1,516.33	9,497.03
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	113.00	4.00	452.00	85.88	537.88
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	113.00	51.00	5,763.00	1,094.97	6,857.97

Intocmit,
dr. ing. Dima
SC TIME PROJECT
S.R.L.
J39/277/2019
ADJUD - VRA

Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZIUL 12
Strada Nicolae Labis, NC21355, NC21412, NC21356
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					242,327.94	46,042.31	288,370.25
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.21	2,500.00	20,308.84	3,858.68	24,167.52
	Desfacere beton existent	mp	15.00	40.00	525.00	99.75	624.75
	Sapatura	mc	478.40	30.00	600.00	114.00	714.00
	Preguirea platformei	mp	956.80	5.05	14,352.00	2,726.88	17,078.88
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
	Strat de fundatie din balast	mc	239.20	140.00	33,488.00	6,362.72	39,850.72
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc	109.20	160.00	17,472.00	3,319.68	20,791.68
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	728.00	4.00	2,912.00	553.28	3,465.28
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 = 6cm grosime	to	112.99	455.00	51,410.45	9,767.99	61,178.44
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	728.00	4.00	2,912.00	553.28	3,465.28
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	728.00	51.00	37,128.00	7,054.32	44,182.32
4.1.6. ALTE CAPACITATI							
	Rigola carosabila	m	8.00	1,350.00	76,696.65	14,572.37	91,269.02
	Rigola de acostament	m	208.000	130.000	10,800.00	2,052.00	12,852.00
	Podete tubulare D=1000mm	buc	1.00	14,250.00	27,040.00	5,137.60	32,177.60
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	104.00	125.00	14,250.00	2,707.50	16,957.50
	Semnalizare provizorie	buc	1.00	1,800.00	13,000.00	2,470.00	15,470.00
	Marcaje rutiere delimitare a partii carosabile	km	0.21	9,000.00	1,890.00	359.10	2,249.10
	Indicatoare rutiere	buc	6.00	450.00	2,700.00	513.00	3,213.00
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII							
	Sapatura	mc	12.50	30.00	5,216.65	991.17	6,207.82
	Preguirea platformei	mp	25.00	5.05	375.00	71.25	446.25
	Strat de fundatie din balast	mc	6.25	140.00	126.25	23.99	150.24
	Strat din piatra sparta	mc	3.75	160.00	875.00	166.25	1,041.25
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	25.00	4.00	600.00	114.00	714.00
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 = 6cm grosime	to	3.88	455.00	100.00	19.00	119.00
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	25.00	4.00	1,765.40	335.43	2,100.83
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	25.00	51.00	100.00	19.00	119.00
					1,275.00	242.25	1,517.25

Intocmit,

dr. ing. Dima



Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZUL 13
Strada Octavian Goga, NC21361
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					232,547.59	44,184.04	276,731.63
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.13	2.500.00	18,052.86	3,430.04	21,482.90
	Desfacere beton existent	mp	15.00	40.00	325.00	61.75	386.75
	Sapatura	mc	427.13	30.00	600.00	114.00	714.00
	Pregatirea platformei	mp	854.25	5.05	12,813.90	2,434.64	15,248.54
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
	Strat de fundatie din balast	mc	213.56	140.00	29,898.40	5,680.70	35,579.10
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc	102.08	160.00	16,332.80	3,103.23	19,436.03
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	680.50	4.00	2,722.00	517.18	3,239.18
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 = 6cm grosime	to	105.61	455.00	48,052.55	9,129.98	57,182.53
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	680.50	4.00	2,722.00	517.18	3,239.18
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	680.50	51.00	34,705.50	6,594.05	41,299.55
4.1.6. ALTE CAPACITATI							
	Rigola carosabila	m	8.00	1,350.00	80,061.48	15,211.69	95,273.17
	Rigola de acostament	m	52.000	130.000	10,800.00	2,052.00	12,852.00
	Podete tubulare D=600mm	buc	3.00	11,000.00	6,760.00	1,284.40	8,044.40
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	142.55	125.00	33,000.00	6,270.00	39,270.00
	Semnalarie provizorie	buc	1.00	1,800.00	17,818.75	3,385.56	21,204.31
	Marcaje rutiere delimitare a partii carosabile	km	0.13	9,000.00	1,800.00	342.00	2,142.00
	Indicatoare rutiere	buc	8.00	450.00	1,170.00	222.30	1,392.30
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII							
	Sapatura	mc	12.25	30.00	3,600.00	684.00	4,284.00
	Pregatirea platformei	mp	24.50	5.05	5,112.73	971.43	6,084.16
	Strat de fundatie din balast	mc	6.13	140.00	367.50	69.83	437.33
	Strat din piatra sparta	mc	3.68	160.00	123.73	23.51	147.24
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	24.50	4.00	858.20	163.06	1,021.26
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 = 6cm grosime	to	3.80	455.00	588.80	111.87	700.67
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	24.50	4.00	98.00	18.62	116.62
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	24.50	4.00	1,729.00	328.51	2,057.51
		mp	24.50	51.00	98.00	18.62	116.62
		mp	24.50	51.00	1,249.50	237.41	1,486.91

Intocmit,
dr. ing. Dima C.
RO 40567217
TIME PROJECT
S.R.L.
39/277/2019
ADJUD. - VRCA

Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZUL 14
Strada George Baccovia, NC21033
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					146,615.52	27,856.95	174,472.47
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
Pichetarea detaliata a strazii	km	0.15		2.500.00	12,392.62	2,354.60	14,747.22
Desfacere beton existent	mp	15.00		40.00	375.00	71.25	446.25
Sapatura	mc	284.73		30.00	8,541.90	1,622.96	10,164.86
Pregatirea platformei	mp	569.45		5.05	2,875.72	546.39	3,422.11
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
Strat de fundatie din balast	mc	142.36		140.00	19,930.40	3,786.78	23,717.18
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
Strat din piatra sparta	mc	67.28		160.00	10,764.80	2,045.31	12,810.11
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	448.50		4.00	1,794.00	11,045.47	69,179.52
Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	69.61		455.00	31,672.55	6,017.78	37,690.33
Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	448.50		4.00	1,794.00	340.86	2,134.86
Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	448.50		51.00	22,873.50	4,345.97	27,219.47
4.1.5. Scurgerea apelor - SANTURI SI RIGOLE							
Sant din beton	m	36.500		136.000	4,964.00	943.16	5,907.16
4.1.6. ALTE CAPACITATI							
Rigola carosabila	m	10.00		1.350.00	40,429.65	7,681.63	48,111.28
Rigola de acostament	m	76.000		130.000	13,500.00	2,565.00	16,065.00
Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; Sem strat din nisip)	mp	75.35		125.00	9,880.00	1,877.20	11,757.20
Semnalizare provizorie	buc	1.00		1.800.00	9,418.75	1,789.56	11,208.31
Indicatoare rutiere	buc	6.00		450.00	1,800.00	342.00	2,142.00
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII							
Sepatura	mc	7.50		30.00	2,700.00	513.00	3,213.00
Pregatirea platformei	mp	15.00		5.05	3,130.90	594.87	3,725.77
Strat de fundatie din balast	mc	3.75		140.00	225.00	42.75	267.75
Strat din piatra sparta	mc	2.25		160.00	75.75	14.39	90.14
Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	15.00		4.00	525.00	99.75	624.75
Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	2.33		455.00	360.00	68.40	428.40
Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	15.00		4.00	60.00	11.40	71.40
Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	15.00		51.00	1,060.15	201.43	1,261.58
					60.00	11.40	71.40
					765.00	145.35	910.35

Intocmit,

dr. ing. Dima



Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZUL 15
Strada Visinului, NC21491
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					791,908.94	150,462.70	942,371.64
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.64	2,500.00	60,848.56	11,561.23	72,409.79
	Desfacere beton existent	mp	12.00	40.00	1,600.00	304.00	1,904.00
	Sapatura	mc	1,465.55	30.00	480.00	91.20	571.20
	Preguirea platformei	mp	2,931.10	5.05	43,966.50	8,353.64	52,320.14
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
	Strat de fundatie din balast	mc	732.78	140.00	14,802.06	2,812.39	17,614.45
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc	336.53	160.00	102,589.20	19,491.95	122,081.15
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	2,243.50	4.00	53,844.80	10,230.51	64,075.31
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 = 6cm grosime	to	348.19	455.00	53,844.80	10,230.51	64,075.31
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	2,243.50	4.00	290,792.95	55,250.67	346,043.62
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	2,243.50	51.00	8,974.00	1,705.06	10,679.06
4.1.6. ALTE CAPACITATI							
	Podete tubulare D=600mm	buc	5.00	11,000.00	283,833.43	53,928.36	337,761.79
	Podete tubulare D=1000mm	buc	2.00	14,250.00	55,000.00	10,450.00	65,450.00
	Rigola de acostament	m	466.000	130.000	28,500.00	5,415.00	33,915.00
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	408.00	125.00	60,580.00	11,510.20	72,090.20
	Semnalizare provizorie	buc	3.00	1,800.00	51,000.00	9,690.00	60,690.00
	Marcaje rutiere delimitare a partii carosabile	km	0.64	9,000.00	5,400.00	1,026.00	6,426.00
	Indicatoare rutiere	buc	15.00	450.00	5,760.00	1,094.40	6,854.40
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII							
	Sapatura	mc	169.75	30.00	6,750.00	1,282.50	8,032.50
	Preguirea platformei	mp	339.50	5.05	70,843.43	13,460.26	84,303.69
	Strat de fundatie din balast	mc	84.88	140.00	5,092.50	967.58	6,060.08
	Strat din piatra sparta	mc	50.93	160.00	11,883.20	325.75	2,040.23
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	339.50	4.00	8,148.80	1,548.27	9,697.07
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 = 6cm grosime	to	52.69	455.00	1,358.00	258.02	1,616.02
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	339.50	4.00	23,973.95	4,555.05	28,529.00
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	339.50	51.00	1,358.00	258.02	1,616.02
		mp	339.50	51.00	17,314.50	3,289.76	20,604.26

Intocmit
dr. ing. Dima C
SOCIETATE COMERCIALA
RO 40567271
TIME PROJECT
S.R.L.
30/12/2019
40 JUB . Y

Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZUL 16
Strada Ciresului, NC21026
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					1,096,563.55	208,347.07	1,304,910.62
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.40	2,500.00	40,818.10	7,755.44	48,573.54
	Desfacere beton existent	mp	12.00	40.00	1,000.00	190.00	1,190.00
	Sapatura	mc	981.00	30.00	480.00	91.20	571.20
	Pregatirea platformei	mp	1,962.00	5.05	29,430.00	5,591.70	35,021.70
4.1.2 STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
	Strat de fundatie din balast	mc	490.50	140.00	9,908.10	1,882.54	11,790.64
4.1.3 STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc	210.00	160.00	68,670.00	13,047.30	81,717.30
4.1.4 STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	1,400.00	4.00	33,600.00	6,384.00	39,984.00
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	217.28	455.00	33,600.00	6,384.00	39,984.00
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	1,400.00	4.00	181,462.40	34,477.86	215,940.26
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	1,400.00	51.00	5,600.00	1,064.00	6,664.00
4.1.6 ALTE CAPACITATI							
	Podete tubulare D=600mm	buc	5.00	11,000.00	772,013.05	146,682.48	918,695.53
	Podete tubulare D=1000mm	buc	3.00	14,250.00	55,000.00	10,450.00	65,450.00
	Rigola de acostament	m	170.000	130.000	42,750.00	8,122.50	50,872.50
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	395.00	125.00	22,100.00	4,199.00	26,299.00
	Rigola ranforsata	m	130.00	4,270.00	49,375.00	9,381.25	58,756.25
	Semnalizare provizorie	buc	3.00	1,800.00	548,600.00	104,234.00	652,834.00
	Marcaje rutiere delimitare a partii carosabile	km	0.40	9,000.00	5,400.00	1,026.00	6,426.00
	Indicatoare rutiere	buc	10.00	450.00	3,600.00	684.00	4,284.00
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII					40,688.05	7,730.73	48,418.78
Sapatura							
	Pregatirea platformei	mc	97.50	30.00	2,925.00	555.75	3,480.75
	Strat de fundatie din balast	mp	195.00	5.05	984.75	187.10	1,171.85
	Strat din piatra sparta	mc	48.75	140.00	6,825.00	1,296.75	8,121.75
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	29.25	160.00	4,680.00	889.20	5,569.20
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	195.00	4.00	780.00	148.20	928.20
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	30.26	455.00	13,768.30	2,615.98	16,384.28
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	195.00	4.00	780.00	148.20	928.20
		mp	195.00	51.00	9,945.00	1,889.55	11,834.55

Intocmit,

dr. ing. Dima CO 40567277



Proiectant:
SC TIME PROJECT SRL

DEVIZUL 17

Strada Valea Catinei, NC20675

EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA) RON	TVA RON	Valoare cu TVA RON
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII							
4.1.1.	LUCRARI DE TERASAMENTE				119,718.75	22,746.56	142,465.31
	Pichetarea detaliata a strazii	km	1.38	2,500.00	3,450.00	655.50	4,105.50
	Desfacere beton existent	mp	12.00	40.00	480.00	91.20	571.20
	Sapatura	mc	2,887.50	30.00	86,625.00	16,458.75	103,083.75
	Pregatirea platformei	mp	5,775.00	5.05	29,163.75	5,541.11	34,704.86
4.1.2	STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE				202,125.00	38,403.75	240,528.75
	Strat de fundatie din balast	mc	1,443.75	140.00	202,125.00	38,403.75	240,528.75
4.1.3	STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA				115,752.00	21,992.88	137,744.88
	Strat din piatra sparta	mc	723.45	160.00	115,752.00	21,992.88	137,744.88
4.1.4	STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA				625,138.15	118,776.25	743,914.40
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	4,823.00	4.00	19,292.00	3,665.48	22,957.48
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	748.53	455.00	340,581.15	64,710.42	405,291.57
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	4,823.00	4.00	19,292.00	3,665.48	22,957.48
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	4,823.00	51.00	245,973.00	46,734.87	292,707.87
4.1.5	Scurgerea apelor - SANTURI SI RIGOLE				181,424.00	34,470.56	215,894.56
	Sant din beton	m	1,334.000	136.000	181,424.00	34,470.56	215,894.56
4.1.6	ALTE CAPACITATI				993,529.20	188,770.56	1,182,299.76
	Podete tubulare D=600mm	buc	4.00	11,000.00	44,000.00	8,360.00	52,360.00
	Podete tubulare D=1000mm	buc	8.00	14,250.00	114,000.00	21,660.00	135,660.00
	Rigola carosabila	m	225.00	1,350.00	303,750.00	57,712.50	361,462.50
	Podet P2	buc	1.00	92,500.00	92,500.00	17,575.00	110,075.00
	Rigola de acostament	m	155.000	130.000	20,150.00	3,828.50	23,978.50
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	833.50	125.00	104,187.50	19,795.63	123,983.13
	Rigola ranforsata	m	45.00	4,220.00	189,900.00	36,081.00	225,981.00
	Semnalarizare provizorie	buc	5.00	1,800.00	9,000.00	1,710.00	10,710.00
	Marcaje rutiere delimitare a partii carosabile	km	1.38	9,000.00	12,420.00	2,359.80	14,779.80
	Indicatoare rutiere	buc	23.00	450.00	10,350.00	1,966.50	12,316.50
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII							
	Sapatura	mc	223.50	30.00	6,705.00	1,273.95	7,978.95
	Pregatirea platformei	mp	447.00	5.05	2,257.35	428.90	2,686.25
	Strat de fundatie din balast	mc	111.75	140.00	15,645.00	2,972.55	18,617.55
	Strat din piatra sparta	mc	67.05	160.00	10,728.00	2,038.32	12,766.32
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	447.00	4.00	1,788.00	339.72	2,127.72
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	69.37	455.00	31,563.35	5,997.04	37,560.39
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	447.00	4.00	1,788.00	339.72	2,127.72
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	447.00	51.00	22,797.00	4,331.43	27,128.43

Intocmit,

dr. ing. Dima G.
RO 40567277
S. TIME PROJECT
S.R.L.
J39/277/2019
ADJUD - VRANCEA

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA RON	Valoare cu TVA RON
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					119,212.56	22,650.39	141,862.95
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.11	2,500.00	9,459.91	1,797.39	11,257.30
	Sapatura	mc	229.05	30.00	6,871.50	1,305.59	8,177.09
	Pregatirea platformei	mp	458.10	5.05	2,313.41	439.55	2,752.96
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
	Strat de fundatie din balast	mc	114.53	140.00	16,034.20	3,046.50	19,080.70
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc	50.85	160.00	8,136.00	1,545.84	9,681.84
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	339.00	4.00	43,938.55	8,348.32	52,286.87
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	52.61	455.00	1,356.00	257.64	1,613.64
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	339.00	4.00	23,937.55	4,548.13	28,485.68
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	339.00	51.00	1,356.00	257.64	1,613.64
4.1.5. ALTE CAPACITATI							
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	70.50	125.00	17,289.00	3,284.91	20,573.91
	Rigola de acostament	m	81.00	130.00	41,643.90	7,912.35	49,556.25
	Semnalizare provizorie	buc	1.00	1,800.00	8,812.50	1,674.38	10,486.88
	Indicatoare rutiere	buc	8.00	450.00	10,530.00	2,000.70	12,530.70
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII							
	Sapatura	mc	40.50	30.00	1,800.00	342.00	2,142.00
	Pregatirea platformei	mp	81.00	5.05	3,600.00	684.00	4,284.00
	Strat de fundatie din balast	mc	20.25	140.00	16,901.40	3,211.27	20,112.67
	Strat din piatra sparta	mc	12.15	160.00	1,215.00	230.85	1,445.85
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	81.00	4.00	409.05	77.72	486.77
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	12.57	455.00	2,835.00	538.65	3,373.65
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	81.00	4.00	1,944.00	369.36	2,313.36
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	81.00	51.00	324.00	61.56	385.56
					5,719.35	1,086.68	6,806.03
					324.00	61.56	385.56
					4,131.00	784.89	4,915.89

Intocmit,
dr. ing. Dina C.

RO 40567277
TIME PROJECT
S.R.L.
J33/271/2019
ADJUD - VRANKA

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII					109,451.23	20,795.73	130,246.96
4.1.1. LUCRARI DE TERASAMENTE							
	Pichetarea detaliata a strazii	km	0.12	2,500.00	9,835.78	1,868.80	11,704.58
	Sapatura	mc	237.80	30.00	7,134.00	1,355.46	8,489.46
	Pregatirea platformei	mp	475.60	5.05	2,401.78	456.34	2,858.12
4.1.2. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE FUNDATIE							
	Strat de fundatie din balast	mc	118.90	140.00	16,646.00	3,162.74	19,808.74
4.1.3. STRUCTURA RUTIERA - STRAT DE BAZA							
	Strat din piatra sparta	mc	52.20	160.00	8,352.00	1,586.88	9,938.88
4.1.4. STRUCTURA RUTIERA - IMBRACAMINTE ASFALTICA							
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	348.00	4.00	1,392.00	264.48	1,656.48
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	54.01	455.00	24,574.55	4,669.16	29,243.71
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	348.00	4.00	1,392.00	264.48	1,656.48
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	348.00	51.00	17,748.00	3,372.12	21,120.12
4.1.5. ALTE CAPACITATI							
	Acostamente consolidate (15cm beton C30/37; 5cm strat din nisip)	mp	58.00	125.00	7,250.00	1,377.50	8,627.50
	Rigola de acostament	m	116.000	130.000	15,080.00	2,865.20	17,945.20
	Semnalezare provizorie	buc	1.00	1,800.00	1,800.00	342.00	2,142.00
	Indicatoare rutiere	buc	5.00	450.00	2,250.00	427.50	2,677.50
DRUMURI LATERALE, PLATF. DE INCRUCISARE, RACORDARI IN INTERSECTII					3,130.90	594.87	3,725.77
	Sapatura	mc	7.50	30.00	225.00	42.75	267.75
	Pregatirea platformei	mp	15.00	5.05	75.75	14.39	90.14
	Strat de fundatie din balast	mc	3.75	140.00	525.00	99.75	624.75
	Strat din piatra sparta	mc	2.25	160.00	360.00	68.40	428.40
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	15.00	4.00	60.00	11.40	71.40
	Strat de legatura BADPC 22.4 leg 50/70 =6cm grosime	to	2.33	455.00	1,060.15	201.43	1,261.58
	Curatirea si amorsarea stratului suport	mp	15.00	4.00	60.00	11.40	71.40
	Strat de uzura din BAPC 16 rul 50/70 - 4 cm grosime	mp	15.00	51.00	765.00	145.35	910.35

Intocmit,
dr. ing. Dima C.



Semnat
COJOCARU digital de
CONSTANTI COJOCARU
N-CATALIN CONSTANTI
N-CATALIN