

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

A N T E M A S U R A T O A R E

STRUCTURA

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
=====		
	BANCA TIP 1 SI TIP2	
01 TSA02C1		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ		
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.		
ADINC.<0,75M T.TARE		
	Cantitate=	82.000 M.C.
02 TSD16B1		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE		
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU		
MOT.ARD.INT.<10		
	Cantitate=	41.000 M.C.
03 CA02C1		
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,		
RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR		
CU GROS <30CM B330		
	Cantitate=	71.000 M.C.
03 @2100971		
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622		
	Cantitate=	71.568 M.C.
04 CC01A1		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN		
FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE		
PLASTICE		
	Cantitate=	4960.000 KG
05 CZ0301E2#		
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.		
IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:BST500		
D=10-16MM		
	Cantitate=	4960.000 KG
06 CB02A1		
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI		
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.		
SPRIJINIRILE		
	Cantitate=	82.000 MP.

07	TRA01A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	87.000 TONA
08	TRA06A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		
		Cantitate=	176.000 TONA
09	TRA02A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	5.000 TONA
10	TRI1AA08F2		
	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.		
		Cantitate=	5.000 TONA
11	TRB05A22		
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M		
		Cantitate=	5.000 TONA
			PLATFORMA STATIE DE INCARCARE
12	TSA02C1		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE		
		Cantitate=	.500 M.C.
13	TSD16B1		
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10		
		Cantitate=	.100 M.C.
14	CA02C1		
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330		
		Cantitate=	.100 M.C.
14	@2100971		
	BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622		
		Cantitate=	.101 M.C.
15	CC01A1		
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE		
		Cantitate=	9.000 KG

16	CZ0301E2# CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM		
		Cantitate=	9.000 KG
17	CB02A1 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.		
		Cantitate=	.500 MP.
18	TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	.500 TONA
19	TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		
		Cantitate=	.500 TONA
20	TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	.100 TONA
21	TRI1AA08F2 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.		
		Cantitate=	.100 TONA
22	TRB05A22 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M		
		Cantitate=	.100 TONA
			PAVILION VIDEO
23	TSA02C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE		
		Cantitate=	2.000 M.C.
24	TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10		
		Cantitate=	1.000 M.C.
25	CA02C1 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330		
		Cantitate=	1.500 M.C.

25 @2100971	BETON DE CIMENT	B 330	STAS 3622		
26 CC01A1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			Cantitate=	1.512 M.C.
27 CZ0301E2#	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM			Cantitate=	89.000 KG
28 CB02A1	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.			Cantitate=	89.000 KG
29 TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.			Cantitate=	1.000 MP.
30 TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM			Cantitate=	2.000 TONA
31 TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.			Cantitate=	4.000 TONA
32 TRI1AA08F2	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.			Cantitate=	.100 TONA
33 TRB05A22	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M			Cantitate=	.100 TONA
34 TSA02C1	PLATFORMA SCENA SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE			Cantitate=	20.000 M.C.

35	TSD16B1				
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10				
36	CA02C1		Cantitate=	10.000	M.C.
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330				
36	@2100971		Cantitate=	16.000	M.C.
	BETON DE CIMENT	B 330	STAS	3622	
37	CC01A1		Cantitate=	16.128	M.C.
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				
38	CZ0301E2#		Cantitate=	1301.000	KG
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM				
39	CB02A1		Cantitate=	1301.000	KG
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.				
40	TRA01A20		Cantitate=	3.000	MP.
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.				
41	TRA06A20		Cantitate=	21.000	TONA
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM				
42	TRA02A20		Cantitate=	40.000	TONA
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.				
43	TRI1AA08F2		Cantitate=	1.300	TONA
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.				
			Cantitate=	1.300	TONA

44 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 1.300 TONA

FUNDATIE STALP ILUMINAT

45 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 55.000 M.C.

46 CA01A1
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,
IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B330

Cantitate= 33.000 M.C.

46 @2100971
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 33.264 M.C.

47 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 55.000 MP.

48 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 82.000 TONA

FUNDATIE COS DE GUNOI

49 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 38.000 M.C.

50 CA01A1
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,
IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B330

Cantitate= 23.000 M.C.

50 @2100971
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 23.184 M.C.

51 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 38.000 MP.

52 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 57.000 TONA

JARDINIERA TIP 1

53	TSA02C1				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE				
				Cantitate=	6.000 M.C.
54	TSD16B1				
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10				
				Cantitate=	4.000 M.C.
55	CA02C1				
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330				
				Cantitate=	8.000 M.C.
55	@2100971				
	BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622				
				Cantitate=	8.064 M.C.
56	CC01A1				
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				
				Cantitate=	32.000 KG
57	CZ0301E2#				
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM				
				Cantitate=	32.000 KG
58	CC02P1				
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC				
				Cantitate=	690.000 KG
58	2002349				
	PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N				
				Cantitate=	690.000 KG
59	CB02A1				
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.				
				Cantitate=	60.000 MP.
60	ACC07E1#				
	TUB CIRCULAR DIN PVC BARBACANE PENTRU DRENARE AVIND DN 50 MM.				
				Cantitate=	6.000 M
60	6700602				
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS 6675/2				
				Cantitate=	6.000 M

61	TRA01A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	9.000 TONA
62	TRA06A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		
		Cantitate=	20.000 TONA
63	TRA02A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	.800 TONA
64	TRI1AA08F2		
	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.		
		Cantitate=	.800 TONA
65	TRB05A22		
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M		
		Cantitate=	.800 TONA
66	TSA02C1	JARDINIERA TIP 2	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE		
		Cantitate=	24.000 M.C.
67	TSD16B1		
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10		
		Cantitate=	18.000 M.C.
68	CA02C1		
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330		
		Cantitate=	36.000 M.C.
68	@2100971		
	BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622		
		Cantitate=	36.288 M.C.
69	CC01A1		
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE		
		Cantitate=	144.000 KG

70	CZ0301E2#		
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM		
		Cantitate=	144.000 KG
71	CC02P1		
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC		
		Cantitate=	3420.000 KG
71	2002349		
	PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC) OL 37-1N		
		Cantitate=	3420.000 KG
72	CB02A1		
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.		
		Cantitate=	300.000 MP.
73	ACC07E1#		
	TUB CIRCULAR DIN PVC BARBACANE PENTRU DRENARE AVIND DN 50 MM.		
		Cantitate=	36.000 M
73	6700602		
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS 6675/2		
		Cantitate=	36.000 M
74	TRA01A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	38.000 TONA
75	TRA06A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		
		Cantitate=	89.000 TONA
76	TRA02A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	3.600 TONA
77	TRI1AA08F2		
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.		
		Cantitate=	3.600 TONA
78	TRB05A22		
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M		
		Cantitate=	3.600 TONA

STRUCTURA ACCES PRINCIPAL

79 TSA02C1
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE
 Cantitate= 25.000 M.C.

80 CA01A1
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,
 IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B150
 Cantitate= 4.000 M.C.

80 2100945
 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622
 Cantitate= 4.032 M.C.

81 CA02C1
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,
 RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR
 CU GROS <30CM B250
 Cantitate= 22.000 M.C.

81 2100969
 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622
 Cantitate= 22.176 M.C.

82 CC01A1
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN
 FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE
 PLASTICE
 Cantitate= 1005.000 KG

83 CZ0301E2#
 CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.
 IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:
 BST500 D=10-16MM
 Cantitate= 1005.000 KG

84 CB02A1
 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
 REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
 SPRIJINIRILE.
 Cantitate= 5.000 MP.

85 CO21A1#
 SCHELET CONSTRUCTII DIN LEMN LAMELAT INCLEIAT
 Cantitate= 15.000 M.C.

85 @2908749
 SCHELET CONSTRUCTII DIN LEMN LAMELAT INCLEIAT
 Cantitate= 15.000 M.C.

85 @6309874
 CONEXIUNI METALICE PT. STRUCTURI DIN LEMN
 LAMELAT INCLEIAT
 Cantitate= 2000.000 KG

86 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 65.000 TONA

87 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 11.000 TONA

88 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= 11.000 TONA

89 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 11.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

A N T E M A S U R A T O A R E

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE  UM  =
=  D E N U M I R E                                =
=          A R T I C O L                          =
=
=====
```

01 EF02C1
 TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
 MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
 DE 0,91-1,50MP TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS

01 @7349003 Cantitate= 3.000 BUC.
 TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS

02 EA12A1 Cantitate= 3.000 BUC.
 TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS,
 CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA PATRULATER
 (SPD) 13,5-2 COPEX 20 MM

02 7356537 Cantitate= 60.000 M
 TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN
 D= 20 MM

03 EC01B1 Cantitate= 61.500 M
 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT
 BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC CYY 3X1.5

03 4801892 Cantitate= 30.000 M
 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X1,5 U S.8778

04 EC01B1 Cantitate= 30.900 M
 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT
 BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC CYY 3X2.5

04 4801907 Cantitate= 30.000 M
 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X2,5 U S.8778

05 ED01D1 Cantitate= 30.900 M
 INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN
 UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU
 CONSTR.ETANSE INTRERUPATOR CAPSULAT

Cantitate= 3.000 BUC.

05 5500677
INTRERUPATOR CUMPANA CAPSUL ANTIGRON SIMB 070
250V 10A

06 ED08E1 Cantitate= 3.030 BUC.
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN
CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE
CAPSULATA PRIZA DUBLA CAPSULATA

06 5535995 Cantitate= 2.000 BUC.
PRIZA BIPOL.DUBLA CAPAC AMINO-PLAST,250V/10A,
MONT.INGR

07 EE05C1 Cantitate= 2.020 BUC.
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.
DIB.MAT.PLAS. APLICA 20 W CU LED

07 @5104071 Cantitate= 1.000 BUC.
APLICA 20 W CU LED

08 EF06B1# Cantitate= 1.012 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE SI TRIPOLARE

08 @5502405 Cantitate= 14.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 10A

08 @5501944 Cantitate= 1.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 16A CU PROTECTIE DIFERENTIALA

08 @5509104 Cantitate= 2.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 16A

08 @5509142 Cantitate= 6.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 20A

08 @5509178 Cantitate= 3.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 25A

08 @5509221 Cantitate= 1.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 32A

09 EH05B1 Cantitate= 1.000 BUC.
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

Cantitate= 3.000 BUC.

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

A N T E M A S U R A T O A R E

INSTALATII PRIZA DE PAMANT

==NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	=
= D E N U M I R E			=
= A R T I C O L			=
=			=
01 W1R07A3 BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TARE			
	Cantitate=	200.000 M	
02 W1R06A3 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE			
	Cantitate=	175.500 M	
02 @3108475 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE			
	Cantitate=	175.500 M	
03 W1P08A VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII			
	Cantitate=	110.000 BUC.	
04 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE			
	Cantitate=	100.000 M.C.	
05 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE			
	Cantitate=	50.000 M.C.	
06 TSD04A1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV			
	Cantitate=	50.000 M.C.	
07 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP			
	Cantitate=	50.000 M.C.	

08 IZB01B1 [1]
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 100.000 M

08 @7304417
FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 104.999 M

09 EG10A1
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE
INPAMINTARE PIESA DE SEPARATIE

Cantitate= 110.000 BUC.

10 TRI1AA01C3
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.3

Cantitate= 90.000 TONA

11 TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 90.000 TONA

12 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 69.000 TONA

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

A N T E M A S U R A T O A R E

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 EA17A1 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP	Cantitate=	18.000 BUC.
01 @7312476 DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP		
02 EC14A1# CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ	Cantitate=	18.000 BUC.
02 5208839 CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ	Cantitate=	6.000 BUC.
03 EB02A1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FIBRA OPTICA 24XSM	Cantitate=	6.000 BUC.
03 @4800381 CABLU FIBRA OPTICA 24XSM	Cantitate=	400.000 M
04 EA12C1# TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA	Cantitate=	412.000 M
04 @7356496 TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA	Cantitate=	300.000 M
	Cantitate=	307.500 M

05	EB02A1		
	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN		
	TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND		
	SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6		
05	@4828591	Cantitate=	200.000 M
	CABLU FTP CAT6		
06	EF11B5	Cantitate=	206.000 M
	CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE		
	CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI		
	180X110X14MM CU CAPAC		
06	@7313028	Cantitate=	6.000 BUC.
	CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI		
	180X110X14MM CU CAPAC		
07	EA15A1	Cantitate=	6.000 BUC.
	FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECERE		
	A TEVILORE DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.		
	EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45		
07	@7322483	Cantitate=	38.000 BUC.
	MUFA RJ45		
08	EC02A1	Cantitate=	38.000 BUC.
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT		
	PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP		
	PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC		
08	@4800537	Cantitate=	42.000 M
	PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC		
09	EC02A1	Cantitate=	14.000 BUC.
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT		
	PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP		
	PATCH CORD UTP 0.5M		
09	@4800513	Cantitate=	9.000 M
	PATCH CORD UTP 0.5M		
10	EC02A1	Cantitate=	18.000 BUC.
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT		
	PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP		
	PATCH CORD UTP 1.5M		
10	@4800525	Cantitate=	3.000 M
	PATCH CORD UTP 1.5M		
		Cantitate=	2.000 BUC.

11 ED08M1#
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC TRIPOLARA DE 10 SAU
25A CU FISA PRIZA RACK

11 @5536585
PRIZA RACK

Cantitate= 2.000 BUC.

12 @7327024
ACCESORII MONTAJ

Cantitate= 2.020 BUC.

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

A N T E M A S U R A T O A R E

RETEA VOCE DATE EXTERIOR

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE  UM  =
=  D E N U M I R E                                =
=          A R T I C O L                          =
=====
```

01	EF11D1# CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI CONTROLLER PORT 2X10/100 MBPS, 1XUSB2.0 PORT 1XMICRO USB PORT	Cantitate=	1.000 BUC.
01	@7311563 CONTROLLER PORT 2X10/100 MBPS, 1XUSB2.0 PORT 1XMICRO USB PORT		
02	EB02A1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6	Cantitate=	1.000 BUC.
02	@4828591 CABLU FTP CAT6	Cantitate=	80.000 M
03	EA15A1 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECERE A TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED. EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45	Cantitate=	82.400 M
03	@7322483 MUFA RJ45	Cantitate=	16.000 BUC.
04	EC02A1 CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC	Cantitate=	16.000 BUC.
04	@4800537 PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC	Cantitate=	42.000 M
		Cantitate=	14.000 BUC.

05 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 4.000 M

05 @4800513
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 8.000 BUC.

06 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 1.5M

Cantitate= 3.000 M

06 @4800525
PATCH CORD UTP 1.5M

Cantitate= 2.000 BUC.

07 @7327025
ACCESORII MONTAJ

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:1 ZONA DE RECREERE ARMONIA

A N T E M A S U R A T O A R E

MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

=NR. SIMBOL ART. = D E N U M I R E = =	CANTITATE	UM
A R T I C O L		
01 M1C01A1# MONTARE PLATFORMA PARAMETRICA DE RELAXARE		
	Cantitate=	5.000 BUC.
02 SC33A4 MONTAJ CISMEA APA POTABILA		
	Cantitate=	1.000 BUC.
03 W3A05A1 MONTAJ STILP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC		
	Cantitate=	109.000 BUC.
04 M1E04A1# MONTARE TOALETA INTELIGENTA		
	Cantitate=	1.000 BUC.
05 EI09A1# MONTAREA STATIE DE INCARCARE PT. SCAUN RULANT ELECTRIC		
	Cantitate=	1.000 BUC.
06 EI08A1# MONTARE HARTA TACTILA NEVAZATORI		
	Cantitate=	1.000 BUC.
07 M1C11E1# MONTAT PAVILION MEDIA		
	Cantitate=	1.000 BUC.
08 M1A13A1# MONTAJ BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1		
	Cantitate=	68.000 BUC.
09 M1A13C1# MONTAJ BANCUTA LEMN STRATIFICAT PE STRUCTURA METALICA TIP 2		
	Cantitate=	8.000 BUC.
10 M1A12A1# MONTAJ COS DE GUNOI		
	Cantitate=	76.000 BUC.

11	TCB23A1		
	MONTARE CAMERA DE SUPRAVEGHERE		
		Cantitate=	18.000 BUC.
12	ED24C1#		
	MONTAJ VIDEO RECORDER PT. 32 CAMERE		
		Cantitate=	1.000 BUC.
13	TCB34A1#		
	MONTAJ HDD 6TB		
		Cantitate=	3.000 BUC.
14	ED21A1#		
	MONTARE SASIU MEDIA CONVERTOR 14 SLOTURI		
		Cantitate=	2.000 BUC.
15	ED21B1#		
	MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1310 MM		
		Cantitate=	16.000 BUC.
16	ED21B1#		
	MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1550 MM		
		Cantitate=	12.000 BUC.
17	EF11B1#		
	MONTAJ SWITCH 4 PORTURI		
		Cantitate=	6.000 BUC.
18	EF11A1#		
	MONTAJ SMART SWITCH 16 X RJ - 45		
		Cantitate=	1.000 BUC.
19	EF11A3#		
	MONTAJ PATCH PANEL OPTIC ODF PT. RACK 19"		
		Cantitate=	1.000 BUC.
20	ED24B1#		
	MONTAJ MONITOR 24 INCH		
		Cantitate=	1.000 BUC.
21	ED15A1#		
	MONTAJ UPS 3000VA		
		Cantitate=	1.000 BUC.
22	EF12C1#		
	MONTAJ CABINET METALIC 19"		
		Cantitate=	1.000 BUC.
23	EF11D1#		
	MONTAJ ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND		
		Cantitate=	6.000 BUC.
24	EF11A1#		
	MONTAJ SWITCH SMART 16 PORT		
		Cantitate=	1.000 BUC.
25	EI13A1#		
	MONTAJ PROGRAMATOR		
		Cantitate=	1.000 BUC.

26 M1B08A1
MONTAJ POMPA

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

A N T E M A S U R A T O A R E

STRUCTURA

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE  UM  =
=  D E N U M I R E                                =
=          A R T I C O L                            =
=
=====
```

BANCA TIP 1

01 TSA02C1

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 12.000 M.C.

02 TSD16B1

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

Cantitate= 6.000 M.C.

03 CA02C1

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,
RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR
CU GROS <30CM B330

Cantitate= 6.000 M.C.

03 @2100971

BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 6.048 M.C.

04 CC01A1

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN
FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE
PLASTICE

Cantitate= 420.000 KG

05 CZ0301E2#

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.
IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:
BST500 D=10-16MM

Cantitate= 420.000 KG

06 CB02A1

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 12.000 MP.

07 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 13.000 TONA

08 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 15.000 TONA

09 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= .500 TONA

10 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= .500 TONA

11 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= .500 TONA

FUNDATIE STALP ILUMINAT

12 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 6.000 M.C.

13 CA01A1
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,
IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B330

Cantitate= 4.000 M.C.

13 @2100971
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 4.032 M.C.

14 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 6.000 MP.

15 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 10.000 TONA

FUNDATIE COS DE GUNOI

16	TSA02C1				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE				
				Cantitate=	6.000 M.C.
17	CA01A1				
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B330				
				Cantitate=	4.000 M.C.
17	@2100971				
	BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622				
				Cantitate=	4.032 M.C.
18	CB02A1				
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTA INCL. SPRIJINIRILE.				
				Cantitate=	6.000 MP.
19	TRA06A20				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM				
				Cantitate=	10.000 TONA
					LOC DE JOACA PT. COPII PLATFORMA BETONATA
20	TSC02D1				
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2				
				Cantitate=	.900 100 MC.
21	TSD16B1				
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10				
				Cantitate=	90.000 M.C.
22	CA02I1				
	TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII<10CM B250				
				Cantitate=	45.000 M.C.
22	2100969				
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622				
				Cantitate=	45.360 M.C.
23	CC02P1				
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC				
				Cantitate=	3950.000 KG
23	2002349				
	PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5 (54,8KG/BUC) OL 37-1N				
				Cantitate=	3950.000 KG

24	CB11A1			
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM GROSIME			
			Cantitate=	20.000 MP.
25	TRA01A20			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.			
			Cantitate=	191.000 TONA
26	TRA06A20			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM			
			Cantitate=	112.000 TONA
27	TRA02A20			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.			
			Cantitate=	4.000 TONA
28	TRI1AA08F2			
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.			
			Cantitate=	4.000 TONA
29	TRB05A22			
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M			
			Cantitate=	4.000 TONA
				LOC DE JOACA PT. COPII IMPREJMUIRE
30	TSA02C1			
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE			
			Cantitate=	10.000 M.C.
31	CA01A1			
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B150			
			Cantitate=	1.000 M.C.
31	2100945			
	BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622			
			Cantitate=	1.008 M.C.
32	CA02C1			
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B250			
			Cantitate=	12.000 M.C.
32	2100969			
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			
			Cantitate=	12.096 M.C.

33	CC01A1		
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE		
		Cantitate=	693.000 KG
34	CZ0301E2#		
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATECONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM		
		Cantitate=	693.000 KG
35	CB02A1		
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.		
		Cantitate=	693.000 KG
36	CL20C1		
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI, CHEPENGURI CONFECTIE METALICA S235		
		Cantitate=	30.000 MP.
36	6301822		
	STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE		
		Cantitate=	3169.000 KG
37	IZD02B1		
	CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA,STILPI,CAI RULARE		
		Cantitate=	3169.000 KG
38	IZD03C1		
	VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE PINA LA 8 MM		
		Cantitate=	3.170 TONA
39	IZD04C1		
	VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM		
		Cantitate=	3.170 TONA
40	TRA06A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		
		Cantitate=	3.170 TONA
41	TRA02A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	32.000 TONA
		Cantitate=	4.000 TONA

42 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= 4.000 TONA

43 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 4.000 TONA

LOC DE JOACA PT. COPII FUNDATII IZOLATE

44 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 27.000 M.C.

45 CA02C1
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,
RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR
CU GROS <30CM B250

Cantitate= 27.000 M.C.

45 2100969
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

Cantitate= 27.216 M.C.

46 CC01A1
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN
FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE
PLASTICE

Cantitate= 180.000 KG

47 CZ0301E2#
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.
IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:
BST500 D=10-16MM

Cantitate= 180.000 KG

48 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 67.000 TONA

49 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= .200 TONA

50 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= .200 TONA

51 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= .200 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
OBIECTUL:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA


A N T E M A S U R A T O A R E

ARHITECTURA

=NR. SIMBOL ART. = D E N U M I R E = =	CANTITATE	UM	=
A R T I C O L			
=====			
LOC DE JOACA PT. COPII			
01 CG03H2# PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE TARTAN DE 4CM. GROSIME			
	Cantitate=	443.000 MP.	
01 @6716364 TARTAN TURNAT PT PARDOSELI DE 4CM. GROSIME			
	Cantitate=	443.000 MP.	
02 RPCS14B1# IMPREJMUIRE DE 1.5 M INALTIME DIN SIPCI LEMN DIVERSE CULORI			
	Cantitate=	96.000 M	
02 @2928361 IMPREJMUIRE DE 1.5 M INALTIME DIN SIPCI LEMN DIVERSE CULORI			
	Cantitate=	96.000 M	
TEREN DE FOTBAL			
03 DB01B1 CURATIREA PT APLIC IMBRAC PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE STRAT SUPORT BETON			
	Cantitate=	919.000 MP.	
04 CG03H1# PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE TARTAN DE 2.5CM. GROSIME			
	Cantitate=	919.000 MP.	
04 @6715982 TARTAN TURNAT PT PARDOSELI DE 2.5CM. GROSIME			
	Cantitate=	919.000 MP.	
05 IZD02B1 CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA,STILPI,CAI RULARE			
	Cantitate=	2.600 TONA	

06 IZD03C1 VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE PINA LA 8 MM	Cantitate=	2.600 TONA
07 IZD04C1 VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM	Cantitate=	2.600 TONA
08 CO07B1 IMPREJMUIRI CU PLASA DIN SIRMA IMPLETITA SI PLASA POLIETILENA HD PROTECTIE TEREN SPORT	Cantitate=	145.000 M
08 @7336525 PLASA SIRMA ZINC. D=2.8MM IMPLETITA	Cantitate=	290.000 MP.
08 @7334761 PLASA POLIETILENA HD PROTECTIE TEREN SPORT	Cantitate=	350.000 MP.
09 RPSB30C1# CAPAC TIP PT. STALPI IMPREJMUIRE	Cantitate=	56.000 BUC.
09 @6715382 CAPAC TIP PT. STALPI IMPREJMUIRE	Cantitate=	56.000 BUC.
10 TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	Cantitate=	16.000 TONA
11 TRI1AA08F2 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.	Cantitate=	16.000 TONA
12 TRB05A22 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M	Cantitate=	16.000 TONA

Intocmit,

Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

A N T E M A S U R A T O A R E

INSTALATII PRIZA DE PAMANT

==NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	=
= D E N U M I R E			=
= A R T I C O L			=
=			=
01 W1R07A3 BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TARE	Cantitate=	200.000 M	
02 W1R06A3 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE	Cantitate=	36.000 M	
02 @3108475 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE	Cantitate=	36.000 M	
03 W1P08A VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII	Cantitate=	20.000 BUC.	
04 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE	Cantitate=	70.000 M.C.	
05 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE	Cantitate=	40.000 M.C.	
06 TSD04A1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV	Cantitate=	40.000 M.C.	
07 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	Cantitate=	30.000 M.C.	

08 IZB01B1 [1]
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 100.000 M

08 @7304417
FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 104.999 M

09 EG10A1
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE
INPAMINTARE PIESA DE SEPARATIE

Cantitate= 20.000 BUC.

10 TRI1AA01C3
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.3

Cantitate= 54.000 TONA

11 TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 54.000 TONA

12 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 42.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

A N T E M A S U R A T O A R E

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 EA17A1 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP	Cantitate=	6.000 BUC.
01 @7312476 DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP		
02 EC14A1# CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ	Cantitate=	6.000 BUC.
02 @5208839 CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ	Cantitate=	2.000 BUC.
03 EB02A1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FIBRA OPTICA 24XSM	Cantitate=	2.000 BUC.
03 @4800381 CABLU FIBRA OPTICA 24XSM	Cantitate=	100.000 M
04 EA12C1# TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA	Cantitate=	103.000 M
04 @7356496 TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA	Cantitate=	100.000 M
	Cantitate=	102.500 M

05 EB02A1
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6

Cantitate= 100.000 M

05 @4828591
CABLU FTP CAT6

Cantitate= 103.000 M

06 EF11B5
CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE
CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI
180X110X14MM CU CAPAC

Cantitate= 2.000 BUC.

06 @7313028
CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI
180X110X14MM CU CAPAC

Cantitate= 2.000 BUC.

07 EA15A1
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA
TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.
EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45

Cantitate= 12.000 BUC.

07 @7322483
MUFA RJ45

Cantitate= 12.000 BUC.

08 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

Cantitate= 6.000 M

08 @4800537
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

Cantitate= 2.000 BUC.

09 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 1.000 M

09 @4800513
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 2.000 BUC.

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA
 A N T E M A S U R A T O A R E
 RETEA VOCE DATE EXTERIOR

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =          =
=          A R T I C O L                          =          =
=          =                                       =          =
=====
```

01	EB02A1		
	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN		
	TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND		
	SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6		
		Cantitate=	20.000 M
01	@4828591		
	CABLU FTP CAT6		
		Cantitate=	20.600 M
02	EA15A1		
	FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA		
	TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.		
	EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45		
		Cantitate=	4.000 BUC.
02	@7322483		
	MUFA RJ45		
		Cantitate=	4.000 BUC.
03	EC02A1		
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT		
	PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP		
	PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC		
		Cantitate=	6.000 M
03	@4800537		
	PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC		
		Cantitate=	2.000 BUC.
04	EC02A1		
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT		
	PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP		
	PATCH CORD UTP 0.5M		
		Cantitate=	1.000 M
04	@4800513		
	PATCH CORD UTP 0.5M		
		Cantitate=	2.000 BUC.

Intocmit,




Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:2 ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA
 A N T E M A S U R A T O A R E
 MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

=NR. SIMBOL ART. = D E N U M I R E = A R T I C O L =	CANTITATE	UM	=
01 W3A05A1 MONTAJ STILP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC	Cantitate=	12.000 BUC.	
02 M1K17A1# MONTARE LEAGAN PT. PERSOANE CU DIZABILITATI	Cantitate=	1.000 BUC.	
03 M1K18A1# MONTARE LEAGAN CU 2 LOCURI	Cantitate=	1.000 BUC.	
04 M1K18B1# MONTARE CATARATOARE CU PLASA	Cantitate=	1.000 BUC.	
05 M1K17B1# MONTARE BALANSOAR CARACATITA	Cantitate=	1.000 BUC.	
06 M1K16A1# MONTARE CARUSEL PT. PERSOANE CU DIZABILITATI	Cantitate=	1.000 BUC.	
07 M1K16B1# MONTAJ TOBOGAN DUBLU CU TURN DE LEMN	Cantitate=	1.000 BUC.	
08 M1K15A1# MONTAJ COMPLEX DE JOACA	Cantitate=	1.000 BUC.	
09 M1A13A1# MONTAJ BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1	Cantitate=	12.000 BUC.	
10 M1A12A1# MONTAJ COS DE GUNOI	Cantitate=	12.000 BUC.	
11 M1K12A1 MONTARE PORTI DE FOTBAL	Cantitate=	2.000 BUC.	

12 EE11B1
MONTARE PROIECTOARE TEREN FOTBAL

Cantitate= 8.000 BUC.

13 TCB23A1
MONTARE CAMERA DE SUPRAVEGHERE

Cantitate= 6.000 BUC.

14 ED21B1#
MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1550 MM

Cantitate= 4.000 BUC.

15 EF11B1#
MONTAJ SWITCH 4 PORTURI

Cantitate= 2.000 BUC.

16 EF11D1#
MONTAJ ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR
DUAL BAND

Cantitate= 2.000 BUC.

17 EI13A1#
MONTAJ PROGRAMATOR

Cantitate= 1.000 BUC.

18 M1B08A1
MONTAJ POMPA

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:3 GRADINA TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

STRUCTURA

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE   UM   =
=  D E N U M I R E                                =           =
=                A R T I C O L                    =           =
=                =                                 =           =
=====
```

BANCA TIP 1

01 TSA02C1

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 12.000 M.C.

02 TSD16B1

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

Cantitate= 6.000 M.C.

03 CA02C1

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,
RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR
CU GROS <30CM B330

Cantitate= 6.000 M.C.

03 @2100971

BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 6.048 M.C.

04 CC01A1

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN
FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE
PLASTICE

Cantitate= 420.000 KG

05 CZ0301E2#

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.
IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:
BST500 D=10-16MM

Cantitate= 420.000 KG

06 CB02A1

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 12.000 MP.

07 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 13.000 TONA

08 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 15.000 TONA

09 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= .500 TONA

10 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= .500 TONA

11 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= .500 TONA

FUNDATIE STALP ILUMINAT

12 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 7.500 M.C.

13 CA01A1
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,
IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B330

Cantitate= 4.500 M.C.

13 @2100971
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 4.536 M.C.

14 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 7.500 MP.

15 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 11.000 TONA

FUNDATIE COS DE GUNOI

16 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 6.000 M.C.

17 CA01A1
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,
IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B330

Cantitate= 3.600 M.C.

17 @2100971
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 3.629 M.C.

18 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 6.000 MP.

19 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 9.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:3 GRADINA TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

INSTALATII PRIZA DE PAMANT

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E Ń U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 W1R07A3 BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TARE		
	Cantitate=	20.000 M
02 W1R06A3 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE		
	Cantitate=	22.500 M
02 @3108475 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE		
	Cantitate=	22.500 M
03 W1P08A VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII		
	Cantitate=	15.000 BUC.
04 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE		
	Cantitate=	5.000 M.C.
05 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE		
	Cantitate=	4.000 M.C.
06 TSD04A1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV		
	Cantitate=	4.000 M.C.
07 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP		
	Cantitate=	1.000 M.C.

08 IZB01B1 [1]
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 10.000 M

08 @7304417
FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 10.500 M

09 EG10A1
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE
INPAMINTARE PIESA DE SEPARATIE

Cantitate= 15.000 BUC.

10 TRI1AA01C3
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.3

Cantitate= 2.000 TONA

11 TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 2.000 TONA

12 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 2.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:3 GRADINA TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 EA17A1		
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND		
SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA		
DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP		
	Cantitate=	3.000 BUC.
01 @7312476		
DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP		
	Cantitate=	3.000 BUC.
02 EC14A1#		
CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL		
CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA		
4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ		
	Cantitate=	1.000 BUC.
02 @5208839		
CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA		
4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ		
	Cantitate=	1.000 BUC.
03 EB02A1		
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN		
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND		
SECTIUNEA < 4 MMP		
CABLU FIBRA OPTICA 3.5KN 12XSM (6X2)		
	Cantitate=	200.000 M
03 @4800604		
CABLU FIBRA OPTICA 3.5KN 12XSM (6X2)		
	Cantitate=	206.000 M
04 EA12C1#		
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS		
TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA		
	Cantitate=	100.000 M
04 @7356496		
TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA		
	Cantitate=	102.500 M

05	EB02A1		
	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN		
	TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND		
	SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6		
		Cantitate=	25.000 M
05	@4828591		
	CABLU FTP CAT6		
		Cantitate=	25.750 M
06	EF11B5		
	CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE		
	CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI		
	180X110X14MM CU CAPAC		
		Cantitate=	1.000 BUC.
06	@7313028		
	CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI		
	180X110X14MM CU CAPAC		
		Cantitate=	1.000 BUC.
07	EA15A1		
	FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA		
	TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.		
	EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45		
		Cantitate=	6.000 BUC.
07	@7322483		
	MUFA RJ45		
		Cantitate=	6.000 BUC.
08	EC02A1		
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT		
	PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP		
	PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC		
		Cantitate=	3.000 M
08	@4800537		
	PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC		
		Cantitate=	1.000 BUC.
09	EC02A1		
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT		
	PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP		
	PATCH CORD UTP 0.5M		
		Cantitate=	.500 M
09	@4800513		
	PATCH CORD UTP 0.5M		
		Cantitate=	1.000 BUC.
10	EC02A1		
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT		
	PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP		
	PATCH CORD UTP 1.5M		
		Cantitate=	1.500 M

10 @4800525
PATCH CORD UTP 1.5M

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:3 GRADINA TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

RETEA VOCE DATE EXTERIOR

=====
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
=

01 EBO2A1
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6

Cantitate= 10.000 M
01 @4828591
CABLU FTP CAT6

Cantitate= 10.300 M
02 EA15A1
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA
TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.
EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45

Cantitate= 2.000 BUC.
02 @7322483
MUFA RJ45

Cantitate= 2.000 BUC.
03 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

Cantitate= 3.000 M
03 @4800537
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

Cantitate= 1.000 BUC.
04 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= .500 M
04 @4800513
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:3 GRADINA TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

=====
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
=

01 W3A05A1
MONTAJ STILP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC

Cantitate= 15.000 BUC.

02 M1A13A1#
MONTAJ BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1

Cantitate= 12.000 BUC.

03 M1A12A1#
MONTAJ COS DE GUNOI

Cantitate= 12.000 BUC.

04 EI08A1#
MONTARE HARTA TACTILA NEVAZATORI

Cantitate= 1.000 BUC.

05 TCB23A1
MONTARE CAMERA DE SUPRAVEGHERE

Cantitate= 3.000 BUC.

06 ED21B1#
MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1550 MM

Cantitate= 2.000 BUC.

07 EF11D1#
MONTAJ ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR
DUAL BAND

Cantitate= 1.000 BUC.

08 EF11B1#
MONTAJ SWITCH 4 PORTURI

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
OBIECTUL:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

STRUCTURA

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                               =           =
=                A R T I C O L                   =           =
=                =                               =           =
=====
```

BANCA TIP 1

01 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 20.000 M.C.

02 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

Cantitate= 10.000 M.C.

03 CA02C1
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,
RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR
CU GROS <30CM B330

Cantitate= 10.000 M.C.

03 @2100971
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 10.080 M.C.

04 CC01A1
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN
FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE
PLASTICE

Cantitate= 700.000 KG

05 CZ0301E2#
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.
IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:
BST500 D=10-16MM

Cantitate= 700.000 KG

06 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 20.000 MP.

07 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 21.000 TONA

08 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 25.000 TONA

09 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= .700 TONA

10 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= .700 TONA

11 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= .700 TONA

PLATFORMA STATIE DE INCARCARE

12 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.CO EZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= .500 M.C.

13 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

Cantitate= .100 M.C.

14 CA02C1
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,
RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR
CU GROS <30CM B330

Cantitate= .100 M.C.

14 @2100971
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= .101 M.C.

15 CC01A1
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN
FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE
PLASTICE

Cantitate= 9.000 KG

16	CZ0301E2# CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM		
		Cantitate=	9.000 KG
17	CB02A1 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.		
		Cantitate=	.500 MP.
18	TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	.500 TONA
19	TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		
		Cantitate=	.500 TONA
20	TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	.100 TONA
21	TRI1AA08F2 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.		
		Cantitate=	.100 TONA
22	TRB05A22 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M		
		Cantitate=	.100 TONA
			PAVILION SAH
23	TSA02C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE		
		Cantitate=	8.000 M.C.
24	TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10		
		Cantitate=	4.000 M.C.
25	CA02C1 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330		
		Cantitate=	6.000 M.C.

25 @2100971	BETON DE CIMENT	B 330	STAS	3622	
					Cantitate= 6.048 M.C.
26 CC01A1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				
					Cantitate= 416.000 KG
27 CZ0301E2#	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM				
					Cantitate= 416.000 KG
28 CB02A1	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.				
					Cantitate= 3.000 MP.
29 TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.				
					Cantitate= 9.000 TONA
30 TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM				
					Cantitate= 15.000 TONA
31 TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.				
					Cantitate= .500 TONA
32 TRI1AA08F2	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.				
					Cantitate= .500 TONA
33 TRB05A22	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M				
					Cantitate= .500 TONA
					TOALETA INTELIGENTA
34 TSA02C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE				
					Cantitate= 8.000 M.C.

35 TSD16B1

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

Cantitate= 4.000 M.C.

36 CA02C1

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,
RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR
CU GROS <30CM B330

Cantitate= 6.000 M.C.

36 @2100971

BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 6.048 M.C.

37 CC01A1

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN
FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE
PLASTICE

Cantitate= 416.000 KG

38 CZ0301E2#

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.
IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:
BST500 D=10-16MM

Cantitate= 416.000 KG

39 CB02A1

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 3.000 MP.

40 TRA01A20

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 9.000 TONA

41 TRA06A20

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 15.000 TONA

42 TRA02A20

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= .500 TONA

43 TRI1AA08F2

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= .500 TONA

44 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= .500 TONA

FUNDATIE STALP ILUMINAT

45 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 12.500 M.C.

46 CA01A1
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,
IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B330

Cantitate= 7.500 M.C.

46 @2100971
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 7.560 M.C.

47 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 12.500 MP.

48 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 19.000 TONA

FUNDATIE COS DE GUNOI

49 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 12.500 M.C.

50 CA01A1
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,
IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B330

Cantitate= 7.500 M.C.

50 @2100971
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 7.560 M.C.

51 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 12.500 MP.

52 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 19.000 TONA

LOC DE JOACA PENTRU COPII PLATFORMA BETONATA

53 TSC02D1

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC
PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2

Cantitate= .550 100 MC.

54 TSD16B1

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

Cantitate= 55.000 M.C.

55 CA02I1

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU
H<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS.PLACII<10CM B250

Cantitate= 27.000 M.C.

55 2100969

BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

Cantitate= 27.216 M.C.

56 CC02P1

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

Cantitate= 2370.000 KG

56 2002349

PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5 (54,8KG/BUC)
OL 37-1N

Cantitate= 2370.000 KG

57 CB11A1

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
LA ZID DREPT CU H<3M, CU PLACAJ DE 8MM
GROSIME

Cantitate= 15.000 MP.

58 TRA01A20

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 117.000 TONA

59 TRA06A20

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 67.000 TONA

60 TRA02A20

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 2.500 TONA

61 TRI1AA08F2

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= 2.500 TONA

62 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 2.500 TONA

LOC DE JOACA PENTRU COPII IMPREJMUIRE

63 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 8.000 M.C.

64 CA01A1
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,
IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B150

Cantitate= 1.000 M.C.

64 2100945
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

Cantitate= 1.008 M.C.

65 CA02C1
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,
RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR
CU GROS <30CM B250

Cantitate= 9.000 M.C.

65 2100969
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

Cantitate= 9.072 M.C.

66 CC01A1
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN
FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE
PLASTICE

Cantitate= 541.000 KG

67 CZ0301E2#
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.
IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:
BST500 D=10-16MM

Cantitate= 541.000 KG

68 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 25.000 MP.

69 CL20C1
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,
CHEPENGURI CONFECTIE METALICA S235

Cantitate= 2470.000 KG

69 6301822
STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE
FIXARE

Cantitate= 2470.000 KG

70 IZD02B1
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR
METALICE GRINZI INIMA PLINA,STILPI,CAI
RULARE

Cantitate= 2.470 TONA

71 IZD03C1
VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE
MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE
PINA LA 8 MM

Cantitate= 2.470 TONA

72 IZD04C1
VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI
CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM

Cantitate= 2.470 TONA

73 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 25.000 TONA

74 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 3.000 TONA

75 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= 3.000 TONA

76 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 3.000 TONA

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
OBIECTUL:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

ARHITECTURA

=====
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
=

=====
LOC DE JOACA PT. COPII

01 CG03H2#

PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE
TARTAN DE 4CM. GROSIME

Cantitate= 255.000 MP.

01 @6716364

TARTAN TURNAT PT PARDOSELI DE 4CM. GROSIME

Cantitate= 255.000 MP.

02 RPCS14B1#

IMPREJMUIRE DE 1.5 M INALTIME DIN SIPCI
LEMN DIVERSE CULORI

Cantitate= 74.000 M

02 @2928361

IMPREJMUIRE DE 1.5 M INALTIME DIN SIPCI
LEMN DIVERSE CULORI

Cantitate= 74.000 M

03 TRA02A20

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 2.000 TONA

04 TRI1AA08F2

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= 2.000 TONA

05 TRB05A22

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 2.000 TONA

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI
 A N T E M A S U R A T O A R E
 INSTALATII PRIZA DE PAMANT

=NR. SIMBOL ART. = D E N U M I R E = A R T I C O L =	CANTITATE	UM
01 W1R07A3 BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TARE	Cantitate=	30.000 M
02 W1R06A3 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE	Cantitate=	37.500 M
02 @3108475 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE	Cantitate=	37.5000 M
04 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE	Cantitate=	25.000 BUC.
05 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE	Cantitate=	10.000 M.C.
06 TSD04A1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZIV	Cantitate=	5.000 M.C.
07 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	Cantitate=	5.000 M.C.

08 IZB01B1 [1]
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 15.000 M

08 @7304417
FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 15.750 M

09 EG10A1
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE
INPAMINTARE PIESA DE SEPARATIE

Cantitate= 25.000 BUC.

10 TRI1AA01C3
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.3

Cantitate= 9.000 TONA

11 TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 9.000 TONA

12 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 7.000 TONA

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI
 A N T E M A S U R A T O A R E
 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

=NR. SIMBOL ART. = D E N U M I R E = A R T I C O L =	CANTITATE	UM
01 EA17A1 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP	Cantitate=	3.000 BUC.
01 @7312476 DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP	Cantitate=	3.000 BUC.
02 EC14A1# CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ	Cantitate=	1.000 BUC.
02 @5208839 CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ	Cantitate=	1.000 BUC.
03 EB02A1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6	Cantitate=	25.000 M
03 @4828591 CABLU FTP CAT6	Cantitate=	25.750 M
04 EF11B5 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI 180X110X14MM CU CAPAC	Cantitate=	1.000 BUC.
04 @7313028 CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI 180X110X14MM CU CAPAC	Cantitate=	1.000 BUC.

05 EA15A1
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA
TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.
EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45

Cantitate= 6.000 BUC.

05 @7322483
MUFA RJ45

Cantitate= 6.000 BUC.

06 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

Cantitate= 3.000 M

06 @4800537
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

Cantitate= 1.000 BUC.

07 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= .500 M

07 @4800513
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 1.000 BUC.

08 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 1.5M

Cantitate= 1.500 M

08 @4800525
PATCH CORD UTP 1.5M

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI
 A N T E M A S U R A T O A R E
 RETEA VOCE DATE EXTERIOR

```

=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =          =
=          A R T I C O L                          =          =
=
=====
  
```

01 EB02A1
 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
 TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
 SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6

Cantitate= 10.000 M

01 @4828591
 CABLU FTP CAT6

Cantitate= 10.300 M

02 EA15A1
 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA
 TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.
 EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45

Cantitate= 2.000 BUC.

02 @7322483
 MUFA RJ45

Cantitate= 2.000 BUC.

03 EC02A1
 CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
 PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
 PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

Cantitate= 3.000 M

03 @4800537
 PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

Cantitate= 1.000 BUC.

04 EC02A1
 CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
 PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
 PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= .500 M

04 @4800513
 PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 1.000 BUC.




Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:4 ZONA DE RECREERE TINERETULUI
 A N T E M A S U R A T O A R E
 MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

=NR. SIMBOL ART. = D E N U M I R E = A R T I C O L =	CANTITATE	UM
01 SC33A4 MONTAJ CISMEA APA POTABILA	Cantitate=	1.000 BUC.
02 W3A05A1 MONTAJ STILP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC	Cantitate=	25.000 BUC.
03 M1K17A1# MONTARE LEAGAN PT. PERSOANE CU DIZABILITATI	Cantitate=	1.000 BUC.
04 M1K18A1# MONTARE LEAGAN CU 2 LOCURI	Cantitate=	1.000 BUC.
05 M1K15A1# MONTAJ COMPLEX DE JOACA	Cantitate=	1.000 BUC.
06 M1K18B1# MONTARE CATARATOARE CU PLASA	Cantitate=	1.000 BUC.
07 M1K17B1# MONTARE BALANSOAR PE ARC CU FIGURINE 3D	Cantitate=	1.000 BUC.
08 M1K17B1# MONTARE ELEFANT PE ARC	Cantitate=	1.000 BUC.
09 M1K17B1# MONTARE GARGARITA PE ARC	Cantitate=	1.000 BUC.
10 M1K17B1# MONTARE BALANSOAR CARACATITA	Cantitate=	1.000 BUC.
11 M1E04A1# MONTARE TOALETA INTELIGENTA	Cantitate=	1.000 BUC.

12	M1C12A1# MONTAT PAVILION SAH	Cantitate=	2.000 BUC.
13	EI09A1# MONTAREA STATIE DE INCARCARE PT. SCAUN RULANT ELECTRIC	Cantitate=	1.000 BUC.
14	EI08A1# MONTARE HARTA TACTILA NEVAZATORI	Cantitate=	1.000 BUC.
15	M1A13A1# MONTAJ BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1	Cantitate=	20.000 BUC.
16	M1A12A1# MONTAJ COS DE GUNOI	Cantitate=	20.000 BUC.
17	TCB23A1 MONTARE CAMERA DE SUPRAVEGHERE	Cantitate=	3.000 BUC.
18	ED21B1# MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1550 MM	Cantitate=	2.000 BUC.
19	EF11D1# MONTAJ ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND	Cantitate=	1.000 BUC.
20	EF11B1# MONTAJ SWITCH 4 PORTURI	Cantitate=	1.000 BUC.
21	M1B08A1 MONTAJ POMPA	Cantitate=	1.000 BUC.

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

STRUCTURA

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                =           =
=          A R T I C O L          =           =
=                                     =           =
=====
```

BANCA TIP 1

01	TSA02C1			
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.			
	ADINC.<0,75M T.TARE			
		Cantitate=	13.000	M.C.
02	TSD16B1			
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE			
	BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU			
	MOT.ARD.INT.<10			
		Cantitate=	6.500	M.C.
03	CA02C1			
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,			
	RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR			
	CU GROS <30CM B330			
		Cantitate=	6.500	M.C.
03	@2100971			
	BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622			
		Cantitate=	6.552	M.C.
04	CC01A1			
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN			
	FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE			
	PLASTICE			
		Cantitate=	455.000	KG
05	CZ0301E2#			
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.			
	IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:			
	BST500 D=10-16MM			
		Cantitate=	455.000	KG
06	CB02A1			
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI			
	REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.			
	SPRIJINIRILE.			
		Cantitate=	13.000	MP.

07	TRA01A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	14.000 TONA
08	TRA06A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		
		Cantitate=	16.000 TONA
09	TRA02A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	.500 TONA
10	TR11AA08F2		
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.		
		Cantitate=	.500 TONA
11	TRB05A22		
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M		
		Cantitate=	.500 TONA
			PAVILION TABLE
12	TSA02C1		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE		
		Cantitate=	5.000 M.C.
13	TSD16B1		
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10		
		Cantitate=	3.000 M.C.
14	CA02C1		
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330		
		Cantitate=	4.000 M.C.
14	@2100971		
	BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622		
		Cantitate=	4.032 M.C.
15	CC01A1		
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE		
		Cantitate=	258.000 KG

16 CZ0301E2#
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.
IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:
BST500 D=10-16MM

Cantitate= 258.000 KG

17 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 2.000 MP.

18 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 7.000 TONA

19 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 10.000 TONA

20 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= .300 TONA

21 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= .300 TONA

22 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= .300 TONA

PAVILION SAH

23 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 2.000 M.C.

24 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

Cantitate= 1.000 M.C.

25 CA02C1
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,
RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR
CU GROS <30CM B330

Cantitate= 1.500 M.C.

25 @2100971	BETON DE CIMENT	B 330	STAS	3622	
					Cantitate= 1.512 M.C.
26 CC01A1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				
					Cantitate= 89.000 KG
27 CZ0301E2#	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM				
					Cantitate= 89.000 KG
28 CB02A1	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.				
					Cantitate= 1.000 MP.
29 TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.				
					Cantitate= 2.000 TONA
30 TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM				
					Cantitate= 4.000 TONA
31 TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.				
					Cantitate= .100 TONA
32 TRI1AA08F2	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.				
					Cantitate= .100 TONA
33 TRB05A22	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M				
					Cantitate= .100 TONA
	TOALETA INTELIGENTA				
34 TSA02C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE				
					Cantitate= 8.000 M.C.

35	TSD16B1				
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10				
				Cantitate=	4.000 M.C.
36	CA02C1				
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330				
				Cantitate=	6.000 M.C.
36	@2100971				
	BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622				
				Cantitate=	6.048 M.C.
37	CC01A1				
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				
				Cantitate=	416.000 KG
38	CZ0301E2#				
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM				
				Cantitate=	416.000 KG
39	CB02A1				
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.				
				Cantitate=	3.000 MP.
40	TRA01A20				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.				
				Cantitate=	9.000 TONA
41	TRA06A20				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM				
				Cantitate=	15.000 TONA
42	TRA02A20				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.				
				Cantitate=	.500 TONA
43	TRI1AA08F2				
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.				
				Cantitate=	.500 TONA

44 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= .500 TONA

FUNDATIE STALP ILUMINAT

45 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 13.000 M.C.

46 CA01A1
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,
IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B330

Cantitate= 7.800 M.C.

46 @2100971
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 7.862 M.C.

47 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 13.000 MP.

48 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 19.000 TONA

FUNDATIE COS DE GUNOI

49 TSA02C1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 6.500 M.C.

50 CA01A1
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,
IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B330

Cantitate= 3.900 M.C.

50 @2100971
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 3.931 M.C.

51 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 6.500 MP.

52 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 10.000 TONA

PLATFORMA BETONATA SKATE PARK

53 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC
PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2
Cantitate= .850 100 MC.

54 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10
Cantitate= 70.000 M.C.

55 CA02I1
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU
H<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS.PLACII<10CM C35/45
Cantitate= 50.000 M.C.

55 @2100995
BETON DE CIMENT C35/45 STAS 3622
Cantitate= 50.400 M.C.

56 CC02P1
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC
Cantitate= 2923.000 KG

56 2002349
PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC)
OL 37-1N
Cantitate= 2923.000 KG

57 CB11A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
LA ZID DREPT CU H<3M, CU PLACAJ DE 8MM
GROSIME
Cantitate= 10.000 MP.

58 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.
Cantitate= 148.000 TONA

59 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM
Cantitate= 124.000 TONA

60 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.
Cantitate= 3.000 TONA

61 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.
Cantitate= 3.000 TONA

62	TRB05A22			
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT			
	MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M			
		Cantitate=	3.000	TONA
63	TSC02D1			TEREN DE BASCHET
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC			
	PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2			
		Cantitate=	1.500	100 MC.
64	TSA02C1			
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.			
	ADINC.<0,75M T.TARE			
		Cantitate=	16.000	M.C.
65	TSC35B31			
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA			
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M			
		Cantitate=	1.660	100 MC.
66	TRA01A01P			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM			
		Cantitate=	299.000	TONA
67	TSD16B1			
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE			
	BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU			
	MOT.ARD.INT.<10			
		Cantitate=	90.000	M.C.
68	CA06A1			
	TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN FUNDATII			
	LA ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA			
	LA 15 M B150			
		Cantitate=	5.000	M.C.
68	2100945			
	BETON DE CIMENT	B 150	STAS	3622
		Cantitate=	5.040	M.C.
69	CA07D1			
	TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII			
	CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI			
	DISTANTE PINA LA 15 B250			
		Cantitate=	30.000	M.C.
69	2100969			
	BETON DE CIMENT	B 250	STAS	3622
		Cantitate=	30.240	M.C.
70	CB11A1			
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI			
	LA ZID DREPT CU H<3M, CU PLACAJ DE 8MM			
	GROSIME			
		Cantitate=	60.000	MP.

71	CC01D1		
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI DE RADIERE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE		
		Cantitate=	2629.000 KG
72	CZ0301E2#		
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM		
		Cantitate=	2629.000 KG
73	IZB01B1#		
	PROTEC CU FOLIE TIP. PVC PE SUPRAFATA DIN PIATRA PT. TURNARE BETON		
		Cantitate=	550.000 MP.
73	@6716819		
	FOLIE PLAST.NATUR POLICLORURA VINIL G= 0,05 MM S 8737		
		Cantitate=	577.495 MP.
74	CA02I1		
	TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS.PLACII<10CM B200		
		Cantitate=	55.000 M.C.
74	2100957		
	BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622		
		Cantitate=	55.440 M.C.
75	CL20C1		
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI CONFECTIE METALICA S235		
		Cantitate=	3641.000 KG
75	@6301822		
	STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE CONFECTIE METALICA S235		
		Cantitate=	3641.000 KG
76	IZD02B1		
	CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE GRINZI INIMA PLINA, STILPI, CAI RULARE		
		Cantitate=	3.650 TONA
77	IZD03C1		
	VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE PINA LA 8 MM		
		Cantitate=	3.650 TONA
78	IZD04C1		
	VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM		
		Cantitate=	3.650 TONA

79 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 223.000 TONA

80 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 191.000 TONA

81 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 6.300 TONA

82 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= 6.300 TONA

83 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 6.300 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

ARHITECTURA

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
=====		
TEREN DE BASCHET		
01 CG03H1# PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE TARTAN DE 2.5CM. GROSIME	Cantitate=	544.000 MP.
01 @6715982 TARTAN TURNAT PT PARDOSELI DE 2.5CM. GROSIME	Cantitate=	544.000 MP.
02 CO07B1 IMPREJMUIRI CU PLASA DIN SIRMA IMPLETITA SI PLASA POLIETILENA HD PROTECTIE TEREN SPORT	Cantitate=	149.000 M.
02 @7336525 PLASA SIRMA ZINC. D=2.8MM IMPLETITA	Cantitate=	298.000 MP.
02 @7334761 PLASA POLIETILENA HD PROTECTIE TEREN SPORT	Cantitate=	355.000 MP.
03 RPSB30C1# CAPAC TIP PT. STALPI IMPREJMUIRE	Cantitate=	56.000 BUC.
03 @6715382 CAPAC TIP PT. STALPI IMPREJMUIRE	Cantitate=	56.000 BUC.
04 TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	Cantitate=	13.000 TONA
05 TRI1AA08F2 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.	Cantitate=	13.000 TONA

06 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 13.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E
 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 EF02C1 TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR. DE 0,91-1,50MP TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS	Cantitate=	3.000 BUC.
01 @7349003 TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS		
02 EA12A1 TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS, CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA PATRULATER (SPD) 13,5-2 COPEX 20 MM	Cantitate=	3.000 BUC.
02 7356537 TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D= 20 MM	Cantitate=	60.000 M
03 EC01B1 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC CYX 3X1.5	Cantitate=	61.500 M
03 4801892 CABLU ENERGIE CYX 0,6/ 1KV 3X1,5 U S.8778	Cantitate=	30.000 M
04 EC01B1 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC CYX 3X2.5	Cantitate=	30.900 M
04 4801907 CABLU ENERGIE CYX 0,6/ 1KV 3X2,5 U S.8778	Cantitate=	30.000 M
	Cantitate=	30.900 M

05 ED01D1 INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSE INTRERUPATOR CAPSULAT	Cantitate=	3.000 BUC.
05 5500677 INTRERUPATOR CUMPANA CAPSUL ANTIGRON SIMB 070 250V 10A		
06 ED08E1 PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULATA PRIZA DUBLA CAPSULATA	Cantitate=	3.030 BUC.
06 5535995 PRIZA BIPOL.DUBLA CAPAC AMINO-PLAST,250V/10A, MONT.INGR	Cantitate=	2.000 BUC.
07 EE05C1 APLICA SIMPLA,OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER. DIB.MAT.PLAS. APLICA 20 W CU LED	Cantitate=	2.020 BUC.
07 @5104071 APLICA 20 W CU LED	Cantitate=	1.000 BUC.
08 EF06B1# SIGURANTE BIPOLARE SI TRIPOLARE	Cantitate=	1.012 BUC.
08 @5502405 SIGURANTE BIPOLARE 10A	Cantitate=	16.000 BUC.
08 @5501944 SIGURANTE BIPOLARE 16A CU PROTECTIE DIFERENTIALA	Cantitate=	2.000 BUC.
08 @5509104 SIGURANTE BIPOLARE 16A	Cantitate=	2.000 BUC.
08 @5509142 SIGURANTE BIPOLARE 20A	Cantitate=	6.000 BUC.
08 @5509178 SIGURANTE BIPOLARE 25A	Cantitate=	2.000 BUC.
08 @5509221 SIGURANTE BIPOLARE 32A	Cantitate=	2.000 BUC.
	Cantitate=	1.000 BUC.

08 @5509116
SIGURANTE TRIPOLARE 40A

Cantitate= 1.000 BUC.

09 EH05B1
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

Cantitate= 3.000 BUC.

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

INSTALATII PRIZA DE PAMANT

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 W1R07A3 BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TARE	Cantitate=	150.000 M
02 W1R06A3 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE	Cantitate=	60.000 M
02 @3108475 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE	Cantitate=	60.000 M
03 W1P08A VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII	Cantitate=	34.000 BUC.
04 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE	Cantitate=	50.000 M.C.
05 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE	Cantitate=	25.000 M.C.
06 TSD04A1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZIV	Cantitate=	25.000 M.C.
07 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	Cantitate=	25.000 M.C.

08 IZB01B1 [1]
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 75.000 M

08 @7304417
FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 78.749 M

09 EG10A1
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE PIESA DE SEPARATIE

Cantitate= 34.000 BUC.

10 TRI1AA01C3
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.3

Cantitate= 45.000 TONA

11 TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 45.000 TONA

12 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 35.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E
 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

=NR. SIMBOL ART. = D E N U M I R E = A R T I C O L =	CANTITATE	UM
01 EA17A1 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP	Cantitate=	9.000 BUC.
01 @7312476 DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP		
02 EC14A1# CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ	Cantitate=	9.000 BUC.
02 @5208839 CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ	Cantitate=	3.000 BUC.
03 EB02A1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FIBRA OPTICA 3.5KN 12XSM (6X2)	Cantitate=	3.000 BUC.
03 @4800604 CABLU FIBRA OPTICA 3.5KN 12XSM (6X2)	Cantitate=	200.000 M
04 EA12C1# TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA	Cantitate=	206.000 M
04 @7356496 TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA	Cantitate=	200.000 M
	Cantitate=	205.000 M

05 EB02A1
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6

Cantitate= 100.000 M

05 @4828591
CABLU FTP CAT6

Cantitate= 103.000 M

06 EF11B5
CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE
CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI
180X110X14MM CU CAPAC

Cantitate= 3.000 BUC.

06 @7313028
CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI
180X110X14MM CU CAPAC

Cantitate= 3.000 BUC.

07 EA15A1
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA
TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.
EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45

Cantitate= 18.000 BUC.

07 @7322483
MUFA RJ45

Cantitate= 18.000 BUC.

08 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

Cantitate= 24.000 M

08 @4800537
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

Cantitate= 8.000 BUC.

09 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 4.000 M

09 @4800513
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 8.000 BUC.

10 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 1.5M

Cantitate= 4.500 M

10 @4800525
PATCH CORD UTP 1.5M

Cantitate= 3.000 BUC.

11 ED08M1#
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC TRIPOLARA DE 10 SAU
25A CU FISA PRIZA RACK

Cantitate= 2.000 BUC.

11 @5536585
PRIZA RACK

Cantitate= 2.020 BUC.

12 @7327024
ACCESORII MONTAJ

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

RETEA VOCE DATE EXTERIOR

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 EF11D1# CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI CONTROLLER PORT 2X10/100 MBPS, 1XUSB2.0 PORT 1XMICRO USB PORT	Cantitate=	1.000 BUC.
01 @7311563 CONTROLLER PORT 2X10/100 MBPS, 1XUSB2.0 PORT 1XMICRO USB PORT		
02 EB02A1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6	Cantitate=	1.000 BUC.
02 @4828591 CABLU FTP CAT6	Cantitate=	30.000 M
03 EA15A1 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED. EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45	Cantitate=	30.900 M
03 @7322483 MUFA RJ45	Cantitate=	6.000 BUC.
04 EC02A1 CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC	Cantitate=	6.000 BUC.
04 @4800537 PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC	Cantitate=	24.000 M
	Cantitate=	8.000 BUC.

05 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 4.000 M

05 @4800513
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 8.000 BUC.

06 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 1.5M

Cantitate= 3.000 M

06 @4800525
PATCH CORD UTP 1.5M


Cantitate= 2.000 BUC.

07 7327025
ACCESORII MONTAJ

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:5 ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 W3A05A1 MONTAJ STILP DE ILUMINAT CU PANOU FOTOVOLTAIC		
	Cantitate=	26.000 BUC.
02 M1C12A1# MONTAT PAVILION REMI		
	Cantitate=	2.000 BUC.
03 M1C11E1# MONTAT PAVILION MEDIA		
	Cantitate=	1.000 BUC.
04 EI08A1# MONTARE HARTA TACTILA NEVAZATORI		
	Cantitate=	1.000 BUC.
05 M1A13A1# MONTAJ BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1		
	Cantitate=	13.000 BUC.
06 M1A12A1# MONTAJ COS DE GUNOI		
	Cantitate=	13.000 BUC.
07 EE11B1 MONTARE PROIECTOR TEREN BASCHET		
	Cantitate=	8.000 BUC.
08 TCB23A1 MONTARE CAMERA DE SUPRAVEGHERE		
	Cantitate=	9.000 BUC.
09 ED24C1# MONTAJ VIDEO RECORDER PT. 16 CAMERE		
	Cantitate=	1.000 BUC.
10 TCB34A1# MONTAJ HDD 6 TB		
	Cantitate=	2.000 BUC.
11 ED21A1# MONTARE SASIU MEDIACONVERTOR 14 SLOTURI		
	Cantitate=	1.000 BUC.

12	ED21B1# MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1310 MM	Cantitate=	10.000 BUC.
13	ED21B1# MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1550 MM	Cantitate=	6.000 BUC.
14	EF11B1# MONTAJ SWITCH 4 PORTURI	Cantitate=	3.000 BUC.
15	EF11A1# MONTAJ SMART SWITCH 16 X RJ - 45	Cantitate=	1.000 BUC.
16	EF11A3# MONTAJ PATCH PANEL OPTIC ODF PT. RACK 19"	Cantitate=	1.000 BUC.
17	ED24B1# MONTAJ MONITOR 24 INCH	Cantitate=	1.000 BUC.
18	ED15A1# MONTAJ UPS 3000VA	Cantitate=	1.000 BUC.
19	EF12C1# MONTAJ CABINET METALIC 19"	Cantitate=	1.000 BUC.
20	EF11A1# MONTAJ SWITCH SMART 16 PORT	Cantitate=	1.000 BUC.
21	EF11D1# MONTAJ ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND	Cantitate=	3.000 BUC.
22	M1C16B1# MONTARE RAMPA PT. SKATE PARK	Cantitate=	1.000 BUC.
23	EI13A1# MONTAJ PROGRAMATOR	Cantitate=	1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:6 PARC STRADA REPUBLICII

A N T E M A S U R A T O A R E

STRUCTURA

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
=		
= A R T I C O L		
=		
=====		
	BANCA TIP 1	
01 TSA02C1		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ		
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.		
ADINC.<0,75M T.TARE		
	Cantitate=	15.000 M.C.
02 TSD16B1		
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE		
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU		
MOT.ARD.INT.<10		
	Cantitate=	7.500 M.C.
03 CA02C1		
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,		
RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR		
CU GROS <30CM B330		
	Cantitate=	7.500 M.C.
03 @2100971		
BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622		
	Cantitate=	7.560 M.C.
04 CC01A1		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN		
FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE		
PLASTICE		
	Cantitate=	525.000 KG
05 CZ0301E2#		
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.		
IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:		
BST500 D=10-16MM		
	Cantitate=	525.000 KG
06 CB02A1		
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI		
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.		
SPRIJINIRILE.		
	Cantitate=	15.000 MP.

07	TRA01A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	16.000 TONA
08	TRA06A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		
		Cantitate=	19.000 TONA
09	TRA02A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	.600 TONA
10	TRI1AA08F2		
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.		
		Cantitate=	.600 TONA
11	TRB05A22		
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M		
		Cantitate=	.600 TONA
	PLATFORMA STATIE DE INCARCARE		
12	TSA02C1		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE		
		Cantitate=	.500 M.C.
13	TSD16B1		
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10		
		Cantitate=	.100 M.C.
14	CA02C1		
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330		
		Cantitate=	.100 M.C.
14	@2100971		
	BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622		
		Cantitate=	.101 M.C.
15	CC01A1		
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE		
		Cantitate=	9.000 KG

16	CZ0301E2# CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM		
		Cantitate=	9.000 KG
17	CB02A1 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.		
		Cantitate=	.500 MP.
18	TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	.500 TONA
19	TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		
		Cantitate=	.500 TONA
20	TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	.100 TONA
21	TRI1AA08F2 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.		
		Cantitate=	.100 TONA
22	TRB05A22 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M		
		Cantitate=	.100 TONA
			PAVILION SAH
23	TSA02C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE		
		Cantitate=	2.000 M.C.
24	TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10		
		Cantitate=	1.000 M.C.
25	CA02C1 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM B330		
		Cantitate=	1.500 M.C.

25 @2100971	BETON DE CIMENT	B 330	STAS	3622	
					Cantitate= 1.512 M.C.
26 CC01A1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				
					Cantitate= 89.000 KG
27 CZ0301E2#	CONFECTIUNAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND. IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR: BST500 D=10-16MM				
					Cantitate= 89.000 KG
28 CB02A1	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.				
					Cantitate= 1.000 MP.
29 TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.				
					Cantitate= 2.000 TONA
30 TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM				
					Cantitate= 4.000 TONA
31 TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.				
					Cantitate= .100 TONA
32 TRI1AA08F2	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.				
					Cantitate= .100 TONA
33 TRB05A22	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M				
					Cantitate= .100 TONA
					PLATFORMA SCENA
34 TSA02C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE				
					Cantitate= 45.000 M.C.

35 TSD16B1

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

Cantitate= 25.000 M.C.

36 CA02C1

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,
RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR
CU GROS <30CM B330

Cantitate= 35.000 M.C.

36 @2100971

BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 35.280 M.C.

37 CC01A1

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN
FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE
PLASTICE

Cantitate= 3064.000 KG

38 CZ0301E2#

CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.
IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:
BST500 D=10-16MM

Cantitate= 3064.000 KG

39 CB02A1

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 5.000 MP.

40 TRA01A20

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 53.000 TONA

41 TRA06A20

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 87.000 TONA

42 TRA02A20

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 3.100 TONA

43 TRI1AA08F2

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= 3.100 TONA

44 TRB05A22

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 3.100 TONA

FUNDATIE STALP ILUMINAT

45 TSA02C1

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 7.500 M.C.

46 CA01A1

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,
IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B330

Cantitate= 4.500 M.C.

46 @2100971

BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 4.536 M.C.

47 CB02A1

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 7.500 MP.

48 TRA06A20

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 11.000 TONA

FUNDATIE COS DE GUNOI

49 TSA02C1

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 7.500 M.C.

50 CA01A1

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,
IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B330

Cantitate= 4.500 M.C.

50 @2100971

BETON DE CIMENT B 330 STAS 3622

Cantitate= 4.536 M.C.

51 CB02A1

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 7.500 MP.

52 TRA06A20

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 11.000 TONA

LOC DE JOACA PENTRU COPII PLATFORMA BETONATA

53	TSC02D1				
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC				
	PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2				
			Cantitate=		.280 100 MC.
54	TSD16B1				
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE				
	BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU				
	MOT.ARD.INT.<10				
			Cantitate=		28.000 M.C.
55	CA02I1				
	TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU				
	H<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU				
	GROS.PLACII<10CM B250				
			Cantitate=		14.000 M.C.
55	2100969				
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622				
			Cantitate=		14.112 M.C.
56	CC02P1				
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE				
	IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC				
			Cantitate=		1185.000 KG
56	2002349				
	PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5 (54,8KG/BUC)				
	OL 37-1N				
			Cantitate=		1185.000 KG
57	CB11A1				
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI				
	LA ZID DREPT CU H<3M, CU PLACAJ DE 8MM				
	GROSIME				
			Cantitate=		10.000 MP.
58	TRA01A20				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA				
	PE DIST.= 20 KM.				
			Cantitate=		59.000 TONA
59	TRA06A20				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI				
	CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM				
			Cantitate=		35.000 TONA
60	TRA02A20				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL				
	PE DIST.= 20 KM.				
			Cantitate=		1.200 TONA
61	TRI1AA08F2				
	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI				
	MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,				
	TEREN CATEG.				
			Cantitate=		1.200 TONA

62 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 1.200 TONA

63 TSA02C1
LOC DE JOACA PENTRU COPII IMPREJMUIRE
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.CO EZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

Cantitate= 6.000 M.C.

64 CA01A1
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,
IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC B150

Cantitate= 1.000 M.C.

64 2100945
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

Cantitate= 1.008 M.C.

65 CA02C1
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,
RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR
CU GROS <30CM B250

Cantitate= 7.000 M.C.

65 2100969
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

Cantitate= 7.056 M.C.

66 CC01A1
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN
FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE
PLASTICE

Cantitate= 334.000 KG

67 CZ0301E2#
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.
IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:
BST500 D=10-16MM

Cantitate= 334.000 KG

68 CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.
SPRIJINIRILE.

Cantitate= 20.000 MP.

69 CL20C1
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,
CHEPENGURI CONFECTIE METALICA S235

Cantitate= 1491.000 KG

69 6301822
STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE
FIXARE

Cantitate= 1491.000 KG

70	IZD02B1		
	CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR		
	METALICE GRINZI INIMA PLINA, STILPI, CAI		
	RULARE		
		Cantitate=	1.490 TONA
71	IZD03C1		
	VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE		
	MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE		
	PINA LA 8 MM		
		Cantitate=	1.490 TONA
72	IZD04C1		
	VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI		
	CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM		
		Cantitate=	1.490 TONA
73	TRA06A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI		
	CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		
		Cantitate=	20.000 TONA
74	TRA02A20		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL		
	PE DIST.= 20 KM.		
		Cantitate=	1.900 TONA
75	TRI1AA08F2		
	DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI		
	MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,		
	TEREN CATEG.		
		Cantitate=	1.900 TONA
76	TRB05A22		
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT		
	MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M		
		Cantitate=	1.900 TONA
			TEREN DE FOTBAL
77	TSC02D1		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC		
	PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2		
		Cantitate=	1.450 100 MC.
78	TSA02C1		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ		
	VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.		
	ADINC.<0,75M T.TARE		
		Cantitate=	15.000 M.C.
79	TSC35B31		
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA		
	2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M		
		Cantitate=	1.600 100 MC.

80	TRA01A01P				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU				
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM				
				Cantitate=	288.000 TONA
81	TSD16B1				
	STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE				
	BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU				
	MOT.ARD.INT.<10				
				Cantitate=	194.000 M.C.
82	CA06A1				
	TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN FUNDATII				
	LA ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA				
	LA 15 M B150				
				Cantitate=	4.000 M.C.
82	2100945				
	BETON DE CIMENT	B 150	STAS	3622	
				Cantitate=	4.032 M.C.
83	CA07D1				
	TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII				
	CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI				
	DISTANTE PINA LA 15 B250				
				Cantitate=	17.000 M.C.
83	2100969				
	BETON DE CIMENT	B 250	STAS	3622	
				Cantitate=	17.136 M.C.
84	CB11A1				
	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI				
	LA ZID DREPT CU H<3M,CU PLACAJ DE 8MM				
	GROSIME				
				Cantitate=	40.000 MP.
85	CC01D1				
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI				
	DE RADIERE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				
				Cantitate=	866.000 KG
86	CZ0301E2#				
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.				
	IZOLATE CONTINUI SI RAME IN ATEL CENTR:				
	BST500 D=10-16MM				
				Cantitate=	866.000 KG
87	IZB01B1#				
	PROTEC CU FOLIE TIP. PVC PE SUPRAFATA DIN				
	PIATRA PT. TURNARE BETON				
				Cantitate=	968.000 MP.
87	@6716819				
	FOLIE PLAST.NATUR POLICLORURA VINIL G= 0,05 MM				
	S 8737				
				Cantitate=	1016.390 MP.

88	CC02P1				
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE				
	IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC				
				Cantitate=	5106.000 KG
88	2002349				
	PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54,8KG/BUC)				
	OL 37-1N				
				Cantitate=	5106.000 KG
89	CA02I1				
	TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU				
	H<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU				
	GROS. PLACII < 10CM B150				
				Cantitate=	96.000 M.C.
89	2100945				
	BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622				
				Cantitate=	96.768 M.C.
90	CL20C1				
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:				
	DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI,				
	CHEPENGURI CONFECTIE METALICA S235				
				Cantitate=	8824.000 KG
90	@6301822				
	STILP METALIC PT. FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE				
	FIXARE CONFECTIE METALICA S235				
				Cantitate=	8824.000 KG
91	IZD02B1				
	CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR				
	METALICE GRINZI INIMA PLINA, STILPI, CAI				
	RULARE				
				Cantitate=	8.850 TONA
92	IZD03C1				
	VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE				
	MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE				
	PINA LA 8 MM				
				Cantitate=	8.850 TONA
93	IZD04C1				
	VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI				
	CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM				
				Cantitate=	8.850 TONA
94	TRA06A20				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI				
	CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM				
				Cantitate=	290.000 TONA
95	TRA01A20				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA				
	PE DIST. = 20 KM.				
				Cantitate=	411.000 TONA

96 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 15.000 TONA

97 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.


Cantitate= 15.000 TONA

98 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 15.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:6 PARC STRADA REPUBLICII

A N T E M A S U R A T O A R E

ARHITECTURA

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =          =
=          A R T I C O L                          =          =
=          =          =                            =          =
=====
```

LOC DE JOACA PT. COPII

01 CG03H2#

PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE
TARTAN DE 4CM. GROSIME

Cantitate= 127.000 MP.

01 @6716364

TARTAN TURNAT PT PARDOSELI DE 4CM. GROSIME

Cantitate= 127.000 MP.

02 RPCS14B1#

IMPREJMUIRE DE 1.5 M INALTIME DIN SIPCI
LEMN DIVERSE CULORI

Cantitate= 46.000 M

02 @2928361

IMPREJMUIRE DE 1.5 M INALTIME DIN SIPCI
LEMN DIVERSE CULORI

Cantitate= 46.000 M

TEREN DE FOTBAL

03 CG03H1#

PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE TURNATE
TARTAN DE 2.5CM. GROSIME

Cantitate= 1005.000 MP.

03 @6715982

TARTAN TURNAT PT PARDOSELI DE 2.5CM. GROSIME

Cantitate= 1005.000 MP.

04 CO07B1

IMPREJMUIRI CU PLASA DIN SIRMA IMPLETITA
SI PLASA POLIETILENA HD PROTECTIE TEREN
SPORT

Cantitate= 149.000 M

04 @7336525

PLASA SIRMA ZINC. D=2.8MM IMPLETITA

Cantitate= 298.000 MP.

04 @7334761
PLASA POLIETILENA HD PROTECTIE TEREN
SPORT

05 RPSB30C1# Cantitate= 355.000 MP.
CAPAC TIP PT. STALPI IMPREJMUIRE

05 @6715382 Cantitate= 56.000 BUC.
CAPAC TIP PT. STALPI IMPREJMUIRE

06 TRA02A20 Cantitate= 56.000 BUC.
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

07 TRI1AA08F2 Cantitate= 15.000 TONA
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

08 TRB05A22 Cantitate= 15.000 TONA
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 15.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:6 PARC STRADA REPUBLICII

A N T E M A S U R A T O A R E

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

=NR. SIMBOL ART. = D E N U M I R E = =	A R T I C O L	CANTITATE	UM
01 EF02C1 TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR. DE 0,91-1,50MP TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS		Cantitate=	3.000 BUC.
01 @7349003 TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS		Cantitate=	3.000 BUC.
02 EA12A1 TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS, CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA PATRULATER (SPD) 13,5-2 COPEX 20 MM		Cantitate=	60.000 M
02 7356537 TUB METALIC FLEX.PROT.NEETANS TIP SPD-ROMAN D= 20 MM		Cantitate=	61.500 M
03 EC01B1 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC CYY 3X1.5		Cantitate=	30.000 M
03 4801892 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X1,5 U S.8778		Cantitate=	30.900 M
04 EC01B1 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC CYY 3X2.5		Cantitate=	30.000 M
04 4801907 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X2,5 U S.8778		Cantitate=	30.900 M
05 ED01D1 INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSE INTRERUPATOR CAPSULAT		Cantitate=	3.000 BUC.

05 5500677		
INTRERUPATOR CUMPARA CAPSUL ANTIGRON SIMB 070		
250V 10A		
06 ED08E1	Cantitate=	3.030 BUC.
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN		
CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE		
CAPSULATA PRIZA DUBLA CAPSULATA		
06 5535995	Cantitate=	2.000 BUC.
PRIZA BIPOL.DUBLA CAPAC AMINO-PLAST,250V/10A,		
MONT.INGR		
07 EE05C1	Cantitate=	2.020 BUC.
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.		
DIB.MAT.PLAS. APLICA 20 W CU LED		
07 @5104071	Cantitate=	1.000 BUC.
APLICA 20 W CU LED		
08 EF06B1#	Cantitate=	1.012 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE SI TRIPOLARE		
08 @5502405	Cantitate=	13.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 10A		
08 @5501944	Cantitate=	1.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 16A CU PROTECTIE DIFERENTIALA		
08 @5509104	Cantitate=	2.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 16A		
08 @5509142	Cantitate=	4.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 20A		
08 @5509178	Cantitate=	1.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 25A		
08 @5509221	Cantitate=	1.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 32A		
08 @5502508	Cantitate=	1.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 20A CU PROTECTIE DIFERENTIALA		
08 @5509180	Cantitate=	1.000 BUC.
SIGURANTE BIPOLARE 40A		
	Cantitate=	1.000 BUC.

08 @5509116
SIGURANTE TRIPOLARE 40A

Cantitate= 1.000 BUC.

09 EH05B1
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

Cantitate= 3.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:6 PARC STRADA REPUBLICII

A N T E M A S U R A T O A R E

INSTALATII PRIZA DE PAMANT

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 W1R07A3 BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN TEREN FOARTE TARE		
	Cantitate=	200.000 M
02 W1R06A3 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE TARE		
	Cantitate=	40.500 M
02 @3108475 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATE		
	Cantitate=	40.500 M
03 W1P08A VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII		
	Cantitate=	25.000 BUC.
04 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE		
	Cantitate=	100.000 M.C.
05 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE		
	Cantitate=	50.000 M.C.
06 TSD04A1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV		
	Cantitate=	50.000 M.C.
07 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP		
	Cantitate=	50.000 M.C.

08 IZB01B1 [1]
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 100.000 M

08 @7304417
FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 104.999 M

09 EG10A1
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE PIESA DE SEPARATIE

Cantitate= 25.000 BUC.

10 TRI1AA01C3
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.3

Cantitate= 90.000 TONA

11 TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 90.000 TONA

12 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 69.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:6 PARC STRADA REPUBLICII

A N T E M A S U R A T O A R E

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 EA17A1 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP		
01 @7312476 DOZA CONEXIUNI PT. CAMERE TIP	Cantitate=	9.000 BUC.
02 EC14A1# CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ	Cantitate=	9.000 BUC.
02 @5208839 CUTIE ABS EXT. IP65 CU SIGURANTA BIPOLARA 4 PRIZE SI ACCESORII DE MONTAJ	Cantitate=	3.000 BUC.
03 EB02A1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FIBRA OPTICA 3.5KN 12XSM (6X2)	Cantitate=	3.000 BUC.
03 @4800604 CABLU FIBRA OPTICA 3.5KN 12XSM (6X2)	Cantitate=	200.000 M
04 EA12C1# TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA	Cantitate=	206.000 M
04 @7356496 TUB GOFRAT 50MM PROTECTIE FIBRA OPTICA	Cantitate=	300.000 M
	Cantitate=	307.500 M

05	EB02A1		
	CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN		
	TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND		
	SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6		
05	@4828591	Cantitate=	150.000 M
	CABLU FTP CAT6		
06	EF11B5	Cantitate=	154.500 M
	CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE		
	CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI		
	180X110X14MM CU CAPAC		
06	@7313028	Cantitate=	3.000 BUC.
	CASETA SUDURA OPTICA PT. 12-24 SUDURI		
	180X110X14MM CU CAPAC		
07	EA15A1	Cantitate=	3.000 BUC.
	FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA		
	TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.		
	EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45		
07	@7322483	Cantitate=	20.000 BUC.
	MUFA RJ45		
08	EC02A1	Cantitate=	20.000 BUC.
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT		
	PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP		
	PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC		
08	@4800537	Cantitate=	18.000 M
	PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC		
09	EC02A1	Cantitate=	6.000 BUC.
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT		
	PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP		
	PATCH CORD UTP 0.5M		
09	@4800513	Cantitate=	3.000 M
	PATCH CORD UTP 0.5M		
10	EC02A1	Cantitate=	6.000 BUC.
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT		
	PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP		
	PATCH CORD UTP 1.5M		
10	@4800525	Cantitate=	3.000 M
	PATCH CORD UTP 1.5M		
		Cantitate=	2.000 BUC.

11 ED08M1#
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC TRIPOLARA DE 10 SAU
25A CU FISA PRIZA RACK

11 @5536585
PRIZA RACK

Cantitate= 2.000 BUC.

12 @7327024
ACCESORII MONTAJ

Cantitate= 2.020 BUC.

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:6 PARC STRADA REPUBLICII

A N T E M A S U R A T O A R E

RETEA VOCE DATE EXTERIOR

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                                =           =
=          A R T I C O L                          =           =
=====
```

01 EF11D1#
CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI
CONTROLLER PORT 2X10/100 MBPS, 1XUSB2.0 PORT
1XMICRO USB PORT

01 @7311563 Cantitate= 1.000 BUC.
CONTROLLER PORT 2X10/100 MBPS, 1XUSB2.0 PORT
1XMICRO USB PORT

02 EB02A1 Cantitate= 1.000 BUC.
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP CABLU FTP CAT6

02 @4828591 Cantitate= 100.000 M
CABLU FTP CAT6

03 EA15A1 Cantitate= 103.000 M
FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA
TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.
EXP.CU D 1/2'' MUFA RJ45

03 @7322483 Cantitate= 20.000 BUC.
MUFA RJ45

04 EC02A1 Cantitate= 20.000 BUC.
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

04 @4800537 Cantitate= 18.000 M
PATCH CORD FIBRA OPTICA 3M CONECTOR SC

Cantitate= 6.000 BUC.

05 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 3.000 M

05 @4800513
PATCH CORD UTP 0.5M

Cantitate= 6.000 BUC.

06 EC02A1
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT
PE ZID PE DIBLURI LEMN, CONDUCTE<10MMP
PATCH CORD UTP 1.5M

Cantitate= 3.000 M

06 @4800525
PATCH CORD UTP 1.5M


Cantitate= 2.000 BUC.

07 @7327025
ACCESORII MONTAJ

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:6 PARC STRADA REPUBLICII

A N T E M A S U R A T O A R E

MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 W3A05A1		
MONTAJ STILP DE ILUMINAT CU PANOUL FOTOVOLTAIC		
	Cantitate=	15.000 BUC.
02 M1K17A1#		
MONTARE LEAGAN PT. PERSOANE CU DIZABILITATI		
	Cantitate=	1.000 BUC.
03 M1K18A1#		
MONTARE LEAGAN CU 2 LOCURI		
	Cantitate=	1.000 BUC.
04 M1K17B1#		
MONTARE BALANSOAR CARACATITA		
	Cantitate=	1.000 BUC.
05 M1K17B1#		
MONTARE BALANSOAR PE ARC CU FIGURINE 3D		
	Cantitate=	1.000 BUC.
06 M1K17B1#		
MONTARE ELEFANT PE ARC		
	Cantitate=	1.000 BUC.
07 M1K17B1#		
MONTARE GARGARITA PE ARC		
	Cantitate=	1.000 BUC.
08 M1E04A1#		
MONTARE TOALETA INTELIGENTA		
	Cantitate=	1.000 BUC.
09 SC33A4		
MONTAJ CISMEA APA POTABILA		
	Cantitate=	1.000 BUC.
10 EI09A1#		
MONTAREA STATIE DE INCARCARE PT. SCAUN RULANT ELECTRIC		
	Cantitate=	1.000 BUC.
11 EI08A1#		
MONTARE HARTA TACTILA NEVAZATORI		
	Cantitate=	1.000 BUC.

12	M1C11E1#		
	MONTAT PAVILION MEDIA		
13	M1A13A1#	Cantitate=	1.000 BUC.
	MONTAJ BANCUTA LEMN PE STRUCTURA METALICA TIP 1		
14	M1A12A1#	Cantitate=	15.000 BUC.
	MONTAJ COS DE GUNOI		
15	M1K12A1	Cantitate=	15.000 BUC.
	MONTARE PORTI DE FOTBAL		
16	EE11B1	Cantitate=	2.000 BUC.
	MONTARE PROIECTOR TEREN FOTBAL		
17	TCB23A1	Cantitate=	8.000 BUC.
	MONTARE CAMERA DE SUPRAVEGHERE		
18	ED24C1#	Cantitate=	9.000 BUC.
	MONTAJ VIDEO RECORDER PT. 16 CAMERE		
19	TCB34A1#	Cantitate=	1.000 BUC.
	MONTAJ HDD 6 TB		
20	ED21A1#	Cantitate=	2.000 BUC.
	MONTARE SASIU MEDIA CONVERTOR 14 SLOTURI		
21	ED21B1#	Cantitate=	1.000 BUC.
	MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1310 MM		
22	ED21B1#	Cantitate=	6.000 BUC.
	MONTAJ MEDIA CONVERTER - TX1550 MM		
23	EF11B1#	Cantitate=	6.000 BUC.
	MONTAJ SWITCH 4 PORTURI		
24	EF11A1#	Cantitate=	3.000 BUC.
	MONTAJ SMART SWITCH 16 X RJ - 45		
25	EF11A3#	Cantitate=	1.000 BUC.
	MONTAJ PATCH PANEL OPTIC ODF PT. RACK 19"		
26	ED24B1#	Cantitate=	1.000 BUC.
	MONTAJ MONITOR 24 INCH		
		Cantitate=	1.000 BUC.

27	ED15A1# MONTAJ UPS 3000VA		
28	EF12C1# MONTAJ CABINET METALIC 19"	Cantitate=	1.000 BUC.
29	EF11A1# MONTAJ SWITCH SMART 16 PORT	Cantitate=	1.000 BUC.
30	EF11D1# MONTAJ ACCES POINT WIRELESS DE EXTERIOR DUAL BAND	Cantitate=	1.000 BUC.
31	EI13A1# MONTAJ PROGRAMATOR	Cantitate=	3.000 BUC.
32	M1B08A1 MONTAJ POMPA	Cantitate=	1.000 BUC.
		Cantitate=	1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE
 A N T E M A S U R A T O A R E
 RETEA ELECTRICA ZONA DE RECREERE ARMONIA

```

=====
=NR. SIMBOL ART.                CANTITATE    UM      =
=  D E N U M I R E                =           =
=                                A R T I C O L    =
=                                =           =
=====
  
```

01 TSA02G1
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.F.TARE

Cantitate= 400.000 M.C.

02 ACE08A1
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
 SI CANALIZARE CU: NISIP

Cantitate= 200.000 M.C.

03 TSD04B1
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.
 PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
 GROS.T.COEZIV

Cantitate= 200.000 M.C.

04 TSD01C1
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.
 TEREN TARE

Cantitate= 200.000 M.C.

05 TRI1AA01C3
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
 CATEG.3

Cantitate= 360.000 TONA

06 TRA01A10P
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 360.000 TONA

07 IZB01B1 [1]
 PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 1760.000 M

07 @7304417
 FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 1847.982 M

08	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X2.5		
		Cantitate=	30.000 M
08	4802602		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X2,5 US 8778		
		Cantitate=	30.600 M
09	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X4		
		Cantitate=	500.000 M
09	4802626		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X4 US 8778		
		Cantitate=	509.995 M
10	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X6		
		Cantitate=	1200.000 M
10	4802640		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X6 US 8778		
		Cantitate=	1223.988 M
11	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 5X6		
		Cantitate=	30.000 M
11	@4803034		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X6 U S 8778		
		Cantitate=	30.600 M
12	ACA10A2#		
	MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN		
	EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 32		
		Cantitate=	30.000 M
12	6701123		
	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32X1.9		
	COD 64000086		
		Cantitate=	31.500 M
13	ACA10B2#		
	MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN		
	EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 63		
		Cantitate=	500.000 M
13	6701102		
	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 63X2.5		
	COD 64000065		
		Cantitate=	525.000 M

14 ACA10C2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 90

Cantitate= 1230.000 M

14 6701104
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 90X3.5
COD 64000067

Cantitate= 1291.500 M

15 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 277.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE

A N T E M A S U R A T O A R E

RETEA APA ZONA DE RECREERE ARMONIA

=====
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
=

01 TSA02G1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TARE

Cantitate= 250.000 M.C.

02 ACE08A1
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

Cantitate= 150.000 M.C.

03 TSD04B1
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.
PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
GROS.T.COEZIV

Cantitate= 100.000 M.C.

04 TSD01C1
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.
TEREN TARE

Cantitate= 100.000 M.C.

05 TRI1AA01C3
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.3

Cantitate= 270.000 TONA

06 TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 270.000 TONA

07 IZB01B1 [1]
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 800.000 M

07 @7304417
FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 839.992 M

08 ACA10A2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 32

Cantitate= 800.000 M

08 6701123
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32X1.9
COD 64000086

Cantitate= 840.000 M

09 ACD08B1#
CAMIN VIZITARE APOMETRU CU CAPAC CAROSABIL
DN 1100

Cantitate= 2.000 BUC.

09 @7312646
CAMIN VIZITARE APOMETRU CU CAPAC CAROSABIL
DN 1100

Cantitate= 2.000 BUC.

10 ACE12C1
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D
32 MM

Cantitate= 1.000 BUC.

10 @7327720
CONTOR DE APA D 32 MM

Cantitate= 1.000 BUC.

11 ACE10B1
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN
PEHD AVIND D: 32 MM

Cantitate= 6.000 BUC.

11 @4202759
ROBINET DN 32MM

Cantitate= 6.000 BUC.

12 ACE13A1#
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 25.000 BUC.

12 @7324258
ASPERSOR DE GRADINA CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA

Cantitate= 25.000 BUC.

13 ACE13B1#
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 5 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 35.000 BUC.

13 @7324314
ASPERSOR DE GRADINA CU RAZA 5 M
INCLUSIV DUZA

Cantitate= 35.000 BUC.

14 ACE09B1#
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA SENZOR DE PLOAIE

Cantitate= 1.000 BUC.

14 @5200655
SENZOR DE PLOAIE

Cantitate= 1.000 BUC.

15 ACE09A1#
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA ELECTROVALVA

Cantitate= 2.000 BUC.

15 @4501076
ELECTROVALVA

Cantitate= 2.000 BUC.

16 ACE09C1#
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA CUTIE PT. PROGRAMATOR

Cantitate= 1.000 BUC.

16 @7311721
CUTIE PT. PROGRAMATOR


Cantitate= 1.000 BUC.

17 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 208.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE
 A N T E M A S U R A T O A R E
 RETEA CANALIZARE ZONA DE RECREERE ARMONIA

=NR. SIMBOL ART. = D E N U M I R E = A R T I C O L =	CANTITATE	UM
01 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE	Cantitate=	60.000 M.C.
02 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	Cantitate=	30.000 M.C.
03 TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	Cantitate=	30.000 M.C.
04 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE	Cantitate=	30.000 M.C.
05 TRI1AA01C3 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	Cantitate=	54.000 TONA
06 TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	Cantitate=	54.000 TONA
07 IZB01B1 [1] PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	130.000 M
07 @7304417 FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	136.499 M

08 ACD08B1#
CAMIN CANALIZARE PREFABRICAT INCLUSIV CAPAC
CAROSABIL H 2,0 M

Cantitate= 3.000 BUC.

08 @7312658
CAMIN CANALIZARE PREFABRICAT INCLUSIV CAPAC
CAROSABIL H 2,0 M

Cantitate= 3.000 BUC.

09 ACA11D1
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110

Cantitate= 130.000 M

09 6700456
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2

Cantitate= 136.500 M

10 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 42.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE
A N T E M A S U R A T O A R E
RETEA ELECTRICA ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE	Cantitate=	100.000 M.C.
02 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	Cantitate=	50.000 M.C.
03 TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	Cantitate=	50.000 M.C.
04 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE	Cantitate=	50.000 M.C.
05 TRI1AA01C3 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	Cantitate=	90.000 TONA
06 TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	Cantitate=	90.000 TONA
07 IZB01B1 [1] PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	450.000 M
07 @7304417 FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	472.496 M

08	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X2.5		
		Cantitate=	300.000 M
08	4802602		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X2,5 US 8778		
		Cantitate=	306.000 M
09	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X4		
		Cantitate=	120.000 M
09	4802626		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X4 US 8778		
		Cantitate=	122.399 M
10	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 5X4		
		Cantitate=	30.000 M
10	@4803022		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X4 US 8778		
		Cantitate=	30.600 M
11	ACA10A2#		
	MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN		
	EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 32		
		Cantitate=	300.000 M
11	6701123		
	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32X1.9		
	COD 64000086		
		Cantitate=	315.000 M
12	ACA10B2#		
	MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN		
	EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 63		
		Cantitate=	150.000 M
12	6701102		
	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 63X2.5		
	COD 64000065		
		Cantitate=	157.500 M
13	EF02C1		
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA		
	MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.		
	DE 0,91-1,50MP TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS		
		Cantitate=	1.000 BUC.

13 @7349003
TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS

14 ED01D1
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN
UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA
SAU CONSTR.ETANSE INTRERUPATOR CAPSULAT

Cantitate= 1.000 BUC.

14 5500677
INTRERUPATOR CUMPANA CAPSUL ANTIGRON SIMB 070
250V 10A

Cantitate= 3.000 BUC.

15 ED08E1
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN
CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE
CAPSULATA PRIZA DUBLA CAPSULATA

Cantitate= 3.030 BUC.

15 5535995
PRIZA BIPOL.DUBLA CAPAC AMINO-PLAST,250V/10A,
MONT.INGR

Cantitate= 2.000 BUC.

16 EF06B1#
SIGURANTE BIPOLARE SI TRIPOLARE

Cantitate= 2.020 BUC.

16 @5501944
SIGURANTE BIPOLARE 16A CU PROTECTIE DIFERENTIALA

Cantitate= 5.000 BUC.

16 @5509104
SIGURANTE BIPOLARE 16A

Cantitate= 2.000 BUC.

16 @5509142
SIGURANTE BIPOLARE 20A

Cantitate= 2.000 BUC.

17 EH05B1
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

Cantitate= 1.000 BUC.

18 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 1.000 BUC.

Cantitate= 69.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE

A N T E M A S U R A T O A R E

RETEA APA ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM      =
=  D E N U M I R E                               =           =
=                A R T I C O L                   =           =
=                =                               =           =
=====
```

01 TSA02G1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TARE

Cantitate= 30.000 M.C.

02 ACE08A1
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

Cantitate= 20.000 M.C.

03 TSD04B1
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.
PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
GROS.T.COEZIV

Cantitate= 10.000 M.C.

04 TSD01C1
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.
TEREN TARE

Cantitate= 10.000 M.C.

05 TRI1AA01C3
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.3

Cantitate= 36.000 TONA

06 TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 36.000 TONA

07 IZB01B1 [1]
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 100.000 M

07 @7304417
FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 104.999 M

08 ACA10A2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 32

Cantitate= 100.000 M

08 6701123
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32X1.9
COD 64000086

Cantitate= 105.000 M

09 ACD08B1#
CAMIN VIZITARE APOMETRU CU CAPAC CAROSABIL
DN 1100

Cantitate= 1.000 BUC.

09 @7312646
CAMIN VIZITARE APOMETRU CU CAPAC CAROSABIL
DN 1100

Cantitate= 1.000 BUC.

10 ACE12C1
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D
32 MM

Cantitate= 1.000 BUC.

10 @7327720
CONTOR DE APA D 32 MM

Cantitate= 1.000 BUC.

11 ACE10B1
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN
PEHD AVIND D: 32 MM

Cantitate= 2.000 BUC.

11 @4202759
ROBINET DN 32MM

Cantitate= 2.000 BUC.

12 ACE13A1#
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 15.000 BUC.

12 @7324258
ASPERSOR DE GRADINA CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA

Cantitate= 15.000 BUC.

13 ACE09B1#
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA SENZOR DE PLOAIE

Cantitate= 1.000 BUC.

13 @5200655
SENZOR DE PLOAIE

Cantitate= 1.000 BUC.

14 ACE09A1#
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA ELECTROVALVA

Cantitate= 1.000 BUC.

14 @4501076
ELECTROVALVA

Cantitate= 1.000 BUC.

15 ACE09C1#
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA CUTIE PT. PROGRAMATOR

Cantitate= 1.000 BUC.

15 @7311721
CUTIE PT. PROGRAMATOR

Cantitate= 1.000 BUC.

16 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 28.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE

A N T E M A S U R A T O A R E

RETEA ELECTRICA GRADINA TINERETULUI

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE		
	Cantitate=	60.000 M.C.
02 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP		
	Cantitate=	30.000 M.C.
03 TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV		
	Cantitate=	30.000 M.C.
04 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE		
	Cantitate=	30.000 M.C.
05 TRI1AA01C3 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3		
	Cantitate=	54.000 TONA
06 TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		
	Cantitate=	54.000 TONA
07 IZB01B1 [1] PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE		
	Cantitate=	200.000 M
07 @7304417 FOLIE TIP. AVERTIZOARE		
	Cantitate=	209.998 M

08 EC05A1
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X4

Cantitate= 100.000 M

08 4802626
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X4 US 8778

Cantitate= 101.999 M

09 EC05A1
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X6

Cantitate= 100.000 M

09 4802640
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X6 US 8778

Cantitate= 101.999 M

10 ACA10B2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 63

Cantitate= 100.000 M

10 6701102
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 63X2.5
COD 64000065

Cantitate= 105.000 M

11 ACA10C2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 90

Cantitate= 100.000 M

11 6701104
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 90X3.5
COD 64000067

Cantitate= 105.000 M

12 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 42.000 TONA

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE

A N T E M A S U R A T O A R E

RETEA APA GRADINA TINERETULUI

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                               =          =
=          A R T I C O L                         =          =
=          =                                     =          =
=====
```

01 TSA02G1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TARE

Cantitate= 100.000 M.C.

02 ACE08A1
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

Cantitate= 50.000 M.C.

03 TSD04B1
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.
PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
GROS.T.COEZIV

Cantitate= 50.000 M.C.

04 TSD01C1
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.
TEREN TARE

Cantitate= 50.000 M.C.

05 TRI1AA01C3
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.3

Cantitate= 90.000 TONA

06 TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 90.000 TONA

07 IZB01B1 [1]
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 300.000 M

07 @7304417
FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 314.997 M

08 ACA10A2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 32

Cantitate= 300.000 M

08 6701123
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32X1.9
COD 64000086

Cantitate= 315.000 M

09 ACE13A1#
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 10.000 BUC.

09 @7324258
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA

Cantitate= 10.000 BUC.

10 ACE13B1#
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 5 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 23.000 BUC.

10 @7324314
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 5 M
INCLUSIV DUZA

Cantitate= 23.000 BUC.

11 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 69.000 TONA

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE

A N T E M A S U R A T O A R E

RETEA ELECTRICA ZONA DE RECREERE TINERETULUI

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                               =           =
=                A R T I C O L                   =           =
=                                                    =
=====
```

01 TSA02G1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TARE

Cantitate= 150.000 M.C.

02 ACE08A1
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

Cantitate= 75.000 M.C.

03 TSD04B1
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.
PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
GROS.T.COEZIV

Cantitate= 75.000 M.C.

04 TSD01C1
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.
TEREN TARE

Cantitate= 75.000 M.C.

05 TRI1AA01C3
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.3

Cantitate= 135.000 TONA

06 TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 135.000 TONA

07 IZB01B1 [1]
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 450.000 M

07 @7304417
FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 472.496 M

08 EC05A1
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X4

Cantitate= 50.000 M

08 4802626
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X4 US 8778

Cantitate= 51.000 M

09 EC05A1
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X6

Cantitate= 400.000 M

09 4802640
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X6 US 8778

Cantitate= 407.996 M

10 ACA10B2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 63

Cantitate= 50.000 M

10 6701102
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 63X2.5
COD 64000065

Cantitate= 52.500 M

11 ACA10C2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 90

Cantitate= 400.000 M

11 6701104
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 90X3.5
COD 64000067

Cantitate= 420.000 M

12 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 104.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE

A N T E M A S U R A T O A R E

RETEA APA ZONA DE RECREERE TINERETULUI

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE	Cantitate=	75.000 M.C.
02 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	Cantitate=	40.000 M.C.
03 TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	Cantitate=	35.000 M.C.
04 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE	Cantitate=	35.000 M.C.
05 TRI1AA01C3 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	Cantitate=	72.000 TONA
06 TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	Cantitate=	72.000 TONA
07 IZB01B1 [1] PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	250.000 M
07 @7304417 FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	262.498 M

08 ACA10A2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 32

Cantitate= 250.000 M

08 6701123
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32X1.9
COD 64000086

Cantitate= 262.500 M

09 ACD08B1#
CAMIN VIZITARE APOMETRU CU CAPAC CAROSABIL
DN 1100

Cantitate= 1.000 BUC.

09 @7312646
CAMIN VIZITARE APOMETRU CU CAPAC CAROSABIL
DN 1100

Cantitate= 1.000 BUC.

10 ACE12C1
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D
32 MM

Cantitate= 1.000 BUC.

10 @7327720
CONTOR DE APA D 32 MM

Cantitate= 1.000 BUC.

11 ACE10B1
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN
PEHD AVIND D: 32 MM

Cantitate= 6.000 BUC.

11 @4202759
ROBINET DN 32MM

Cantitate= 6.000 BUC.

12 ACE13A1#
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 16.000 BUC.

12 @7324258
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA

Cantitate= 16.000 BUC.

13 ACE09A1#
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA ELECTROVALVA

Cantitate= 2.000 BUC.

13 @4501076
ELECTROVALVA

Cantitate= 2.000 BUC.

14 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 56.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE
 A N T E M A S U R A T O A R E
 RETEA CANALIZARE ZONA DE RECREERE TINERETULUI

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE	Cantitate=	40.000 M.C.
02 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	Cantitate=	20.000 M.C.
03 TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	Cantitate=	20.000 M.C.
04 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE	Cantitate=	20.000 M.C.
05 TRI1AA01C3 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	Cantitate=	36.000 TONA
06 TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	Cantitate=	36.000 TONA
07 IZB01B1 [1] PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	50.000 M
07 @7304417 FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	52.500 M

08 ACD08B1#
CAMIN CANALIZARE PREFABRICAT INCLUSIV CAPAC
CAROSABIL H 2,0 M

Cantitate= 3.000 BUC.

08 @7312658
CAMIN CANALIZARE PREFABRICAT INCLUSIV CAPAC
CAROSABIL H 2,0 M

Cantitate= 3.000 BUC.

09 ACA11D1
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110

Cantitate= 50.000 M

09 6700456
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2

Cantitate= 52.500 M

10 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 28.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE
A N T E M A S U R A T O A R E
RETEA ELECTRICA ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE	Cantitate=	200.000 M.C.
02 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	Cantitate=	100.000 M.C.
03 TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	Cantitate=	100.000 M.C.
04 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE	Cantitate=	100.000 M.C.
05 TRI1AA01C3 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	Cantitate=	180.000 TONA
06 TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	Cantitate=	180.000 TONA
07 IZB01B1 [1] PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	680.000 M
07 @7304417 FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	713.993 M

08	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X2.5		
		Cantitate=	200.000 M
08	4802602		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X2,5 US 8778		
		Cantitate=	203.998 M
09	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X4		
		Cantitate=	250.000 M
09	4802626		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X4 US 8778		
		Cantitate=	254.998 M
10	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X6		
		Cantitate=	200.000 M
10	4802640		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X6 US 8778		
		Cantitate=	203.998 M
11	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 5X6		
		Cantitate=	30.000 M
11	@4803034		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X6 US 8778		
		Cantitate=	30.600 M
12	ACA10A2#		
	MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN		
	EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 32		
		Cantitate=	200.000 M
12	6701123		
	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32X1.9		
	COD 64000086		
		Cantitate=	210.000 M
13	ACA10B2#		
	MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN		
	EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 63		
		Cantitate=	250.000 M
13	6701102		
	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 63X2.5		
	COD 64000065		
		Cantitate=	262.500 M

14 ACA10C2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 90

Cantitate= 230.000 M

14 6701104
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 90X3.5
COD 64000067

Cantitate= 241.500 M

15 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 139.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE
 A N T E M A S U R A T O A R E
 RETEA APA ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE	Cantitate=	80.000 M.C.
02 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	Cantitate=	40.000 M.C.
03 TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	Cantitate=	40.000 M.C.
04 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE	Cantitate=	40.000 M.C.
05 TRI1AA01C3 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	Cantitate=	40.000 M.C.
06 TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	Cantitate=	72.000 TONA
07 IZB01B1 [1] PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	72.000 TONA
07 @7304417 FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	250.000 M
	Cantitate=	262.498 M

08 ACA10A2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 32

Cantitate= 250.000 M

08 6701123
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32X1.9
COD 64000086

Cantitate= 262.500 M

09 ACE13A1#
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 15.000 BUC.

09 @7324258
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 2 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 15.000 BUC.

10 ACE13B1#
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 5 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 3.000 BUC.

10 @7324314
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 5 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 3.000 BUC.

11 ACE09B1#
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUAL
A SAU MECANICA SENZOR DE PLOAIE

Cantitate= 1.000 BUC.

11 @5200655
SENZOR DE PLOAIE

Cantitate= 1.000 BUC.

12 ACE09C1#
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUAL
A SAU MECANICA CUTIE PT. PROGRAMATOR

Cantitate= 1.000 BUC.

12 @7311721
CUTIE PT. PROGRAMATOR

Cantitate= 1.000 BUC.

13 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 56.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE
 A N T E M A S U R A T O A R E
 RETEA ELECTRICA PARC STRADA REPUBLICII

=NR. SIMBOL ART. = D E N U M I R E = A R T I C O L =	CANTITATE	UM	=
01 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TARE	Cantitate=	250.000 M.C.	
02 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	Cantitate=	150.000 M.C.	
03 TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	Cantitate=	100.000 M.C.	
04 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE	Cantitate=	100.000 M.C.	
05 TRI1AA01C3 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	Cantitate=	270.000 TONA	
06 TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	Cantitate=	270.000 TONA	
07 IZB01B1 [1] PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	1150.000 M	
07 @7304417 FOLIE TIP. AVERTIZOARE	Cantitate=	1207.489 M	

08	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X2.5		
		Cantitate=	200.000 M
08	4802602		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X2,5 US 8778		
		Cantitate=	203.998 M
09	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X4		
		Cantitate=	300.000 M
09	4802626		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X4 US 8778		
		Cantitate=	305.997 M
10	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 3X6		
		Cantitate=	550.000 M
10	4802640		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X6 US 8778		
		Cantitate=	560.995 M
11	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 5X4		
		Cantitate=	50.000 M
11	@4803010		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X4 US 8778		
		Cantitate=	51.000 M
12	EC05A1		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL		
	PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE		
	CONDUCTE < 16 MMP.* CYABY 5X6		
		Cantitate=	50.000 M
12	@4803034		
	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X6 US 8778		
		Cantitate=	51.000 M
13	ACA10A2#		
	MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN		
	EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 32		
		Cantitate=	200.000 M
13	6701123		
	@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32X1.9		
	COD 64000086		
		Cantitate=	210.000 M

14 ACA10B2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 63

Cantitate= 350.000 M

14 6701102
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 63X2.5
COD 64000065

Cantitate= 367.500 M

15 ACA10C2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 90

Cantitate= 600.000 M

15 6701104
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 90X3.5
COD 64000067

Cantitate= 630.000 M

16 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 208.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE

A N T E M A S U R A T O A R E

RETEA APA PARC STRADA REPUBLICII

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                               =          =
=          A R T I C O L                          =          =
=          =          =                            =          =
=====
```

01 TSA02G1
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
 ADINC.<1,5M T.F.TARE

Cantitate= 550.000 M.C.

02 ACE08A1
 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
 SI CANALIZARE CU: NISIP

Cantitate= 300.000 M.C.

03 TSD04B1
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.
 PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
 GROS.T.COEZIV

Cantitate= 250.000 M.C.

04 TSD01C1
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.
 TEREN TARE

Cantitate= 250.000 M.C.

05 TRI1AA01C3
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
 CATEG.3

Cantitate= 540.000 TONA

06 TRA01A10P
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 540.000 TONA

07 IZB01B1 [1]
 PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 1500.000 M

07 @7304417
 FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 1574.985 M

08 ACA10A2#
MONTARE TEAVA PEHD TIP 4(G) IN PAMINT IN
EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 32

Cantitate= 1500.000 M

08 6701123
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32X1.9
COD 64000086

Cantitate= 1575.000 M

09 ACD08B1#
CAMIN VIZITARE APOMETRU CU CAPAC CAROSABIL
DN 1100

Cantitate= 2.000 BUC.

09 @7312646
CAMIN VIZITARE APOMETRU CU CAPAC CAROSABIL
DN 1100

Cantitate= 2.000 BUC.

10 ACE12C1
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D
32 MM

Cantitate= 1.000 BUC.

10 @7327720
CONTOR DE APA D 32 MM

Cantitate= 1.000 BUC.

11 ACE10B1
ROBINET DE CONCESIE PENTRU TEVI DIN
PEHD AVIND D: 32 MM

Cantitate= 6.000 BUC.

11 @4202759
ROBINET DN 32MM

Cantitate= 6.000 BUC.

12 ACE13B1#
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 5 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 39.000 BUC.

12 @7324314
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 5 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 39.000 BUC.

13 ACE13C1#
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 10 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 25.000 BUC.

13 @7324326
ASPERSOR DE GRADINA TIP CU RAZA 10 M
INCLUSIV DUZA MONTAT IN PAMINT

Cantitate= 25.000 BUC.

14 ACE09B1#
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUAL
A SAU MECANICA SENZOR DE PLOAIE

Cantitate= 1.000 BUC.

14 @5200655
SENZOR DE PLOAIE

Cantitate= 1.000 BUC.

15 ACE09A1#
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA
SAU MECANICA ELECTROVALVA

Cantitate= 3.000 BUC.

15 @4501076
ELECTROVALVA

Cantitate= 3.000 BUC.

16 ACE09C1#
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUAL
A SAU MECANICA CUTIE PT. PROGRAMATOR

Cantitate= 1.000 BUC.

16 @7311721
CUTIE PT. PROGRAMATOR

Cantitate= 1.000 BUC.

17 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 415.000 TONA

Intocmit

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:7 RETELE EXTERIOARE

A N T E M A S U R A T O A R E

RETEA CANALIZARE PARC STRADA REPUBLICII

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                               =          =
=                A R T I C O L                   =          =
=                                                    =
=====
```

01 TSA02G1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.F.TARE

Cantitate= 60.000 M.C.

02 ACE08A1
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

Cantitate= 30.000 M.C.

03 TSD04B1
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.
PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
GROS.T.COEZIV

Cantitate= 30.000 M.C.

04 TSD01C1
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.
TEREN TARE

Cantitate= 30.000 M.C.

05 TRI1AA01C3
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO
CATEG.3

Cantitate= 54.000 TONA

06 TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 54.000 TONA

07 IZB01B1 [1]
PROTEC CU FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 100.000 M

07 @7304417
FOLIE TIP. AVERTIZOARE

Cantitate= 104.999 M

08 ACD08B1#
CAMIN CANALIZARE PREFABRICAT INCLUSIV CAPAC
CAROSABIL H 2,0 M

Cantitate= 3.000 BUC.

08 @7312658
CAMIN CANALIZARE PREFABRICAT INCLUSIV CAPAC
CAROSABIL H 2,0 M

Cantitate= 3.000 BUC.

09 ACA11D1
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110

Cantitate= 100.000 M

09 6700456
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2

Cantitate= 105.000 M

10 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 42.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:8 AMENAJAREA TERENULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

AMENAJAREA TERENULUI ZONA DE RECREERE ARMONIA

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2	Cantitate=	5.800 100 MC.
02 TSA02D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TARE	Cantitate=	20.000 M.C.
03 TSE01B1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU	Cantitate=	16.500 100 MP.
04 TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE	Cantitate=	16.500 100 MP.
05 IZF04J1# STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU GEOTEXTIL CU SUPRAPUNERI NELIPITE	Cantitate=	1650.000 MP.
05 @2601180 @ECRAN PROTECTOR GEOTEXTIL	Cantitate=	1781.984 MP.
06 TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10	Cantitate=	330.000 M.C.
07 TSD15A1 STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T	Cantitate=	85.000 M.C.

08 DE13A1
 PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
 STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
 MORTAR DE CIMEN PAVAJ FOTOCATALITIC
 Cantitate= 1650.000 MP.

08 @2800208
 PAVAJ FOTOCATALITIC
 Cantitate= 1674.750 MP.

09 DE11A1
 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR
 TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND
 BETON 10 X 20 CM
 Cantitate= 980.000 M

09 2100945
 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622
 Cantitate= 19.600 M.C.

10 IZF04A1#
 STRAT HIDROIZOLANT CU HIDROIZOLATIE
 PENSULABILA PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE
 PINA LA 40% LA JARDINIERE
 Cantitate= 155.000 MP.

10 @2600103
 HIDROIZOLATIE PENSULABILA
 Cantitate= 42.625 KG

11 TRA01A20
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
 PE DIST.= 20 KM.
 Cantitate= 968.000 TONA

12 TRA06A20
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
 CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM
 Cantitate= 48.000 TONA

13 TRA02A20
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
 PE DIST.= 20 KM.
 Cantitate= 248.000 TONA

14 TRI1AA08F2
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
 TEREN CATEG.
 Cantitate= 248.000 TONA

15 TRB05A22
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
 MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M
 Cantitate= 248.000 TONA




Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:8 AMENAJAREA TERENULUI
 A N T E M A S U R A T O A R E
 DEMONTARI ZONA DE RECREERE ARMONIA

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 RPCT09H1 SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM. SI SIMPLU EXEC.F	Cantitate=	160.000 M.C.
02 RPCT22A1 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN ASFALT PE BETON *	Cantitate=	440.000 MP.
03 RPCT24B1 DESFACEREA BORDURILOR DIN PIATRA SAU BETON ASEZATE PE BETON *	Cantitate=	970.000 M
04 RPCT39A1 DEMONTAREA BALUSTRATELOR GRILELOR SI STRUCTURILOR METALICE MONTATE IN BETON * LEAGANE, BANCUTE, JARDINIERE, COS GUNOI	Cantitate=	3010.000 KG
05 TSG03D1 DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.MAT., CU SCOAT.RADA GARD VIU	Cantitate=	.500 100 MP.
06 TSC35B31 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M	Cantitate=	2.600 100 MC.
07 TRA01A20P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	Cantitate=	572.000 TONA

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:8 AMENAJAREA TERENULUI
 A N T E M A S U R A T O A R E
 AMENAJAREA TERENULUI ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	Cantitate=	1.000 100 MC.
02 TSA02D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TARE	Cantitate=	7.000 M.C.
03 TSE01B1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU	Cantitate=	2.850 100 MP.
04 TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE	Cantitate=	2.850 100 MP.
05 IZF04J1# STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU GEOTEXTIL CU SUPRAPUNERI NELIPITE	Cantitate=	285.000 MP.
05 @2601180 @ECRAN PROTECTOR GEOTEXTIL	Cantitate=	307.800 MP.
06 TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10	Cantitate=	57.000 M.C.
07 TSD15A1 STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T	Cantitate=	15.000 M.C.

08 DE13A1
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
MORTAR DE CIMEN PAVAJ FOTOCATALITIC

Cantitate= 285.000 MP.

08 @2800208
PAVAJ FOTOCATALITIC

Cantitate= 289.275 MP.

09 DE11A1
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR
TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND
BETON 10 X 20 CM

Cantitate= 330.000 M

09 2100945
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

Cantitate= 6.600 M.C.

10 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 168.000 TONA

11 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 16.000 TONA

12 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 48.000 TONA

13 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= 48.000 TONA

14 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 48.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:8 AMENAJAREA TERENULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

DEMONTARI ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 RPCT09H1 SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM. SI SIMPLU EXEC.F	Cantitate=	80.000 M.C.
02 RPCT24B1 DESFACEREA BORDURILOR DIN PIATRA SAU BETON ASEZATE PE BETON *	Cantitate=	210.000 M
03 RPCT39A1 DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR SI STRUCTURILOR METALICE MONTATE IN BETON * LEAGANE, BANCUTE, JARDINIERE, COS GUNOI	Cantitate=	1920.000 KG
04 RPCT23A1 DESFACEREA PAVAJULUI DIN BOLOVANI DE RIU SAU BETON	Cantitate=	304.000 MP.
05 RPCT46B1# DESFACEREA IMPREJMUIRILOR DIN PLASE LA TERENURI DE SPORT	Cantitate=	640.000 MP.
06 RPCT19G1 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN COVOR PVC SAU GAZON ARTIFICIAL	Cantitate=	919.000 MP.
07 RPCT19H1 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PLACI FLEXIBILE SAU DALELOR RIGIDE DIN TARTAN	Cantitate=	580.000 MP.
08 TSC35B31 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST.11-20 M	Cantitate=	1.200 100 MC.

09 TRA01A20P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

Cantitate= 266.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:8 AMENAJAREA TERENULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

AMENAJAREA TERENULUI GRADINA TINERETULUI

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	Cantitate=	.600 100 MC.
02 TSA02D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TARE	Cantitate=	4.500 M.C.
03 TSE01B1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU	Cantitate=	1.740 100 MP.
04 TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE	Cantitate=	1.740 100 MP.
05 IZF04J1# STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU GEOTEXTIL CU SUPRAPUNERI NELIPITE	Cantitate=	174.000 MP.
05 @2601180 @ECRAN PROTECTOR GEOTEXTIL	Cantitate=	187.920 MP.
06 TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10	Cantitate=	35.000 M.C.
07 TSD15A1 STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T	Cantitate=	9.000 M.C.

08 DE13A1
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
MORTAR DE CIMENT PAVAJ FOTOCATALITIC

Cantitate= 174.000 MP.

08 @2800208
PAVAJ FOTOCATALITIC

Cantitate= 176.610 MP.

09 DE11A1
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR
TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND
BETON 10 X 20 CM

Cantitate= 222.000 M

09 2100945
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

Cantitate= 4.440 M.C.

10 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 103.000 TONA

11 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 11.000 TONA

12 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 30.000 TONA

13 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= 30.000 TONA

14 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 30.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
OBIECTUL:8 AMENAJAREA TERENULUI
A N T E M A S U R A T O A R E
DEMONTARI GRADINA TINERETULUI

=====
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
=

=====
01 RPCT09H1
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.
SI SIMPLU EXEC.F

Cantitate= 32.000 M.C.

02 RPCT24B1
DESFACEREA BORDURILOR DIN PIATRA SAU BETON
ASEZATE PE BETON *

Cantitate= 275.000 M

03 RPCT39A1
DEMONTAREA BALUSTRATELOR GRILELOR SI
STRUCTURILOR METALICE MONTATE IN BETON *
LEAGANE, BANCUTE, JARDINIERE, COS GUNOI

Cantitate= 360.000 KG

04 TSG03D1
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU
TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM.DEPOZ.MAT.,
CU SCOAT.RADA GARD VIU

Cantitate= .350 100 MP.

05 RPCT23A1
DESFACEREA PAVAJULUI DIN BOLOVANI DE RIU
SAU BETON

Cantitate= 467.000 MP.

06 TSC35B31
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST.11-20 M

Cantitate= .740 100 MC.

07 TRA01A20P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

Cantitate= 163.000 TONA

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:8 AMENAJAREA TERENULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

AMENAJAREA TERENULUI ZONA DE RECREERE TINERETULUI

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	Cantitate=	1.500 100 MC.
02 TSA02D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TARE	Cantitate=	10.000 M.C.
03 TSE01B1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU	Cantitate=	4.300 100 MP.
04 TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.TARE	Cantitate=	4.300 100 MP.
05 IZF04J1# STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU GEOTEXTIL CU SUPRAPUNERI NELIPITE	Cantitate=	430.000 MP.
05 @2601180 @ECRAN PROTECTOR GEOTEXTIL	Cantitate=	464.400 MP.
06 TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10	Cantitate=	86.000 M.C.
07 TSD15A1 STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T	Cantitate=	22.000 M.C.

08 DE13A1
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
MORTAR DE CIMENT PAVAJ FOTOCATALITIC

Cantitate= 430.000 MP.

08 @2800208
PAVAJ FOTOCATALITIC

Cantitate= 436.450 MP.

09 DE11A1
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR
TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND
BETON 10 X 20 CM

Cantitate= 480.000 M

09 2100945
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

Cantitate= 9.600 M.C.

10 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 253.000 TONA

11 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 24.000 TONA

12 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 72.000 TONA

13 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= 72.000 TONA

14 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 72.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:8 AMENAJAREA TERENULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

AMENAJAREA TERENULUI ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

=NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM
= D E N U M I R E		
= A R T I C O L		
=		
01 TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	Cantitate=	1.050 100 MC.
02 TSA02D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TARE	Cantitate=	6.000 M.C.
03 TSE01B1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU	Cantitate=	3.000 100 MP.
04 TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE	Cantitate=	3.000 100 MP.
05 IZF04J1# STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU GEOTEXTIL CU SUPRAPUNERI NELIPITE	Cantitate=	300.000 MP.
05 @2601180 @ECRAN PROTECTOR GEOTEXTIL	Cantitate=	324.000 MP.
06 TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10	Cantitate=	60.000 M.C.
07 TSD15A1 STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR DE 10-12T	Cantitate=	15.000 M.C.

08 DE13A1
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
MORTAR DE CIMENT PAVAJ FOTOCATALITIC

Cantitate= 300.000 MP.

08 @2800208
PAVAJ FOTOCATALITIC

Cantitate= 304.500 MP.

09 DE11A1
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR
TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND
BETON 10 X 20 CM

Cantitate= 280.000 M

09 2100945
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

Cantitate= 5.600 M.C.

10 TRA01A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 176.000 TONA

11 TRA06A20
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 14.000 TONA

12 TRA02A20
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 48.000 TONA

13 TRI1AA08F2
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.

Cantitate= 48.000 TONA

14 TRB05A22
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 48.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:8 AMENAJAREA TERENULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

DEMONTARI ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

=====
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
=

=====
01 RPCT09H1
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.
SI SIMPLU EXEC.F

Cantitate= 53.000 M.C.

02 RPCT24B1
DESFACEREA BORDURILOR DIN PIATRA SAU BETON
ASEZATE PE BETON *

Cantitate= 140.000 M

03 TSC35B31
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST.11-20 M

Cantitate= .600 100 MC.

04 TRA01A20P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

Cantitate= 132.000 TONA

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:8 AMENAJAREA TERENULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

AMENAJAREA TERENULUI PARC STRADA REPUBLICII

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                CANTITATE    UM      =
=  D E N U M I R E                =           =
=                                A R T I C O L  =
=                                =           =
=====
```

01 TSC02D1
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC
PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2

Cantitate= 1.700 100 MC.

02 TSA02D1
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.F.TARE

Cantitate= 8.000 M.C.

03 TSE01B1
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN MIJLOCIU

Cantitate= 4.850 100 MP.

04 TSE02C1
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE

Cantitate= 4.850 100 MP.

05 IZF04J1#
STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL
EXEC CU GEOTEXTIL CU SUPRAPUNERI NELIPITE

Cantitate= 485.000 MP.

05 @2601180
@ECRAN PROTECTOR GEOTEXTIL

Cantitate= 523.800 MP.

06 TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

Cantitate= 97.000 M.C.

07 TSD15A1
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE
BALASTARE CF COMPACTAT CU RULOU COMPRESOR
DE 10-12T

Cantitate= 25.000 M.C.

08 DE13A1
 PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN
 STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU
 MORTAR DE CIMENT PAVAJ FOTOCATALITIC

Cantitate= 485.000 MP.

08 @2800208
 PAVAJ FOTOCATALITIC

Cantitate= 492.275 MP.

09 DE11A1
 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR
 TROTUARE SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND
 BETON 10 X 20 CM

Cantitate= 410.000 M

09 2100945
 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

Cantitate= 8.200 M.C.

10 TSC35A31
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST.11-20 M

Cantitate= 2.100 100 MC.

11 TRA01A10P
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

Cantitate= 378.000 TONA

12 TRA01A20
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA
 PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 285.000 TONA

13 TRA06A20
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI
 CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

Cantitate= 20.000 TONA

14 TRA02A20
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL
 PE DIST.= 20 KM.

Cantitate= 77.000 TONA

15 TRI1AA08F2
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,
 TEREN CATEG.

Cantitate= 77.000 TONA

16 TRB05A22
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT
 MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M

Cantitate= 77.000 TONA

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:8 AMENAJAREA TERENULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

DEMONTARI PARC STRADA REPUBLICII

=====
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
=

=====
01 RPCT09H1
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.
SI SIMPLU EXEC.F

Cantitate= 150.000 M.C.

02 TSC35B31
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M

Cantitate= 1.500 100 MC.

03 TRA01A20P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

Cantitate= 330.000 TONA

Intocmit,



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:9 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

SPATII VERZI ZONA DE RECREERE ARMONIA

```
=====
=NR. SIMBOL ART.                                CANTITATE    UM    =
=  D E N U M I R E                               =          =
=                A R T I C O L                   =          =
=                =                               =          =
=====
```

01 TSH17A1
 SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI
 H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.
 IZOL.IN T.USOR

Cantitate= 7.000 M.C.

02 TSH24C1
 PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT

Cantitate= 14.000 BUC.

02 @7201603
 PUIETI ARBORI FOIOSI.

Cantitate= 14.560 BUC.

03 TSH26E1
 PLANTARI PENTRU GARD VIU BUXUS PE UN RIND

Cantitate= 250.000 M

03 7203510
 P.ARB.RASIN.BUXUS SEMPERVIRENSV ARBORESCENS 2
 H= 40CM

Cantitate= 1782.000 BUC.

04 TSH09A1#
 ASTERNERE RULOURI DE GAZON PE SUPRAFETE
 ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

Cantitate= 33.150 100 MP.

04 @6716168
 RULOURI DE GAZON

Cantitate= 3480.750 MP.

05 TSD01C1
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.
 TEREN TARE

Cantitate= 430.000 M.C.

06 TSD04B1
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.
 PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
 GROS.T.COEZIV

Cantitate= 430.000 M.C.

07 TSE01B1
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN MIJLOCIU

Cantitate= 7.310 100 MP.

08 TSE02C1
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE

Cantitate= 7.310 100 MP.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
OBIECTUL:9 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
A N T E M A S U R A T O A R E
SPATII VERZI ZONA DE JOACA SI SPORT ARMONIA

=====
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
=

=====
01 TSH17A1
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI
H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.
IZOL.IN T.USOR

Cantitate= 2.000 M.C.

02 TSH24C1
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA
BALOT

Cantitate= 4.000 BUC.

02 @7201603
PUIETI ARBORI FOIOSI

Cantitate= 4.160 BUC.

03 TSH09A1#
ASTERNERE RULOURI DE GAZON PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *


Cantitate= 4.570 100 MP.

03 @6716168
RULOURI DE GAZON

Cantitate= 479.850 MP.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:9 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
 A N T E M A S U R A T O A R E
 SPATII VERZI GRADINA TINERETULUI

=====
 =NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
 = D E N U M I R E =
 = A R T I C O L =
 =

01 TSH17A1 SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.USOR	Cantitate=	15.000 M.C.
02 TSH24C1 PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT	Cantitate=	30.000 BUC.
02 @7201603 PUIETI ARBORI FOIOSI.	Cantitate=	31.200 BUC.
03 TSH09A1# ASTERNERE RULOURI DE GAZON PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *	Cantitate=	18.000 100 MP.
03 @6716168 RULOURI DE GAZON	Cantitate=	1890.000 MP.
04 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG. TEREN TARE	Cantitate=	150.000 M.C.
05 TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	Cantitate=	150.000 M.C.
06 TSE01B1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU	Cantitate=	2.550 100 MP.
07 TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE	Cantitate=	2.550 100 MP.

Intocmit,

[Signature]



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
OBIECTUL:9 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
A N T E M A S U R A T O A R E
SPATII VERZI ZONA DE RECREERE TINERETULUI

=====
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
= =

01 TSH17A1
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI
H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.
IZOL.IN T.USOR

Cantitate= 4.000 M.C.

02 TSH24C1
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT

Cantitate= 8.000 BUC.

02 @7201603
PUIETI ARBORI FOIOSI.

Cantitate= 8.320 BUC.

03 TSH09A1#
ASTERNERE RULOURI DE GAZON PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *


Cantitate= 5.600 100 MP.

03 @6716168
RULOURI DE GAZON

Cantitate= 588.000 MP.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
OBIECTUL:9 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
A N T E M A S U R A T O A R E
SPATII VERZI ZONA DE SPORT SI JOACA TINERETULUI

=====
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
=

=====
01 TSH17A1
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI
H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.
IZOL.IN T.USOR

Cantitate= 4.000 M.C.

02 TSH24C1
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT

Cantitate= 8.000 BUC.

02 @7201603
PUIETI ARBORI FOIOSI.

Cantitate= 8.320 BUC.

03 TSH09A1#
ASTERNERE RULOURI DE GAZON PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

Cantitate= 8.060 100 MP.

03 @6716168
RULOURI DE GAZON

Cantitate= 846.300 MP.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
 OBIECTUL:9 AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
 A N T E M A S U R A T O A R E
 SPATII VERZI PARC STRADA REPUBLICII

=====
 =NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
 = D E N U M I R E =
 = A R T I C O L =
 =

=====
 01 TSH17A1
 SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI
 H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.
 IZOL.IN T.USOR

Cantitate= 45.000 M.C.

02 TSH24C1
 PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT

Cantitate= 90.000 BUC.

02 @7201603
 PUIETI ARBORI FOIOSI.

Cantitate= 93.600 BUC.

03 TSH09A1#
 ASTERNERE RULOURI DE GAZON PE SUPRAFETE
 ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

Cantitate= 33.150 100 MP.

03 @6716168
 RULOURI DE GAZON

Cantitate= 3480.750 MP.

04 TSD01C1
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.
 TEREN TARE

Cantitate= 450.000 M.C.

05 TSD04B1
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.
 PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM
 GROS.T.COEZIV

Cantitate= 450.000 M.C.

06 TSE01B1
 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
 PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
 IN TEREN MIJLOCIU

Cantitate= 7.650 100 MP.

07 TSE02C1
 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE

Cantitate= 7.650 100 MP.

Intocmit,

[Signature]



Verificat,

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI

OBIECTUL:10 ORGANIZARE DE SANTIER

A N T E M A S U R A T O A R E

LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORGANIZARII
DE SANTIER ZONA DE RECREERE ARMONIA

=====
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
=

=====
01 TRA02A__ [1]
TRANSPORTUL RUTIER AL BARACILOR MET.,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= __ KM. DE LA DEPOZIT LA SANTIER
SI WC ECOLOGIC

Cantitate= 4.000 BUC.

02 TRA02A__ [2]
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= __ KM. DE LA SANTIER LA DEPOZIT
SI WC ECOLOGIC

Cantitate= 4.000 BUC.

03 AUT6751
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX=5,5M

Cantitate= 16.000 ORA

04 @2949420
PICHEP PSI COMPLET ECHIPAT

Cantitate= 1.000 BUC.

05 @2949432
PANOU IDENTIFICARE SANTIER

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
OBIECTUL:10 ORGANIZARE DE SANTIER

A N T E M A S U R A T O A R E

LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORGANIZARII
DE SANTIER GRADINA TINERETULUI

=====
=NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM =
= D E N U M I R E =
= A R T I C O L =
=

=====
01 TRA02A__ [1]
TRANSPORTUL RUTIER AL BARACILOR MET.,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= __ KM. DE LA DEPOZIT LA SANTIER
SI WC ECOLOGIC

Cantitate= 4.000 BUC.

02 TRA02A__ [2]
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= __ KM. DE LA SANTIER LA DEPOZIT
SI WC ECOLOGIC

Cantitate= 4.000 BUC.

03 AUT6751
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX=5,5M

Cantitate= 16.000 ORA

04 @2949420
PICHEI PSI COMPLET ECHIPAT

Cantitate= 1.000 BUC.

05 @2949432
PANOU IDENTIFICARE SANTIER

Cantitate= 1.000 BUC.

Intocmit,

Verificat,



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:MUNICIPIUL MORENI
OBIECTIVUL:REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL MORENI
OBIECTUL:10 ORGANIZARE DE SANTIER

A N T E M A S U R A T O A R E

LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORGANIZARII
DE SANTIER PARC STRADA REPUBLICII

==NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	=
= D E N U M I R E			=
= A R T I C O L			=
=			=
01 TRA02A__ [1] TRANSPORTUL RUTIER AL BARACILOR MET., SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= __ KM. DE LA DEPOZIT LA SANTIER SI WC ECOLOGIC	Cantitate=	4.000 BUC.	
02 TRA02A__ [2] TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= __ KM. DE LA SANTIER LA DEPOZIT SI WC ECOLOGIC	Cantitate=	4.000 BUC.	
03 AUT6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M, DESCHIDERE MAX=5,5M	Cantitate=	16.000 ORA	
04 @2949420 PICHEP PSI COMPLET ECHIPAT	Cantitate=	1.000 BUC.	
05 @2949432 PANOU IDENTIFICARE SANTIER	Cantitate=	1.000 BUC.	

Intocmit,

Verificat,

