

Formular F3

OBIECTIV: 016 "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCTIONALE A MUNICIPIULUI BOTOSANI - COMUNA CURTESTI- COMUNA BALUSENI, PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE ECOLOGICE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

CONTRACTANT: ...

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Ampl. Eltrans

Categoria de lucrari: 001 Rezistentă-fundatii

Stadiul fizic: 001 Fundatie TED

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
SECTIUNE TEHNICA						
0	1	2	3	4	5	
1	TSA03XB	91 M CUB		3,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAPAT.MAN.PAM.SPATII LIMITATE PESTE 1,00M LAT.EXEC .CU TALUZ INCLIN.EVAC.MAN.0,00-2,00 TEREN MIJLOCIU						
2	CA01B1	82 M CUB		3,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJIN L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)						
3	CB02B	99 MP		10,20000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFR PAN REFOLOS CU ASTEREALA DIN SCAND RAS SCURTE ELEVATII, PERETI DREPTI, DIAFRAGME INCL SPRIJ.H=20M L:LC03A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15 L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942 L:LC04C -0024:2900967 -LEMN ROTUND RASIN.PT.MINA L=2,5-5M D=12-17CM ST.256-80 L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111						
4	CC01C1	82 KG		120,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE						
5	CZ0301E1	82 KG		120,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$						
6	CL12XC	91 KG		180,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S AU PARTIAL IN BETON						
7	6305074	KG		189,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONSOLE DIN PROFILE SI TABLE						
8	CA02C1	82 M CUB		1,20000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)						

Executant	TIN4	Obiectiv	016	Obi	001	Cate	001	St.fiz	001		
0	1	2	3	4	5						
9	CG32A1	82	M CUB					3,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU ARGILA.COMPACTA TA MANUAL IN INCAPERI IZOLATE CU SUPRAF.<10MP											
10	IFB09B2	82	MP					12,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST											
11	CO01A1	82	MP					12,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)											
12	RPCE34A1	82	M					15,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI RII CU BITUM TIP D											
13	TRA06A10	82	TONE					14,40000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$											
14	TRA01A10	82	TONE					12,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$											
Cheltuieli directe											
Alte cheltuieli directe											
C.A.M. %											
TOTAL CHELT. DIRECTE											
Cheltuieli indirecte Io = % x To											
Profit Po = % x (To+Io)											
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po											



OFERTANT

...

Formular F3

OBIECTIV: 016 "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCTIONALE A MUNICIPIULUI BOTOSANI - COMUNA CURTESTI- COMUNA BALUSENI, PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE ECOLOGICE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

CONTRACTANT: ...

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Ampl. Eltrans

Categoria de lucrari: 001 Rezistentă-fundatii

Stadiul fizic: 002 Fundatie ST22kW

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii							
	Liste anexe								
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSA03XB	91 M CUB		7,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAPAT.MAN.PAM.SPATII LIMITATE PESTE 1,00M LAT.EXEC .CU TALUZ INCLIN.EVAC.MAN.0,00-2,00 TEREN MIJLOCIU									
2	CB02B	99 MP		7,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COFR PAN REFOLOS CU ASTEREALA DIN SCAND RAS SCURTE ELEVATII,PERETI DREPTI,DIAFRAGME INCL SPRIJ.H=20M L:LC03A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15 L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942 L:LC04C -0024:2900967 -LEMN ROTUND RASIN.PT.MINA L=2,5-5M D=12-17CM ST.256-80 L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111									
3	CC01C1	82 KG		280,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE									
4	CZ0301E1	82 KG		280,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$									
5	CL12XC	91 KG		420,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S AU PARTIAL IN BETON									
6	6305074	KG		441,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONSOLE DIN PROFILE SI TABLE									
7	CA02C1	82 M CUB		7,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)									
8	CG32A1	82 M CUB		3,50000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU ARGILA.COMPACTA TA MANUAL IN INCAPERI IZOLATE CU SUPRAF.<10MP									

Executant	TIN4	Obiectiv	016	Obi	001	Cate	001	St.fiz	002		
0	1	2	3	4	5						
9	IFB09B2	82	MP					28,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST											
10	CO01A1	82	MP					28,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC											
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)											
11	RPCE34A1	82	M					35,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI											
RII CU BITUM TIP D											
12	TRA06A10	82	TONE					33,60000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO											
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$											
13	TRA01A10	82	TONE					14,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO											
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$											
Cheltuieli directe											
Alte cheltuieli directe											
C.A.M. %											
TOTAL CHELT. DIRECTE											
Cheltuieli indirecte Io = % x To											
Profit Po = % x (To+Io)											
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po											



OFERTANT

...

Formular F3

OBIECTIV: 016 "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCTIONALE A MUNICIPIULUI BOTOSANI - COMUNA CURTESTI- COMUNA BALUSENI, PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE ECOLOGICE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

CONTRACTANT: ...

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Ampl. Eltrans

Categoria de lucrari: 001 Rezistentă-fundatii

Stadiul fizic: 003 Fundatie ST70/90kW

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSA03XB	91 M CUB		31,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAPAT.MAN.PAM.SPATII LIMITATE PESTE 1,00M LAT.EXEC .CU TALUZ INCLIN.EVAC.MAN.0,00-2,00 TEREN MIJLOCIU									
2	CB02B	99 MP		15,50000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COFR PAN REFOLOS CU ASTEREALA DIN SCAND RAS SCURTE ELEVATII,PERETI DREPTI,DIAFRAGME INCL SPRIJ.H=20M L:LC03A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15 L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942 L:LC04C -0024:2900967 -LEMN ROTUND RASIN.PT.MINA L=2,5-5M D=12-17CM ST.256-80 L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111									
3	CC01C1	82 KG		1240,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE									
4	CZ0301E1	82 KG		1240,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$									
5	CL12XC	91 KG		1240,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S AU PARTIAL IN BETON									
6	6305074	KG		1240,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONSOLE DIN PROFILE SI TABLE									
7	CA02C1	82 M CUB		31,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)									
8	CG32A1	82 M CUB		15,50000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU ARGILA.COMPACTA TA MANUAL IN INCAPERI IZOLATE CU SUPRAF.<10MP									

Executant	TIN4	Obiectiv	016	Obi	001	Cate	001	St.fiz	003	0	1	2	3	4	5
9	IFB09B2	82	MP										93,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00									
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST															
10	CO01A1	82	MP										93,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00									
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC															
L:10173 -0232:2100916 -BETON MARFA CLASA C30/25 (BC30/B400)															
11	RPCE34A1	82	M										93,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00									
UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADI															
RII CU BITUM TIP D															
12	TRA06A10	82	TONE										148,80000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00									
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO															
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$															
13	TRA01A10	82	TONE										62,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00									
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO															
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$															
Cheltuieli directe															
Alte cheltuieli directe															
C.A.M. %															
TOTAL CHELT. DIRECTE															
Cheltuieli indirecte Io = % x To															
Profit Po = % x (To+Io)															
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po															



OFERTANT

...

Formular F3

OBIECTIV: 016 "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCTIONALE A MUNICIPIULUI BOTOSANI - COMUNA CURTESTI- COMUNA BALUSENI, PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE ECOLOGICE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

CONTRACTANT: ...

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Ampl. Eltrans

Categoria de lucrari: 001 Rezistentă-fundatii

Stadiul fizic: 004 Confecții metalice ST22kW

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	CL12XC	91 KG		1400,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S AU PARTIAL IN BETON									
2	3330494	M		280,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEVI PATRATE 50X2 OL37-1N SUDATE S7941									
3	3615911	KG		280,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TABLA GROASA 10X 1000 OL37-1N S 437									
4	5893866	KG		280,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BULOANE DE PRINDERE SI ANCORARE									
5	ATD44XE	93 BUCATA		224,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE SURUB DE FUNDATIE CU DIAMETRUL 16-22 MM									
6	5842832	BUCATA		112,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PIULITA HEXAGONALA M 24 ZN									
7	5884205	BUCATA		112,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAIBA GROWER SERIA MIJ. N M 24 ARC6 S 7 666/2									
8	IZD30A	99 MP		70,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
VOPSIREA PROT TB COND.SI AP CU 2 STRATURI EMAIL AL UMINIU; 1 STRAT GRUND									
9	CN09XA	91 MP		70,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE SI PARAPETE METALIC E CU VOPSEA DE ULEI									

Executant	TIN4	Obiectiv	016	Obi001	Cate001	St.fiz004	0	1	2	3	4	5
10	TRB05B22	82	TONE							14,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00						
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$												
11	TRI1AA01C1	82	TONE							14,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00						
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$												
12	TRI1AA08A3	82	TONE							14,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00						
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA CATEG.3 \$												
13	TRA01A10	82	TONE							14,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$												
Cheltuieli directe												
Alte cheltuieli directe												
C.A.M. %												
TOTAL CHELT. DIRECTE												
Cheltuieli indirecte Io = % x To												
Profit Po = % x (To+Io)												
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po												



OFERTANT

...

Formular F3

OBIECTIV: 016 "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCTIONALE A MUNICIPIULUI BOTOSANI - COMUNA CURTESTI- COMUNA BALUSENI, PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE ECOLOGICE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

CONTRACTANT: ...

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Ampl. Eltrans

Categoria de lucrari: 002 Instalatii electrice-TED1

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
		Observatii							
		Corectii							
		Liste anexe							
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSA04C1	82 M CUB		30,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA									
N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE									
2	TSD06A1	82 SUTE MC		0,3000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN									
T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM									
3	TSD01C1	82 M CUB		30,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO									
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE									
4	ACE08A1	82 M CUB		7,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
UMPLUTURA IN SANT.CU: NISIP									
\$									
asimilat									
5	TRA01A05P	82 TONE		12,6000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
\$									
asimilat pamant excedentar									
6	W2G01A01	82 M		254,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN									
SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT									
7	8811743	M		82,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BANDA AVERTIZARE APA 11,5CM X 0,17MM									
asimilat energie electrica									
8	9000106	M		56,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X35 M S 877									
8									
9	4803204	M		99,0000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 95 + 50 M S 87									
78									

ExecutantTIN4	Obiectiv016	Obi001	Cate002			
0	1	2	3	4	5	
10	4802286	M		99,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 1X 50 M S.87						
78						
11	EA10D2	82 M		22,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA CORUGATA MONTATA INGROPAT IN FUNDATIE CU DN=						
75-110 MM						
asimilat						
12	9100832	M		15,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA CORUGATA ROSU PEHD 75MM						
13	9100833	M		7,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA CORUGATA ROSU PEHD 110MM						
14	W2D14G01	82 BUCATA		60,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU						
35 MMP						
asimilat						
15	W2D14H01	82 BUCATA		12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU						
50 MMP						
asimilat						
16	W2D14I01	82 BUCATA		18,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU						
95 MMP						
asimilat						
17	EF03A	99 BUCATA		1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TABLOU EL.CAPSULAT DIN CUTII (DE BARE, DE SIG., INTER						
MED., TERMIN.) MONT. PE SCHELET MET., <= 5CUTII, INCL.						
asimilat-tablou distributie TED1						
L:EL20E1 -0002:7348840 -TABLOU DE DISTRIBUTIE CAPSULAT						
18	DF03A1	82 BUCATA		14,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE PROTECTII METALICE TED/SIE						
asimilat						
19	9100760	BUCATA		14,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BARIERĂ METALICĂ ANTI-IMPACT TIP L LXLXH=50 X 50 C						
M						
20	W2J02A1	82 BUCATA		12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU						
21	W2J03B1	82 BUCATA		1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS						
A RETELEI SUBTERANE						

Executant	TIN4	Obiectiv	016	Obi	001	Cate	002	0	1	2	3	4	5
22	W1F12B	82	BUCATA									7,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
INCERCARI INST DE LEGARE LA PAMINT IN STATIA ELECTRICA													
asimilat													
23	TRI1AC01D1	82	TONE									5,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.1													
24	TRI1AC12E1	82	TONE									5,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZ. .AUTO-RAMPA, TEREN CTG.1													
25	TRI1AC02D1	82	TONE									5,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.1													
26	TRI1AC13D1	82	TONE									5,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. AUTO-RAMPA, TEREN CTG.1													
27	TRB05B29	82	TONE									5,50000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M													
28	TRA01A10	82	TONE									11,00000	
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.													
Cheltuieli directe													
Alte cheltuieli directe													
C.A.M. %													
TOTAL CHELT. DIRECTE													
Cheltuieli indirecte Io = % x To													
Profit Po = % x (To+Io)													
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po													



OFERTANT

...

Formular F3

OBIECTIV: 016 "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCTIONALE A MUNICIPIULUI BOTOSANI - COMUNA CURTESTI- COMUNA BALUSENI, PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE ECOLOGICE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

CONTRACTANT: ...

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Ampl. Eltrans

Categoria de lucrari: 003 Instalatii electrice-TED2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
		Observatii							
		Corectii							
		Liste anexe							
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSA04C1	82 M CUB		212,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA									
N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE									
2	TSD06A1	82 SUTE MC		2,12000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN									
T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM									
3	TSD01C1	82 M CUB		212,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO									
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE									
4	ACE08A1	82 M CUB		47,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
UMPLUTURA IN SANT.CU: NISIP									
\$									
asimilat									
5	TRA01A05P	82 TONE		84,60000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
\$									
asimilat pamant excedentar									
6	W2G01A01	82 M		1313,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN									
SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT									
7	8811743	M		587,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BANDA AVERTIZARE APA 11,5CM X 0,17MM									
asimilat energie electrica									
8	9000102	M		347,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X6 M S 8778									
9	9000106	M		166,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X35 M S 877									
8									

Executant	TIN4	Obiectiv016	Obi001	Cate003	0	1	2	3	4	5
10	4803204		M					400,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 95 + 50 M S 87										
78										
11	4802286		M					400,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 1X 50 M S.87										
78										
12	EA10D2	82	M					47,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TEAVA CORUGATA MONTATA INGROPAT IN FUNDATIE CU DN=										
40-110 MM										
asimilat										
13	9100135		M					35,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TEAVA PROTECTIE CORUGATA DE 40 MM										
14	9100832		M					5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TEAVA CORUGATA ROSU PEHD 75MM										
15	9100833		M					7,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TEAVA CORUGATA ROSU PEHD 110MM										
16	W2D14A01	82	BUCATA					140,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU										
6 MMP										
asimilat										
17	W2D14G01	82	BUCATA					20,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU										
35 MMP										
asimilat										
18	W2D14H01	82	BUCATA					12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU										
50 MMP										
asimilat										
19	W2D14I01	82	BUCATA					18,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU										
95 MMP										
asimilat										
20	EF03A	99	BUCATA					1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TABLOU EL.CAPSULAT DIN CUTII(DE BARE,DE SIG.,INTER										
MED.,TERMIN.)MONT.PE SCHELET MET., <= 5CUTII,INCL.										
asimilat-tablou distributie TED1										
L:EL20E1 -0002:7348840 -TABLOU DE DISTRIBUTIE CAPSULAT										
21	EF03A	99	BUCATA					14,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
CUTIE MONTAJ STATIE ELCTRICA 22 KW-IP67										
asimilat										

Executant	TIN4	Obiectiv	016	Obi	001	Cate	003	0	1	2	3	4	5
22	9100884			BUCATA							14,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
CUTIE METALICA 300X600X200 MM IP67													
23	DF03A1	82	BUCATA								20,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
MONTARE PROTECTII METALICE TED/SIE asimilat													
24	9100759			BUCATA							14,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
BARIERA METALICA ANTI-IMPACT TIP U3 LXLXH=50 X 40 X 80													
25	9100760			BUCATA							6,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
BARIERĂ METALICĂ ANTI-IMPACT TIP L LXLXH=50 X 50 C M													
26	W2J02A1	82	BUCATA								22,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU													
27	W2J03B1	82	BUCATA								1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS A RETELEI SUBTERANE													
28	W1F12B	82	BUCATA								17,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
INCERCARI INST DE LEGARE LA PAMINT IN STATIA ELECTRICA \$ asimilat													
29	TRI1AC01D1	82	TONE								35,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.1 \$													
30	TRI1AC12E1	82	TONE								35,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZ. .AUTO-RAMPA, TEREN CTG.1 \$													
31	TRI1AC02D1	82	TONE								35,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.1 \$													
32	TRI1AC13D1	82	TONE								35,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. AUTO-RAMPA, TEREN CTG.1 \$													
33	TRB05B29	82	TONE								35,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M \$													
34	TRA01A10	82	TONE								70,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$													

ExecutantTIN4	Obiectiv016	Obi001	Cate003		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.M.			%		
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



OFERTANT

...

Formular F3

OBIECTIV: 016 "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCTIONALE A MUNICIPIULUI BOTOSANI - COMUNA CURTESTI- COMUNA BALUSENI, PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE ECOLOGICE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

CONTRACTANT: ...

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Ampl. Eltrans

Categoria de lucrari: 004 Instalatii electrice-TED3

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii							
	Liste anexe								
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSA04C1	82 M CUB		84,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA									
N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE									
2	TSD06A1	82 SUTE MC		0,84000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN									
T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM									
3	TSD01C1	82 M CUB		84,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO									
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE									
4	ACE08A1	82 M CUB		19,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
UMPLUTURA IN SANT.CU: NISIP									
\$									
asimilat									
5	TRA01A05P	82 TONE		35,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
\$									
asimilat pamant excedentar									
6	W2G01A01	82 M		1171,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN									
SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT									
7	8811743	M		233,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BANDA AVERTIZARE APA 11,5CM X 0,17MM									
asimilat energie electrica									
8	9000106	M		75,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X35 M S 877									
8									
9	4802846	M		548,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE CYABZY 0,6/ 1KV 3X120+ 70 M S 87									
78									

ExecutantTIN4	Obiectiv016	Obi001	Cate004			
0	1	2	3	4	5	
10	4802303	M		548,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 1X 70 M S.87						
78						
11	EA10D2	82 M		25,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA CORUGATA MONTATA INGROPAT IN FUNDATIE CU DN=						
75-110 MM						
asimilat						
12	9100832	M		17,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA CORUGATA ROSU PEHD 75MM						
13	9100833	M		7,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA CORUGATA ROSU PEHD 110MM						
14	W2D14G01	82 BUCATA		70,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU						
35 MMP						
asimilat						
15	W2D13L01	82 BUCATA		12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE AL						
70 MMP						
asimilat						
16	W2D14I01	82 BUCATA		18,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU						
120 MMP						
asimilat						
17	EF03A	99 BUCATA		1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TABLOU EL.CAPSULAT DIN CUTII(DE BARE,DE SIG.,INTER						
MED.,TERMIN.)MONT.PE SCHELET MET., <= 5CUTII,INCL.						
asimilat-tablou distributie TED1						
L:EL20E1 -0002:7348840 -TABLOU DE DISTRIBUTIE CAPSULAT						
18	DF03A1	82 BUCATA		16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE PROTECTII METALICE TED/SIE						
asimilat						
19	9100760	BUCATA		16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BARIERĂ METALICĂ ANTI-IMPACT TIP L LXLXH=50 X 50 C						
M						
20	W2J02A1	82 BUCATA		13,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU						
21	W2J03B1	82 BUCATA		1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS						
A RETELEI SUBTERANE						

Executant	TIN4	Obiectiv	016	Obi001	Cate004	0	1	2	3	4	5
22	W1F12B	82	BUCATA						8,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
INCERCARI INST DE LEGARE LA PAMINT IN STATIA ELECTRICA											
asimilat											
23	TRI1AC01D1	82	TONE						15,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.1											
24	TRI1AC12E1	82	TONE						15,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZ. .AUTO-RAMPA, TEREN CTG.1											
25	TRI1AC02D1	82	TONE						15,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.1											
26	TRI1AC13D1	82	TONE						15,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. AUTO-RAMPA, TEREN CTG.1											
27	TRB05B29	82	TONE						15,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M											
28	TRA01A10	82	TONE						31,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.											
Cheltuieli directe											
Alte cheltuieli directe											
C.A.M. %											
TOTAL CHELT. DIRECTE											
Cheltuieli indirecte Io = % x To											
Profit Po = % x (To+Io)											
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po											



OFERTANT

...

Formular F3

OBIECTIV: 016 "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCTIONALE A MUNICIPIULUI BOTOSANI - COMUNA CURTESTI- COMUNA BALUSENI, PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE ECOLOGICE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

CONTRACTANT: ...

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Ampl. Eltrans

Categoria de lucrari: 005 Instalatii electrice-TED4

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii							
	Liste anexe								
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSA04C1	82 M CUB		97,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA									
N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE									
2	TSD06A1	82 SUTE MC		0,97000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN									
T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM									
3	TSD01C1	82 M CUB		97,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO									
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE									
4	ACE08A1	82 M CUB		22,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
UMPLUTURA IN SANT.CU: NISIP									
\$									
asimilat									
5	TRA01A05P	82 TONE		40,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
\$									
asimilat pamant excedentar									
6	W2G01A01	82 M		1363,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN									
SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT									
7	8811743	M		268,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BANDA AVERTIZARE APA 11,5CM X 0,17MM									
asimilat energie electrica									
8	9000106	M		83,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X35 M S 877									
8									
9	4802846	M		640,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE CYABZY 0,6/ 1KV 3X120+ 70 M S 87									
78									

ExecutantTIN4	Obiectiv016	Obi001	Cate005			
0	1	2	3	4	5	
10	4802303	M		640,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 1X 70 M S.87						
78						
11	EA10D2	82 M		25,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA CORUGATA MONTATA INGROPAT IN FUNDATIE CU DN=						
75-110 MM						
asimilat						
12	9100832	M		17,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA CORUGATA ROSU PEHD 75MM						
13	9100833	M		7,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA CORUGATA ROSU PEHD 110MM						
14	W2D14G01	82 BUCATA		70,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU						
35 MMP						
asimilat						
15	W2D13L01	82 BUCATA		12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE AL						
70 MMP						
asimilat						
16	W2D14I01	82 BUCATA		18,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU						
120 MMP						
asimilat						
17	EF03A	99 BUCATA		1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TABLOU EL.CAPSULAT DIN CUTII(DE BARE,DE SIG.,INTER						
MED.,TERMIN.)MONT.PE SCHELET MET., <= 5CUTII,INCL.						
asimilat-tablou distributie TED1						
L:EL20E1 -0002:7348840 -TABLOU DE DISTRIBUTIE CAPSULAT						
18	DF03A1	82 BUCATA		16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE PROTECTII METALICE TED/SIE						
asimilat						
19	9100760	BUCATA		16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BARIERĂ METALICĂ ANTI-IMPACT TIP L LXLXH=50 X 50 C						
M						
20	W2J02A1	82 BUCATA		13,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU						
21	W2J03B1	82 BUCATA		1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS						
A RETELEI SUBTERANE						

Executant	TIN4	Obiectiv	016	Obi	001	Cate	005	0	1	2	3	4	5
22	W1F12B	82	BUCATA								8,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
INCERCARI INST DE LEGARE LA PAMINT IN STATIA ELECTRICA													
asimilat													
23	TRI1AC01D1	82	TONE								18,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.1													
24	TRI1AC12E1	82	TONE								18,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZ. .AUTO-RAMPA, TEREN CTG.1													
25	TRI1AC02D1	82	TONE								18,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.1													
26	TRI1AC13D1	82	TONE								18,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. AUTO-RAMPA, TEREN CTG.1													
27	TRB05B29	82	TONE								18,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M													
28	TRA01A10	82	TONE								36,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.													
Cheltuieli directe													
Alte cheltuieli directe													
C.A.M. %													
TOTAL CHELT. DIRECTE													
Cheltuieli indirecte Io = % x To													
Profit Po = % x (To+Io)													
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po													



OFERTANT

...

Formular F3

OBIECTIV: 016 "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCTIONALE A MUNICIPIULUI BOTOSANI - COMUNA CURTESTI- COMUNA BALUSENI, PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE ECOLOGICE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

CONTRACTANT: ...

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Ampl. Eltrans

Categoria de lucrari: 006 Instalatii electrice-TED5

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii							
	Liste anexe								
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSA04C1	82 M CUB		68,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA									
N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE									
2	TSD06A1	82 SUTE MC		0,68000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN									
T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM									
3	TSD01C1	82 M CUB		68,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO									
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE									
4	ACE08A1	82 M CUB		15,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
UMPLUTURA IN SANT.CU: NISIP									
\$									
asimilat									
5	TRA01A05P	82 STONE		27,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
\$									
asimilat pamant excedentar									
6	W2G01A01	82 M		702,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN									
SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT									
7	8811743	M		187,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BANDA AVERTIZARE APA 11,5CM X 0,17MM									
asimilat energie electrica									
8	9000106	M		42,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X35 M S 877									
8									
9	4802846	M		330,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE CYABZY 0,6/ 1KV 3X120+ 70 M S 87									
78									



ExecutantTIN4	Obiectiv016	Obi001	Cate006			
0	1	2	3	4	5	
10	4802303	M		330,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 1X 70 M S.87						
78						
11	EA10D2	82 M		17,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA CORUGATA MONTATA INGROPAT IN FUNDATIE CU DN=						
75-110 MM						
asimilat						
12	9100832	M		12,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA CORUGATA ROSU PEHD 75MM						
13	9100833	M		5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TEAVA CORUGATA ROSU PEHD 110MM						
14	W2D14G01	82 BUCATA		50,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU						
35 MMP						
asimilat						
15	W2D13L01	82 BUCATA		8,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE AL						
70 MMP						
asimilat						
16	W2D14I01	82 BUCATA		12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU						
120 MMP						
asimilat						
17	EF03A	99 BUCATA		1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TABLOU EL.CAPSULAT DIN CUTII(DE BARE,DE SIG.,INTER						
MED.,TERMIN.)MONT.PE SCHELET MET., <= 5CUTII,INCL.						
asimilat-tablou distributie TED1						
L:EL20E1 -0002:7348840 -TABLOU DE DISTRIBUTIE CAPSULAT						
18	DF03A1	82 BUCATA		12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE PROTECTII METALICE TED/SIE						
19	9100760	BUCATA		12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BARIERĂ METALICĂ ANTI-IMPACT TIP L LXLXH=50 X 50 C						
M						
20	W2J02A1	82 BUCATA		9,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU						
21	W2J03B1	82 BUCATA		1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS						
A RETELEI SUBTERANE						

ExecutantTIN4	Obiectiv016	Obi001	Cate006	0	1	2	3	4	5
22	W1F12B	82	BUCATA				6,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INCERCARI INST DE LEGARE LA PAMINT IN STATIA ELECT									
RICA \$									
asimilat									
23	TRI1AC01D1	82	TONE				12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN P									
URTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.1 \$									
24	TRI1AC12E1	82	TONE				12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN									
PURTARE PINA LA 10M, ASEZ. .AUTO-RAMPA, TEREN CTG.1 \$									
25	TRI1AC02D1	82	TONE				12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN P									
URTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.1 \$									
26	TRI1AC13D1	82	TONE				12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN									
PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. AUTO-RAMPA, TEREN CTG.1 \$									
27	TRB05B29	82	TONE				12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI									
ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M \$									
28	TRA01A10	82	TONE				24,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
C.A.M. %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									



OFERTANT

...

Formular F3

OBIECTIV: 016 "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCTIONALE A MUNICIPIULUI BOTOSANI - COMUNA CURTESTI- COMUNA BALUSENI, PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE ECOLOGICE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

CONTRACTANT: ...

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Ampl. Eltrans

Categoria de lucrari: 007 Instalatii electrice-TED6

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA04C1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00	M CUB	94,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE					
2	TSD06A1 82 SUTE MC Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00	SUTE MC	0,94000		
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM					
3	TSD01C1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00	M CUB	94,00000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
4	ACE08A1 82 M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00	M CUB	21,00000		
UMPLUTURA IN SANT.CU: NISIP \$ asimilat					
5	TRA01A05P 82 TONE Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00	TONE	38,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$ asimilat pamant excedentar					
6	W2G01A01 82 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00	M	802,00000		
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONTAT					
7	8811743 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00	M	259,00000		
BANDA AVERTIZARE APA 11,5CM X 0,17MM asimilat energie electrica					
8	901099 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00	M	114,00000		
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 5X50 MMP					
9	4802846 M Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00	M	344,00000		
CABLU ENERGIE CYABZY 0,6/ 1KV 3X120+ 70 M S 87					

78

ExecutantTIN4	Obiectiv016	Obi001	Cate007	0	1	2	3	4	5
10	4802303	M					344,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 1X 70 M S.87									
78									
11	EA10D2	82 M					15,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA CORUGATA MONTATA INGROPAT IN FUNDATIE CU DN=									
75-110 MM									
asimilat									
12	9100832	M					10,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA CORUGATA ROSU PEHD 75MM									
13	9100833	M					5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA CORUGATA ROSU PEHD 110MM									
14	W2D14H01	82 BUCATA					40,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU									
50 MMP									
asimilat									
15	W2D13L01	82 BUCATA					8,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE AL									
70 MMP									
asimilat									
16	W2D14I01	82 BUCATA					12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PAPUCI MONT.LA CAPET.COL.ELECTR.CU CONDUCTOR DE CU									
120 MMP									
asimilat									
17	EF03A	99 BUCATA					1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TABLOU EL.CAPSULAT DIN CUTII(DE BARE,DE SIG.,INTER									
MED.,TERMIN.)MONT.PE SCHELET MET., <= 5CUTII,INCL.									
asimilat-tablou distributie TED1									
L:EL20E1 -0002:7348840 -TABLOU DE DISTRIBUTIE CAPSULAT									
18	DF03A1	82 BUCATA					10,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTARE PROTECTII METALICE TED/SIE									
asimilat									
19	9100760	BUCATA					10,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
BARIERĂ METALICĂ ANTI-IMPACT TIP L LXLXH=50 X 50 C									
M									
20	W2J02A1	82 BUCATA					8,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU									
21	W2J03B1	82 BUCATA					1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI RAC BRANS									
A RETELEI SUBTERANE									

Executant	TIN4	Obiectiv	016	Obi001	Cate007	0	1	2	3	4	5
22	W1F12B	82	BUCATA						5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
INCERCARI INST DE LEGARE LA PAMINT IN STATIA ELECTRICA											
asimilat											
23	TRI1AC01D1	82	TONE						16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG, DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.1											
24	TRI1AC12E1	82	TONE						16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZ. .AUTO-RAMPA, TEREN CTG.1											
25	TRI1AC02D1	82	TONE						16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. RAMPA, TEREN-AUTO CTG.1											
26	TRI1AC13D1	82	TONE						16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS. PRIN PURTARE PINA LA 10M, ARUNC. AUTO-RAMPA, TEREN CTG.1											
27	TRB05B29	82	TONE						16,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M											
28	TRA01A10	82	TONE						32,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.											
Cheltuieli directe											
Alte cheltuieli directe											
C.A.M. %											
TOTAL CHELT. DIRECTE											
Cheltuieli indirecte Io = % x To											
Profit Po = % x (To+Io)											
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po											



OFERTANT

...

Formular F3

OBIECTIV: 016 "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBANE FUNCTIONALE A MUNICIPIULUI BOTOSANI - COMUNA CURTESTI- COMUNA BALUSENI, PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE ECOLOGICE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

CONTRACTANT: ...

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Ampl. Eltrans

Categoria de lucrari: 008 Inst. priza de pamant

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
		Observatii							
		Corectii							
		Liste anexe							
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	EG07B1	82 M		3,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.APARENT PE ZIDURI asimilat									
2	EG10A1	82 BUCATA		1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT ARE									
3	W1R11A	82 BUCATA		4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI G ALVANIZATE M12X40									
4	9000092	BUCATA		1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
LEGATURA CRUCE PT. PLATBAND 60X60MM;4XM8-25									
5	EG08B1	82 M		60,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT .PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *									
6	W1R06A2	82 M		60,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE TREI TOLI PENTRU LEG AREA LA PAMINT IN TEREN TARE asimilat									
7	3106415	M		60,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TEAVA CONST F S LC 89 X 3,5/OLT 32 S 404/2									
8	TSA12C1	82 M CUB		30,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE									
9	TSA02C1	82 M CUB		20,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE									



Executant	TIN4	Obiectiv	016	Obi	001	Cate	008	0	1	2	3	4	5
10	TSD01C1	82	M CUB								20,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE													
11	TSD06A1	82	SUTE MC								0,2000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM													
12	W1P08A	82	BUCATA								1,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$													
13	TRI1AC02D2	82	TONE								1,1000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN P URTARE PINA LA 10M,ARUNC.RAMPA,TEREN-AUTO CTG.2 \$													
14	TRB01A19	82	TONE								1,1000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M \$													
15	TRB05B29	82	TONE								1,1000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M \$													
16	TRA01A10	82	TONE								1,1000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$													
Cheltuieli directe													
Alte cheltuieli directe													
C.A.M. %													
TOTAL CHELT. DIRECTE													
Cheltuieli indirecte Io = % x To													
Profit Po = % x (To+Io)													
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po													



OFERTANT

...

Formular F3

OBIECTIV: 016 "MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LA NIVELUL ZONEI URBAINE FUNCTIONALE A MUNICIPIULUI BOTOSANI - COMUNA CURTESTI- COMUNA BALUSENI, PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE ECOLOGICE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

CONTRACTANT: ...

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Ampl. Eltrans

Categoria de lucrari: 009 Infrastructura rutiera

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
	Observatii	Corectii			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC03B1	82 SUTE MC		1,61000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT						
E.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 2						
2	TSC35B1	82 SUTE MC		1,61000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99						
MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M						
3	TRA01A05P	82 TONE		289,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU						
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						
4	DA06B1	82 M CUB		78,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT						
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						
5	TRA05A05	82 TONE		18,10000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE						
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$						
6	TRA01A20	82 TONE		174,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$						
7	DA12A1	82 M CUB		53,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE						
MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE						
8	TRA05A05	82 TONE		13,25000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE						
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$						
asimilat apa						
9	TRA01A20	82 TONE		21,80000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$						



Executant	TIN4	Obiectiv	016	Obi	001	Cate	009	0	1	2	3	4	5
10	TRA01A50	82	TONE								110,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 130 KM. asimilat													
11	DB01B1	82	MP								375,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC \$													
12	TRA05A05	82	TONE								1,88000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ asimilat apa													
13	DB02D1	82	SUTE MP								3,76000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA													
14	TRA05A10	82	TONE								0,17000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$ asimilat emulsie													
15	TRA05A05	82	TONE								0,17000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ asimilat apa													
16	DB13B1	82	TONE								57,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
STRAT DE BAZA (AB31.5) asimilat Strat de baza (AB31.5)													
17	9100892		KG								57171,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
MIXTURA ASFALTICA TIP AB31,5													
18	TRA01A10	82	TONE								57,20000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$													
19	DB13B1	82	TONE								44,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
STRAT DE BINDER BAD 22,4 asimilat													
20	DB01B1	82	MP								291,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC \$													
21	TRA05A05	82	TONE								1,45000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00							
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ asimilat apa													

Executant	TIN4	Obiectiv016	Obi001	Cate009	0	1	2	3	4	5
22	DB02D1	82	SUTE MP					2,90000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA										
23	TRA05A10	82	TONE					0,13000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$ asimilat emulsie										
24	TRA05A05	82	TONE					0,13000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ asimilat apa										
25	DB13B1	82	TONE					44,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA asimilat										
26	9100893		TONE					44,13000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
BINDER BAD 22,4										
27	TRA01A10	82	TONE					44,13000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$										
28	DB01B1	82	MP					291,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECANIC \$										
29	TRA05A05	82	TONE					1,46000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ asimilat apa										
30	DB02D1	82	SUTE MP					2,91000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA										
31	TRA05A10	82	TONE					0,13000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$ asimilat emulsie										
32	TRA05A05	82	TONE					0,13000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 5 KM.\$ asimilat - apa										

Executant	TIN4	Obiectiv016	Obi001	Cate009	0	1	2	3	4	5
33	DB16H1	82	MP					291,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA asimilat										
L:10803 -0125:7802153 -BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA (B.A.16) L:10828 -0001:DZ04A1 -PREPARAREA SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT										
34	TRA05A10	82	TONE					27,37000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$										
35	DB21A1	82	SUTE MP					2,91000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIREC T CIRCULATE asimilat dressing										
L:10828 -0001:DZ04A1 -PREPARAREA SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT										
36	TRA01A10	82	TONE					1,21000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$										
37	DE09XC	91	M					282,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT.TROTUARE AVIND D IMENSIUNILE: 20X25 PE FUNDATIE DE BETON 30X15 CM asimilat Borduri 20x25										
38	2100910		M CUB					12,70000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)										
39	TRA06A10	82	TONE					31,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$										
40	DF18A1	82	BUCATA					2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150) L:10826 -0001:6301793 -STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL										
41	TRA06A10	82	TONE					0,48000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$										
42	DF19A1	82	BUCATA					2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT										
43	7100017		M CUB					2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 1 S1848										

Executant	TIN4	Obiectiv	016	Obi	001	Cate	009		
0	1	2	3	4	5				
44	DF10XA	91	MP				50,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MARCAJE LOGITUDINALE, TRANSVERSALE SI DIVERSE EXEC.									
MECANIZAT CU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
C.A.M. %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									



OFERTANT

...