

**OBIECTIV:** NCS1 cf DS2 - Lucrari de interventie in vederea cresterii eficientei energetice a blocurilor B2, S9,9,10,25 din orasul Zlatna - bloc B2, P-ta Unirii Nr.7

**OBIECTUL:** Lucrari conexe

**STADIUL FIZIC:** NCS1 cu articole din afara ofertei cf DS2 - Repararea acoperisului tip terasa/sarpanta inclusiv inlocuirea sistemului de colectare/evacuare a apelor meteorice

**Proiectant:** Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

- lei -

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
<b>1</b>	<b>Reparatii terasa</b>					
1.8	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din tabla	m	70,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	CE14A1 [8]	Sistem de burlane rotunde ( burlan, descarcator, cot, bratari fixe) din tabla zincata vopsita in camp electrostatic cu diametru de 10 cm	m	70,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9.L	3252218	Sistem de burlane rotunde, etans, din tabla zincata vopsita in camp electrostatic diametru 10 cm ( burlan, cot, elemente de fixare, etc)	m	70,20		
1.10	RPCH09B1 [7]	Consolidarea sarpantelor executate cu tije filetate M12x300mm	buc	76,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
<b>2</b>	<b>Suprainaltare de atic</b>					
2.16	0002850	Beton de ciment B 350 clasa C20/25	mc	10,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.17	CD07A1 [6]	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 15 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN in vrac	mc	5,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.17.L	2101171	Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	0,45		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
<b>Cheltuieli directe:</b>						

**STADIUL FIZIC: NCS1 cu articole din afara ofertei cf DS2 - Repararea acoperisului tip terasa/sarpanta inclusiv inlocuirea sistemului de colectare/evacuare a apelor meteorice**

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

Proiectant  
ing. Roman Samuel

