

**CONTRACT DE SERVICII EXPLOATARE, SORTARE și TRANSPORT
 MASA LEMNOASA**

NR. _____ / _____

Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a HG nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii silvice de transport, între

1. Părțile:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ – “MARIN DRĂCEA” (în cele ce urmează “**INCDS**”), cu sediul social în Oraș Voluntari, Bdul. Eroilor nr. 128, jud. Ilfov, tel: 021 350 32 38, fax: 021 350 32 45, CIF: RO 34638446, numărul de înmatriculare J23/1947/2015, având cont bancar deschis la BRD Voluntari, IBAN RO24BRDE426SV58875744450, reprezentat prin dr. ing. Serban Octavian DAVIDESCU în calitate de Director General, Anghel ANGHEL, în calitate de Director Economic – prin Baza Experimentală TOMNATIC reprezentată prin dr. ing. Cojocia Cristian – Ing. Sef Baza Experimentală și Tănăsă Iacoban Adriana – economist Baza Experimentală Tomnatic numită în continuare **ACHIZITOR**

și

SC _____ SRL, cu sediul în loc. _____, str. _____ nr. _____ jud. _____, telefon: _____, fax _____, număr de înregistrare fiscală _____, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului cu _____ cont IBAN _____ la _____, reprezentată prin _____, în calitate de **PRESTATOR**

au convenit încheierea următorului contract (în cele ce urmează „contractul”), cu respectarea termenilor și condițiilor de mai jos:

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. prețul contractului - prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

d. servicii - activități a căror prestare fac obiect al contractului;

e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa / anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă.

g. zi- zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii conform cerințelor autorității contractante, respectiv să presteze **servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior, servicii de sortare a masei lemnoase în platforma primară și servicii de transport lemn fasonat**, la Baza Experimentală Tomnatic, conform volumelor incluse caietul de sarcini al licitației, din partizile următoare:

Partida	Sumal	U.P.	u.a	Denumire lucrare	u.m.	Volum	Tarif unitar	Valoare
				Exploatare+Sortare	m ³			
				Transport în depozit	m ³			
				TOTAL	m³			

4.2. Serviciile de exploatare și sortare a masei lemnoase constau în următoarele operațiuni:

- doborât, secționat, adunat, scos apropiat în platforma primară;
- curățirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane conform specificațiilor achizitorului și a standardelor în vigoare.

4.3. Serviciile de transport a lemnului fasonat constau în următoarele operațiuni:

- executa încarcatul, descărcatul masei lemnoase
- executa transportul de lemn fasonat (foioase și rasinoase), din platformele primare și/sau din depozitele de busteni constituite în cadrul Bazei Experimentale Tomnatic, către locația comunicată de către beneficiar
- asigura personalul de deservire a mijlocului de transport și a celor care manipulează masa lemnoasă (încărcări / descărcări)

4.4. – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

4.5. Obiectul și valoarea contractului prevăzută la punctul 4.1. din contract, se completează, cu masa lemnoasă și valoarea serviciilor de exploatare forestieră a masei lemnoase aferente eventualelor prejudicii de exploatare și/sau a produselor accidentale aparute pe suprafața partizii/partizilor și constituite din arbori afectați de factori biotici sau abiotici a căror recoltare nu poate fi amanată, precum și cu masa lemnoasă aferentă cailor și instalațiilor de scos – apropiat aprobate legal a fi realizate, conform actelor adiționale încheiate la contract.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul contractului, respectiv prețul serviciilor prestate este de _____ lei, la care se adaugă TVA în valoare de _____ lei. Facturarea se realizează pe baza cantităților confirmate de către Baza Experimentală Tomnatic.

5.2. Facturarea se va realiza separat prin înscrierea serviciilor de exploatare și sortare a masei lemnoase și a serviciilor de transport a lemnului fasonat. Facturarea serviciilor se face potrivit prețurilor unitare prevăzute la punctul 4.1 din prezentul contract, pe baza cantităților recepționate anterior de către Baza Experimentală Tomnatic și prestator.

5.3. Plata se va face în termen de 30 zile de la data facturării.

5.4. În cazul în care Baza Experimentală Tomnatic hotărăște ca o parte din masa lemnoasă exploatată să rămână în platforma primară, se vor factura și plăti doar lucrările de exploatare și sortare pentru masa lemnoasă rămasă în platforma primară.

6. Durata contractului

6.1. Contractul este valabil până la reprimirea parchetelor partizilor consemnate la art. 4.1 în cazul serviciilor de exploatare și sortare și cel mult 120 zile după reprimire în cazul serviciilor de transport a lemnului fasonat.

6.2. Pentru serviciile de exploatare a masei lemnoase prevăzute la art.4.1., termenul de finalizare este cel stabilit prin autorizația eliberată de Baza Experimentală Tomnatic și graficul de eșalonare din anexa nr.1 la prezentul contract, parte integrată a contractului.

6.3. Pentru serviciile de transport a lemnului fasonat prevăzut la art. 4.1., termenul de finalizare este de cel mult 120 zile de la data reprimirii parchetelor.

6.4. Modificarea termenelor de prestare a serviciilor de exploatare a masei lemnoase sau a serviciilor de transport a lemnului fasonat se poate realiza prin act adițional, semnat de ambele părți, potrivit prevederilor documentației de atribuire și a Ordinului M.A.P nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe la data semnării acestuia de către ambele părți.

7.2. – Exploatarea masei lemnoase se va face după emiterea de către Baza Experimentală Tomnatic a autorizației de exploatare pentru partida/partizile care fac obiectul contractului și predarea spre exploatare a parchetului/parchetelor.

7.3. - Transportul cantităților estimate de lemn fasonat se va face numai în cazul în care valorificarea materialelor lemnoase se va efectua din alt loc decât platforma primară. Transportul lemnului fasonat se va efectua numai pe bază de comandă fermă a autorității contractante.

Transportul materialelor lemnoase va fi efectuat la solicitarea Bazei Experimentale Tomnatic pentru volumele din platformele primare necesare a fi transportate. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de transport pentru volumul necesar a fi transportat, în termen de maxim 24 ore de la solicitare, dacă prin solicitare nu este prevăzut altfel.

7.4. – Baza Experimentală Tomnatic va solicita transportarea cantităților de material lemnos înscrise în prezentul contract în funcție de necesități.

8. Garanția de bună execuție a serviciilor de exploatare forestieră și transport

8.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în valoare de _____ lei (reprezentând și cauțiunea contractului, în cuantum 5 % din valoarea contractului fără T.V.A.), pentru toată durata de prestare a contractului sub forma:

- instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract.
- sau în cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5000 lei, constituirea acesteia se poate face prin depunerea la caserie a sumelor în numerar, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract.
- virament în contul Bazei Experimentale Tomnatic RO02BRDE340SV217959634000.

8.2. (1) În situația în care părțile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor contractate, precum și pentru orice motiv (inclusiv forța majoră) prestatorul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție, cu durata

corespunzătoare prelungirii termenului de execuție, în maxim 5 zile de la data semnării de către părți a actului adițional de prelungire.

(2) În cazul prelungirii termenului de execuție, prelungirea valabilității garanției de bună execuție se va face de la data expirării duratei inițiale și până la data semnării procesului verbal de recepție finală.

8.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția de participare și să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

8.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin din aplicarea prevederilor prezentului contract și a instrucțiunilor privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare, scoatere și transport a masei lemnoase, în vigoare pe parcursul desfășurării contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

8.5 – (1) Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de reprimire a partizii.

9. Obligațiile și drepturile achizitorului

9.1. Sa întocmească împreună cu prestatorul graficul de exploatare a parchetelor, cantitativ și valoric – anexa nr.1 la contract.

9.2. Sa pună la dispoziția prestatorului actele de punere în valoare care fac obiectul contractului în scopul verificării acestora.

9.3. Sa probeze, prin seful Bazei Experimentale Tomnatic, tehnologia de exploatare, instalațiile, mijloacele de scos apropiat și traseele corespunzătoare stabilite prin proiectele de exploatare întocmite de achizitor, inclusiv împartirea parchetelor în postate.

9.4. Sa autorizeze parchetele spre exploatare, prin seful Bazei Experimentale Tomnatic, după ce acesta a aprobat tehnologia de exploatare, instalațiile de scos-apropiat și traseele corespunzătoare.

Autorizarea se poate face cu cel mult 30 de zile înainte de începerea activității de exploatare pentru pregătirea parchetului și în condițiile respectării graficului de esalonare la tăierea a parchetelor - Anexa 1, în condițiile OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare. Predarea parchetului se face către titularul autorizației ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, pe baza de proces verbal de predare – primire. Acest proces verbal de predare - primire constituie document gestionar prestatorului răspunzând de orice prejudiciu produs în perioada exploatării, respectiv până la reprimirea de către achizitor a parchetului.

9.5. Odată cu predarea parchetului se vor identifica și marca pe teren limitele parchetului, suprafețele cu semintis și în raport cu aceste suprafețe și de condițiile de relief se vor marca și amplasa în teren, traseele pentru instalațiile și mijloacele de scos-apropiat.

9.6. Sa efectueze controlul exploatării pentru fiecare parchet aflat în exploatare cu scopul de a preveni sau de a depista abaterile de la regulile de exploatare conform reglementărilor în vigoare.

Pentru abaterile constatate achizitorul este în drept, prin reprezentanții săi legali, să aplice amenzi celor vinovați, conform legii, să rezilieze unilateral contractul cu pierderea garanției de buna execuție (cauțiunea) și să întocmească documentația corespunzătoare de evaluare a pagubelor în vederea recuperării lor.

9.7. Sa reprimă parchetele la termenele stabilite prin autorizațiile de exploatare în prezenta împuternicitului prestatorului pe baza de proces verbal de reprimire întocmit în două exemplare, numai dacă din aceste parchete a fost recoltată și colectată integral masa lemnoasă, parchetele s-au curățat de craci, iar instalațiile de scos – apropiat au fost dezafectate și drumurile de colectare cu vitele sau tractorul nivelate. Personalului silvic care a efectuat reprimirea cu încălcarea Instrucțiunilor din O.M. nr. 1540/2011 îi revine întreaga răspundere.

În cazul în care aceste condiții nu au fost îndeplinite prestatorul împreună cu achizitorul vor face constatări în teren privind cantitatea de masă lemnoasă marcată aflată pe picior și în fazele proceselor tehnologice, suprafața pe care, după caz, nu s-a făcut curățarea de craci, instalațiile rămase nedeafectate și lungimea drumurilor de colectare cu vitele sau tractorul pe care nu s-au realizat lucrările de nivelare. În asemenea cazuri se încheie un act de constatare în care se menționează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute în Instrucțiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizație la rubrica privind prelungirea autorizației.

9.8. Sa rețină din garanția depusă de prestator valoarea pagubelor produse în timpul recoltării și colectării masei lemnoase, precum și penalitățile aplicate.

Tot din această garanție se vor recupera și amenzile aplicate celor vinovați pentru încălcarea regulilor de exploatare, în cazul în care nu sunt plătite.

9.9. Achizitorul se obligă să recepționeze, serviciile prestate în termenul convenit.

9.10. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termenul de până la 30 zile de la data primirii ultimului document necesar efectuării plății. Plata serviciilor prestate și lucrărilor executate se efectuează în lei.

9.11. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

10. Obligatiile principale ale prestatorului

10.1. Sa intocmeasca impreuna cu achizitorul graficul de esalonare la taiere a parchetelor, respectand necesitatea de a recolta cu prioritate produsele accidentale si de igiena, precum si respectarea epocilor de restrictie si durata de exploatare stabilite prin instructiunile nr. 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

10.2. Sa preia de la achizitor actele de punere in valoare care fac obiectul contractului si sa verifice calitatea lor pina la autorizarea parchetelor pentru exploatare din punct de vedere cantitativ (diametre si inaltime), destinate exploatarii, conform instructiunilor în vigoare.

Daca în urma verificarilor lucrarea de evaluare a masei lemnoase nu se încadrează în tolerantele admise prin instructiunile în vigoare, se vor modifica si prevederile prezentului contract referitoare la volumul de masa lemnoasa comercializat, respectiv la valoarea contractului, calculata în baza pretului unitar (lei/m.c.) la care s-a adjudecat partida (obiectul) în cauza.

Verificarea masei lemnoase pe picior, precum si constatările efectuate în situatiile de la pct.-ul 6.2. se consemnează într-un proces verbal, iar modificarile fata de prevederile initiale ale actelor de punere în valoare a masei lemnoase sunt însusite de ambele parti si fac obiectul unui act aditional la prezentul contract

Actele de punere in valoare pentru care nu se fac obiectiuni pana la autorizarea parchetelor se considera corect intocmite si sunt definitiv acceptate.

10.3. Sa ridice de la Baza Experimentală Tomnatic autorizatiile de exploatare la termenele stabilite prin graficul de esalonare la taiere a parchetelor. Pentru neridicarea autorizatiei de exploatare a partizii (partizilor) in 15 zile calendaristice de la termenul prevazut in esalonarea la taiere – Anexa 1 la contract, achizitorul reziliaza unilateral contractul, iar prestatorul pierde garantia de bună execuție, iar dacă aceasta nu a fost constituită pierde garanția de participare la licitatie, pentru partida (obiectul) respectivă.

10.4. Sa puna la dispozitia organelor de control ale achizitorului, autorizatia de exploatare, procesul verbal de predare a parchetului, evidentele gestionare privind receptiile masei lemnoase, actul de constatare in cazul parchetelor nereprimate in termen.

10.5. Prestatorul a luat nota de normele de prevenire si combatere a incendiilor in paduri si normele de protectie a muncii si se obliga sa aduca la indeplinire masurile stabilite prin aceasta norma. Se obliga, deasemenea, sa participe cu intregul sau personal aflat in parchet la actiunea de combatere a unor incendii ce ar putea izbucni și în vecinatate a parchetului.

10.6. Prestatorul a luat nota de conditiile de accesibilitate ale parchetului, de starea drumurilor forestiere si acelorlalte cai de scos si se obliga ca pe durata desfasurarii procesului de exploatare, conform autorizatiei de exploatare, sa nu ridice nici o pretentie in legatura cu starea lor. Nu se includ si situatiile de forta majora care apar pe durata exploatarii ca urmare a calamitatilor (inundatii, prabusiri, alunecari, avalanse etc.).

10.7. Sa respecte regulile silvice de exploatare conform O.M. nr.1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. In vederea protejarii regenerarii naturale si a arborilor nemarcati, evitarii degradarii solului, protejarii biodiversitatii, unitatea de exploatare este obligata sa respecte urmatoarele reguli:

10.7.1. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

> în cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturala, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, in limita maxima de 8% din suprafata cu semințiș prevăzuta in procesul verbal de predare a parchetului, In cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% in cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute mai sus, se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate, Baza Experimentală Tomnatic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri pana la realizarea stării de masiv, retezarea puietilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusa de titularul autorizatiei de exploatare, pe baza de deviz. ;

> tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată in partea de amonte, să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

> cioatele se cojesc în întregime la molid și pini, iar la brad și celelalte specii de rășinoase, prin curelare ;

> în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de Baza Experimentală Tomnatic și aflate în stare corespunzătoare de funcționare

> colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare aprobata, materializate pe teren cu ocazia predării parchetului. Nu se permite tărârea sau semitărârea lemnului pe drumul auto forestier;

> în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibata cu apa, se interzice transportul de orice fel.

> arborii nemarcati de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țaruși și manșoane ;

> se vor amplasa lungoane pe marginea cailor de scos apropiat, atât pentru siguranța transportului cat și pentru a se diminuea pagubele ce se pot produce prin ieșirea arborilor in afara cailor de scos apropiat (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor)

> se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;

> personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

> colectarea materialului lemnos se va face in afara porțiunilor cu semințiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic a probat și materializate pe teren;

> scosul-apropiatul materialului lemnos se face prin tărâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitărâre sau suspendat, in lipsa stratului de zăpada dau solul nu este înghețat

> depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se

căile de scos - apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și văile;

> în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor aval;

> materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;

> pentru absorbția scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrefianți, fiecare utilaj pentru scos apropiat va fi dotat cu extingtor, săculeț sau cutie cu rumeguș/nisip,

> în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare; se va întrerupe imediat activitatea utilajului și se va trece la remedierea completă a defecțiunilor

> alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrefianți, se va face în locuri special amenajate

> prestatorul va răspunde ca în parchet și zona limitrofa acestuia, colectarea deșeurilor de orice tip să se facă în tomberoane sau containere etanșe, care se vor evacua și depozita, cu respectarea legislației specifice în vigoare

> în cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forță majoră sau a situației obiective, după caz, conform prevederilor OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;

> la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea acumulărilor de aluviuni pe drum;

> se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere din zona parchetului, în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;

> în zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să predea drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatarei;

> în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar Baza Experimentală Tomnatic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauțiune).

> la terminarea exploatarei, curățarea a parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale, de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare ;

> la tăierile rase în arboretele de rășinoase și în substituiți - refaceri, precum și la toate tăierile fără restricții urmate de regenerare artificială, resturile ramase în parchet se strâng în șiruri (maroane) cu o lățime maximă de 1,0 - 1,2 m, întrerupte din 20 în 20 m cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m ;

> la tăierile de produse principale cu restricții și la cele accidentale cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng de preferință pe cioate, în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;

> în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiilor sau în cele situate lângă drumurile naționale și județene resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului;

> la terminarea exploatarei parchetului se interzice lăsarea de resturi de exploatare pe potecile și cărările de interes turistic, pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;

> la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului;

> la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni, al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

> exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor, excepție făcând arborii însemnați cu litera " M lemn mort, arbori care nu fac obiectul exploatarei, care se predau pe teren și se vor înscrie în procesul verbal de predare spre exploatare, urmând ca la finele lucrării să se preia pe baza de inventar și să fie menționați în procesul verbal de reprimire; în cazul arborilor pe picior, însemnați cu litera " M lemn mort, se va stabili și materializa pe teren o zonă de siguranță din punct de vedere al SSM, zona în care se va interzice deplasarea ;

> exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

> doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați;

> corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat,

> Tehnologia de exploatare a arborilor cu coroană varianta arbori întregi se poate aplica numai cu condiția evitării producerii de prejudicii arborilor rămași pe picior. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințisului;

> titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare.

> în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția de bună execuție constituită în acest scop

> în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către

agentul economic, aplicându-se și amenziile prevăzute de reglementările în vigoare.

> Achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și(sau) sa oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini sau a legislației aferente în vigoare,

> Pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată, achizitorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale.

> Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., se stabilește împreună cu titularul autorizației de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.

> Suprafețele menționate mai sus se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 120 zile de la reprimirea parchetului. Depășirea termenului de 120 zile se sancționează potrivit legislației în vigoare.

> Se vor lua măsuri de protecție a zonelor importante din punct de vedere al biodiversității, evidențiate pe schița parchetului și menționate în procesul verbal de predare spre exploatare.

Se interzice cu desăvârșire:

> menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat, în perioada 01 mai - 01 octombrie. Se exceptează de la aceasta regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, dar nu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile ;

> distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă prin procesul de exploatare a partizii respective sunt distruși și/sau prejudiciați arbori, Baza Experimentală Tomnatic constată, inventariază și marchează acești arbori; constatarea se face la solicitarea titularului autorizației de exploatare sau prin controalele curente de exploatare;

> depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;

> lăsarea în parchete și în suprafețele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafața parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul;

> se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masa lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

> părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate ca atare în teren;

> corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;

> colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, achizitorul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de Baza Experimentală Tomnatic;

> se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

> colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;

> circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm;

> folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritul este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea șefului Bazei Experimentale Tomnatic. În zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumurile pe perioada folosirii lor, iar la reprimire să le predea la starea tehnică inițială (cea de la începerea exploatării)

> Spălarea utilajelor în albia cursurilor de apă

10.7.2. DOTAREA PARCHETULUI CU INSTALAȚII DE SCOS – APROPIAT ȘI TRANSPORT

Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc) și amplasarea

lor în teren se face de comun acord între prestator și Baza Experimentală Tomnatic, ținându-se seama de:

> posibilitățile de exploatare a lemnului, precum și de interesele generate de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc).

> Amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel încât traseele acestora să evite zonele care impun un volum mare de lucrări, necesare pentru construirea și amenajarea acestora.

> Se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanță mai mică de 10 m de acestea

> Drumurile de tractor folosite la scos - apropiatul lemnului în zonele de deal și munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semințis viabil.

> Drumurile de tractor se vor amplasa evitându-se zonele mlăștinoase, zonele cu stâncării și orice alte zone cu ecosisteme fragile, identificate și specificate de reprezentanții Bazei Experimentale Tomnatic.

> Lățimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

> Proiectarea curbilor se va face cu o rază suficient de mare (minim 12m), astfel încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau în caz contrar se va limita prin proiectul tehnologic lungimea maximă la care se vor secționa trunchiurile arborilor la cioata;

> Se va evita traversarea cursurilor permanente de apă. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

> Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp

aferenta pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de Baza Experimentală Tomnatic.

> Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către Baza Experimentală Tomnatic împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 m.p, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalații de scos permanente.

> Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cel puțin cu var sau vopsea, prin aplicarea pe arborii limitrofi a semnelor ” T”

> Drumurile de scos-apropiat se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 30 de grade, în situația în care substratul litologic este constituit din fliș - facies marnos, marno-argilos și argilos -, nisipuri, pietrișuri și loess, sau de până la 35 de grade pe alte substraturi litologice, și pot avea o declivitate maximă de 25%; peste aceste limite scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.

> În cazul instalării de funiculare lățimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și de 6 m la cele cu un singur cărucior; punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor cu seminiș ; arborii folosiți pentru ancorare nuse elaghează și se protejează prin manșoane, iar arborii suport se pun în valoare odată cu traseul funicularului .

> se vor amplasa tuburi din beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;

> Proiectarea acestor instalații rămâne în sarcina prestatorului urmând ca execuția lor să se facă cu aprobarea Bazei Experimentale Tomnatic.

După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc) cu excepția celor acceptate de Baza Experimentală Tomnatic să rămână pe teren, în interesul gospodăririi silvice.

> Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;

> Suprafețele din instalația, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul.

10.7.3. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET

Prestatorul este direct răspunzător de organizarea activității de exploatare, sens în care, răspunde de

> Prestatorul este direct răspunzător de organizarea activității de exploatare, sens în care, răspunde de orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc)

Titularul autorizației de exploatare este obligat:

> să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobată de Baza Experimentală Tomnatic;

> să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;

> să nu folosească utilaje cu senile la scos -apropiatul lemnului.

> să respecte normele de sănătate și siguranță a muncii prevăzute de legislația în vigoare

> să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor, în parchetele, suprafețele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în pădure.

> să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației de exploatare. În cazul în care titularii autorizațiilor de exploatare refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, Baza Experimentală Tomnatic face propunerea de retragere a atestatăului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

10.7.4. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE

Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se realizează în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul Ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

> Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

> Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

> Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

> Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.

> În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

10.7.5. ALTE OBLIGAȚII

> înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, prestatorul va prezenta la Baza Experimentală Tomnatic documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aproba de șeful Bazei Experimentale Tomnatic vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru.

> la predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare.

> în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este

îmbibată cu apa, se interzice transportul de orice fel pe el.

> prestatorul este obligat să pună la dispoziția achizitorului și instituțiilor cu atribuții de control al regimului silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, în vederea consemnării informațiilor solicitate de formular.

> titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (Baza Experimentală Tomnatic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), cu respectarea strictă a prevederilor O.M.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare.

> Răspunderea privind respectarea normelor S.S.M. și P.S.I., pe raza parchetului, revine titularului autorizației de exploatare

> În cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligația de a efectua remedierea pentru a-l aduce la starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar Baza Experimentală Tomnatic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina achizitorului (cauțiunea).

> La reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat;

10.8. Raspunde de realizarea cantitativa a masei lemnoase din partizile ce fac obiectul contractului in tolerantele actelor de punere in valoare, conform normelor tehnice si de realizarea sortimentelor dimensionale prevazute, cu respectarea conditiilor din Catalogul sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP – ROMSILVA. si a pierderilor si consumurilor tehnologice, aprobate cu Decizia R.N.P. nr. 341/01.07.1998.

10.9. Sa execute lucrarile de exploatare forestiera in asa fel incat sa evite producerea de prejudicii arboretului si arborilor ce nu fac obiectul comercializarii si respecta cu strictete prevederile din Caietul de sarcini (Anexa 1 la documentatia de licitatie), tehnologia de exploatare si caile de colectare si transport stabilite prin autorizatia de exploatare.

10.10. Daca prin procesul de exploatare sunt distrusi ori vatamati arbori care nu erau destinati exploatarii se vor aplica prevederile OM 1540/2011 lit. O si S.

10.11. Este interzisa taierea arborilor nemarcati sau scoaterea acestora din pamant pe cuprinsul suprafetelor predate spre exploatare. În condițiile în care se produc astfel de tăieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 331/2024 cu modificările și completările ulterioare, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG 85/2006. Prejudiciul astfel creat pe durata cât parchetele sunt predate prestatorului spre exploatare cade în sarcina acestuia și se va recupera cu prioritate de la prestator și din sume aflate la dispoziția achizitorului (garanții la alte partizi care se reprimesc, plăți în avans la alte contracte), cu notificarea prealabilă a prestatorului. Achizitorul își rezerva dreptul de a sesiza Comisia de atestare a agenților economici în activitatea de exploatare forestiera, în vederea anularii sau retragerii atestatului prestatorului, după caz.

10.12. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu cerințele autorității contractante.

10.13. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.14. Prestatorul are obligatia de a executa transportul de materiale lemnoase (foioase si rasinoase), din platformele primare și/sau din depozitele de busteni constituite in cadrul Bazei Experimentale Tomnatic, catre locatia comunicata de catre beneficiar.

10.15. Prestatorul este direct responsabil ca materialul lemnos incarcat de pe raza Bazei Experimentale Tomnatic sa corespunda calitativ, cantitativ si din punct de vedere al sortimentelor cu cel descarcat la destinatie. Raspunde deasemenea de asigurarea integrității lemnului pe durata transportului (furturi, deteriorări mecanice și sau chimice, incendii, accidente rutiere și alte asemenea).

10.16. Prestatorul este obligat sa presteze serviciul in perioada transmisa de catre beneficiar. Transportul de busteni trebuie să poată fi efectuat, la solicitarea Bazei Experimentale Tomnatic în orice condiții climatice și in orice sezon.

10.17. Prestatorul are obligatia sa se asigure că mijlocul de transport este adecvat pentru efectuarea acestor servicii de transport și deține toate documentele prevăzute de legislația în vigoare, valabile la data transportului.

10.18. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

10.15. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11. Receptia serviciilor de exploatare, sortare și transport

11.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.

11.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

11.3. Prestatorul va înștiința achizitorul după exploatarea volumelor parțiale/ finale, iar achizitorul va proceda la recepția acestora în termen de maxim 10 zile.

11.4. Lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator in lemn de lucru pentru furnir, gater, lemn de constructii/celuloză, etc, conform specificatiilor date de Baza Experimentală Tomnatic.

11.5. Receptia sortimentelor de lemn de lucru realizate si a lemnului de foc se va face lunar sau cu ocazia livrării, iar in cazul terminării exploatarii si reprimirii parchetului la data la care are loc aceasta. După recepționarea materialului lemnos, acesta trece în gestiunea persoanei delegată de Baza Experimentală Tomnatic pentru a gestiona masa lemnoasă din partida respectivă.

11.6. In urma fiecarei receptii se va intocmi procesul verbal de receptie pentru sortimentele receptionate.

11.7. Circulatia materialelor lemnoase pe drumurile forestiere si drumurile publice se va face potrivit HG 497/2020 cu documente de transport emise de Baza Experimentală Tomnatic.

11.8 Receptia serviciilor de transport se va face pe baza confirmării volumelor de lemn fasonat receptionat la descărcare.

12. Forta majora

12.1. Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.

12.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.

12.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, în termen de 5 zile calendaristice si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor.

12.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune – interese.

12.5. În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit exploatarea masei lemnoase (inundații, avalnșe, alunecări de teren, precipitații abundente, impracticabilitatea căilor de scos apropiat și altele asemenea) sau a efectelor altor factori abiotici (doborâturi, rupturi) autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada contractului de achiziție, în baza unui act adițional, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P nr. 1540/2011.

13. Penalitati

13.1. Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpa datoreaza (celeilalte parti) penalitati si daune – interese, conform prevederilor din acest contract si a legislatiei în vigoare. Partea în culpa este de drept în întârziere conform art. 1079 din codul Civil, în îndeplinirea obligatiilor sale, fara a fi nevoie de notificare. Penalitățile se vor factura lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se calculează.

13.2. In sarcina achizitorului: Pentru neplata în termenul scadent de 30 zile a prestației, prestatorul este în drept să solicite, iar achizitorul să plătească penalități de 0,03 % pe zi de întârziere, calculate la valoarea facturii neachitate și acceptate spre plată de către achizitor, începând cu a doua zi lucrătoare după termenul scadent.

13.3. In sarcina prestatorului: Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, achizitorul prestației este în drept să solicite, iar prestatorul să plătească următoarele penalități:

- penalități de 0,03 % pe zi calendaristică pentru întârzierea exploatării masei lemnoase peste termenele prevăzute în autorizația de exploatare, calculate la valoarea prestației aferente masei lemnoase neevacuate de pe suprafața parchetului, la partizile a căror termen de exploatare expiră în cursul anului; aceste penalități nu se calculează în perioadele de restricții la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forță majoră, sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Ordinului 1540/2011;
- penalități de 0,03 % pe zi calendaristică calculate la valoarea devizului de execuție întocmit de Baza Experimentală Tomnatic pentru suprafața parchetului necurățată de resturi de exploatare, constatată la data expirării termenului de exploatare;

13.4. Pentru masa lemnoasă pe picior și în faze, eșalonată și neexploată până la data de 31 decembrie se aplică o singură dată, o penalitate unică de 5% calculată la valoarea prestației aferente masei lemnoase neevacuate de pe suprafața parchetului la finele anului. Această penalitate nu se calculează în perioadele de restricții la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forță majoră, sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Ordinului 1540/2011.

14. Protectia muncii:

În acest sens prestatorul are următoarele obligații:

14.1. Întocmește autorizația din punct de vedere al protecției muncii și documentația de stabilire a măsurilor de protecție a muncii pentru lucrările specificate în contract. În această documentație se vor soluționa toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfășurarea activității de exploatarea masei lemnoase.

14.2. Ia masuri pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin cu privire la pregătirea și organizarea parchetului de exploatare, lucrările de recoltare a lemnului și colectare a masei lemnoase în conformitate cu prevederile din instrucțiunile proprii elaborate de catre prestator.

14.3. Asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical și instruit corespunzător, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

Instructajul general, la locul de muncă și periodic se va efectua de către prestator, sau de persoane desemnate de prestator (care au calificarea necesară) și va fi consemnat în fișe individuale.

14.4. Conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei lucrari inainte de verificarea dotarii cu echipament individual corespunzator de protectie, iar lucratorii au obligatia de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie sa fie certificate din punct de vedere al calitatii de securitate.

14.5. Pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcționare și care săcorespundă din punct de vedere tehnic, activitatilor ce la va executa, pe toata durata derularii contractului.

14.6. Atunci când mai multe unități își desfășoară activitățile concomitent în aceeași unitate de producție, unitate amenajistică, prestatorul va încheia convenții scrise cu fiecare participant la procesul de producție, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

14.7. Prestatorul are obligația de a semnaliza corespunzător din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, punctul de lucru unde își desfășoară activitatea.

Deasemeni are obligația de a dota punctele de lucru cu truse medicale.

14.8. Transportul la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliul al salariaților intră în sarcina prestatorului.

14.9. Prestatorul care are sediul social în alt județ are obligația de a înștiința în scris, I.T.M Suceava cuprindere la activitatea desfășurată și durata lucrărilor pe care le execută în raza județului Suceava.

14.10. În cazul producerii de incidente, accidente, prestatorul va anunța conform prevederilor din Legea 319/2006 Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava despre producerea lor.

15. Amendamente

15.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

15.2. - Nerespectarea obligațiilor referitoare la calitatea serviciilor prestate, obligații asumate de către prestator prin caietul de sarcini, precum și prin prezentul contract, neajungerea la o înțelegere pe cale amiabilă privind acest aspect dă dreptul achizitorului de a rezilia prezentul contract de achiziție în mod unilateral, fără intervenția instanței de judecată și fără punerea în întârziere a debitorului obligației. Rezilierea va fi comunicată prestatorului în termen de maxim 10 zile de la data constatării abaterilor de la calitatea asumată, achizitorul fiind în drept de a solicita și daune interese pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea condițiilor de calitate.

15.3. În cazul unor situații neprevăzute autoritatea contractantă poate modifica contractul în baza art 221 din Legea 98/2016..

15.4. Prin acordul părților, prevederile prezentului contract pot fi modificate prin act adițional atât în ceea ce privește cantitățile cât și valoarea.

16. Litigii si arbitraj

16.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului;

16.2. Dacă după 30 zile calendaristice de la începerea acestor tratative Achizitorul și Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța competentă din localitatea în care își are sediul Achizitorul.

17. Rezilierea contractului

17.1. Nerespectarea/ neexecutarea culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune – interese.

17.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în următoarele circumstanțe :

17.2.1. Când prestatorul nu ridică autorizația de exploatare în cel mult 15 zile calendaristice după primul termen prevăzut în esalonare (Anexa 1).

17.2.2. Când prestatorul nu preia postata (postatele) în termen de 15 zile calendaristice de la data prevăzută în esalonare, sau abandonează lucrările pe o perioadă mai mare de 15 zile calendaristice, cu excepția cazurilor de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit exploatarea masei lemnoase (inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente, impracticabilitatea căilor de scos apropiat și altele asemenea), prestatorul pierde garanția de bună executie (cautiunea).

17.2.3. Dacă pe parcursul exploatarei se produc taieri ilegale în parchet așa cum sunt prevăzute la art. 10.7.1. și 10.11. din contract.

17.2.4. Prezentul contract încetează, de drept, fără a atrage alte pretenții din partea prestatorului, dacă partida ce face obiectul contractului este amplasată pe o suprafață de fond forestier retrocedată ulterior încheierii prezentului contract iar serviciile de exploatare a masei lemnoase nu mai sunt posibile legal.

17.2.5. Dacă drumul de acces la partida care face obiectul prezentului contract este calamitat natural, iar repararea lui nu se poate executa în timp util, se reziliaza contractul de prestație exploatare fără a atrage alte pretenții din partea prestatorului.

17.2.6. Nerespectarea obligațiilor referitoare la calitatea serviciilor prestate obligații asumate de către prestator prin caietul de sarcini, precum și prin prezentul contract, neajungerea la o înțelegere pe cale amiabilă privind acest aspect dă dreptul achizitorului de a rezilia prezentul contract de achiziție în mod unilateral, fără intervenția instanței de judecată. Rezilierea va fi comunicată prestatorului în termen de maxim 10 zile de la data constatării abaterilor de la calitatea asumată, achizitorul fiind în drept de a solicita și daune interese pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea condițiilor de calitate.

Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

17.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cazul în care nu s-au platit facturile emise în baza recepțiilor, în termen de 15 zile de la termenul scadent.

18. Legea aplicabilă contractului

18.1. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Silvic, Codul Civil, Codul Penal, Codul de Procedura Civilă, HG 497/2020, Ordinul MMP nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative în vigoare pe perioada derulării contractului.

18.2. În situația în care prin acte normative se vor impune alte reglementări privind exploatarea și valorificarea masei lemnoase, partile se vor conforma acestora.

18.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Anexa nr.1 – graficul de esalonare a tăierii parchetelor face parte integrantă din contract.

De derularea în condiții de legalitate și în conformitate cu prevederile contractuale a prezentului contract din partea Bazei Experimentale Tomnatic răspund: șeful Bazei Experimentale Tomnatic d-l Dr. ing. Cojocia Ioan Cristian, economistul B.E. Tomnatic d-na Ec. Tănăsă Iacoban Adriana și responsabilul compartimentului de resort dl. ing. Iasinovschi Silviu .

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, data de _____ în trei exemplare, cu aceeași putere valabilă, două exemplare pentru achizitor și unul pentru prestator.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

Director General,

Director Economic,

Administrator,

Dr. Ing. Șerban Octavian DAVIDESCU

Ec. Anghel ANGHEL

Oficiul Juridic,

Birou Producție,

Jr. Cristiana CIOBANU

Ing. Marius COROȘ

Ing Șef B.E. Tomnatic

Dr. Ing. Cristian COJOCIA

Economist B.E. Tomnatic,

Ec. Adriana TĂNASĂ - IACOBAN

Resp. Producție B.E. TOMNATIC

Ing. Silviu IASINOVSCHI