

Formular F1

Obiectiv: SCOALA DE FETE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./subcap deviz general	Denumire cheltuieli pe obiectiv	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA ron	din care C+M exclusiv TVA ron
	1	2	3
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		
	2 REELE EXTERIOARE DIN INCINTA		
	TOTAL capitol/subcapitol		
4.	Cheltuieli pentru investitia de baza		
	4 Cheltuieli pentru investitia de baza		
	TOTAL capitol/subcapitol		
5.1.	Organizare de santier		
	5.1 ORGANIZARE DE SANTIER		
	TOTAL capitol/subcapitol		
6.	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste		
	6 CHELTUIELI PROBE TEHNOLOGICE		
	TOTAL capitol/subcapitol		
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
	Taxa pe valoarea adaugata		
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL



Formular F2

Obiectiv: SCOALA DE FETE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul  
2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Nr. cap./subcap de viz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
	1	2
I.	2 REELE EXTERIOARE DIN INCINTA	
	2.1. CANALIZARE MENAJERA	
	2.2. ALIMENTARE CU APA	
	2.3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA	
	TOTALI	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL



# Formular F2

Obiectiv: SCOALA DE FETE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul  
4.Cheltuieli pentru investitia de baza

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
	1	2
I.	4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII	
	4.1.2.1 REZISTENTA RAMPE SI ACCESE NOI	
	4.1.2.2 REZISTENTA CONSOLIDARE	
	4.1.2.4 REZISTENTA PLAFORME SI IMPREJMURI ECHIPAMENTE EXTERIOARE	
	4.1.3 ARHITECTURA	
	4.1.4.1 INSTALATII ELECT.CURENTI TARI	
	4.1.4.2 INST DETECTARE,SEMINALIZ.AVERTII	
	4.1.4.3 INSTALATII SANITARE INTERIOR	
	4.1.4.4 INSTALATII TERMICE	
	4.1.4.5 INSTALATII INCALZIRE / CLIMATIZARE	
	4.1.4.6 INSTALATII VENTILARE	
	TOTAL I	
II.	4.2 MONTAJ ECHIPAMENTE	
	4.2. MONTAJ ECHIPAMENTE	
	TOTAL II	
III.	Procurare	
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
	TOTAL III	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL



Formular F2

Obiectiv: SCOALA DE FETE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul  
5.1.Organizare de santier

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
	1	2
I.	5.1 ORGANIZARE DE SANTIER	
	5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII	
	5.1.2 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL





Formular F2

Obiectiv: SCOALA DE FETE

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul  
6.Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Nr. cap./subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea exclusiv TVA ron
	1	2
I.	6 CHELTUIELI PROBE TEHNOLOGICE	
	6.2 PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE	
	TOTAL I	
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL



**Obiectiv: SCOALA DE FETE**

*cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari*

**Obiect: 2 RETELE EXTERIOARE DIN INCINTA**

**Categorie: 2.1 CANALIZARE MENAJERA**

[ron]

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT. NES PRIN  
PAM.COEZ MIJ.SI F.COEZ ADINC.<2M T.TARE

## ASIMILAT

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TERENT TARE

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPLIN STRAT.DE 20-30CM  
EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV

#### UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA

## MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METAUCE DE INVENTAR

SPRING DE MALUR

**UMPLUTURA IN SANTURI CU NISIP PENTRU POZAREA CONDUCTELOR DIN  
POLIETILENA DE INALTA DENSITATE**

TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR

**TUB PVC-KG 160 MM, SN4**

## ASIMILAT

L: 11706 -M :3250031 -TEAVA DIN PVC RIGID K G D=160MM

L: 12723 -0006:6607604 -GARN ETANS PLAN FN6/2,5 D= 150 M 100-500 G2X4 S1733

**INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN POLIETILENA PENTRU EFECTUAREA  
PROBEI DE PRESIUNE AVAND D=160 MM**

CAMIN VIZITARE LA CANALE CU DN 800 CAROSABU

L: 10173 -0028:CZ0105C1 -PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31.25, CIMENT M30 IN INST. CENTRALIZATE

L: 20174 -0022-CZ0204A2 -PREPARARE MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z CU CIMENT M30 IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR S

EFFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES. A INST. INTR. DE APA. DIN TEM PVC

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
MONT.IN CANALINCLUSIV ARMATURII									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
C.A.M									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io =									
Profit Po =									
TOTAL GENERAL categorie Vo =									

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL



# Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 2 RETELE EXTERIOARE DIN INCINTA

Categorie: 2.2 ALIMENTARE CU APA

[ron]

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					

1 TSA02F1 82 M CUB 27,00000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NES PRIN  
PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE

2 TS001A1 82 M CUB 4,00000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.ARI NAT,STRAT UNIFORM 10-  
30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

3 TS005B1 82 SUTE MC 0,02000

COMPACTARE CU MAL.MEC.DE 150-200KG A U.MPLIN STRAT.DE 20-30CM  
EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV

4 TSH12B1 82 SUTE MP 0,02000

UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA

5 ACE16A1 82 M 8,00000

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR

6 TSF02A1 82 MP 32,00000

SPRIJINIRI DE MALURI

7 ACE08A1 82 M CUB 4,00000

UMPLUTURA IN SANTURI CU NISIP PENTRU POZAREA CONDUCTELOR DIN  
POLIETILENA DE INALTA DENSITATE

8 TRA01A03P 82 TONE 17,00000

TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR

9 SA09C1 82 M 15,00000

CONDUCTA DIN TV TIP PEHD INCLRTINGURI,LA CONDUCTE DE LEGATURA LA  
OBIECTE SANIT,TV AVAND DIAM 40X3

ASIMILAT

10 SD13D1 82 BUCATA 2,00000

ROBINET TRECERE CU BILA SI MUFE AVAND D= 1 1/4"

L: 21412 -0050:4202490 -ROBINET TREC. FONTA 1 1/4" A VENT+MUFA FN10 S6480

11 IA30A1 82 BUCATA 1,00000

FILTRU DE APA CU MUFE D 1 1/4

ASIMILAT

12 SD29C1 82 BUCATA 1,00000

CLAPETA DE SENS D 1 1/4 TOU

a similar

L: 21412 -M :9992382 -CLAPETA SENS 1 1/4"

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
13	ACEI2C1 82	BUCATA	1,00000						
MONTARE CONTOR DE APA RECE D1" \$									
ASIMILAT									
14	IA23B2 82	BUCATA	2,00000						
MANOMETRU S CAIA 0-6 ATM									
15	ACA20A1 82	BUCATA	2,00000						
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN POLIETILENA PT EFECTUAREA PROBEI DE PRESIUNE AVAND D=40-50MM									
ASIMILAT									
16	ACD04I1 82	BUCATA	1,00000						
CAMIN VIZITARE CU DN1500 CAROSABIL									
ASIMILAT									
L: 20273 -0046:CE0206M1 -PREPARARE BETON B200,AGREG. GRESIE SORT. GRANUL.<315MICR. PAS5 PERMEABIL. RED. P4,RECIP.INST.CENTRAL. \$									
L: 20274 -0067:CE0209K1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIM.M30 SI CENUSA TERMOC.,CENTRALIZAT CU VAR HIDRATAT VRAC \$									
17	W2H05A# 02	M	15,00000						
BANDA DUBLA AVERTIZARE									
18	SF03A1 82	M	15,00000						
EFECTUARE PROBA DE ETANSEITATE									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
C.A.M									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io =									
Profit Po =									
TOTAL GENERAL categorie Vo =									

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL



# Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 2 RETELE EXTERIOARE DIN INCINTA

Categorie: 2.3 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

[ron]

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
1	6203006	BUCATA	1,00000						

SPOR DE PUTERE

ASIMILAT

INCLUSIV MATERIALE, ECHIPAMENTE, MANOPERA, PROBE, INTOCMIRE CONTRACT FURNIZARE, PROIECT, TAXE

2	6203006	BUCATA	1,00000						
---	---------	--------	---------	--	--	--	--	--	--

DOSAR PROSUMATOR

ASIMILAT

INCLUSIV MATERIALE, ECHIPAMENTE, MANOPERA, PROBE, INTOCMIRE CONTRACT PROSUMATOR, PROIECT, TAXE

Cheltuieli directe	
Alte cheltuieli directe	
	C.A.M
TOTAL CHELT. DIRECTE	
Cheltuieli indirecte	Io =
Profit	Po =
TOTAL GENERAL categorie	Vo =

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL



Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 4.1.2.1 REZISTENTA RAMPE SI ACCESE NOI

[ron]

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					

1	RPACE10A	99	M CUB	10,00000					
---	----------	----	-------	----------	--	--	--	--	--

DEZAFECTARE ELEMENTE BETON EXISTENTE, PLUS EVACUARE (RPC)

2	TS C30XA	91	SUTE MC	0,20000					
---	----------	----	---------	---------	--	--	--	--	--

SAPATURA MECANIZATA FUNDATII

3	RCSA06A	02	M CUB	25,00000					
---	---------	----	-------	----------	--	--	--	--	--

UMPLUTURA DE PAMANT LA FUNDATII SI SUB PARDOSEALA RAMPE EXTERIOARE

4	DA06A1	82	M CUB	6,00000					
---	--------	----	-------	---------	--	--	--	--	--

PIATRA SPARTA COMPACTATA SUB PARDOSEALA RAMPE EXTERIOARE 20 CM

5	RPCE40A	02	MP	40,00000					
---	---------	----	----	----------	--	--	--	--	--

FOIE POUETILENA SUB PARDOSEALA RAMPE EXTERIOARE

6	RCSB02B	02	M CUB	6,00000					
---	---------	----	-------	---------	--	--	--	--	--

BETON DE EGAUZARE SI BLOCURI SIMPLE IN FUNDATII RAMPE EXTERIOARE C8/10, CU CONTINUT SCAZUT DE CARBON

7	RCSB05A	02	M CUB	10,00000					
---	---------	----	-------	----------	--	--	--	--	--

BETON ARMAT, C-20/25 IN FUNDATII SI PARDOSEALA RAMPE EXTERIOARE, CU CONTINUT SCAZUT DE CARBON

8	CB03A	02	MP	50,00000					
---	-------	----	----	----------	--	--	--	--	--

COFRAJE FUNDATII RAMPE EXTERIOARE

L: LC03B -0004:2903543 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=10221 L=6,00M S 942									
L: LC04C -0025:2900979 -LEMI ROTUND RASIN. PT. MINA L=2-SM D=18-22 CM STAS 256-40									
L: LC05B -0018:5887051 -CUIE CU CAP CONIC TIF A1 S X150 OL37 S 2111									

9	TE06C1	82	MP	55,00000					
---	--------	----	----	----------	--	--	--	--	--

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIU RILE 100X100MM

IN PARDOSEALA RAMPE EXTERIOARE

10	TRA06A10	82	TONE	38,40000					
----	----------	----	------	----------	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI CU AUTOBETONIERA ,DISTANTA 20 KM

11	TRA02A10	82	TONE	0,55000					
----	----------	----	------	---------	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL OTELULUI CU AUTOCAMIONUL,DISTANTA 20 KM

12	TRA02B50	82	TONE	11,84000					
----	----------	----	------	----------	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR PE DIST.=20 KM

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					

13 TR11AA08C3 82 TONE 12,39000

DESCARCAREA MATERIALELOR SI ARMATURILOR, AUTO-RAMPA

14 TRB01A23 82 TONE 49,20000

SORTAREA MOLOZULUI IN SANTIER IN VEDEREA RECICLARI

ASIMILAT

15 TS C35B32 82 SUTE MC 0,30000

INCARCAREA IN AUTOBASCULANTA AL PAMANTULUI SI MOLOZULUI

16 TRA01A20P 82 TONE 49,20000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SI MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

INCLUSIV TAXA DE GROAPA

17 TR11AA08C3 82 TONE 49,20000

DESCARCAREA DIN AUTOBASCULANTA AL PAMANTULUI SI MOLOZULUI PRIN ARUNCARE

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io =

Profit Po =

TOTAL GENERAL categorie Vo =

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL





Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 4.1.2.2 REZISTENTA CONSOLIDARE

										[ron]
Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Crt.	Simbol			a)materiale						
	Denumire Resursa			b)manopera						
	Observatii			c)utilaj						
	Corectii			d)transport						
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)						
1	RPCG24C1 82	M	30,00000							
REPARATII FSURI IN ZIDARIE (INIECTII MORTAR DE CIMENT), RPC										
2	RPCJ05A 91	MP	15,00000							
REPARATII STRAT DE ACOPERIRE CU BETON LA ELEMENTELE DIN BETON ARMAT LA FUNDATII, RPC										
ASIMILAT										
3	RPACELOA 99	M CUB	125,00000							
DEZAFECTARE PARDOSELI EXISTENTE, PLUS EVACUARE (RPC) GROSIME 50 CM										
4	TSA02G1 81	M CUB	1.250,00000							
SAPATURA MANUALA IN SPATII RESTRANSE (RPC) CONSOLIDARE FUNDATII										
5	RCSA06A 02	M CUB	905,00000							
UMPLUTURA DE PAMANT (RPC) CONSOLIDARE FUNDATII										
6	DA06A1 82	M CUB	55,00000							
PIATRA SPARTA COMPACTATA SUB PARDOSEALA 20 CM										
7	7650267	M CUB	27,00000							
POUSTIREN EXTRUDAT 10CM SUB PARDOSEALA										
8	RPCE40A 02	MP	275,00000							
FOIE POLIETILENA										
9	RCSB05A 02	M CUB	31,00000							
BETON PARDOSEALA C20/25 XC1 (RPC), CU CONTINUT SCAZUT DE CARBON										
10	TE06C1 82	MP	300,00000							
PLASA DE ARMATURA SU DATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 100X100MM										
IN PARDOSEALA										
11	RCSB13B 02	M CUB	36,00000							
BETON EGALIZARE C8/10 IN CONSOLIDARE FUNDATII RPC, CU CONTINUT SCAZUT DE CARBON										
12	RCSB06A 02	M CUB	200,00000							
BETON C20/25 IN CONSOLIDARE FUNDATII -RPC, CU CONTINUT SCAZUT DE CARBON										
13	CB03A 02	MP	710,00000							

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					

COFRAJE CONSOLIDARE FUNDATII- RPC

<div>L: LC03B -0004:2903543 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=1.02M L=6,00M S 942</div> <div>L: LC04C -0025:2900979 -LEMN ROTUND RASIN. PT. MINA L=2-SM D=18-22 CM STAS 256-80</div> <div>L: LC05B -0028:5887052 -CULE CU CAP CONIC TIF A2 5 X150 OL37 S 2122</div>									
14	RCS04C	02	KG	17.942,00000					

ARMATURA S500S IN CONSOLIDARE FUNDATII- RPC

15	DC01XA	91	BUCATA	2.000,00000					
----	--------	----	--------	-------------	--	--	--	--	--

PERFORARE BETON FUNDATII PT MONTARE ANCORE-RPC

16	RCSB05A	02	M CUB	45,00000					
----	---------	----	-------	----------	--	--	--	--	--

MORTAR M15 CAMASURI DE 5CM GROSIME PE PERETI DIN ZIDARIE (RPC),  
CU CONTINUT S CAZUT DE CARBON

17	CC02A	99	KG	8.600,00000					
----	-------	----	----	-------------	--	--	--	--	--

ARMATURA IN TENCUIALA ARMATA PE PERETI - PLASA SUDATA Ø8/100/100-  
RPC

<div>L: LC07A -0002:2000028 -OTEL BETON PROFIL NETED Ø8-1X STAS 438 D= 6MM</div>									
18	RCS04C	02	KG	1.263,00000					

ARMATURA IN TENCUIALA ARMATA PE PERETI - OTEL BETON S500S - RPC

19	DC01XA	91	BUCATA	6.500,00000					
----	--------	----	--------	-------------	--	--	--	--	--

PERFORARE PERETI ZIDARIE PENTRU MONTARE ANCORE-RPC

20	RPACEL0A	99	M CUB	140,00000					
----	----------	----	-------	-----------	--	--	--	--	--

DEZAFECTARE PLANSEE SUPRASTRUCTURA, PLUS EVACUARE (RPC)

21	RCSB05A	02	M CUB	155,00000					
----	---------	----	-------	-----------	--	--	--	--	--

BETON ARMAT, C25/30 XC1 IN SUPRASTRUCTURA -RPC, CU CONTINUT  
SCAZUT DE CARBON

22	RCS05A	02	MP	700,00000					
----	--------	----	----	-----------	--	--	--	--	--

COFRAJE PLANSEU SI GRINZI SUPRASTRUCTURA -RPC

23	RCS04C	02	KG	21.962,00000					
----	--------	----	----	--------------	--	--	--	--	--

ARMATURA S500C IN SUPRASTRUCTURA -RPC

24	RMD17A	02	KG	1.100,00000					
----	--------	----	----	-------------	--	--	--	--	--

CONFECTIE METALICA, MATERIAL, MANOPERA, UTILAJ, TRANSPORT

25	RCSH11B	99	M CUB	21,00000					
----	---------	----	-------	----------	--	--	--	--	--

LEMN DE RASINOASE CATI PENTRU INLOCUIRE ELEMENTE DIN LEMNALE  
STRUCTURI SARPANTB, PROTEJAT IMPOTRIVA DAUNATORILOR

26	TRA06A10	82	TONE	1.120,80000					
----	----------	----	------	-------------	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI CU AUTOBETONIERA ,DISTANTA 20

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
KM									
27	TRA02A10 82	TONE	53,87000						
TRANSPORTUL RUTIER AL OTELULUI CU AUTOCAMIONUL, DISTANTA 20 KM									
28	TRA02B50 82	TONE	148,38000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR PE DIST.=20 KM									
29	TR11AA08C3 82	TONE	202,25000						
DESCARCAREA MATERIALELOR SI ARMATURILOR, AUTO-RAMPA									
30	TRB01A23 82	TONE	2424,00000						
SORTAREA MOLOZULUI IN SANTIER IN VEDEREA RECLAMII									
ASIMILAT									
31	TS C35B32 82	SUTE MC	15,15000						
INCARCAREA IN AUTOBASCULANTA AL PAMANTULUI SI MOLOZULUI									
32	TRA01A20P 82	TONE	2.424,00000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SI MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM									
INCLUSIV TAXA DE GROAPA									
33	TR11AA08C3 82	TONE	2.424,00000						
DESCARCAREA DIN AUTOBASCULANTA AL PAMANTULUI SI MOLOZULUI PRIN ARUNCARE									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
C.A.M									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io =									
Profit Po =									
TOTAL GENERAL categorie Vo =									

PROIECTANT  
SC HOLIDAY DESIGN CONSULT SRL



# Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorii: 4.1.2.3 REZISTENTA PLAFORME SI IMPREJMUIRI ECHIPAMENTE EXTERIOARE

[ron]

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					

1 TS C30XA 91 SUTE MC 0,48000

SAPATURA MECANIZATA

2 RCSA06A 02 M CUB 24,00000

UMPLUTURA DE PAMANT

3 DA06B1 82 M CUB 4,00000

UMPLUTURA PIATRA SPARTA COMPACTATA 20 CM

4 RPCE40A 02 MP 40,00000

FOIE POLIETILENA

5 RCSB02B 02 M CUB 3,00000

BETON DE EGALIZARE C8/10, CU CONTINUT SCAZUT DE CARBON

6 RCSB05A 02 M CUB 4,00000

BETON ARMAT, C20/25 XC1, CU CONTINUT SCAZUT DE CARBON

7 RCSB05A 02 M CUB 39,00000

BETON ARMAT, C30/37 XC4+XF2, CU CONTINUT SCAZUT DE CARBON

8 CB03A 02 MP 170,00000

COFRAJE FUNDATII

L: LC03B -0004:2903543 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=10221 L=6,00M S 942

L: LC04C -0025:2900979 -LENN ROTUND RASIN. PT. MINA L=2-SM D=18-22 CM STAS 256-80

L: LC05B -0018:5887051 -CUIE CU CAP CONIC TIF A1 S X150 OL37 S 2111

9 RCS04C 02 KG 4.500,00000

ARMATURA S500S

10 TE06C1 82 MP 300,00000

PLASA DE ARMATURA SU DATA TIP STNB D=6MM OCHIU RILE 100X100MM

11 TRA06A10 82 TONE 110,40000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI CU AUTOBETONIERA ,DISTANTA 20 KM

12 TRA02A10 82 TONE 7,50000

TRANSPORTUL RUTIER AL OTELULUI CU AUTOCAMIONUL,DISTANTA 20 KM

Nr. Crt.	Capitolul de lucrări Simbol Denumire Resursa Observații Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
13	TRA02B50 82	TONE	11,84000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR PE DIST.=20 KM									
14	TR11AA08C3 82	TONE	19,34000						
DESCARCAREA MATERIALELOR SI ARMATURILOR, AUTO-RAMPA									
15	TRB01A23 82	TONE	115,20000						
SORTAREA MOLOZULUI IN SANTIER IN VEDEREA RECICLARI									
ASIMIAT									
16	TS C35B32 82	SUTE MC	0,72000						
INCARCAREA IN AUTOBASCULANTA AL PAMANTULUI SI MOLOZULUI									
17	TRA01A20P 82	TONE	115,20000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SI MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM									
INCLUSIV TAXA DE GROAPA									
18	TR11AA08C3 82	TONE	115,20000						
DESCARCAREA DIN AUTOBASCULANTA AL PAMANTULUI SI MOLOZULUI PRIN ARUNCARE									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
C.A.M									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io =									
Profit Po =									
TOTAL GENERAL categorie Vo =									

PROIECTANT  
SC HOLIDAY DESIGN CONSULT SRL



Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

LISTA  
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 4.1.3 ARHITECTURA

										[ron]
Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Crt.	Simbol			a)materiale						
	Denumire Resursa			b)manopera						
	Observatii			c)utilaj						
	Corectii			d)transport						
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)						
1	RCSJ37A 02	MP	939,18000							
CURATARE TENCUIALA PERETI EXTERIORI										
2	CB47A1 82	MP	939,18000							
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M										
3	AUT7606 82	ORE	3756,72000							
MONTAT/ DEMONTAT SCHELA FATADA										
4	RCSJ37A 02	MP	117,48000							
CURATARE SOCLU										
ASIMILAT										
5	RMZE17B 99	M	204,60000							
DESFACERE JGHEABURI SI BURLANE										
6	RCS056A 02	MP	82,00000							
DEMONTAR, TAMPLARE EXTERIOARA										
7	RCS056A 02	MP	52,50000							
DEMONTAR, TAMPLARE INTERIOR										
ASIMILAT										
8	00201A01 02	M CUB	106,55000							
DESFACERE ZIDARIE										
9	RCSB28C 02	M CUB	64,38000							
DEMOIARE ELEMENTE EXTERIOARE DIN BETON										
10	RMA18A 02	M CUB	7,26000							
DESFACERE ELEMENTE DECORATIVE FATADA DIN CIMENT/ CERAMIC/PIATRA										
11	RMA18A 02	M CUB	4,13000							
DESFACERE/REMONTARE ELEMENTE DECORATIVE DIN CIMENT/ CERAMIC/PIATRA/MARMURA										
12	RMA18A 02	M CUB	5,89000							
DESFACERE ELEMENTE DECORATIVE SOCLU DIN CIMENT/ CERAMIC/PIATRA										
13	RCSK40B 02	MP	359,70000							

Nr. Crt.	Capitolul de lucrări	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Simbol	Denumire Resursa			a)materiale					
Observații				b)manopera					
Corecții				c)utilaj					
Liste Anexe				d)transport					
				Total(a+b+c+d)					
DESFACERE PARCHET LEMN/ LAMINAT, GROSIME MEDIE 50 MM									
14	RCSK41C	02	MP	48,40000					
DESFACERE GRESIE									
15	RCSK41B	02	MP	121,00000					
DESFACERE MOZAIC/ SAPA/ CIMENT S CUVISIT									
16	RCSH33B	82	M CUB	15,95000					
DESFACERE ELEMENTE INTERIOARE DIN LEMN									
17	RPCT29A1	82	MP	44,00000					
DESFACERE ELEMENTE DECORATIVE INTERIOARE LA PERETI DIN IPSOS/CIMENT/CERAMIC/PIATRA									
18	RPCT10XA	93	MP	1449,80000					
CURATARE PERETI INTERIORI									
19	RPCT10XA	93	MP	464,20000					
CURATARE TAVANE INTERIOR									
ASIMILAT									
20	RPZC43B	99	MP	464,20000					
DESFACEREA TAVANELOR FALSE									
21	CB14D	02	MP	928,40000					
MONTAT/DEMONTAT SCHELA TAVANE INTERIOR PESTE 3.00 M INALTIME									
L: LC03B -0003:2903505 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=4,00M S 942									
L: LC03F -0030:2904272 -DULAF RASIN. CL. C GR=28-56MM L=4-6M LAT=16-30CM LUNG. TIV									
L: LC04C -0025:2900979 -LEMN ROTUND RASIN. PT. MINA L=2-5M D=18-22 CM STAS 256-80									
L: LC05B -0025:5887001 -CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111									
22	AUT7605	82	ORE	3713,60000					
SCHELA TAVANE INTERIOR PESTE 3.00M INALTIME									
ASIMILAT									
23	RPCT39XA	93	KG	440,00000					
DESFACERE ELEMENTE METALICE									
24	RPCT26A1	82	MP	671,55000					
DESFACERE INVEUTOARE TIG LA METALICA / CERAMICA / AZBOCIMENT									
25	TRB01A23	82	TONE	520,00000					
SORTAREA MOLOZULUI IN SANTIER IN VEDEREA RECICLARI									
ASIMILAT									
26	TS C35B32	82	SUTE MC	3,25000					
INCARCAREA IN AUTOTRASCULANTA A MOLOZULUI									

## INCARCAREA IN AUTODISCUANTIA A MILOZU LOT

**TRANSPORTUL RUTIER A MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM**

**INCLUSIV TAXA DE GROAPA**

#### DESCARCAREA DIN AUTOBASCULANTA A MOLOZULUI PRIN ARUNCARE

**ZIDARIE PERETE DE CARAMIDA GVP 15-30 CM + MORTAR PENTRU ZIDARIE**

PERETE GIPS CARTON RBN PE STRUCT MET.SIMPLU PLACAT PE O PARTE CU  
GROSIMEA DE 6,25CM, FINISAT; INCL STR.MET

**VATA MIN.PROFILE ROTUNTE PE MARGIN SI FURNITURA**

PERETE GIPS CARTON RB1 PE STRUCT MET.SIMPLU PLACAT PE AMBELE PARTI  
CU GROSIIME 10 CM, FINISAT

## ASIMILAT

INCLUSIV STRUCTURA METALICA, VATA MINERALA, PROFILE ROTUNJITE PE MARGINI SI FURNITURA AFERENTA

TENCUIEU INTERIOARE, DISCUTE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE  
BETON, CU MORTAR M10-T, DE 2CM

**GLET DE FINISAJ APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRUSCUITE PERETI**

## ASIMILAT

ZUGRAVELI INTERIOARE SUPERIOARE, VOPSITORI LAVABILE EXTERIOARE SI  
INT. EXEC. MANUAL CU VINAROM 2 STRAT

**PLACARE DIN FAIANTA LA PERETI SI STALPI 300X300X6MM,  
DUBLUCALIBRATA, FIXATE CU MORTAR ADEZIV, MONT CU**

ROSTURI, INCLUSIV PROFILE DE COLT SI CHIT DE ROSTURI LA CULOAREA FAIANTEI  $H = 210$  CM

## MODELAREA, RESTAURAREA ELEMENTELOR DECORATIVE DE PERETE INTERIOR, CU ADANCIMI VARIABLE

**REPARATII IN ZONELE DE INTERVENTII TENCUIEU INTERIOARE, DRISCUITE, LA  
STIL PL. PERETI**



38	RPCJ35A1	82	MP	331,10000
----	----------	----	----	-----------

39	RPCR02B	91	MP	660,00000
----	---------	----	----	-----------

40	CD23A	02	MP	63.80000
----	-------	----	----	----------

41	CD23A	02	MP	95.04000
----	-------	----	----	----------

42	RPCB5B1	82	MP	419,10000
----	---------	----	----	-----------

43	CF03A1	82	MP	356,40000
----	--------	----	----	-----------

44	001018031	02	MP	419,10000
----	-----------	----	----	-----------

45	BMF01C	06	MC	15.45000
----	--------	----	----	----------

46	CB47A1	82	MP	419.10000
----	--------	----	----	-----------

47	AUT7605	82	ORE	1676.40000
----	---------	----	-----	------------

48	CG01A	99	MP	419.10000
----	-------	----	----	-----------

49	CG02D1	81	MP	247.50000
----	--------	----	----	-----------

**PARDOSEU DIN PARCHET CU PARCHET DE STEJAR SAU FAG MONTAT LA 45°  
PRIN LIPIRE CU ARACET. IN INCAPERI CU SUPRAFETE PESTE 10MP.**

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Canitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					

50	CG05A02	18	M	139,70000					
----	---------	----	---	-----------	--	--	--	--	--

PUNTE DIN LEMN, LA PARDOSEULE DIN PARCHET

ASIMILAT									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

51	00103E012	02	MP	63,80000					
----	-----------	----	----	----------	--	--	--	--	--

PARDOSELI SU PRAFINITE GRESIE PORTELANATA DE TRAFIC-  
300X300X10MM DUBLUCAUBRATA,CU ROST 1MM GROS

L: LCS2A	-M	:2013092	-ADEZIV GRESIE SI FAIANTA						
L: LC64G	-M	:000058	-GRESIE ANTIDERAPANTA						
L: LC65	-0004:7318735		-DISTANTIERI ROST PVC MODEL H4						
L: QC050	-0002:0006702		-MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF						

INTRE PLACI, ANTIDERAPANTA, PLUS ADEZIV MONTARE, CHIT DE ROSTURI LA CULOAREA GRESIEI, PT INTERIOR

52	CI14A	02	M	89,10000					
----	-------	----	---	----------	--	--	--	--	--

PUNTA GRESIE(PARDOSEALA ), PLUS ADEZIV MONTARE - 300X100 X 10MM,  
PT INTERIOR

ASIMILAT									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L: LCS2B	-M	:2013092	-ADEZIV GRESIE SI FAIANTA						
L: LC64M	-M	:6428944	-FLINTA GRESIE						
L: LC65	-0004:7318735		-DISTANTIERI ROST PVC MODEL H4						

53	CG11A	99	MP	135,30000					
----	-------	----	----	-----------	--	--	--	--	--

PARDOSELI DIN MOZAIK DE MARMURA TURNATE PE LOC

ASIMILAT									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

54	RMD G05A	99	M	13,20000					
----	----------	----	---	----------	--	--	--	--	--

PROFIE TRECERE CU PRINDERE MECANICA ASCUNSA

ASIMILAT									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

55	DF15XA	91	M	47,30000					
----	--------	----	---	----------	--	--	--	--	--

MARCAJ TACTIL PT PERS NEVAZATOARE,COMPUS DIN PLACI DE  
TPU(PLASTIC) LATIME MIN 400MM, GROS 8MM MAX

ASIMILAT									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L: 10852	-M	:7106656	- MARCAJ TACTIL PERS NEVAZATOARE 400 X 8 MM						
----------	----	----------	---	--	--	--	--	--	--

56	CO01A1	82	MP	154,00000					
----	--------	----	----	-----------	--	--	--	--	--

TROTUAR PERIMETRAL CU LAT.MIN 100CM SI GROS 10CM, CU PANTA 2%  
CATRE EXT DIN BET B150 PESTRAT SUPORT

L: 10175	-0027:CZ0105E1		-PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRESIE,GRANULATIA<16MM,CIMENT M50 IN INST.NECENTRALIZATE						\$
DE BALAST/ NISIP 10CM, DOZ BITUM CATRE CONSTRUCTIE ROSTURI DE DILATATIE LA PAS DE 1M									

57	RCSB01J	02	M CUB	4,95000					
----	---------	----	-------	---------	--	--	--	--	--

TREPTA DE EXT DIN BETON SIMPLU MONTATE PE RAMPA DE BETON ARMAT,  
INCL ACESORII NETAUCE

58	CK01A	02	MP	106,00000					
----	-------	----	----	-----------	--	--	--	--	--

FERESTRE DIN LEMN DE EXTERIOR

Fereastră din lemn, într-un canat sau doua, cu geam tripan Solar 4S+Clar+Clar/mat, garnituri, picurator, ochiuri fixe si ochiuri mobile, oscilobatant, culoare maron, cremon culoare bronz, inclusiv chit de montare/etansare - cf. Tablou Tamplarie

59	CK03A	02	MP	6,40000					
----	-------	----	----	---------	--	--	--	--	--

USA DE EXTERIOR DIN LEMN

Ușa de exterior, din lemn, partial vitrata cu sticla in sistem termopan cu geam tripan Solar 4S+Clar+Clar/mat, culoare maron, maner culoare bronz, inclusiv feronerie, banda si chit de etansare, montat la fata exterioara a peretelui, cf tablou tamplarie

60	CK14F1	82	MP	5,70000					
----	--------	----	----	---------	--	--	--	--	--

USA METALICA CU OCHI DE GEAM RX CU STICLA OPACA



Nr.	Capitolul de lucrări	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol				a)materiale				
	Denumire Resursa				b)manopera				
	Observații				c)utilaj				
	Corecții				d)transport				
	Liste Anexe				Total(a+b+c+d)				
MONTAT PRIN LIPIRE CU MASA DE SPACIU SI MECANIC CU DIBLURI LA SOCLU SI FUNDATIE. FINISAREA SE VA REALIZA CU MASA DE SPACIU ARMATA CU PLASA + PROFILE DE ALUMINIU PT PROTECTIE COCTURI SI PROFIL DE ROST DE DILATARE									
- clasa de combustibilitate min.C1(CA2a), clasa de reactie la foc min.A2-s1, d0									
70	00102A08 02	MP	783,86000						
TENCUIALA DECORATIVA GRANULATA PT TERMOSISTEM: FINISARE CU MASA DE SPACIU ARMATA CU PLASA FBRA									
ASIMILAT									
SI TENCUIALA STRUCTURATA DECORATIVA, REZISTENTA UV SI INGHET DEZGHEAT LA FATADA SI INTRADOS CONSOLE CULOARE ALB									
71	RPCH10C 99	MP	33,00000						
MODELAREA, RESTAURAREA ELEMENTELOR DECORATIVE DE FATADA, CU ADANCI VARIABLE									
72	003A 02	MP	46,20000						
PLACAJ CARAMIDA, MONTAT PE FATADA TENCUITA, PE SUPR. VERTICALE, CU ROSTURI DE 5 MM, RECONSTITUIRE MODEL EXISTENT									
73	CB47A1 82	MP	783,86000						
MONTAT/DEMONTAT SCHELA FATADA									
74	AUT7606 82	ORE	3135,44000						
SCHELA FATADA									
75	RMCC06A 99	MP	214,66000						
HIDROIZOLATII VERT.1 STR.PANZA BIT.+2 STR.BITUM, LA SUPR.VERTIC, PERETI, ATICURI, TIMPANE, ETC.									
76	IZC06A 09	MP	249,70000						
MEMBRANA TIP LDPE, PROTECTIE ANTI-RADON, GAZE NOUVE SI UMIDITATE, GROSIME MIN 0,4MM, ETANSARE SI IZOLARE									
ASIMILAT									
AUTOADEZIVA, SUPRAP INTRU PLACI MIN 15CM SI RIDICARE PERETE SI PROEMINENTIE MIN 10CM, INCL PLINTA PERETE, BANDA ADEZ ANTI-RADON SI AGENTII DE ETANSARE									
77	RMD13A 06	MP	91,30000						
PLACARE DIN PIATRA, SUPR.VERT., EXECUTATE PE UNSTRAT DE MORTAR, CU ROSTURILE IN PRELUNGIRE, IN CAMP CONTINUU									
78	RPCI21A1 82	M	149,60000						
JGHEABURI DIN TABLA, INCLUSIV KIT MONTAJ ANCORARE ACOPERIS LATIME MIN 100MM, CULOARE MARON									
79	RPCI21A1 82	M	83,60000						
BURLANE DIN TABLA, INCLUSIV KIT MONTAJ ANCORARE FATADA, SECT CIRC.100MM, CULOARE MARON									
ASIMILAT									
80	RMF01C 06	MC	19,47000						
DESFACEREA INGRUJITA A PIESELOR COMPONENTE ALE STRUCTURII MONUMENTELOR DIN LEMN SARPANTA									
81	CR03A 02	M CUB	14,08000						
STRUCTURA PODINA LEMN POD - LEMN RASINOASE CALITATEA I									
82	00106A01 02	MP	352,00000						
OSB DE 15MM PENTRU PLACA SUPTOR POD									

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Canitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
83	RPCR19A 82	MP	704,00000						
IGNIFUGARE SARPANTA DE LEMN									
84	RPCH10C1 82	MP	469,70000						
ASTEREALA EXECUTATA DIN S CANDURI DIN RASINOASE									
85	RPCE07B 09	MP	469,70000						
STRAT DE BARIERA CONTRA VAPORILOR CU FOJE DE POLIETILENA MONTATA PRIN ASEZARE									
86	RPCI01B01 18	MP	469,70000						
INVEIULOARE DIN TIGLA CERAMICA CU ACCESORI, CULOARE BRUN INCHIS									
87	CR03A 02	M CUB	14,74000						
SAGEAC PLACARE DE LEMN VOPSIT, PE ELEMENTE DE BETON, CULOARE LEMN, RECONSTITUIRE MODEL EXISTENT									
88	CR03A 02	M CUB	2,22000						
PAZE PLACARE DE LEMN VOPSIT, PE ELEMENTE DE BETON, CULOARE LEMN, RECONSTITUIRE MODEL EXISTENT									
89	RME15A 02	M	8,80000						
BALUSTRA DA TIP MANA CUREN TA DIN CONFECTIE PLATBANDA DE INOX, INCLUSIV 2 MAINI CURENTE ASIMI LIA T									
POSITIONATE LA 60 SI 90 CM FATA DE RAMPA, CIRCULARA									
90	01310A1 02	BUCATA	22,00000						
SU PORT METALIC FIXARE PANOU FOTOVOLTAIC/SOLAR PE INVEIULOARE TIP SARPANTA ASIMI LIA T									
91	RMD17A 06	KG	550,00000						
RESTAURAREA EL. MET. ORN., COMPL. EL. UPSA, SUD. EL. EXST. SAU DESPR., INDR EPTAREA d. STRAMBE, INCL. DEMONTARE SI MONTARE									
92	TRA02B50 82	TONE	1031,58000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR PE DIST.=20 KM									
93	TRI1AA08C3 82	TONE	1031,58000						
DESCARCAREA MATERIALELOR, AUTO-RAMPA									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
C.A.M									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io =									
Profit Po =									
TOTAL GENERAL categorie Vo =									



PROIECTANT  
SC HOLIDAY DESIGN CONSULT SRL

**Obiectiv: SCOALA DE FETE**

*cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari*

**Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII**

**Categorie: 4.1.4.1 INSTALATII ELECT.CURENTI TARI**

[ron]

1	EE10H1	82	BUCATA	4,00000
---	--------	----	--------	---------

**CORP DE ILUMINAT TIP DOWNLIGHT LED 24W, MONTAJA PAR, 1NGR. CU  
DRIVER INCLUS IP 20, 4000K, GEAM PROTECTIE**

### CU SENZOR DE MISCARE

L: 12009 -M :100458 -CORP ILLUMINAT TIP LED PANEL 24 W

2	EE22B	99	BUCATA	81,00000
---	-------	----	--------	----------

**CORP DE ILUMINAT 60X60 MONTAJA PAR, / INGR. CU DRIVER INCLUS IP 20,  
4000K, GEA M PROTECTIE MAXIM 45W, 3700 LM, IP 20**

**ALES DE BENEFICIAR**

L: BL2181 -M :3523364 -CORP ILLUMINAT TIP PANOV LED.60 X 60

3	EE22B	99	BUCATA	11,00000
---	-------	----	--------	----------

**CORP DE ILUMINAT TIP PANOU 60 X 60, MONTAJ APARENT MAXIM 45W  
MAXIM 3700 LM. MIN IP20**

## ASIMILAT

ECHIPAT CU KIT DE EMERGENTA 3 H. PENTRU ILUMINAT IMPOTRIVA PANICII

4	EE22B	99	BUCATA	7,00000
---	-------	----	--------	---------

**APUCA DE PERETE LED, APARENT , MINIM IP55**

## ASIMILAT

5	FF0941	82	RIJATA	4.00000
---	--------	----	--------	---------

**CORPILUMINAT DE SIGURANTA CU SURSA LED 1 X 5W,MONT  
INGROPAT/APARENT CU AUTONOMIE 3H  
356 LM, IP44(ILUMINAT SIGURANTA LOCAL)**

6	EE10G1	82	BUCATA	1.00000
---	--------	----	--------	---------

**CORP DE ILUMINAT LED MONT APARENT MAX 35W, KIT EMERGENTA 3H IP  
20 CU SENZOR MISCARE**

### ILUMINAT PT.EVACUARE

**ILUMINAT PT.EVACUARE**

L: 12009 -M :5102464 -CORP ILLUMINAT CV TECHNOLOGIE LED 35W

7	EE10H1	82	BUCATA	1.00000
---	--------	----	--------	---------

**CORPILUMIN LED MONT APARENT MAX 30W,CU KIT EMERGENTA 1/3H, MIN  
IP20**

## ILUMINAT SECURITATE PT INTERVENTII

L: 12009 -M :2222804 -CORP ILUMINAT LED 30W, KIT EMERGENTA 3M, IP20

8	EE09A1	82	BUCATA	200000
---	--------	----	--------	--------

**CORP DE ILUMINAT LED MONTAJ APARENT MAX.30W,CU KIT EMERGENTA  
3H,IP20-ILUMINAT PT. CONTINUAREA LUCRULUI**

## ASIMILAT

9	FE09A1	82	RIJATA	7.00000
---	--------	----	--------	---------

**CORP DE ILLUMINAT DE SIGURANTA CU SURSA LED 5W,MONT APARENT, TIP PERMANENT, AUTONOMIE 3H**

## ASIMILAT

ILLUMINAT DE SECURITATE PT EVACUARE- DISTANTA DE OBSERVARE 15M, CU ARTIFICIUL CORESPONZATOR LOCULUI DE MONTAJ IP20, IP44 (SPATII TEHNICE, EXTERIOR)

10	FF09B1	82	BUCATA	200000
----	--------	----	--------	--------

**CORPILUMINAT DE SIGURANTA LED 5W,MONT SUSPENDAT,TIP PERMANENT  
AUTONOMIE 3H. IP20**

## ASIMILAT

DISTANTA DE OBSERVARE 15M, CU ABTIPILD CORESPUNZATOR ALOCULUI DE MONTAJ (ILUMINAT DE SECURITATE PT EVACUARE)

11	FE09B1	82	BUCATA	200000
----	--------	----	--------	--------

**CORPIL DE SIGURANTA LED 5W, MONT APARENT, TIP  
PERMANENT, AUTONOMIE 3H, IP 44, DIST OBS 15M**

## ASIMILAT

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Canitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
12	ED01A1 82	BUCATA	20,00000						

INTRERUPATOR SIMPLU 10A/230 V MONTAJ INGROPAT IP20\*

L: 22020 -M :4785212 -INTRERUPATOR CAP SCARA SIMPLU 230V 50HZ 10A, MONT INGR									
13	ED01A1 82	BUCATA	2,00000						

INTRERUPATOR SIMPLU 10A/230V, MONTAJ APARENT IP55

ASIMILAT									
L: 22020 -M :5271272 -INTRERUPATOR SIMPLU ( IP55 )									
14	ED08C1 82	BUCATA	4,00000						

PRIZA SIMPLA CU CONTACT PROTECTIE 2P+PE, 16A/230V, MONTAJ APARENT IP55,CULOARE ALBA

L: 22027 -M :900279 -PRIZA ETANSA CU CP SIMPLA,16A,230V									
15	ED08C1 82	BUCATA	72,00000						

PRIZA SIMPLA CU CONTACT PROTECTIE 2P+PE, 16A/230V, MONT INGROPAT IP20,ALBA

ASIMILAT									
L: 22027 -M :9027 -PRIZA MONOFAZATA 16A/230V,IP20									
16	EG17A 99	BUCATA	20,00000						

RACORDARE ELECTRICA A AECHIPAMENTELOR MONO SI TRIFAZATE

L: EL24 -0002:5205640 -PAPUC STANTAT AL 10X12,2 IMP PT COND DE 70 IMP									
17	ED08A1 82	BUCATA	7,00000						

PRIZA TV MONTAJ INGROPAT, IP20

L: 22027 -M :2024218 -PRIZA TV									
18	ED08A1 82	BUCATA	15,00000						

PRIZA RJ45 CAT 6A MONTAJ INGROPAT, IP20

L: 22027 -M :2024218 -PRIZA DATE RJ45									
19	EF02A1 82	BUCATA	1,00000						

TABLOU ELECTRIC GENERAL TG,CONFECTIE MET APARENTA IP55, COMPLET ECHIPAT,INCLUDE PRESETUPE CABLURI

ASIMILAT									
L: 22062 -M :2000027 -TABLOU ELECTRIC GENERAL									
INCL BATERIA DE COMPENSARE, FORMA TABLOU 4B, MONTAT PE SUPORT METALIC 10 CM INALTIME									
20	RPAB05B 02	M	1640,00000						

CABLU CUPRU CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARI, HALOGEN FREE, N2XH 3 X1,5 MMP

ASIMILAT									
L: LRPA29 -M :2222762 -CABLU N2XH 3X1.5 IMP									
21	RPAB05C 02	M	1742,00000						

CABLU CUPRU CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FLACARI HALOGEN FREE N2XH 3 X2,5 MMP

ASIMILAT									
L: LRPA29 -M :2222762 -CABLU N2XH 3X2.5 IMP									
22	RPAB05C 02	M	62,00000						

CABLU DE CUPRU CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FIACARII, HALOGEN FREE, N2XH 5X 2,5MMP

ASIMILAT									
L: LRPA29 -M :4805040 -CABLU ENERGIE N2XH 5X2.5 IMP									
23	RPAB05E 02	M	72,00000						

CABLU DE CUPRU CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FIACARII, HALOGEN FREE

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Canitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
N2XH 5X6 MMP									
L: LRPA29 -M :5533400 -CABLU ENERGIE DIN CUPRU NEARMAT 5X6MMP TIP N2XH									
24	RPAB05B 02	M	186,00000						
CABLU DE CUPRU CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FIACARII, HALOGEN FREE, N2XH 2 X1.5 MMP									
L: LRPA29 -M :9000509 -CABLU N2XH 2X1.5MMP									
25	RPAB05G 02	M	60,00000						
CABLU CUPRU CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FIACARII, HALOGEN FREE, N2XH 4X1,5 MMP									
ASIMILAT									
L: LRPA29 -M :5533403 -CABLU ENERGIE DIN CUPRU N2XH 4X1,5 MMP									
26	RPAB05G 02	M	100,00000						
CABLU CUPRU CU INTARZIERE LA PROPAGAREA FIACARII,HALOGEN FREE, N2XH 4X50 +25 MMP, IN TUB DE PROTECTIE									
SE VA STABILII IN FCTIE DE DIST PANA LA POSTUL TRAF									
L: LRPA29 -M :2018509 -CABLU CUPRU N2XH 4X50 +25 MMP									
27	EA02A1 82	M	1414,00000						
TUB PROTECTIE FARA HALOGEN DN 16MM									
28	EA02A3 82	M	62,00000						
TUB PROTECTIE FARA HALOGEN D=25 MM									
29	EA03D3 82	M	100,00000						
TUB DE PROTECTIE CABLURI ELECTRICE 100MM									
SE VA STABILII IN FUNCTIE DE DISTANTA PANA LA TRAFU									
30	ZB19F1 82	M	21,00000						
PAT CABLURI DIN TABLA PERFORATA RKS 55X200MM									
ASIMILAT									
31	ZB19F1 82	M	63,00000						
PAT CABLURI DIN TABLA PERFORATA RKS 55X100MM									
ASIMILAT									
32	EA04XA 91	BUCATA	42,00000						
DOZE DE DERIVATIE									
L: 22020 -0002:7518967 -DOZA DE DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI INST. TIP:NEU PG16									
33	EC03XD 91	M	315,00000						
CABLU COAXIAL TV									
ASIMILAT									
L: 22007 -M :9000012 -CABLU COAXIAL TV									
34	EC03XD 91	M	525,00000						
CABLU FTP 4X2X0.5 CAT 6 A									
ASIMILAT									
L: 22007 -M :9000012 -CABLU FTP 4X2X0,5 CAT 5E									
35	EG01J1 82	BUCATA	1,00000						
ANSAMBLU CATARG TELESOPIC DE RXARE DIN OLH= 5M									
36	W304A1 82	BUCATA	1,00000						



Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
STATIV PENTRU CATARG									
37	W1MN06A	99	BUCATA	2,00000					
PIESA DE SEPARATIE PT. PARATRAS NET									
ASIMILAT									
38	W1MN06A	99	BUCATA	1,00000					
PIESA DE SEPARATIE PT. PRIZA DE PAMINT									
39	IA231	82	BUCATA	2,00000					
TEACA DE PROTECTIE PT CONDUCTOR ROTUND LUNGIME 2M									
40	RPEH02	91	M	28,00000					
CONDUCTOR ROTUND OLZN DE DIAMETRU 10 MM									
ASIMILAT									
41	TCA10XB	93	BUCATA	28,00000					
SUPORTI DE MONTAJ PE INVEUTOARE									
42	RCLP02B	02	M	140,00000					
PLATBANDA OLZN 40X4MM MONTATA INGROPAT PT PRIZA DE PAMANT									
43	M1K15A1	82	BUCATA	19,00000					
ELECTROD IMPAMANTARE OLZN 2 1/2, l=2,5M									
ASIMILAT									
44	TS G15A1	82	BUCATA	13,00000					
SUFA IMPAMATARE 50 MMP									
ASIMILAT									
45	RPCE37A	09	BUCATA	1,00000					
COUER DE STRANGERE SUPORTI, DISTANTIERE IZOLATORI ETC									
46	TSA02F1	82	M CUB	50,00000					
SAP. MANJIN SPATII LIMIT.S UB 1M CU TALUZ VERT. NES PRJN									
PAM. COEZ. MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<2M T.TARE									
ASIMILAT									
47	DA06B2	82	M CUB	320,00000					
NISIP UM PLUTURA									
48	W2H05A#	02	M	15,00000					
BANDA DUBLA AVERTIZARE									
49	W1LV05A	99	BUCATA	1,00000					
TESTARE ANSAMBLU ECHIPAMENTE									
50	B11XA	91	BUCATA	1,00000					

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					

ETICHETE ANSAMBLU ECHIPAMENTE

ASIMILAT

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io =

Profit Po =

TOTAL GENERAL categorie Vo =

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL



Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

LISTA  
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorii: 4.1.4.2 INST DETECTARE,SEMNALIZ.AVERTII

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe		
1	00801A04A 02	BUCATA	3,00000

MODULE DE BUCIA CU IZOLATOR

ASIMILAT			
L: LA000A5-M :7803733 -MODUL DE BUCIA CU IZOLATOR			
2	TCB30A1 82	BUCATA	1,00000

APELATOR TELEFONIC

3	00802B10A1 02	BUCATA	34,00000
---	---------------	--------	----------

DETECTOR OPTIC DE FUM

L: LA000C2-M :7801030 -DETECTOR OPTIC DE FUM CU SOCLU INCLUS,DESIGN 1-CT 3001			
4	00802B10A1 02	BUCATA	21,00000

DETECTOR OPTIC DE FUM CU INDICATOR OPTIC

L: LA000C2-M :7801030 -DETECTOR OPTIC DE FUM CU IZOLATOR SI SOCLU INCLUSE			
5	EF05A 99	BUCATA	55,00000

SOCLU STANDARD PT DETECTOARE, ETICHETE

L: EL20M -M :7800917 -SOCLU DETECTOR			
6	TCB30A2 82	BUCATA	2,00000

DETECTOR MULTICRITERIAL

ASIMILAT			
7	ED10A1 82	BUCATA	5,00000

MODUL ELECTRONIC BUTON MANUAL TIP B CU IZOLATOR

L: 12013 -M :5533437 -MODUL ELECTRONIC-BUTON MANUAL			
8	ED10F1 82	BUCATA	5,00000

CARCASA BUTON MANUAL CULOARE ROSIE, TIP B

L: 12013 -M :8807277 -CARCASA BUTON CULOARE ROSIE			
9	ED10A1 82	BUCATA	3,00000

MODUL TRANSPONDER 4IN/4 OUT (12A/230V) COMPLET ECHIPAT CU IZOLATOR CARCASA

ASIMILAT			
L: 12013 -M :5533440 -MODUL TRANSPONDER 2 IN 1 OUT COMPLET ECHIPAT CU IZOLATO			
10	00801A25A2 02	BUCATA	5,00000

SIRENA DE INTERIOR CONVENTIONALA CU FLASH ALB CARCASA ROSIE 102,7 DB

L: LA000A8-M :7801046 -SIRENA DE INCENDIU, CU LED FLASH ROSU DE INTERIOR, 24 V			
L: LA000B6-0001:7800980 -BALA PT DISPOZITIV AVERTIZOR OPTO-ACUSTIC, DE INTERIOR			
11	00801A25A2 02	BUCATA	2,00000

SIRENA DE EXTERIOR CONVENTIONALA CU FLASH ROSU,CARCASA ROSIE

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
AUTOAUMENTATA 103D B			
ASIMILAT			
L: LA006A8-M :7801042 -SIRENA AUTOPROTEJATA DE EXTERIOR			
12	00804004A2 02	BUCATA	3,00000
SURSA DE ALIMENTARE 24V/5A CU ACUMULATOR 2X12V/17 AH IN CUTIE			
METALICA EN 54-4			
ASIMILAT			
13	EA13A 99	BUCATA	8,00000
DOZA REZISTENTA LA FOC 30MIN CU CLEME DE LEGATURI CERAMICE 122.4			
X122.4 X 58.5 ETC			
ASIMILAT			
L: EL006 -M :7819022 -DOZA REZISTENTA LA FOC 30 MIN			
14	RPEE20B1 82	BUCATA	1,00000
BUTON ANULARE SEMNAL			
15	ED10C1 82	BUCATA	1,00000
BUTON ELECTRONIC CU FLASH			
L: 12013 -M :1001419 -BUTON ELECTRONIC CU FLASH			
16	ED10C1 82	BUCATA	1,00000
BUTON URGENTA			
ASIMILAT			
L: 12013 -M :7801189 -BUTON DE URGENTA			
17	ED10C1 82	BUCATA	1,00000
SIRENA CONVENTIONALA			
ASIMILAT			
L: 12013 -M :7801044 -SIRENA CONVENTIONALA CU VOCE			
18	EC04H1 82	M	755,00000
CABLU JEH (ST)H E30/PH30 1X2 X0.8			
ASIMILAT			
L: 12007 -M :4812277 -CABLU TELECOMUNICATII JEH(ST)H E30/F160 1X2X0,8			
19	EC04H1 82	M	1209,00000
CABLU JEH(ST)H E30/PH30 2X2X0.8			
ASIMILAT			
L: 12007 -M :900075 -CABLU JEH(ST)E30 2X2X0,8			
20	EC04H1 82	M	82,00000
CABLU NHXH E30/PH30 3X1.5.			
ASIMILAT			
L: 12007 -M :480146B -CABLU DE ENERGIE 0,6/1 KV NHXH SX2, S21P			
21	00612B1 02	M	1964,00000
TUB FLEXIBIL CU DIAMETRUL DE16MM FARA HALOGEN MONTAT CU CLEME			
METALUCE E30			
L: LA006K5-M :7805675 -TUB DE PROTECTIE DIN PE - COLAC 50 M- 2004 D.16 X 25			
22	00612B2 02	M	82,00000
TUB FLEXIBIL CU DIAM DE 25MM MONTAT CU CLEME METALUCE E30			
L: LA006K5-M :2700044 -TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=32 PM			
23	00804010A1 02	BUCATA	1,00000
PROGRAMARI SI PUNERE IN FUNCTIUNE CENTRALA DE INCENDIU SI A			

Nr.	Capitolul de lucru	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

MODULELOR DE COMANDA			
24	B11XA	91	BUCATA
			1,00000

ETICHETE ELEMENTE SISTEM SI CABLURI			
25	W1LSA09A	02	BUCATA
			1,00000

SISTEM ETANSARE ANTIFOC REZISTENT CIFORM ELEM STRAPPUNS			
L: W1LSL05-0001:7801627 -UGREI SINTETIC			

Cheltuieli directe	
Alte cheltuieli directe	
	C.A.M
TOTAL CHELT. DIRECTE	
Cheltuieli indirecte	Io =
Profit	Po =
TOTAL GENERAL categori	Vo =

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D' SIGN CONSULT SRL



Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

LISTA  
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 4.1.4.3 INSTALATII SANITARE INTERIOR

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Ort.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	SC07B1 82	BUCATA	6,00000

INSTALATIA COMPLETA PT LAVOAR ADULTI

L: 11402 -M :2455273 -LAVOAR SANITAR DIN PORTELAN ADULTI			
L: 11403 -0001:4203519 -CONSOLA ERAT DUELU ESMILATA 350MM CAL.1 S 3343			
1 lavoar adulti portelan sanitar, montat pe blat, 1 sifon Ø 1 1/4", 2 racorduri flexibile 1/4 - 3/8", material marunt, de etansare, de fixare			
2	SC07B1 82	BUCATA	2,00000

INSTALATIA COMPLETA PENTRU LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI

ASIMILAT			
L: 11402 -M :2222113 -LAVOAR PT PERSOANE CU DIZABILITATI			
L: 11403 -0003:4203557 -CONSOLA ERAT DUELU ESMILATA 420MM CAL.1 S 3343			
inaltimea de montaj: marginea superioara la 75 cm deasupra pardoselii finite, 1 perlator cu asigurare antifurt, 1 ventil de evacuare cu reglare prin capac tip clopot, 1 oglindă de cristal, inclinare cu manerul de rotire si cablul de traciune, 1 ventil de scurgere: cu aerator, dispozitiv de impiedicare a refluxarii si insurubare a furtunului N 15 - 1/4" in executie cromata			
3	SC38A1 82	BUCATA	4,00000

INSTALATIE COMPLETA PENTRU WC ADULTI

L: 11406 -0001:2442757 -VAS CLOSET ADULTI COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066			
1 vas WC montat suspendat, din portelan sanitar cu iesire laterala, 1 cadru metalic sustinere rezervor, complet echipat; rezervor apa pentru montaj ingropat de 6 l; racord flexibil de alimentare apa, cot 3/8"; set conectare vas WC; cot iesire vas WC si piesa mufata; clapeta dublu actionare rezervor (3/6l); material marunt, de etansare, de fixare			
4	SC38A1 82	BUCATA	2,00000

INSTALATIE COMPLETA PENTRU WC, PERSOANE CU DIZABILITATI

ASIMILAT			
L: 11406 -M :2442739 -VAS CLOSET PT PERSOANE CU DIZABILITATI			
Vas pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar, pentru persoane cu disabilitati, incastrat in perete, cadru de sustinere, având sifonul interior de tip S, cu iesire laterala, cu rezervorul de spalare montat ingropat si doua butoane de actionare, ajustat din fabrica cu rezervoare de stocare avand volum de 2L si 4L, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, țeava de spalare din material plastic și manșon din cauciuc, racord flexibil, țeavă pentru spalare din material plastic, cot flexibil, trăgător pentru closet, rama cu capac pentru closet, cot pentru vas de closet, manșeta din cauciuc pentru racord apa vas closet, capac si colac din plastic material marunt (dipluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codex, dicloretan); inclusiv toate accesoriiile (scaunul de toaletă, sistem de instalare cadru si rezervor de apă - special pentru W.C. handicapati - latime mica cadru pentru a permite instalarea de manere, ajustat din fabrica cu rezervoare de stocare avand volum de 2L si 4L etc)			
5	SC22A1 82	BUCATA	3,00000

INSTALATIE COMPLET ECHIPATA PENTRU PISOAR, ADULTI

Pisoar adulti, suspendat, portelan sanitar, auto-absorbant, culoare alba, alimentare cu apa si scurgere mascate, element de montaj pentru pisoar adecvat pentru spalarea indicata ulterior a pisoarului, sistem de comanda electronic al pisoarului pentru montaj pe perete, perete despartitor de culoare alba			
6	SC19A1 82	BUCATA	8,00000

SIFON PENTRU LAVOARE

asimilat			
L: 11405 -M :4205127 -SIFON PENTRU LAVOAR, DN=1 1/2"			
7	SC28A1 82	BUCATA	8,00000

DISTRIBUITOR DE SAPUN UCHID MONTAT PE PERETE

8	SC31A1 82	BUCATA	8,00000
---	-----------	--------	---------

VENTIL DE SCURGERE CU SAU FARA RACORD, MONTAT LA OBIECTELE SANITARE

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
L: 11410 -M :4203349 -VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610			
9	SC30A1	82	BUCATA
			6,00000
SUPORT PT.HIRTIEIGIENICA			
10	SD06A1	82	BUCATA
			8,00000
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR, CU TEMPORIZARE			
L: 11413 -M :4201359 -BATERIE STATIVA LAVOAR CROMATA			
1 baterie monocomanda cu temporizare, set evacuare cu tijă instalare pentru o singură gaură, dispozitiv de mixare cu valvă de oprire apă fierbinte, debit 6l/min, timp de curgere 7 sec. interval de presiune între 0.5 și 6 bari,			
11	SC26A1	82	BUCATA
			8,00000
OGUNDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEFuite			
12	SC24A2	82	BUCATA
			2,00000
DISPENSER PROSOP HARTIE			
13	SA09C1	82	M
			24,00000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR. IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANITARE D=20X2.3MM			
14	SA09D1	82	M
			57,00000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR. IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANITARE D=25X2.3MM			
15	SA09D1	82	M
			40,00000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA CONSTR.INDUSTR. IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANITARE D=32X2.3			
ASIMILAT			
16	SA43C1	82	BUCATA
			10,00000
BRATARA PT.FIXAREA CONDUCTELOR DE PPR, CONDUCTA AVAND D1/2			
17	SA43E1	82	BUCATA
			23,00000
BRATARA PT.FIXAREA COND.PPR,COND.AVIND D=3/4 TOU			
18	SA43F1	82	BUCATA
			16,00000
BRATARA PT.FIXAREA COND.PPR,COND.AVIND D=1 TOL			
19	IC39B1	82	BUCATA
			3,00000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVI DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1/2-1 1/4 TOU			
20	SD13A1	82	BUCATA
			2,00000
ROBINET TREC.CU VENTILSI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D= 1/2			
L: 11411 -M :0006288 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA 1/2"			
21	SD13B1	82	BUCATA
			2,00000
ROBINET TREC.CU VENTILSI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4"			

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

L: 11411 -M : 0006269 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA 5/4"			
22	SD13C1	82	BUCATA
			6,00000

ROBINET TREC.CU VENTILSI MUFE,PT.TEM OTEL CU D=1"

L: 11411 -M : 4204415 -ROBINET DE TRECERE CU SFERA PT. APA, TIP "FE-FI" CU D=1"			
23	SD12A1	82	BUCATA
			25,00000

ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA NICHELATA,AVIND D=1/2 TOU

L: 11411 -M : 4202735 -ROBINET COLTAR TEAVA CU REGLAJ RETUR DN 1/2"			
24	SD30A2	82	BUCATA
			26,00000

COT DE DIAMETRU DN20

25	SD30B2	82	BUCATA
			22,00000

COT DE DIAMETRU DN25

26	SD30C1	82	BUCATA
			14,00000

COT DE DIAMETRU DN32

27	SD30B2	82	BUCATA
			3,00000

COT REDUS DE DIAMETRU DN25- DN20

ASIMILAT			
28	SD30C1	82	BUCATA
			4,00000

COT REDUS DE DIAMTERU DN 32 - DN 20

29	SD30C1	82	BUCATA
			2,00000

COT REDUS DE DIAMETRU DN 32 -DN 25

ASIMILAT			
30	SD30C3	82	BUCATA
			1,00000

COT REDUS DE DIAMETRU DN40-DN25

31	SD30C3	82	BUCATA
			1,00000

COT REDUS DE DIAMETRU DN40-DN 32

32	SA35A1	82	BUCATA
			7,00000

TEU TRECERE DN 20-20

ASIMILAT			
L: 11421 -M : 6714622 -TEU BGAL DN20			
33	SA35A1	82	BUCATA
			2,00000

TEU TRECERE DN 25-25

ASIMILAT			
L: 11421 -M : 6714634 -TEU BGAL DN25			
34	SA35A1	82	BUCATA
			2,00000

TEU TRECERE DN 32-32



Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
ASIMILAT			
L: 22422 -M :6724834 -TEU BGAL DN32			
35	SA35A1 82	BUCATA	2,00000
TEU TRECERE DN 25 -25-25			
ASIMILAT			
L: 22422 -M :1284432 -TEU BGAL DN. 25			
36	SA35A1 82	BUCATA	1,00000
TEU TRECERE DN 32 -25 -32			
ASIMILAT			
L: 22422 -M :5270269 -TEU REDUS 32-25-25			
37	SA35A1 82	BUCATA	2,00000
TEU TRECERE DN 40-40 -32			
ASIMILAT			
L: 22422 -M :5270292 -TEU REDUS 40-40-32			
38	SA35A1 82	BUCATA	2,00000
TEU TRECERE DN 40-40-25			
ASIMILAT			
L: 22422 -M :5270292 -TEU REDUS 50-50-40			
39	SA35A1 82	BUCATA	1,00000
TEU TRECERE DN 40-40-20			
ASIMILAT			
L: 22422 -M :5270292 -TEU REDUS 50-50-25			
40	SA35A1 82	BUCATA	4,00000
TEU TRECERE DN 20-20-20			
ASIMILAT			
L: 22422 -M :0003642 -TEU BGAL 90 GR, DN 20			
41	SA35A1 82	BUCATA	2,00000
TEU INEGAL DN 32-32-20			
ASIMILAT			
L: 22422 -M :5270269 -TEU REDUS 32-25-32			
42	SA35A1 82	BUCATA	12,00000
TEU INEGAL DN 25-25-20			
ASIMILAT			
L: 22422 -M :4225463 -TEU DN= 25 -25-20			
43	SA35A1 82	BUCATA	1,00000
TEU INEGAL DN 32-32-25			
ASIMILAT			
L: 22422 -M :2024287 -TEU 32-32			
44	SB44B1 82	BUCATA	2,00000
SIFON DE PARDOSEALA AVIND D= 50MM,SIMPLU			
45	SB16A1 82	M	85,00000
TEAVA PP PT.CANALIZARE, CU D= 32MM PROCURARE+MONTAJ			
46	SB16B1 82	M	23,00000
TEAVA PP. PT.CANALIZARE CU D= 40MM PROCURARE+MONTAJ			

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
47	SBI6C1 82	M	10,00000
TEAVA PP PT.CANAUZARE, ,CU D= 50MM PROCURARE + MONTAJ			
48	SBI6E1 82	M	15,00000
TEAVA PP.PT.CANAUZARE, ,CU D=110 MM PROCURARE + MONTAJ			
49	SBI6E1 82	M	22,00000
TEAVA PVC-KG PT.CANAUZARE,MONT.INGROP, ,CU D=110 MM PROCURARE + MONTAJ			
ASIMILAT			
50	SD20A 99	BUCATA	6,00000
RACORD WC FLEXIBIL PROCURARE + MONTAJ			
L: 52025 -M :7542022 -RACORDURI FLEXIBILE PT REZERVOR WC S/8''			
51	SBI7A1 82	BUCATA	38,00000
COTURI LA 45 GRD DIN PP D= 32 MM			
L: 22432 -M :8828799 -COT PP ALB D. 32 MM, 45 GRD			
52	SBI7B1 82	BUCATA	3,00000
COTURI PP 45 GRD ,AVIND D= 40 MM			
L: 22432 -M :8828802 -COT PP ALB D. 40 MM, 45 GRD			
53	SBI7C1 82	BUCATA	4,00000
COTURI PP LA 45 GRD ,AVIND D= 50 MM			
L: 22432 -M :8425839 -COT PP CU HUFA D50-45 GRD.			
54	SBI7E1 82	BUCATA	15,00000
COTURI PP 45 GRD,AVIND D=110 MM			
L: 22432 -M :8425820 -COT PP CU HUFA D110-45 GRD.			
55	SBI7A1 82	BUCATA	10,00000
COTURI PP 90 GRD,AVIND D= 32 MM			
ASIMILAT			
L: 22432 -M :8272729 -COT PP 90 GRD. 32			
56	SBI7B1 82	BUCATA	13,00000
COTURI PP 90 GRD, D= 40 MM			
L: 22432 -M :8828802 -COT PP ALB D. 40 MM, 87 GRD			
57	SBI7E1 82	BUCATA	8,00000
COTURI PP 90 GRD D=110 MM			
L: 22432 -M :9992424 -COT PP CANALIZARE D=110 MM LA 87 GRD			
58	SBI9C1 82	BUCATA	8,00000
RAMIFICATIE EGALA D=110/110 MM			
L: 22433 -M :2304865 -RAMIFICATIE SIMPLA PE,PP,CANAL IMBINARE CAUCTUC D. 110MM			

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
59	SB19A1 82	BUCATA	18,00000
RAMIFICATIE EGALA DN 32/32 MM			
ASIMILAT			
L: 21433 -M : 6721025 -RAMIFICATIE EGALA, PT. INST. CANAL, POLIPROPYLENA, D1-D2=32			
60	SB19A1 82	BUCATA	9,00000
RAMIFICATIE EGALA D= 50/50 MM			
ASIMILAT			
L: 21433 -M : 9991838 -RAMIFICATIE EGALA PP 45 GRD. DN 50 / 50 MM CANALIZARE			
61	SB19A1 82	BUCATA	2,00000
RAMIFICATIE REDUSA LA 45 GRD DIN PP D= 50/40 MM			
L: 21433 -M : 3426022 -RAMIFICATIE REDUSA PP CU MUFA D50/40-45 GRD.			
62	SB19A1 82	BUCATA	1,00000
RAMIFICATIE REDUSA LA 45 GRD DIN PP D=75/ 50 MM			
ASIMILAT			
L: 21433 -M : 8829082 -RAMIFICATIE REDUSA TRIPLUS D. 75/50 45 GRD			
63	SB21C1 82	BUCATA	2,00000
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN U PRE AVIND D=110 MM			
64	SB49A3 82	BUCATA	2,00000
CACIUA DE VENTILATIE D=110MM			
65	SB51C1 82	KG	10,00000
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT. CANALIZARE,AVIND 11-30 KG \$			
66	SB52A1 82	KG	10,00000
PROCURARE SUPORTI			
67	SF08C1 82	BUCATA	6,00000
USITA METAUCA DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE CURATIRE AVIND DIMENSIUNI 300X300MM			
68	SA46D1 82	M	12,00000
CONTECT, MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,TEAVA AVIND D=110MM			
69	SF01A1 82	M	155,00000
EFECTUARE PROBA DE ETAS BTATE A CONDUCTELOR DE CANALIZARE			
70	SF01A1 82	M	121,00000
EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A CONDUCTELOR DE APA			
ASIMILAT			
71	SF04A1 82	M	121,00000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA, EXECUTATE CU TEVI DIN PPR			
72	IZH07A1 82	MP	27,00000

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

IZOL CONDUCTELOR DE APA DE CONSUM CURENT CU PLACA IZOLANTA  
AUTOADEZIVA DE 20 MM

L: 11245 -M : 0000134 -IZOLATIE CAUCIUC SINTETIC, CONDUCTE PP, D=20MM			
73	IZI08A1 82	MP	27,00000

PROTEC TERMOIZ LA COND SI APARATE CU TB AL 04 MM CU CIRC PESTE  
TERMOIZ PNA LA 035 M CONFECTIONARE

74	TRA02B50 82	TONE	1,00000
----	-------------	------	---------

TRANS PORTUL RUTIER AL MATERIALELOR US OARE CU AUTOCAMIONUL PE  
DIST.=50 KM \$

75	TRB01A15 82	TONE	1,00000
----	-------------	------	---------

TRANS PORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC  
ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M \$

76	TRB05A29 82	TONE	1,00000
----	-------------	------	---------

TRANS PORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE  
SUB 25 KG DISTANTA 90M \$

77	TRI1AA08C3 82	TONE	1,00000
----	---------------	------	---------

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN  
ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.3 \$

78	RPSA14A1 82	M	85,00000
----	-------------	---	----------

DEMONTARE TEVA 3/4-1 TOU\*

79	RPSB22B1 82	M	115,00000
----	-------------	---	-----------

DEMONTARE TEVI PVC TIP U 75-110 MM\*

80	RPSC23B1 82	BUCATA	8,00000
----	-------------	--------	---------

DEMONT.LAVOAR PORTELAN

81	RPSC40A1 82	BUCATA	6,00000
----	-------------	--------	---------

DEMONTARE PISOAR PORTELAN

82	RPSC06A1 82	BUCATA	6,00000
----	-------------	--------	---------

DEMONTARE DUS

83	RPSC58A1 82	BUCATA	8,00000
----	-------------	--------	---------

DEMONTARE OGUNZI SEMICRISTAL\*

84	RPSC61A1 82	BUCATA	8,00000
----	-------------	--------	---------

DEMONTARE ETAJERE CU ACCES ORII\*

85	RPSD21A1 82	BUCATA	34,00000
----	-------------	--------	----------

DEMONTARE ROBINET 1/2 TOU\*

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Canitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
86	RPSD21B1 82	BUCATA	22,00000
DEMONTARE ROBINET 3/4 TOU*			
87	RPSD21C1 82	BUCATA	10,00000
DEMONTARE ROBINET 1 TOU*			
88	RPSD52A1 82	BUCATA	2,00000
DEMONTARE HIDRANTI INTERIORI			
89	RPSF01A1 82	ZECI M	22,00000
GOUREA INSTALATIE DE APA*			
90	RPSF02B1 82	BUCATA	32,00000
BUSONAREA CONDUCTE DN 1/2" \$			
L: 23935 -0002:4123513 -DOP DIN FONTA MALLABILA T9 S487 DN 15 1/2			
91	RPSF02C1 82	BUCATA	12,00000
BUSONARE CONDUCTE DN 3/4" \$			
L: 23935 -0003:4123563 -DOP DIN FONTA MALLABILA T9 S487 DN 20 3/4			
92	RPSF02D1 82	BUCATA	6,00000
BUSONARE CONDUCTE DN 1" \$			
L: 23935 -0004:4123587 -DOP DIN FONTA MALLABILA T9 S487 DN 25 1			
Cheltuieli directe			
Alte cheltuieli directe			
C.A.M			
TOTAL CHELT. DIRECTE			
Cheltuieli indirecte Io =			
Profit Po =			
TOTAL GENERAL categorie Vo =			

PROIECTANT  
SC HOLIDAY DESIGN CONSULT SRL



Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorii: 4.1.4.4 INSTALATII TERMICE

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe		
1	EA07A3 82	M	8,00000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSIALA D=25MM			
2	EA06B2 82	M	2,00000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSIALA D=40MM			
3	EA06C1 82	M	2,00000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSIALA D=50MM			
4	EA06D1 82	M	16,00000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSIALA D=65MM			
5	IC31C 99	M	38,00000
TEAVA DIN CUPRU DEXT=9,52X1MM MONT.PRINSUDURA LA LEG.CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA			
L: IL120B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SH-CU D=2-3/250GR			
L: IL120K -0102:3334224 -TEAVA SF-CU DUR IN BARS DE CITE 5 M LUNGIME- 12 X 1 121			
6	IC31D 99	M	38,00000
TEAVA DIN CUPRU DEXT=15,9X1MM MONT.PRINSUDURA LA LEG.CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA			
L: IL120B -0209:5904812 -ALIAJ DE LIPIT TEVI DIN CUPRU MOALE L-SH-CU D=2-3/250GR			
L: IL120K -0103:3334225 -TEAVA SF-CU DUR IN BARS DE CITE 5 M LUNGIME- 28 X 1 121			
7	IZH01XA 91	M	54,00000
IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR CU COCHILII VATA MIN CASERATA CU FOUEAL DN25-65-VATA MIN 20 MM			
ASIMILAT			
8	FE10B1 82	BUCATA	3,00000
VANA CU SFERA/ FLUTURE DIN FONTA PT SEPARARE/INCHIDERE DN 15			
L: 21606 -M :4500369 -ROBINET INCHIDERE PT NNS TIP VCO 15 NT1 2552-78			
9	FE10B1 82	BUCATA	3,00000
VANA CU SFERA/ FLUTURE DIN FONTA PT SEPARARE/INCHIDERE DN 20			
L: 21606 -M :4500369 -ROBINET INCHIDERE PT NNS TIP VCO 20 NT1 2552-78			
10	FE10B1 82	BUCATA	18,00000
VANA CU SFERA/FLUTURE DIN FONTA PT SEPARARE/INCHIDERE DN 40			
ASIMILAT			
L: 21606 -M :B000005 -ROBINET DE INCHIDERE CU DN 2 1/4''			
11	FE10B1 82	BUCATA	3,00000
VANA CU SFERA/FLOUTURE DIN FONTA PT SEPARARE/INCHIDERE DN50			
ASIMILAT			

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

L: 21606 -M :2954247 -ROBINET INCHIDERE CU CLAPA PN10, CU FLANSE DN=80 IM1			
12	FE10B1 82	BUCATA	4,00000

VANA CU SFERA/FLUTURE DIN FONTA PT SEPARARE/INCHIDERE  
DN65

L: 21606 -M :2954249 -ROBINET INCHIDERE CU CLAPA, PN10, CU FLANSE DN=80 IM1			
13	SE56A 99	BUCATA	4,00000

FILTRU IMPURITATI Y FONTA PREVAZUT CU SITA DE OTEL, DOP SCURGERE  
DN 40

L: SL44C -M :S271554 -FILTRU DE IMPURITATI TIP Y PN16 DN40			
14	00605S1 02	BUCATA	1,00000

CLAPETA DE SENS CU ARC DIN FONTADN15

L: LA0066Z-M :S271551 -CLAPETA DE SENS CU CLAPA PE FILET 15			
15	00605S1 02	BUCATA	2,00000

CLAPETA DE SNS CU ARC DIN FONTA DN50

L: LA0066Z-M :9992375 -CLAPETA SENS 2"			
16	ID03C 99	BUCATA	1,00000

VANA CU 3 CAI DN32 (V3C)

L: IL11A -0002:4400856 -FLANSA PLATA PN 6 OL37-2 ET PU S 0012			
L: IL14E -M :8800490 -VANA 3 CAI DN 32 (9522484)			
17	IC42C1 82	BUCATA	1,00000

ANSAMBLU DISTRIB COLECTOR DIN TV NEAGRA PREVAZUT CU STUT SUDATE  
SI FLANSE PT RACORD DN 80,L=500MM

L: 21312 -M :2024284 -DISTRIBUTOR COLECTOR DN 80			
ANSAMBLUL VA AVEA SUPT SUDAT SI VA FI GRUNDUIT VOPSIT SI IEOLAT TERMIC CU VATA MIN CASERATA PE FOLIE DE ALUMINIU CU GROSIMEA DE 40MM. DISTRIBUTOR = D80, L=500MM/ COLECTOR =80, L= 500MM			
18	ID04A 99	BUCATA	8,00000

ROBINET AUTOMAT DE AERISIRE 1/2 (RAA 1/2)

L: IL13 -M :7500419 -ROBINET AERISIRE AUTOMAT 1/2"			
19	ID01A2 82	BUCATA	4,00000

ROBINET CU SFERA SI PORTURUTUN PT GOLIRE D: 1/2"

L: 21314 -M :0002994 -ROBINET GOLIRE 1/2			
20	RPIA35C1 82	BUCATA	6,00000

MANOMETRU CU ROBINET CONTROLSCALA 0-10 BAR

21	TF002A1 82	BUCATA	6,00000
----	------------	--------	---------

TERMOMETRU INCALZIRE, SCALA 0-120 GRD

L: 21507 -M :7500053 -TERMOMANOMETRU 0-6 BAR 0-120 GRD.			
22	TF002A1 82	BUCATA	8,00000

TERMOMANOMETRU

L: 21507 -M :8807971 -TERMOMANOMETRU 20-120GR./0-4 BARI			
23	IZ030A 09	MP	15,60000

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

GRUNDUIREA DISPOZITIVELOR DE FIXARE PENTRU CONDUCTE SI APARATE  
(INTR-UN STRAT DE MINU DE PLUMB

24	CN23B	02	MP	7,80000
----	-------	----	----	---------

VOPSITORI LA DISPOZITIVELE DE FIXARE PT CONDUCTE SI APARATE IN 2  
STRATURI CU VOPSEA DE ULB

L: LC68N -0002:6203228 -VOPSEA ULEI ORICE CULOARE				
L: LC70A -0026:6206227 -EMAL ALB E. 202-8 NTR 90-73				
25	IE08D1#	09	M	104,00000

SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE  
CENTRALA SUPRAFATA CORPURI LOR R

26	RPI02A	99	M	104,00000
----	--------	----	---	-----------

PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL DE INCALZIRE CENTRALA, S=<  
100 MP

27	RPI02A	91	M	104,00000
----	--------	----	---	-----------

PROBE DE DILATARE-CONTRACTARE SI FUNCTIONARE A INSTALATIEI

ASIMILAT				
28	ATE13XA	93	M	104,00000

VERIFICAREA ULTERIOARA A PARAMETRILOR DE REGLAJ AI INSTALATIEI SI A  
CONEXIUNILOR ELECTRICE

29	EF01B1	82	BUCATA	1,00000
----	--------	----	--------	---------

TABLOU AUTOMATIZARE CENTRALA TERMICA, CU PROGRAMATOR DIGITAL  
PT PROGRAM ZILNIC

ASIMILAT				
L: 12061 -M :9000132 -TABLOU DE AUTOMATIZARE				

SI FUNCTIONARE IN FCIE DE TEMPERATURA EXT CU CAVLURI SENZORI DE CONDUCTE, SENSOR EXTERIOR TREBUIE SA COMANDE:

-SISTEM PANOURI SOLARE -POMPE DUBLE CIRCULATIE-2 CIRCUITE

-SENZORI DE SESIZARE PRESIUN MINIMA

-PROGRAMATOR VARA/IARNA

-COMPLET ECHIPAT

-AMPLASARE-PUNCT TERMIC

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe	C.A.M
TOTAL CHELT. DIRECTE	

Cheltuieli indirecte	Io =
----------------------	------

Profit	Po =
--------	------

TOTAL GENERAL categorie	Vo =
-------------------------	------

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL





Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorii: 4.1.4.5 INSTALATII INCALZIRE / CLIMATIZARE

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

1	ID06A3	82	BUCATA	24,00000
---	--------	----	--------	----------

ROBINET CU SFERA PT INCHIDERE DN32

L: 11314	-M	: 3270269	-ROBINET TRASCERE CU SFERA DN 32
----------	----	-----------	----------------------------------

2	ID06E1	82	BUCATA	8,00000
---	--------	----	--------	---------

ROBINET CU SFERA PT ECHIUBRARE DN32

L: 11314	-M	: 4204420	-ROBINET DE ECHIUBRARE CU SFERA PT APA, TIP "FE-FI" CU D=32
----------	----	-----------	---

3	ID06E1	82	BUCATA	4,00000
---	--------	----	--------	---------

ROBINET CU SFERA PT ECHIUBRARE DN32

L: 11314	-M	: 4204420	-ROBINET DE ECHIUBRARE CU SFERA PT APA, TIP "FE-FI" CU D=32
----------	----	-----------	---

4	SA21A	99	M	18,00000
---	-------	----	---	----------

TEAVA MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R),SUDURA -ELECTROFUZIUNE IN COLOANE,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT D=20MM

L: SL05	-0001:6717054	-TEAVA POLISTILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN6, D. EXT. 20 MM
L: SL06A	-0002:6719420	-MUFĂ POLISTILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=20MM
L: SL06B	-0066:6719485	-COT DIN POLIPROPYLENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM
L: SL06C	-0030:6719449	-TEU DIN POLISTILENA, (FEND), ELECTROFUZIUNE D= 20MM
L: SLU01	-0002:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

5	SA21C	99	M	108,00000
---	-------	----	---	-----------

TEAVA MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R),SUDURA -ELECTROFUZIUNE IN COLOANE,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT D=32MM

L: SL05	-0003:6717060	-TEAVA POLISTILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN6, D. EXT. 32 MM
L: SL06A	-0003:6719422	-MUFĂ POLISTILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=32MM
L: SL06B	-0020:6719429	-COT POLISTILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=32MM
L: SL06C	-0032:6719451	-TEU DIN POLISTILENA, (FEND), ELECTROFUZIUNE D= 32MM
L: SL06E	-0040:6719459	-REDUCTIE POLISTILENA, (FEND), ELECTROFUZIUNE D=32/20MM
L: SLU01	-0002:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

6	SA21D	99	M	4,00000
---	-------	----	---	---------

TEAVA MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R),SUDURA -ELECTROFUZIUNE IN COLOANE,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT D=40MM

L: SL05	-0004:6717062	-TEAVA POLISTILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN6, D. EXT. 40 MM
L: SL06A	-0004:6719423	-MUFĂ POLISTILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=40MM
L: SL06B	-0011:6719430	-COT POLISTILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=40MM
L: SL06C	-0033:6719452	-TEU DIN POLISTILENA, (FEND), ELECTROFUZIUNE D= 40MM
L: SL06E	-0042:6719461	-REDUCTIE POLISTILENA, (FEND), ELECTROFUZIUNE D=40/20MM
L: SLU01	-0002:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

7	SA21E	99	M	32,00000
---	-------	----	---	----------

TEAVA MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R),SUDURA -ELECTROFUZIUNE IN COLOANE,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT D=50MM

L: SL05	-0005:6717062	-TEAVA POLISTILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN6, D. EXT. 50 MM
L: SL06A	-0005:6719424	-MUFĂ POLISTILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=50MM
L: SL06B	-0012:6719431	-COT POLISTILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=50MM
L: SL06C	-0034:6719453	-TEU DIN POLISTILENA, (FEND), ELECTROFUZIUNE D= 50MM
L: SL06E	-0047:6719466	-REDUCTIE POLISTILENA, (FEND), ELECTROFUZIUNE D=50/40MM
L: SLU01	-0002:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

8	SA21F	99	M	28,00000
---	-------	----	---	----------

Nr.	Capitolul de lucru	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

TEAVA MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R),SUDURA -ELECTROFUZIUNE IN  
COLOANE,CLAD.LOCUIT-SOC.CULT D=63MM

L: SL05	-0006:6717063	-TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE, PE80, PN6, D. EXT. 63 MM	
L: SL06A	-0006:6719425	-MUFA POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=63MM	
L: SL06B	-0013:6719432	-COT POLIETILENA, INALTA DENSITATE, ELECTROFUZIUNE, D=63MM	
L: SL06C	-0035:6719454	-TEU DIN POLIETILENA, (FEND), ELECTROFUZIUNE D= 63MM	
L: SL06E	-0049:6719466	-REDUCTIE POLIETILENA, (FEND), ELECTROFUZIUNE D=63/40MM	
L: SLU01	-0001:0003000	-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX	
9	SA22H 99	M	180,00000

TEAVA PEX-A, INSERTIE DE FBRA COMPOSITA,  
PN 16, DN10 DIAMETRU 16MM

INCLUSIV FITINGURILE PENTRU IMBINARE (CURBE, MUFE, REDUCTII, ETC) SI TUBUL GOFAT DE PROTECTIE.

INCLUDE TOATE COSTURILE NECESARE MONTAJULUI (MATERIAL MARUNT, FIERDERI DE MATERIAL, MATERIAL DE ETANSARE, DE FIXARE ETC).

10	IZH01XA 91	M	190,00000
----	------------	---	-----------

IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR CU VATA MINERALA CASERATA CU  
FOIE ALUMINIU DN 20-63, VATA MINERALA 20MM

11	IC42C1 82	BUCATA	1,00000
----	-----------	--------	---------

ANSAMBLU DISTRIB COLECTOR  
-CU 6 RACORDUR, RACORD DE INTRARE DN20

L: 11311 -M :1014184 -DISTRIBUTOR COLECTOR DN20			
DISTRIBUTIE AGENT TERMIC LA RADIATOARE, ACTUATOR PE FIICARE CIRCUIT, SENZORI DE TEMPERATURA PE TUR SI RETUR			
COT RACORD CU MANOMETRU/TERMOMETRU SI VENTIL DE AERISIRE, COT RACORD CU ROBINET DE UMPLERE/GOLIRE, ROBINET SFERIC PE TUR SI PE RETUR,			
SUPORT ZINCAT CU MANSOANE DIN CAUCIUC, MONTAT IN CASETA INGROPATA IN PERETE, COMPLET FUNCTIONAL CU ACCESORII PENTRU MONTAJ			
12	RPIB01B	91	BUCATA 6.00000

CALORIFER DIN ALUMINIU PREVAZUT CU ROBINET  
TERMOSTATAT,ROB,RETUR CONSOLE 600X100X6 ELEM

ASI MILAT			
L: 23802 -M :8813404 -ELEMENT CALORIFER AL MASTER 600 X 100MM			
13	RPGA12G	99	BUCATA 90,00000

BRATARI DE SUSTINERE TEAVA COMPLET CU TIJA FILETATA, CONEXPAND,  
MUFE DE IMBINARE, ETC: DN 20-DN110

14	TFC01A1 82	M	370,00000
----	------------	---	-----------

SPALAREA HIDRAULICA A CONDUCTELOR CU DN 50 MM  
S

15	RPIE02B 99	M	370,00000
----	------------	---	-----------

PROBA DE ETANSITATE LA PRESIUNE A INSTAL DE INCALZIRE CENTRALA

16	RPGD15A1 82	M	370,00000
----	-------------	---	-----------

PROBA DE DILATARE CONTRACTARE SI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI

Cheltuieli directe	
Alte cheltuieli directe	
	C.A.M
TOTAL CHELT. DIRECTE	
Cheltuieli indirecte	Io =
Profit	Po =
TOTAL GENERAL categorie	Vo =



PROIECTANT  
SC HOLIDAY D' SIGN CONSULT SRL

# Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorie: 4.1.4.6 INSTALATII VENTILARE

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire Resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	00612B3 02	M	2,00000

TUBULATURA CIRCULARA FLEXIBILA NEIZOLATA DIN ALUM LAMINAT PT  
RECIRCUIARE/EVACUARE, CU ACCESORII DN100

L: LA006K5-M :#02152 -TUB FLEXIBIL ALUM. D.100

2	00608A3 02	M	4,00000
---	------------	---	---------

TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA TIP SPIRO NEIZOLATA COMPLETA CU  
GARNITURI ETANSARE SI IMBINARE DN100

3	00608A4 02	M	6,00000
---	------------	---	---------

TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA TIP SPIRO NEIZOLATA COMPLETA CU  
GARNITURA ETANSARE LA IMBINARI DN125MM

4	00608A7 02	M	4,00000
---	------------	---	---------

TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA TIP SPIRO NEIZOLATA COMPLETA CU  
GARNITURI ETANSARE LA IMB. DN 250

5	00608A7 02	M	4,00000
---	------------	---	---------

TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA TIP SPIRO IZOLATA COMPLETA CU  
GARNITURI ETANSARE LA IMB. DN 250

6	00605S2 02	BUCATA	2,00000
---	------------	--------	---------

CLAPETA DE SENS MONTATA PE TUBULATURA CIRCULARA DN=125 MM

L: LA006G2-M :#02024 -CLAPETA ANTIRETUR S DN 125

7	SF08B1 82	BUCATA	8,00000
---	-----------	--------	---------

GRILA EXTERIOARA CIRCULARA CU LAMELE FIXE INCUNATE,PT  
INTROD/EVACUARE AER CU PROF ANTIPICATURA DN250

8	RCSP23B 02	BUCATA	6,00000
---	------------	--------	---------

GRILE EXTERIOARA PT EXTRACTIE AER VICIAT DIN GRUPURI SANITARE DIN  
ALUM ANODIZAT, INCL ACCESORII DN100MM

9	RPIE02B 91	M	20,00000
---	------------	---	----------

PROBA DE ETANSITATE LA PRESIUNEA A INSTALATIEI

Cheltuieli directe	
Alte cheltuieli directe	
	C.A.M
TOTAL CHELT. DIRECTE	
Cheltuieli indirecte	Io =
Profit	Po =
TOTAL GENERAL categorie	Vo =



Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 4.2 MONTAJ ECHIPAMENTE

Categorie: 4.2 MONTAJ ECHIPAMENTE

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol			a) materiale					
	Denumire Resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
1	EF01A1 82	BUCATA	1,00000						
	Sistem de panouri fotovoltaice								
2	EG01I1 82	BUCATA	1,00000						
	Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare (PDA)								
3	TCB04XA 93	BUCATA	1,00000						
	(ECS) CENTRALA DE SEMNALIZARE INCENDIU ADRESABILA								
4	RPAE01E 06	BUCATA	1,00000						
	Platforma elevatoare pe verticala								
5	RPAE01E 06	BUCATA	1,00000						
	Platforma elevatoare pentru scari								
6	IA38A 99	BUCATA	4,00000						
	Pompa de caldura								
7	IA28A 99	BUCATA	1,00000						
	Vas de expansiune 3								
8	IA28A 99	BUCATA	4,00000						
	Vas de expansiune 1								
9	IA28A 99	BUCATA	1,00000						
	Vas de expansiune 2								
10	SE01B1 82	BUCATA	1,00000						
	Recipient de amestec								
11	IA38A 99	BUCATA	1,00000						
	Pompa de circulatie P1								
12	IA38A 99	BUCATA	1,00000						
	Pompa de circulatie P2								
13	FC06A1 82	BUCATA	1,00000						
	Sistem panouri solare								
14	IB08A 99	BUCATA	4,00000						
	Sistem de ventilare cu recuperare tip 1								
15	VC10A1 82	BUCATA	2,00000						
	Ventilator baie								
16	00612D6 02	BUCATA	12,00000						

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a) materiale					
	Denumire Resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
Ventiloconvector de plafon tip caseta 1									
17	IA28A 99	BUCATA	1,00000						
Vas de expansiune 25l									
18	IA22D1 82	BUCATA	1,00000						
Boiler bivalent 300l									
<b>Cheltuieli directe</b>									
<b>Alte cheltuieli directe</b>									
<b>C.A.M</b>									
<b>TOTAL CHELT. DIRECTE</b>									
<b>Cheltuieli indirecte Io =</b>									
<b>Profit Po =</b>									
<b>TOTAL GENERAL categorie Vo =</b>									

PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL



# Formular F4

Obiectiv: SCOALA DE FETE

## LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiect: 4.3 ECHIPAMENTE CU MONTAJ

Categorie: 4.3 ECHIPAMENTE CU MONTAJ

[ron]

Nr. Crt.	Cod	Denumirea	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica ataasata
0	1	2	3	4	5	6 = 4 X 5	7
a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
EM0001		Sistem de panouri fotovoltaice	BUCATA	1,00000			
EM0002		Paratrasnet cu dispozitiv de amorsare (PDA)	BUCATA	1,00000			
EM0003		(ECS) CENTRALA DE SEMNALIZARE INCENDIU ADRESABILA	BUCATA	1,00000			
EM0004		Platforma elevatorie pe verticala	BUCATA	1,00000			
EM0005		Platforma elevatorie pentru scari	BUCATA	1,00000			
EM0006		Pompa de caldura	BUCATA	4,00000			
EM0007		Vas de expansiune 3	BUCATA	1,00000			
EM0008		Vas de expansiune 1	BUCATA	4,00000			
EM0009		Vas de expansiune 2	BUCATA	1,00000			
EM0010		Recipient de amestec	BUCATA	1,00000			
EM0011		Pompa de circulatie P1	BUCATA	1,00000			
EM0012		Pompa de circulatie P2	BUCATA	1,00000			
EM0013		Sistem panouri solare	BUCATA	1,00000			
EM0014		Sistem de ventilare cu recuperare tip 1	BUCATA	4,00000			
EM0015		Ventilator baie	BUCATA	2,00000			
EM0016		Ventiloconvector de plafon tip caseta 1	BUCATA	12,00000			
EM0017		Vas de expansiune 25l	BUCATA	1,00000			
EM0018		Boiler bivalent 300l	BUCATA	1,00000			

Total:

PROIECTANT

SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL



# Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 5.1 ORGANIZARE DE SANTIER

Categorie: 5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Ort.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					

1 TRA01A10 82 TONE 15,00000

TRANS PORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUIANTA PE DIST.= 10 KM. \$

2 AUT6754 82 ORE 8,00000

AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE KI6216 TF-1 S CHIMB

3 W1C01XA1 93 BUCATA 1,00000

MONTARE PANOU DE SANTIER

4 C004XA 91 M 160,00000

IMPREJMURI PLASA SARMA CU PANOURI GARD DIN RAMA OTEL..ROT, RXATA PE TALPI MET MONT LA 2M INTERAX  
CU BET SIMPLU B75

L: 20277 -0002:6426993 -STILP IMPREJ PLASA SAU SARMA GHIM.S 68-190 BA IPCT 2204

5 RCSS20G 02 KG 160,00000

DEMONTARE IMPREJMURI, METAUC, SIMPLE, FORJATE, ORNAMENTALE

6 RCSP16C 02 MP 20,00000

CONSTRUCTII PROVIZORII SAU AMENAJARI EXISTENTE VESTIARE MUNCITORI SI GRUP SANITARE

ASIMILAT

L: LRC13 -M :111010 -BARACA METALICA TIP CONTAINER 6.00 X 2.60

7 PG01A1 82 MP 80,00000

PLATFORMA SPALARE AUTO

8 W3F08A1 82 BUCATA 1,00000

PICHET INCENDIU

9 01002B 02 MP 80,00000

DEPOZIT MATERIALE

ASIMILAT

L: LA010A2-M :9245277 -CONTAINER MATERIALE

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io =

Profit Po =

TOTAL GENERAL categorie Vo =



PROIECTANT  
SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL

# Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 5.1 ORGANIZARE DE SANTIER

Categorie: 5.1.2 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI

[ron]

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					

1 6202894 KWH 2.890,00000

APA

2 6203006 KWH 5.000,00000

ENERGIE ELECTRICA

3 YC01 82 LEI

CHIRIE TOALETE ECOLOGICE

4 YC01 82 LEI

CHIRIE CONTAINER (BARACA) SANTIER

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io =

Profit Po =

TOTAL GENERAL categorie Vo =

PROIECTANT

SC HOLIDAY D' SIGN CONSULT SRL





# Formular F3

Obiectiv: SCOALA DE FETE

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 6 CHELTUIELI PROBE TEHNOLOGICE

Categorie: 6.2 PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

[ron]

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Ort.	Simbol			a) materiale					
	Denumire Resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					

1 104 ORE 40,00000

TEHNICIAN SISTEME DE DETECTIE

2 86 ORE 40,00000

SPECIALIST AMCR

3 98 ORE 40,00000

SPECIALIST

4 102 ORE 40,00000

INGINER SISTEME DE SECURITATE

5 76 ORE 40,00000

INGINER

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io =

Profit Po =

TOTAL GENERAL categorie Vo =

PROIECTANT

SC HOLIDAY D'SIGN CONSULT SRL

