OBIECTIV	Infiintare capacitate de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum in cadrul UAT Patulele, judetul Mehedinti
INVESTITIE	GENERATOR FOTOVOLTAIC
REVIZIE	0
DATA	30.06.2025

C6 - LISTA
cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1		Cablu energie cyy 3x70+35	618.0	m				
2	EC07A1	Cablu de monitorizare/instrumentatie liycy 2x2x1.0	618.0	m				
3	20058586	Cablu solar PV1-F/H1Z2Z2-K 1x6mmp	3,100.0	m				
		Cablu Cupru tip VLPY 1x50 legare invertoare la PE	186.0	m				
4	7313028	Cutie metal pentru protectie tablou distrib. 800x600x350 (TAC-X)	5.0	buc				
5	6718401	Eticheta din PVC pentru marcare traseului de cable (300x20x2) fpb 3	50.0	buc				
6	6718402	Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (300x20x2) fpb 3	50.0	buc				
7	20055413	Jgheab/tub gofrat Lungime Ø 75 - DC	500.0	ml				
8	20055414	Jgheab/tub gofrat Lungime Ø 110 - AC	300.0	ml				
9	3064291	Material marunt	2.0	%				
10		Sistem de prindere: coliere PVC-UV, 250x4, set de 100	15.0	set				
11	20056777	Nisip sortat 0-4mm	50.0	mc				
12		Dale din beton 120x100x10 cm	8.0	buc				
13		Papuc CupAL 120/M12	40.0	buc				
14		Banda echipotentializare OL-ZN 40x4	950.0	ml				
15		Piesa imbinare cruce OL-ZN 40x4	8.0	buc				
16		Piesa de separatie	4.0	buc				
17		Folie de avertizare electrica tip	700.0	ml				
18		Tub termocontractibil 34-7	15.1	m				
19		Conectori MC4 - plus/minus	207.0	buc				
20		Conectori MC4 - branch PV-AZP4	0.0	buc				
21		Conectori MC4 - branch PV-AZS4	0.0	buc				
22		Conectori MC4 - protectie fuzibil - PV-K/ILF 20A	20.0	buc				
23		Distantiere PVC tub gofrat Ø110	35.0	buc				
24		Tije de paratranset DEHN FSP, 10mm, 1000mm, 55g	20.0	buc				
25		Kit prindere pe structura tije paratrasnete DEHN FSP	20.0	buc				

TOTAL LEI	
Greutate (t)	