

## AVIZ DE AMPLASAMENT NR. 772/16.10.2023

**Obiectivul supus avizării: „EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA COMPONENTA LIVIU REBREANU, A ORASULUI NASAUD, JUDETUL BISTRITA NASAUD”**

**Amplasament:** NR. -, STR. LIVIU REBREANU, ORASUL NASAUD, JUD. BISTRITA-NASAUD

**Beneficiar:** ORASUL NASAUD

*În zona studiată există racorduri, conducte de distribuție gaze naturale presiune redusă, PEHD SDR11, OL, Dn variabil, montaj subteran și suprateran, conform planului de situație anexat.*

**Condiții impuse prin prezentul aviz de amplasament în zona de protecție și siguranță a elementelor sistemului de distribuție a gazelor naturale:**

1. Avizul de amplasament va servi exclusiv pentru obținerea Autorizației de Construire, conform Certificatului de Urbanism nr. 59 din 05.05.2023, emis de Orașul NASAUD.

2. Se vor respecta distanțele de siguranță între conductele de distribuție sau instalațiile de utilizare subterane a gazelor naturale și diferite construcții sau instalații conform “Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” – N.T.P.E.E. 2018; în speță se va respecta distanța minimă de 1,0 m dintre rețelele de canalizare și conductele de distribuție, respectiv de minim 0,5 m față de conductele de apă (conform tabel anexat prezentului aviz).

3. Se vor respecta distanțele de siguranță între stații/posturi de reglare și diferite construcții sau instalații învecinate conform art. 37 din “Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” – N.T.P.E.E. 2018.

4. Traseele racordurilor și conductelor de distribuție a gazelor naturale sunt prezentate pe planul de situație anexat, iar adâncimea de pozare a acestora este cuprinsă între 0,50 și 0,90 m.

5. În conformitate cu prevederile Art. 190 lit. c) și d) din Legea nr. 123/2012, legea energiei electrice și a gazelor naturale, pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale **se interzice** terților: să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale, respectiv să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.

6. Având în vedere lucrările preconizate, se impune **predarea amplasamentului și asistență tehnică** din partea OSD – CPL Concordia. În acest sens constructorul desemnat de d-voastră va convoca, în scris, cu cel puțin 48 de ore înainte, prezența delegatului OSD în vederea predării amplasamentului. Convocarea se va transmite prin poșta electronică la adresa de email: [cpl.cluj@cplconcordia.ro](mailto:cpl.cluj@cplconcordia.ro).

7. Soluțiile eventualelor relocări/protejări a conductelor de gaze naturale se vor stabili punctual, pentru fiecare caz în parte. Lucrările de proiectare și execuție a relocărilor/protejărilor conductelor vor fi realizate de operatori economici autorizați de ANRE, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

8. Costul eventualelor relocări/protejări ale conductei, necesare pentru realizarea investiției, va fi suportat exclusiv de către beneficiarul prezentului aviz.

9. În zona de protecție a elementelor sistemului de distribuție **este interzisă** executarea de săpături mecanizate la distanțe mai mici de 0,5 m față de axul acestora. **Săpăturile efectuate în zona de protecție se vor efectua exclusiv manual și numai în prezența delegatului OSD.**

10. În situația în care prin execuția obiectivului pentru care s-a solicitat avizul de amplasament se afectează răsuflătorile și/sau căminele aferente sistemului de distribuție, inclusiv accesoriile care intră în componența lor, acestea se vor reamplasa în poziția inițială. Dacă lucrările de construcție afectează acoperirea și/sau izolația conductelor de gaze naturale, acestea se vor reface conform normelor tehnice în vigoare.

11. Intersecția traseului conductelor de apă sau canalizare, proiectate, cu conductele de distribuție și/sau brașamentele de gaz existente, se va realiza astfel:

- a) numai perpendicular pe axul conductelor și/sau brașamentelor de gaz traversate;
- b) la cel puțin 200 mm sub generatoarea inferioară a conductelor și/sau brașamentelor de gaz traversate;
- c) în cazuri excepționale, în care nu se poate respecta condiția de la pct. b), la intersecția cu conductele și/sau brașamentele traversate se va prevedea montarea de tuburi de protecție pentru protejarea acestora, pe cheltuiala beneficiarului;
- d) tuburile de protecție se vor monta pe conducta de distribuție/brașamentul de gaz și vor depăși, în ambele părți, limitele conductelor de apă/canalizare, cu cel puțin 0,5 m;

12. În situația în care s-au produs avarii la elementele sistemului de distribuție, se va anunța imediat CPL Concordia Filiala Cluj Romania, la TELVERDE 0800-800.417 sau 0264-704.790. De asemenea se vor opri, de îndată, lucrările în zonă și vor fi luate măsuri care să împiedice un eventual incendiu sau o explozie, până la sosirea echipelor de intervenție ale CPL Concordia Filiala Cluj Romania.

13. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor de distribuție, a instalațiilor de racordare, a firului trasor, a foliei de avertizare, a răsuflătorilor, a tuburilor de protecție sau a oricăror elemente aparținând sistemului de distribuție a gazelor naturale existente, beneficiarul avizului și/sau persoanele care se fac vinovate de nerespectarea condițiilor impuse prin prezentul, va/vor suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a eventualelor pierderi de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor/instalațiilor afectate.

14. Prezentul aviz de amplasament **nu ține loc** de Aviz Tehnic de Racordare (ATR) la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Racordarea la sistemul de distribuție este reglementată prin Ordinul ANRE nr. 7/2022 cu modificările și completările ulterioare

15. Prezentul aviz este valabil pentru amplasamentul obiectivului precizat prin Certificatul de Urbanism nr. **59 din 05.05.2023** pe toată perioada implementării investiției, sub condiția începerii lucrărilor în termenul prevăzut de legislație, cu excepția cazului în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare și/sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia.

Anexat vă restituim câte un exemplar din planul de încadrare în zonă și planul de situație, cu elementele existente ale sistemului de distribuție a gazelor naturale.

**Birou Proiectare,  
ing. Nyitrai Zsolt**



**Director General,  
Eugen MOCAN**

  
