

OBIECTIV: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 OBIECTUL: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 ANTEMASURATOARE: CI02 - Distrugerea vegetatiei  
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita  
 CPV: 45111220-6

**AM - Antemasuratoare  
 lista cu cantitati de lucrari fara preturi**

Nr.	Simbol	Denumire	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSG03A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor...fara scoaterea radacinii	100 mp	52.72
2	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi	100 mp	52.72
3	TRA03A10	Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist.... 10 km	tona	64.00

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,  
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,  
 Ing. Emil TAMÁS

*Tamás*

ÎNTOCMIT,  
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

*Darvas*

OBIECTIV: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 OBIECTUL: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 STADIUL FIZIC: CI02 - Distrugerea vegetatiei  
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita  
 CPV: 45111220-6

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
	TSG03A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor...fara scoaterea radacinii	100 mp	52.72					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi	100 mp	52.72					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
	TRA03A10	Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist....10 km	tona	64.00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25							
Alte cheltuieli directe:									
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA  
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,  
 Ing. Emil TAMÁS

ÎNTOCMIT,  
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS



OBIECTIV: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 OBIECTUL: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 STADIUL FIZIC: CI02 - Distrugerea vegetatiei  
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita  
 CPV: 45111220-6

### C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA03A10 Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist....10 km	64.00				
<b>TOTAL</b>			lei			
<b>TOTAL</b>			euro			

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,  
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,  
 Ing. Emil TAMÁS

ÎNTOCMIT,  
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

OBIECTIV: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 OBIECTUL: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 ANTEMASURATOARE: CR02 - Decolmatari canale  
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita  
 CPV: 45247112-8

**AM - Antemasuratoare**  
**lista cu cantitati de lucrari fara preturi**

Nr.	Simbol	Denumire	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	TSC26B1	Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pana la 5 m...cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. 1 sau 2	100 mc	10.27
2	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	12.83
3	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ...pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	12.83
4	TSC27B1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamantului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv, cu:...cu buldozer pe tractor de 81-180 CP pamant provenit din teren catg. 1 sau 2	100 mc	5.15
5	TRA04B10	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe...dist. 10 km	tona	120.00
6	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,732.00

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA  
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,  
 Ing. Emil TAMÁS

ÎNTOCMIT,  
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

OBIECTIV: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 OBIECTUL: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 STADIUL FIZIC: CR02 - Decolmatari canale  
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita  
 CPV: 45247112-8

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3	100 mc	12.83			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TSC26B1	Dislocarea mecanica a pamantului din depozit nou,necomcompactat si impingerea lui pana la 5 m...cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. 1 sau 2	100 mc	10.27			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TSC27B1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamantului,peu fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv,cu...cu buldozer pe tractor de 81-180 CP pamant provenit din teren catg. 1 sau 2	100 mc	5.15			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	12.83			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1,732.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TRA04B10	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe...dist. 10 km	tona	120.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							

## STADIUL FIZIC: CR02 - Decolmatari canale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25
----------------	----------------------

## Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
TVA:						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,  
Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,  
Ing. Emil TAMÁS

ÎNTOCMIT,  
Ing. Gabriela-Florina DARVAS

Raport generat cu ISDP , [www.devize.ro](http://www.devize.ro), e-mail: [office@intersoft.ro](mailto:office@intersoft.ro), tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 OBIECTUL: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 STADIUL FIZIC: CR02 - Decolmatari canale  
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita  
 CPV: 45247112-8

### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.02			
	<b>Total ore manopera:</b>	<b>0.02</b>			
	<b>TOTAL</b>		lei		
	<b>TOTAL</b>		euro		

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,  
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,  
 Ing. Emil TAMÁS

ÎNTOCMIT,  
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 OBIECTUL: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 STADIUL FIZIC: CR02 - Decolmatari canale  
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita  
 CPV: 45247112-8

### C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	9.61		
2	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	199.74		
3	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	30.15		
<b>Total ore utilaje:</b>		<b>239.49</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>lei</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>euro</b>		

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA,  
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERV. PIEPAC,  
 Ing. Emil TAMÁS

ÎNTOCMIT,  
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

OBIECTIV: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 OBIECTUL: I+R CES Homorod, Tarnava Mare, Cristuru Secuiesc 2025  
 STADIUL FIZIC: CR02 - Decolmatari canale  
 Beneficiar: ANIF FTIF Harghita  
 CPV: 45247112-8

### C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA04B10 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler peste 20t pe...dist. 10 km	120.00				
2	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	1,732.00				
<b>TOTAL</b>			<b>lei</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>euro</b>			

DIRECTOR F.T.I.F. HARGHITA  
 Ing. Eniko TOMPA



SEF SERVICIUL PIEPAC,  
 Ing. Emil TAMÁS

INTOCMIT,  
 Ing. Gabriela-Florina DARVAS

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007