



Beton C16/20 (B250) cu impermeabilizare P<sub>10</sub> - fundatii  
Otel beton BST500S / OB37; STNB  
Sarma de legat, STAS 889-80  
Acoperire: a=5 cm (fundatii)

Pentru turnare pe timp calduros se va folosi aditiv  
intarziator de priza+superplastifiant.  
Pentru turnare pe timp friguros (sub 5°C) se va folosi  
aditiv anti-înghet si accelerator de priza.

NOTA:

- Cota +/- 0.00 m corespunde cu nivelul superior al pardoselii finite a parterului;
- Terenul de fundare este constituit din nisipuri fine prafosase, argiloase, cafenii galbul, cu indesare medie, compresibilitate medie, umede;
- Presiunea conventionala de baza este P<sub>c</sub>=174kPa pentru latimea fundatiei B=50cm si adancimea de fundare H=80cm;
- Umpluturile de gâmlari vor fi compactate in straturi de maxim 15cm cu aducerea fiecărui strat la umiditatea optima de compactare;
- In situatia in care la cota de fundare vor fi intalnite umpluturi neconsolidate sau terenuri slabe se va anunta proiectantul;
- Dacă la executarea sapaturilor se vor gasi cabluri electrice, conducte de apă, canal se va anunta proiectantul.

NOTA:

CONFORM HG786/1997, CONSTRUCTIA SE INCADREAZA IN CATEGORIA DE IMPORTANTA "C".  
CONFORM P100-1/2019, ZONA SEISMICA ESTE CARACTERIZATA DE ag = 0.20g, Tc = 1.0 sec.

|                                 |  |                        |  |                             |  |                               |  |
|---------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| VERIFICATOR/Expert: [Signature] |  | Semnatura: [Signature] |  | Cerinta: [Signature]        |  | Referat / Expert: [Signature] |  |
| VERIFICATOR:                    |  | EXPERT TEHNIC:         |  | INERIOAR:                   |  | Faza: P.Th.-D.DE              |  |
| UP-Architecture                 |  | U.A.T. SCAESTI         |  | Titlu Pagina: PLAN FUNDATII |  | Planşa număr: R-01            |  |
| Data: 02/2025                   |  | Data: 02/2025          |  | Data: 02/2025               |  | Data: 02/2025                 |  |