

1.1.15.	Platforme depozitare si descarcare materiale (osb si folii protectie): caramida si piatra,elemente metalice,elemente de tinichigerie si lemn, elemente vegetale, etc	mp	30.00
1.1.16.	Platforme preparare mortare (osb si folii protectie)	mp	15.00
1.1.17.	Platforme de lucru si bancuri pentru dulgheri, etc (osb si folii protectie)	mp	15.00
1.1.18.	Procurare si montare separator de hidrocarburi	buc	1.00
1.1.19.	Tablou electric	buc	1.00
1.1.20.	Punct alimentare apa tehnologica	buc	1.00
1.1.21.	Apa potabila-rezervor 1000 l	buc	2.00

Proiectant:
K&K Studio de proiectare



OBIECTIV:

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA
ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA

Beneficiar:

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Proiectant general și de arhitectura:

K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Executant:

Obiectul:

Ob.13. Desfiintare grup sanitar existent

Stadiu fizic:

Cap 4. _A01_Arhitectura-Lucrari de desfaceri

Antemasuratori				
Ob.13. Desfiintare grup sanitar existent				
Cap 4. _A01_Arhitectura-Lucrari de desfaceri				
Nr.	COD ARTICOL	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	Cantitatea
0		1	2	3
1		Desfaceri interior		
1.1		Desfacere de plăci ceramice – gresie (inclusiv de pe partea orizontala a wc-urilor zidite)	mp	4.81
		4,81 mp		
1.2		Desfacere mecanizata șapă ciment	mc	0.38
		$(4.81+2.72)*0.05=0,38$ mc		
1.3		Desfacere mecanizata placa beton armat	mc	0.96
		$9.64*0.1=0,96$ mc		
1.4		Desfacere, săpătură manuală umplutură / pământ, grosime variabilă, cca. 30 cm grosime	mc	1.80
		$(4+2)*0.3=1,80$ mc		
1.5		Desfacere de plăci ceramice – placi faianță pana la cota 1,3 m	mp	21.92
		$(11+6.6)*1.3-0.6*0.4*4=21,92$ mp		
1.6		Desfacere tencuiala la interior	mp	44.11
		$((1.97+1.06)*2.92-0.51*0.3-0.6*0.3)+(0.94+0.94+1.06)*1.89+((1.98+1.06)*2.42-0.83*1.71*3)*2+2.6*6+(2.9*4-0.96*1.75*2)=44,11$ mp		
1.7		Desfacere partea orizontala de la wc-urile zidite (beton)	mc	0.11
		$0.6*0.94*0.1*2=0.11$ mc		
1.8		Desfacere capace wc	buc.	2.00
		2 buc.		
1.9		Domontare tamplarii interioare- tocuri usa	mp	2.28
		$0.08*3+0.24*(1.71*2+0.83)*2=2.28$ mp		
2		Desfaceri fatade si invelitoare		
2.1		Desfacere învelitoare tigla ceramica	mp	13.99
		$3.7*3.78=13,99$ mp		
2.2		Desfacere sipci de lemn	mc	0.08
		$0.03*0.05*3.78*(3.7/0.28+1)=0.08$ mc		
2.3		Desfacere elemente de șarpantă din lemn- capriori si cosoroabe	mc	0.26
		$0.1*0.1*3.7*(3.78/0.9+1)+0.1*0.1*3.48*2=0,26$ mc		
2.4		Desfacere elemente din lemn - pazie de lemn	mp	2.24
		$(3.78*2+3.7*2)*0.15=2,24$ mp		
2.5		Desfacere elemente din lemn - inchidere streasina	mp	3.55
		$3.78*3.7-3.48*3=3,55$ mp		
2.6		Desfacere de tencuieli exterioare	mp	27.58
		$5.25*2+6.61+10.8-0.51*0.3-0.6*0.3=27,6$ mp		

2.7	Desfacere tâmplării – fereastra cu tamplarie de lemn, simpla, cu 1 cercevea	mp	0.33
	$0.51*0.3+0.6*0.3=0,3$ mp		
2.8	Desfacere tâmplării – usa exterioara cu tamplarie de lemn, simpla, plina	mp	3.36
	$0.96*1.75*2=3,4$ mp		
3	Desfaceri zidarie si fundatii		
3.1	Desfacere zidarie pereti interiori si exteriori, inclusiv partea verticala de la wc-urile zidite	mc	8.27
	$0.17*3.48*2.92-0.17*0.51*0.3-0.17*0.6*0.3+6.1*0.17*2-0.96*1.75*0.17*2+6.1*0.1+2.67*0.1+((1.98+1.06)*2.42-(0.83*1.71*3))+1.9*3.48*0.17=8.27$ mc		
3.2	Desfacere mecanizata fundatii b.a.	mc	5.08
	$6.35*0.8=5.08$ mc		
4	Umpluturi nou realizate		
4.1	Umpluturi pamant vegetal, compactare	mc	3.69
	$12.3*0.3=3.69$ mc		
4.2	Asternere si indreptare pamant vegetal	mc	2.46
	$12.3*0.2=2.46$ mc		
	Transporturi		
	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 90m	tona	0.58
	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 90m	tona	25.88
	Incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la 10m de pe rampa sau teren in auto	tona	26.46
	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 50 km	tona	25.88
	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocamionul pe distanta de 50 km	tona	0.58

Proiectant:
K&K Studio de proiectare



OBIECTIV:

**RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI
"OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA**

Beneficiar:

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Proiectant general și de
arhitectura:

K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL

Executant:

Obiectul:

Ob.13. Desfiintare grup sanitar existent

Stadiu fizic:

Cap 5.1.1_ORGANIZARE DE SANTIER

Antemasuratori				
Ob.13. Desfiintare grup sanitar existent				
Cap 5.1.1_ORGANIZARE DE SANTIER				
Nr.	Cod artico	CAPITOLUL DE LUCRARI	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3	4.0
1.1.1.		Asim. Panou cu semne avertizare/semnalizare	buc	1.0
1.1.2.		Asim. Panou de identificare a investitiei	buc	1.0
1.1.3.		Imprejmuiri organizare de santier 110.09*2.1	mp	231.2
1.1.4.		Ansamblu poarta dubla	buc	1.0
1.1.5.		Container - punct control si acces paza si supraveghere	buc	1.00
1.1.6.		Container -birou organizare santier	buc	1.00
1.1.7.		Container -vestiar personal	buc	1.00
1.1.8.		Container – depozit materiale marunte	buc	1.00
1.1.9.		Container -depozit materiale prafoase	buc	1.00
1.1.10.		Container imprejmuit pentru depozitare deseuri biologice	buc	1.00
1.1.11.		Container imprejmuit pentru depozitare deseuri separate pe 4 fractii	buc	1.00
1.1.12.		Toaleta ecologica	buc	1.00
1.1.14.		Pichet PSI	buc	1.00
1.1.15.		Platforma de spalare a rotilor utilajelor la iesirea din santier	buc	1.00

1.1.16.		Platforme depozitare materiale rezultate din demolari	mp	30.00
1.1.17.		Platforme de lucru si bancuri pentru dulgheri, etc (osb si folii protectie)	mp	15.00
1.1.18.		Procurare si montare separator de hidrocarburi	buc	1.00
1.1.19.		Tablou electric	buc	1.00
1.1.20.		Punct alimentare apa tehnologica	buc	1.00
1.1.21.		Apa potabila-rezervor 1000 l	buc	1.00

Proiectant
K&K Studio de proiectare

