

OBIECTIV: RESTAURARE, CONSOLIDARE SI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA"
DIN COMUNA CIUCEA
OBIECTUL: Ob. 10. Reabilitare mausoleu temporar
STADIUL FIZIC: A01_Aritectura-Lucrari de desfaceri la Cripta
Beneficiar: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Desfaceri la pardoseli interioare si scari				
1.1	RPCT26XA	Desfacere pardoseala/sapa ciment existenta, cca.3cm-5cm (inclusiv partea verticala dintre cele 2 placi)	mp	7.82	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	RCSJ10C#	Curatare suprafata placa b.a, existenta de bucatile sfaramicioase, friabile (inclusiv partea verticala dintre cele 2 placi)	mp	7.82	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	RCSJ10C#	Curatare scari beton existente de bucatile sfaramicioase, friabile, inclusiv partea laterala	mp	9.16	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	Desfaceri tencuieli degradate				
2.1	RPCT14C1	Decaparea tencuielilor degradate de la pereti	mp	10.34	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	RCSJ10C#-1	Curatarea rosturilor pana la 2-3cm adancime la zidarie de caramida, inclusiv tratare cu solutie neutralizare saruri la pereti zidarie de caramida	mp	14.47	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	RPCT14C11-1	Desfacere zugraveala, tinci tavan - placa beton	mp	8.85	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	Desfaceri la paramente interioare				
3.1	CG10A1-07%	Curatare prin sablare cu nisip cuartos, placaj exterior de piatra de pe pereti, stalpisorii realizati din zidarie de piatra si glafuri piatra de pe stalpisorii	mp	13.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: A01_Aritectura-Lucrari de desfaceri la Cripta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.2	RCSJ08C-11	Curatarea rosturilor cu mortar de ciment, bitum in adancime 2-3cm placaj exterior de piatra pereti exteriori, stalpisorii si glafuri peste stalpisorii	mp	13.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	Desfaceri placa superioara					
4.1	RPCT09C1	Desfacere capac existent din ciment/mozaic- 5 cm	mc	0.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	CG10A1-07%	Curatare margine placa beton - sablare cu nisip cuartos	mp	3.55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	Desfaceri tamplarii					
5.1	RPCT33A1-12	Desfacere grilaje metalice existente	mp	0.06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	Transporturi					
4.1	TRB05B19	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale comode peste 25 kg distanta 90m	tona	2.85		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	TRA01A50P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=50 km	tona	2.85		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recapitulatie 2022.1						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: A01_Aritectura-Lucrari de desfaceri la Cripta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant,
K&K Studio de Proiectare

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: RESTAURARE, CONSOLIDARE SI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA"
DIN COMUNA CIUCEA
OBIECTUL: Ob. 10. Reabilitare mausoleu temporar
STADIUL FIZIC: A01_Aritectura-Lucrari de amenajari la Cripta
Beneficiar: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Lucrari propuse la pardoseli interioare si scari				
1.1	RPCK45B_0 5+	Pardoseala interioara noua - pardoseala turnata de ciment cuartos, gr.=3cm	mp	7.82	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	RPCK45G% -13	Refinisare scari (inclusiv partea laterala) cu mortar de ciment, flexibil, rezistent la cicluri de inghet-dezghet	mp	9.16	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	IZC45A+14	Hidroizolatie placa si platforma b.a. si scari- cu mortar bicomponent pe baza de ciment si latex pentru hidroizolarea flexibila a suprafetelor din beton, expuse presiunii pozitive sau negative a apei pana la 1,5 atm, inclusiv armatura- plasa fibra sticla 150 g/mp si primer acrilic Grosimea minima de aplicare: 2 mm in 2 straturi.	mp	16.98	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.4	RCSJ08C- 15	Curatare, reparare, completare ciobituri, completare fisuri placa pe sol b.a. existenta cu mortar de ciment, inclusiv armorsare suprafata	mp	1.26	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.5	RCSJ08C- 15	Curatare, reparare, completare ciobituri, completare fisuri platforma b.a. existenta cu mortar de ciment, inclusiv armorsare suprafata (inclusiv partea verticala)	mp	6.56	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.6	RCSJ08C- 16	Reparare, reprofilare scari existente (inclusiv partea laterala) cu mortar de ciment, reparatii ciobituri	mp	9.16	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	Lucrari propuse la paramente interioare si tavane				
2.1	IZC45A+24	Hidroizolare cu emulsie de silan, siloxan prin injectare in masa, dintr-o singura latura, la pereti de zidarie de caramida, gr 25 cm, h 170 cm	mc	5.83	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: A01_Aritectura-Lucrari de amenajari la Cripta					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	CF01K1-07#	Tencuieli noi de asanare, pe baza de var hidraulic NHL5, fara ciment, fara var hidratat gr.= 2-3cm	mp	14.47	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	CF26A%-01	Tinci nou de asanare, pe baza de var, fara ciment, sort=0,4mm, gr.0,3cm	mp	14.47	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4	CN04XA-04	Zugravela interioara silicatica, 2 straturi, permeabila la vapori inclusiv amorsa silicatica-pereti	mp	14.47	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.5	CF01K1-08#	Tencuiala interioara pe baza de ciment gr.=1-1,5cm si tinci ciment granulatie fina gr=0,3cm la tavan b.a.	mp	8.85	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.6	CN04XA-04	Zugravela interioara silicatica, 2 straturi, permeabila la vapori inclusiv amorsa silicatica - tavan	mp	8.85	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	Lucrari propuse la paramente exterioare				
3.1	RPCO38B-02%	Reabilitare paramente de piatra aparenta- refixare placi de piatra dislocate	mp	3.97	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	RPCK38B-02%	Rerostuitul placajului de piatra naturala aparenta, cu mortar de var hidraulic NHL5, cu rosturi adancite 2-3cm - placaj pereti, stalpisor, glafuri peste stalpisor	mp	13.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	IZC55A+12	Biocidarea a suprafetelor exterioare din placaj de piatra aparenta - placaj pereti, stalpisor, glafuri peste stalpisor	mp	13.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	IZC55A+13	Hidrofobizare cu solutie care nu modifica culoarea, nuanta pietrei, mata - placaj pereti, stalpisor, glafuri peste stalpisor	mp	13.90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	IZC45A+31	Hidroizolatie emulsie bitum-cauciuc 2 straturi, armat cu fibra de sticla, h=cca. 60cm - pe suprafetele exterioare ale fundatiei	mp	9.26	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: A01_Aritectura-Lucrari de amenajari la Cripta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.6	IZF90A01+	Membrana HDPE cu crampoane, h=cca.60cm - pe suprafetele exterioare ale fundatiei, sub nivelul pamantului	mp	9.26	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.7	NMB013261	Asistenta specialist atestat Mc pe componente din piatra	ora	160.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.8	RMDB06A2	Restaurare placuta metalica- curatare, grunduire anticoroziva si finisare cu vopsea exterioara pe baza de ulei rezistent la intemperii, culoare gri inchis	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	Lucrari propuse - placa superioara				
4.1	RMDB08A2 2	Refinisare tabla metalica acces cripta - grunduire anticoroziva si finisare cu vopsea exterioara pe baza de ulei rezistent la intemperii, culoare gri inchis	mp	2.76	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.2	CI13C#-33	Lant nou propus din fier forjat, ochiuri ovale alungite L=15 cm, l=6.5 cm , grosime=2cm	m	12.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.3	RMDB06A5	Verificare incastrari carlige metalice existente, hidrofobizare incastrari cu mastic de bitum	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.4	RMDB06A2- 01	Refinisare carlige metalice - grunduire anticoroziva si finisare cu vopsea exterioara pe baza de ulei rezistent la intemperii, culoare gri inchis	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.5	RPCO35B- 02%	Reparare placa si goluri de aerisire din b.a., inclusiv partea laterala	mp	16.62	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.6	RPCK45B_0 9+	Turnare pardoseala/ capac de protectie din mozaic turnat (terazzo) cu pietris de marmura, slefuire 3x si tratare oleo-hidrofoba, gr.5cm	mp	13.07	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.7	NMB013251	Asistenta specialist atestat MC pe componente din metal	ora	120.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

Obiectiv: RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA ANSAMBLULUI "OCTAVIAN GOGA" DIN COMUNA CIUCEA
 Obiectul: OBIECT 10-REABILITARE MAUSOLEU TEMPORAR
 Categoria de lucrări: REZISTENTA
 Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
 Proiectant de specialitate rezistență: MOEBIUS ONLINE S.R.L.
 Proiectant general: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA							
Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (lei exclusiv TVA)				Pret total (lei exclusiv TVA)			
					material	manopera	utilaj	transport	material	manopera	utilaj	transport
INTERVENȚII STRUCTURALE												
1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infirare etc.	mc	3.00								
2	YB01[1]	Cheltuieli cu asistenta arheologica... pentru sapatura, cercetarea include toate operatiunile necesare inclusiv elaborare documentatie	ore	12.00								
3	CG20XA	Umpluturi de pamant executate si compactate (D>=98%)	mc	1.25								
4	CC01B01%	Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate in fundatii fasonare armaturi cu diametrul barelor, cu diametrul peste 8 mm - fundatii, subzidiri	kg	41.00								
5	CA04A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate sub cota zero fundatii, socluri, ziduri de sprijin beton clasa C20/25-placă - fundatii, subzidiri	mc	1.35								
6	RPCG26A#	Rerostuire zidărie de cărămidă	mp	14.50								
7	RMA16A#	Injectare fisuri cu mortar de var hidrolic	ml	3.50								
8	RMB19A#	Plombe de zidărie de epoca, executata la pereți, cu mortar, din caramizi de epoca	mrc	0.70								
TRANSPORTURI												
9	TRA01A20P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tone	0.06								
10	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist.=20km	tone	3.00								
11	TRA01 A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=20 km.	tone	0.10								
12	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale in comode peste 25 kg distanta 30m	tone	0.10								
					Cheltuieli directe Contributia asiguratorie pentru munca 2.25% Total inclusiv cheltuieli directe Cheltuieli indirecte 10% Total inclusiv cheltuieli indirecte Profit 5% Total inclusiv profit TOTAL GENERAL (lei fara TVA) TVA 19% TOTAL GENERAL (lei)							

Proiectant de specialitate rezistență: Moebius Online SRL

