

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-01 INSTALATII TERMICE - CLIMATIZARE

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA crt.
001	IB02B01 [1]	BUC.	28.000
MONTARE RADIATOR PANOU OTEL			
001	5700806	BUC.	2.000
@ RADIATOR PANOU DIN OTEL 22-600/500			
001	5700814	BUC.	4.000
@ RADIATOR PANOU 22-600/1200			
001	5700815	BUC.	3.000
@ RADIATOR PANOU 22-600/1400			
001	3271436	BUC.	1.000
@ RADIATOR PANOU 22-600/1600			
001	3271510	BUC.	4.000
RADIATOR OTEL TIP 22 600/1800, 3855W			
001	5700817	BUC.	14.000
@ RADIATOR PANOU 22-600/2000			
002	ID01A2	BUC.	28.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT. INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''			
002	4507200	BUC.	28.000
@ROBINET COLTAR TERMOSTATIC DN1/2"TEAVA OL COD 40270401			
003	ID01A2	BUC.	28.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT. INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''			
003	3270007	BUC.	28.000
ROBINET COLTAR RETUR 1/2"			
004	IC36A1# [6]	M	88.000
TEAVA POLIPROP CU INSERTIE DE FIBRA COMPOZITA D=20 MM			
005	IZH01A1 [17]	M	88.000
IZOLATIE ELASTOMER G=9 MM, PT. TEAVA D=20 MM			
006	IC35C1	BUC.	88.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI			

=====
007 IC34B1 BUC. 96.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1/2 T

007 6719485 BUC. 30.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
20 MM

007 6719477 BUC. 30.000
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL
EXTERIOR 20 MM

007 3271495 BUC. 36.000
RACORD CU FE DIN PPR GRI PT IMBINARI
TEVI D.20MMX1/2"

008 IC36B1# [5]M 60.000
TEAVA POLIPROPILENA CU INSERTIE DE FIBRA
COMPOZITA D=25 MM

009 IZH01A1 [14]M 60.000
IZOLATIE ELASTOMER G=9 MM, PT. TEAVA D=
25 MM

010 IC35D1 BUC. 60.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=3/4 TOLI

011 IC34C1 BUC. 42.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=3/4 T

011 6719486 BUC. 15.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
25 MM

011 6719478 BUC. 15.000
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL
EXTERIOR 25 MM

011 6719494 BUC. 6.000
TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 25
MM

012 6719518 BUC. 6.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 32 X 25 MM

013 IC36C1# [5]M 92.000
TEAVA INCALZIRE DIN PPR CU INSERTIE DE
FIBRA COMPOZITA, AVAND D=32 MM

013 IZH01A1 [18]M 92.000
IZOLATIE ELASTOMER G= 9 MM, PT. TEAVA D=
32 MM

=====

013	IC35E1	BUC.	92.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI			
014	IC34D1	BUC.	24.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 T			
014	6719487	BUC.	6.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM			
014	6719479	BUC.	6.000
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32 MM			
014	6719495	BUC.	8.000
TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 32 MM			
014	3270014	BUC.	4.000
RACORD <RANDOMKIT> ALB PPR D. 32X1"FE PN20 SDR6			
015	IC36D1#	[6]M	60.000
TEAVA POLIPROPILENA CU INSERTIE DE FIBRA COMPOZITA D=40 MM			
016	IZH01B1	[15]M	60.000
IZOLATIE PT. TEAVA D=40 MM, GROSIME 9 MM			
017	IC35F1	BUC.	60.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/4 TOLI			
018	IC34E1	BUC.	38.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 1/4 T			
018	6719488	BUC.	10.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 40 MM			
018	6719480	BUC.	10.000
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM			
018	6719496	BUC.	8.000
TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 40 MM			

=====

018	6719525	BUC.	8.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 50 X 40 MM			
018	3270020	BUC.	2.000
RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D. 40X1"1/4 FE PN20 SDR6			
019	IC36F1#	[11]M	80.000
TEAVA POLIPROPILENA CU INSERTIE DE FIBRA COMPOZITA D=63 MM			
020	IZH01B1	[16]M	80.000
IZOLATIE ELASTOMER PT. TEAVA D=63 MM, GROSIME 9 MM			
021	IC35H1	BUC.	80.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=2 TOLI			
022	IC34G1	BUC.	36.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=2 T			
022	6719490	BUC.	15.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 63 MM			
022	6719482	BUC.	15.000
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 63 MM			
022	6719498	BUC.	2.000
TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 63 MM			
022	6719529	BUC.	2.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 63 X 50 MM			
022	3271040	BUC.	2.000
RACORD <RANDOMKIT> GRI PPR D.63X2"FI PN20 SDR6			
023	IC09A1	[2]M	360.000
TEAVA INCALZIRE PE-XA, D=16 MM, MONTATA IN TUB DE PROTECTIE			
024	IC35C1	BUC.	360.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST. INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI			

=====

025 IC34B1 BUC. 40.000
 FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
 INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
 INSURUB.PT.D=1/2 T

025 4117889 BUC. 20.000
 RACORD PEX DE TIP EUROCON PENTRU
 DISTRIBUTOR

026 4117890 BUC. 20.000
 @ CURBA CONDUCTOARE PENTRU TEVI PEX 16

027 FE01A1 M 8.000
 CONDUCTA STAS 530-80 PT TRANSP FLUIDELOR
 INCLUSIV DISPOZITIVE DE FIXARE DE 25,
 0X2,0 MM

027 3334258 ML. 8.000
 @ TRASEU FRIGORIFIC FORMAT DIN: TEAVA CU
 IZOLATA 1/4", TEAVA CU IZOLATA 3/8",
 CABLU EL. 5x1,5 MMP, CABLU ALIMENTARE
 3x1,5 MMP, FURTUN EVACUARE CONDENS DN 19
 MM

028 IC42A1 BUC. 1.000
 DISTRIBUTOR-COLECTOR MONTAT PE
 SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 65
 MM- 100 MM

028 7318940 BUC. 1.000
 @ DISTRIBUTOR-COLECTOR COMPLET ECHIPAT
 CU ROBINETI TUR/RETUR, AVAND 10
 CIRCUITE, RACORDARE CU TEAVA Pex 16Xx2,
 0, MONTAT IN CUTIE METALICA, INCLUSIV
 KIT AERISIRE/GOLIRE

029 ID14B2 BUC. 2.000
 ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
 MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1''

029 7344083 BUC. 2.000
 @ROB SFERA FI-RAC OLAND+FLUTURE DN 1"
 COD 40730422

030 2800031 %. 10.000
 @ MATERIAL MARUNT

031 ID06A1 BUC. 2.000
 ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
 INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

031 4500911 BUC. 2.000
 @ ROBINET GOLIRE DN 20

032 RPIXD02B BUC. 1.000
 ROBINET AERISIRE SAU TRECERE SAU FITING
 FONTA MUFA COT HOLENDER TEU REGLARE ETC.
 DIAMETRU SUB 1

=====

032 4500024 BUC. 1.000
@ AERISITOR AUTOMAT 1/2 " COLOANA PENTRU
SISTEME SOLARE

033 ID06A2 BUC. 2.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''

033 7344058 BUC. 2.000
@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 3/4"
COD 40550424

034 ID06A3 BUC. 16.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1''

034 7344084 BUC. 16.000
@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1" COD
40560424

035 ID06C1 BUC. 8.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 2''

035 7344129 BUC. 8.000
@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 2" COD
40480425

036 ID06A1 BUC. 3.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

036 7344029 BUC. 3.000
@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1/2"
COD 40540424

037 IA24C1 [1]BUC. 1.000
SUPAPA DE SIGURANTA 1" 6 BAR

038 IA24C1 [2]BUC. 3.000
SUPAPA DE SIGURANTA 1": 3 BAR

039 ID06A3 BUC. 4.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1''

039 3270040 BUC. 4.000
CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 1"

040 ID06C1 BUC. 1.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 2''

040 3271063 BUC. 1.000
CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 2"

=====

041 RPIXD02B	BUC.	6.000
--------------	------	-------

ROBINET AERISIRE SAU TRECERE SAU FITING
FONTA MUFA COT HOLENDER TEU REGLARE ETC.
DIAMETRU SUB 1

041 3271058	BUC.	6.000
-------------	------	-------

AERISITOR AUTOMAT 1/2"

042 IA23A2	[14]BUC.	1.000
------------	----------	-------

TERMOSTAT DE CAMERA PENTRU COMANDA ON/
OFF A POMPEI DE CIRCULATIE

043 EC05A1	M	1.000
------------	---	-------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

043 3271706	M	1.020
-------------	---	-------

CABLU ELECTRIC MYM 2X1

044 EA13A2	[1]M	1.000
------------	-------	-------

TUB FLEXIBIL PVC (COPEX) D=16 MM

045 IA23B2	[23]BUC.	4.000
------------	----------	-------

TERMOMANOMETRU DE IMERSIE D=1/2",
INCLUSIV TEACA DE MONTAJ, L=10 CM

046 IA23B2	[24]BUC.	4.000
------------	----------	-------

MANOMETRU DEIMERSIE D=1/2", INCLUSIV
TEACA 10 CM

047 2800031	%.	10.000
-------------	----	--------

@ MATERIAL MARUNT

048 VC22A1	[1]KG	100.000
------------	--------	---------

DISPOZITIVE DE SUSTINERE SI ANCORARE
GATA CONFECTIONARE

049 IE01D1	[1]ML.	740.000
------------	---------	---------

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA
PRESIUNE

050 IE02D1	[1]ML.	740.000
------------	---------	---------

EFFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-
CONTRACTARE

051 IE07D1	[1]ML.	740.000
------------	---------	---------

EFFECTUAREA SPALARII INSTALATIEI DE
INCALZIRE CENTRALA

052 TRA02A50	TONA	2.000
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

=====

053	TRB05A24	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

054	TRI1AA01C1	TONA	2.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

055	TRI1AC13B1	TONA	2.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-02 INSTALATII TERMICE - COS DE
FUM

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	IC21XC1 [1]M		8.000
	MONTARE COS DE FUM		
001	3600006	ML.	8.000
	@ COS DE FUM INOX, D=250 MM, PERETE DUBLU, INCLUSIV SISTEME DE FIXARE PERETE		
002	IC53E1 [1]BUC.		10.000
	MONTARE ELEMENTE PT. COS DE FUM		
002	3600007	BUC.	1.000
	@ TEU DE RACORDARE 45 GRADE PT. COS DE FUM		
002	3600008	BUC.	1.000
	@ GURA DE VIZITARE PT. COS DE FUM		
002	3600009	BUC.	1.000
	@ ELEMENT SCURGERE CONDENS PT. COS DE FUM		
002	3600010	BUC.	1.000
	@ ELEMENT DE BAZA PT. COS DE FUM		
002	3600011	BUC.	1.000
	@ PALARIE ANTIVANT PT. COS DE FUM		
003	TRA02A50	TONA	1.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.		
004	TRB05A24	TONA	1.000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M		
005	TRI1AA01C1	TONA	1.000
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1		
006	TRI1AC13B1	TONA	1.000
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG, DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE VAGON-RAMPA CATEG		

=====

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-03 INSTALATII DE VENTILARE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	VA01A12	[60]ML.	6.000
-----	---------	---------	-------

TUBULATURA CIRCULARA DIN TABLA ZINCATA
SPIRALATA IZOLATA, INCLUSIV SISTEM DE
PRINDERE D=250 MM

002	VA01A12	[56]ML.	10.000
-----	---------	---------	--------

TUBULATURA VENTILARE CIRCULARA DE TIP
SPIRO, DIN TABLA ZINCATA DN 200,
IZOLATA, INCLUSIV COTURI, RAMIFICATII,
REDUCTII

003	VA01A12	[57]ML.	4.000
-----	---------	---------	-------

TUBULATURA DE VENTILARE CIRCULARA DE TIP
SPIRO DIN TABLA ZINCATA DN150, IZOLATA,
INCLUSIV COTURI, RAMIFICATII, REDUCTII

004	VA01A12	[61]ML.	6.000
-----	---------	---------	-------

TUBULATURA CIRCULARA SPIRO PENTRU
EVACUARE AER, NEIZOLATA, CU ACCESORII DE
CUPLARE SI ETANSARE, MONTATA CONFORM
INDICATIILOR PRODUCATORULUI, D=250 MM

005	VA01A12	[59]ML.	4.000
-----	---------	---------	-------

TUBULATURA DE VENTILARE CIRCULARA DE TIP
SPIRO DIN TABLA ZINCATA DN100, IZOLATA,
INCLUSIV COTURI, RAMIFICATII, REDUCTII

006	2800031	%.	10.000
-----	---------	----	--------

@ MATERIAL MARUNT

007	VC01C1	[5]BUC.	2.000
-----	--------	----------	-------

MONTAREA VALVA DE INTRODUCERE AER

007	5770596	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@ VALVA DE INTRODUCERE AER, CIRCULARA,
DN 200 CU REGULATOR DE DEBIT

008	VC01C1	[6]BUC.	2.000
-----	--------	----------	-------

MONTARE VALVA DE AVACUARE AER

008	3271705	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@ VALVA DE EVACUARE AER DN 100, ALBA,
INCLUSIV RAMA MONTAJ, CU REGLARE A
DEBITULUI

009	VC01C1	[6]BUC.	2.000
-----	--------	----------	-------

MONTARE VALVA DE AVACUARE AER

=====

009 3271704	BUC.	2.000
@ VALVA DE EVACUARE AER DN 150, ALBA, INCLUSIV RAMA MONTAJ, CU REGLARE DEBIT		
010 VB17C1	BUC.	2.000
RAMA CU PLASA DE SIRMA DET TIP 61/002 AVIND PERIMETRUL DE 701-1200 MM MONTATA PE ZIDARIE		
010 5777058	BUC.	2.000
@ GRILA DE EXTERIOR CU JALUZELE SI PLASA DE INSECTE DN 250 MM		
011 VB17A1	BUC.	2.000
RAMA CU PLASA DE SIRMA DET TIP 61/002 AVIND PERIMETRUL DE 400- 700 MM MONTATA PE ZIDARIE		
011 5767242	BUC.	2.000
@ GRILA DE TRANSFER MONTATA IN USA 400x100 MM		
012 VC22A1	[1]KG	50.000
DISPOZITIVE DE SUSTINERE SI ANCORARE GATA CONFECTIONARE		
013 IE01D1	[13]MP.	50.000
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE A TUBULATURILOR		
014 TRA02A50	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.		
015 TRB05A24	TONA	1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 40M		
016 TRI1AA01C1	TONA	1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE- AUTO CATEG.1		
017 TRI1AC13B1	TONA	1.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG, DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE VAGON-RAMPA CATEG		

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-04 INSTALATIE SOLARA APORT LA
 INCALZIRE SI APA CALDA DE
 CONSUM

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
 crt.

=====

001 IC09B1# [1]M 25.000
 TRASEU SOLAR DIN TEAVA INOX PREIZOLATA
 SAU TEAVA CUPRU PREIZOLATA, SPECIAL
 PENTRU SISTEME SOLARE, DN=18 MM

002 FI15E1 [4]KG 10.000
 UMLEREA INSTALATIEI CU GLICOL PENTRU
 SISTEME SOLARE 35%

003 IE01D1 [1]ML. 25.000
 EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA
 PRESIUNE

004 TRA02A50 TONA 0.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

005 TRB05A24 TONA 0.200
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 40M

006 TRI1AA01C1 TONA 0.200
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERE-
 AUTO CATEG.1

007 TRI1AC13B1 TONA 0.200
 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
 DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
 VAGON-RAMPA CATEG

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-05 INSTALATII ELECTRICE CURENTI
TARI

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
			crt.

=====

001	EE10C1	BUC.	13.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZ. MONT. DIB. MET. PT. LAMPI CU VAPORI DE MERCUR			

001	5103346	BUC.	13.000
@ CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA CU SURSA LED 1X8 W, ECHIPAT CU ACUMULATOR CU AUTONOMIE 3 H, IP44			

002	EE10C1	BUC.	12.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZ. MONT. DIB. MET. PT. LAMPI CU VAPORI DE MERCUR			

002	5102518	BUC.	12.000
@ CORP DE ILUMINAT TIP PROIECTOR AJUSTABIL CU APARATAJ DE CONTROL INTEGRAT SI REFLECTOR DIN ALUMINIU CU DISTRIBUTIE SPATIALA A FLUXULUI LUMINOS, CU SURSA LED, 40 W, IP65, COMPLET ECHIPAT			

003	EE10C1	BUC.	13.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZ. MONT. DIB. MET. PT. LAMPI CU VAPORI DE MERCUR			

003	5104187	BUC.	13.000
@ CORP DE ILUMINAT TIP PLAFONIERA ECHIPAT CU SURSA CU TEHNOLOGIE LED, MAX 20 W, IP20, COMPLET ECHIPAT, MONTAT APARENT			

004	EE10C1	BUC.	7.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZ. MONT. DIB. MET. PT. LAMPI CU VAPORI DE MERCUR			

004	5104274	BUC.	7.000
@ CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA TUBULARA CU LED 2x18W, MIN. IP65, ETANS, MONTAJ APARENT, KIT DE EMERGENTA MIN. 3H, CU DISPERSOR, COMPLET ECHIPAT, Ra > 80, TEMPERATURA DE CULOARE 4000 K, 230 V SAU SIMILAR			

005	EE10C1	BUC.	2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, DIFUZ. MONT. DIB. MET. PT. LAMPI CU VAPORI DE MERCUR			

=====

005 5102520 BUC. 2.000
@ CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA
TUBULARA CU LED 2x18 W, MIN. IP65,
ETANS, MONTAJ APARENT, CU DISPERSOR,
COMPLET ECHIPAT, Ra>80, TEMP. DE CULOARE
4000 K, 230 V, SAU SIMILAR

006 EE10C1 BUC. 20.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

006 5104278 BUC. 20.000
@ CORP DE ILUMINAT ECHIPAT CU SURSA LED
88 W, 12600 LM, MONTAT SUSPENDAT IP43,
IK08, 4000K , PreVAZUT CU PROTECTIE LA
SOCURI MECANICE SI PROTECTIE VIZUALA,
COMPLET ECHIPAT

007 EE10C1 BUC. 12.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

007 5102531 BUC. 12.000
@ CORP DE ILUMINAT DE EVACUARE, CU
ETICHETA, ECHIPAT CU SURSA CU LED, CU
KIT DE EMERGENTA (MINIM 180 MINUTE),
MONTAJ SUSPENDAT/APARENT, REGIM
PERMANENT DE FUNCTIONARE, IP 40

008 EE10C1 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

008 5104231 BUC. 2.000
@ CORP DE ILUMINAT PENTRU HIDRANTI, CU
ACUMULATORI, ECHIPAT CU O LAMPA CU LED,
CU REGIM PERMANENT DE FUNCTIONARE, CU
KIT DE EMERGENTA (MINIM 120 MINUTE),
COMPLET ECHIPAT, Hmontaj DEASUPRA
HIDRANT INTERIOR, IP40

009 EE10C1 BUC. 26.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

009 5105964 BUC. 26.000
@ CORP DE ILUMINAT TEHNOLOGIE LED PENTRU
ILUMINATUL NORMAL, 38 W, IP20, 4000 K ,
Ra>80, UGR<19, CARCASA DIN ALUMINIU,
FACTOR DE PUTERE 0,90, APARATAJ DE
APRINDERE INCLUS

010 EE10C1 BUC. 4.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.
MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR

=====

010 5105966 BUC. 4.000
@ CORP DE ILUMINAT CU TEHNOLOGIE LED
PENTRU ILUMINAT NORMAL, 38 W, CU KIT DE
EMERGENTA 3 ORE, IP20, 4000 K, Ra>80,
UGR<_19, CARCASA DIN ALUMINIU, FACTOR DE
PUTERE 0,90, APARATAJ DE APRINDERE
INCLUS

011 ED01C1 BUC. 7.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE PT.INTENC INCLUSIV DOZA
SPECIALA

011 5519175 BUC. 7.000
@ INTRERUPATOR SIMPLU 10A/230V, MONTAJ
INGROPAT, IP20, COMPLET ECHIPAT

012 ED01C1 BUC. 10.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE PT.INTENC INCLUSIV DOZA
SPECIALA

012 5500746 BUC. 10.000
@ INTRERUPATOR CAP-SCARA MONTAJ INGROPAT
10A/230V, IP20

013 ATB03A [25]BUC. 4.000
SENZOR DE MISCARE PENTRU GRUPURI
SANITARE, MONTAJ APARENT IP44, 360
GRADE, COMPLET ECHIPAT

014 ED08E1 BUC. 8.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN
CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE
CAPSULATA

014 5536140 BUC. 8.000
@ PRIZA SIMPLA ETANSA CU CP, 230 V, 16
A, MONTAJ PT

015 ED08A1 BUC. 22.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

015 7900028 BUC. 22.000
@ PRIZA DUBLA 16A/220V/50HZ, CU CONTACT
DE PROTECTIE

016 EA13A2 [1]M 350.000
TUB FLEXIBIL PVC (COPEX) D=16 MM

017 EB07A1 M 350.000
CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE

017 4817362 ML. 360.500
@ CABLU FTP CAT.6

=====

018	ED08A1	BUC.	8.000
-----	--------	------	-------

PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

018	2000023	BUC.	8.000
-----	---------	------	-------

@ PRIZA DUBLA DE DATE UTP CAT. 6

019	EC05A1	M	480.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

019	4801846	ML.	489.595
-----	---------	-----	---------

@ CABLU N2XH 2x1,5 MMP

020	EC05A1	M	1778.000
-----	--------	---	----------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

020	4801662	ML.	1813.542
-----	---------	-----	----------

@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 3x1,5 MMP

021	EC05A1	M	455.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

021	4801663	ML.	464.095
-----	---------	-----	---------

@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 4x1,5 MMP

022	EC05A1	M	75.000
-----	--------	---	--------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

022	4801666	ML.	76.499
-----	---------	-----	--------

@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 5x6 MMP

023	EC05A1	M	30.000
-----	--------	---	--------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

023	3271073	ML.	30.600
-----	---------	-----	--------

@ CABLU DIN CUPRU N2XH 5x4

024	EC05A1	M	984.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

024	4801665	ML.	1003.670
-----	---------	-----	----------

@ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 3x2,5 MMP

=====

025 EC05A1 M 75.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

025 4801664 ML. 76.499
 @ CABLU DE ENERGIE TIP N2XH 3x4 MMP

026 EC05B1 M 90.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE 25 SAU 35 MMP

026 7900045 ML. 91.799
 @ CABLU CYABY 5x25 MMP

027 EC05B1 M 150.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE 25 SAU 35 MMP

027 3270003 M 152.999
 CABLURI ELECTRICE CYABY 5X35,
 71760312050300, ICME ECAB

028 EC05A1 M 285.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

028 4801669 ML. 290.697
 @ CABLU DE ENERGIE TIP NHXH E90' 3x2,5
 MMP

029 EC05A1 M 45.000
 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
 PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
 CONDUCTE < 16 MMP.*

029 4801676 ML. 45.900
 @ CABLU NHXH E90 5x6 MMP

030 EF04A1 [2]BUC. 1.000
 MONTAJ TABLOU ELECTRIC

030 7910027 BUC. 1.000
 @ TABLOU ELECTRIC TEG

031 EF04A1 [2]BUC. 1.000
 MONTAJ TABLOU ELECTRIC

031 7910061 BUC. 1.000
 @ TABLOU ELECTRIC DE SIGURANTA (TGSig)

032 EF04A1 [2]BUC. 1.000
 MONTAJ TABLOU ELECTRIC

```

=====
032 7910040      BUC.      1.000
@ TABLOU ELECTRIC Tdesf

033  EF04A1      [ 2]BUC.    1.000
MONTAJ TABLOU ELECTRIC

033 7349013      BUC.      1.000
@ TABLOU ELECTRIC Tsala

034  EH05B1      BUC.      4.000
INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE
IN NUMAR DE MAX.10

035  TCC38A1     [19]BUC.    1.000
SISTEM RF SUSTINERE TUBURI PVC

036  W2G07A02   [ 5]BUC.   10.000
RACORD ELECTRIC ECHIPAMENTE

037  EA02A2      M          1487.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=20MM

038  EA02B2      M          285.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=40MM

039  VC23A1     [ 1]KG      22.000
MATERIALE MARUNTE, ACCESORII DE PRINDERE
SI MONTAJ

040  EA06Z1     [ 2]M       85.000
MONTAJ JGHEAB METALIC

040 7900081      ML.        85.000
@ JGHEAB METALIC PENTRU CABLURI 200x60
MM

041  EA17B1     [ 1]BUC.    60.000
DOZA CENTRALIZATOARE

042  EG10A1     [ 1]BUC.    3.000
PIESA SEPARATIE

043  EG07B1     [ 1]M      110.000
PLATBANDA OL ZN 25x4

044  EG08B1     [ 1]M       45.000
PLATBANDA ZINCATA 40x4

045  IC37A1     [ 1]BUC.    65.000
SUPORTI FIXARE PLATBANDA

046  W1R06A2    [11]BUC.    8.000
ELECTROD DIN OL-ZN D= 2 1/2" CU LUNGIMEA
DE 3M PENTRU PRIZA DE PAMANT

```

=====

047	TSA02F1	M.C.	24.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.			
ADINC.<1,5M T.TARE			
048	TSD01C1	M.C.	20.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			
BULG.TEREN TARE			
049	TSD04A1	M.C.	20.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			
10CM GROS.T.NECOZIV			
050	W2H04A1	M.C.	4.000
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU			
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF			
NETIPIZAT			
051	TRA01A05P	TONA	7.200
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			
052	W1P08A	BUC.	1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.			
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA			
CONSTRUCTII			
053	EI02H1	[4]BUC.	1.000
ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN			
PERETI REZISTENTI LA FOC: CIMENTARE,			
PENE INCHIDERE, SET PT. HSM, ETICHETA CU			
DIBLURI PT. HSM			
054	RPCU11B1	[3]BUC.	1.000
LUCRARI DE SLITUIRE, ACOPERIRE CU			
MORTAR, STRAPUNGERI ELEMENTE DE			
CONSTRUCTIE SAU ASEMENEA - CORP SCOALA			
EXISTENT			
055	EH06A1	[1]BUC.	1.000
INCERCARI ELECTRICE SI PROBE INSTALATIE			
056	EH01A1	[18]BUC.	1.000
ACCESORII DE MONTAJ, PROBE, VERIFICARI			
057	TRA02A50	TONA	3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			
DIST.= 50 KM.			
058	TRB05A24	TONA	3.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 40M			

=====

059	TRI1AA01C1	TONA	3.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

060	TRI1AC13B1	TONA	3.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-06 INSTALATIE DETECTIE INCENDIU

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	TCB07A1	[11]BUC.	1.000
	PANOU DE CONTROL PENTRU DETECTIE MONOXID DE CARBON CU 1 ZONA		
001	TCC33F1	[1]BUC.	5.000
	MONTARE SIRENA DE AVERTIZARE INCENDIU DE INTERIOR		
001	2000069	BUC.	5.000
	@ SIRENA DE INCENDIU ADRESABILA CU FLASH		
002	TCC33F1	[2]BUC.	4.000
	MONTARE SIRENA DE AVERTIZARE INCENDIU DE EXTERIOR		
002	2000125	BUC.	4.000
	@ SIRENA CONVENTIONALA DE AVERTIZARE INCENDIU, CULOARE ROSIE, DE EXTERIOR		
003	TCB08C1	[1]BUC.	5.000
	MONTARE DECLANSATOR MANUAL, ADRESABIL		
003	7500001	BUC.	5.000
	@ DECLANSATOR MANUAL ADRESABIL DE INTERIOR IP52		
004	TCB08B1	[1]BUC.	29.000
	MONTARE DETECTOR DE FUM		
004	7500053	BUC.	29.000
	@ DETECTOR OPTIC DE FUM ADRESABIL		
005	TCB08B1	[23]BUC.	8.000
	LED INDICATOR STARE		
006	TCB08C1	[34]BUC.	2.000
	MONTAJ MODUL DE COMENZI LA INCENDIU		
006	7500004	BUC.	2.000
	@ MODUL CU 4 INTRARI PENTRU SUPERVIZAREA DIVERSELOR ECHIPAMENTE SI 2 IESIRI PE RELEU PENTRU COMANDA ECHIPAMENTE (IP66 CU CARCASA)		
007	TCB08C1	[34]BUC.	2.000
	MONTAJ MODUL DE COMENZI LA INCENDIU		

=====

=====

007	7500121	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@ MODUL CU 4 IESIRI PE RELEU PENTRU
COMANDA DIVERSELOR ECHIPAMENTE (IP66 CU
CARCASA)

008	TCD02A1	[1]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

MONTAJ SURSA DE ALIMENTARE

008	7310840	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

@ SURSA DE ALIMENTARE 230V/24 VCC, 48 W,
INCLUSIV 2 ACUMULATORI DE 7Ah, 12 V,
MONTAJ INSURSA DE DETECTIE INCENDIU

009	EB07A1	M	1240.000
-----	--------	---	----------

CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE

009	2000050	ML.	1277.200
-----	---------	-----	----------

@ CABLU JE-H (St)H 1x2x0,8 MMP FE180-E30

010	EB07A1	M	150.000
-----	--------	---	---------

CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE

010	4817364	ML.	154.500
-----	---------	-----	---------

@ CABLU JE-H (ST) H 2x2x0,8 MMP FE180-
E30 PENTRU SEMNALIZARE INCENDIU

011	TCD02A1	[25]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

SURSA IN COMUTATIE 230V/24 VCC, 3 A,
INCLUSIV ACUMULATORI

012	EA14A#	[3]BUC.	5.000
-----	--------	----------	-------

DOZA DE CONEXIUNI RF

013	ATD21A	[1]BUC.	3720.000
-----	--------	----------	----------

CLEME REZISTENTE LA FOC 30 MINUTE

014	EA02A2	[1]M	1240.000
-----	--------	-------	----------

TUB LSZH D=20 MM

015	EA02A3	[8]M	130.000
-----	--------	-------	---------

TUB PEHD 25 MM

016	TCD04A1	[1]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

PROBE +PIF

017	EB15B1	[9]BUC.	1.000
-----	--------	----------	-------

ETICHETE SI INSCRIPTIONARI

018	EF10A1	[1]BUC.	1.000
-----	--------	----------	-------

INTERCONECTARE IN SISTEMUL EXISTENT DE
DETECTIE DIN AMPLASAMENT

=====

019	VC01I1	[1]BUC.	1.000
-----	--------	----------	-------

REALIZARE OPERATIUNI PENTRU ACTIONAREA/
MONITORIZAREA/INTEGRAREA SISTEMELOR DE
DESFUMARE (VOLETI, VENTILATOARE, TRAPE),
PREVAZUTE IN CASELE DE SCARA DIN
CLADIREA TIP SCOALA EXISTENTA

020	TRA02A50	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

021	TRB05A24	TONA	1.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

022	TRI1AA01C1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

023	TRI1AC13B1	TONA	1.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-07 INSTALATII SANITARE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
			crt.

=====

001	SA16A#	M	60.000
	TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZIUNE, IN COLOANE, LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=20 MM		

001	3270047	M	61.200
	TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 20MM (PN=20 BARI)		

001	6719485	BUC.	4.800
	COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM		

001	6719493	BUC.	42.600
	TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20 MM		

001	6719477	BUC.	4.200
	MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM		

001	6719515	BUC.	6.600
	REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 25 X 20 MM		

001	AUT3000	ORA	1.314
	APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W		

002	IZH01A1	[13]M	60.000
	IZOLATIE PT. TEAVA D=20 MM, GROSIME 6 MM		

003	SA16B#	M	20.000
	TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZIUNE, IN COLOANE, LA CLAD LOC SI SOC-CULT, D=25 MM		

003	3270021	M	20.400
	TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 25MM (PN=20 BARI)		

003	6719486	BUC.	1.600
	COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM		

003	6719494	BUC.	14.200
	TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 25 MM		

=====

003 6719478	BUC.	1.400
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM		
003 6719518	BUC.	2.200
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 32 X 25 MM		
003 AUT3000	ORA	0.466
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W		
004 IZH01A1	[20]M	20.000
IZOLATIE PT. TEAVA D=25 MM, GROSIME 6 MM		
005 SA16C#	M	40.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI SOC-CULT,D=32 MM		
005 3270009	M	40.800
TEAVA PPR FIBRA COMPOZITA 32MM (PN=20 BARI)		
005 6719487	BUC.	3.200
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 32 MM		
005 6719495	BUC.	28.400
TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 32 MM		
005 6719479	BUC.	2.800
MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 32 MM		
005 6719521	BUC.	4.400
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 40 X 32 MM		
005 AUT3000	ORA	1.088
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W		
006 IZH01B1	[11]M	40.000
IZOLATIE PT. TEAVA D=32 MM, GROSIME 6 MM		
007 SB08A#	[2]M	10.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN =32 MM, INCLUSIV FITINGURI		
007 3415787	M	10.350
TUB POLIPROPILENA D. 32 CU 1MUFA		

=====

008 SB08B# [2]M 40.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=40 MM, INCLUSIV FITINGURI

008 3415789 M 41.400
TUB POLIPROPILENA D. 40 CU 1MUFA

009 SB08C# [2]M 30.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=50 MM, INCLUSIV FITINGURI

009 3415791 M 31.050
TUB POLIPROPILENA D. 50 CU 1MUFA

010 SB08E# [2]M 120.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=110 MM, INCLUSIV FITINGURI

010 3415795 M 123.600
TUB POLIPROPILENA D.110 CU 1MUFA

011 ACA11D1 [17]M 20.000
TUB DIN PVC KG SN 4 D 110 MM, INCLUSIV
FITINGURI

012 ACA11F1 [8]M 20.000
TEAVA PVC-KG SN4 DN 160, INCLUSIV
FITINGURI

013 SB44C1 [8]BUC. 2.000
SIFON DE PARDOSEALA CU 3 INTRARI D=40
MM, CU IESIRE LATERALA D=50 MM

014 SB44C1 [9]BUC. 1.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA
AVIND D= 50MM, CU CLAPETA ANTIMIROS

015 SB47A2 [3]BUC. 11.000
RECEPTOR TERASA CU GARDA HIDRAULICA
(SIFONARE), PARAFRUNZAR, D 110

016 SB49A3 BUC. 3.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE
COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE
ANTIACIDA D=100MM

017 SB51C1 KG 10.000
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA
CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT.
CANALIZARE,AVIND 11-30 KG

018 SB52A1 KG 10.000
PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU
SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC
PENTRU CANALIZARE

=====

018	6311625	KG	10.000
@ SUPORTI SI SUSTINERI CONDUCTE			
019	SF02A1	[1]M	120.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST. INTER.DE APA CALDA SI APA RECE			
020	SF02A1	[2]M	120.000
EFECTUARE PROBA DE FUNCTIONARE A INST. INTER.DE APA CALDA SI APA RECE			
021	SF04A1	M	240.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.			
022	SF02A1	[8]M	240.000
EFECTUARE PROBA DE ETANSEITATE A INST. INTER.DE CANALIZARE			
023	SF02A1	[4]M	240.000
EFECTUARE PROBA DE FUNCTIONARE A INST. INT. DE CANALIZARE			
024	SC07E1	BUC.	9.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL			
024	2440838	BUC.	9.000
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB C. 1 S1540			
025	2453823	BUC.	9.000
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806			
026	SC19B1	BUC.	9.000
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR			
026	4202773	BUC.	9.000
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611			
027	SC31A1	BUC.	9.000
VENTIL DE SCURGERE TIP...			
027	4203349	BUC.	9.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610			
028	SC13A1	BUC.	2.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP ...			
028	2446131	BUC.	2.000
VAS CLOSET CIL2 PORTELAN ALB C. 1 S 2066			

=====

029 SC16A2 [1]BUC. 2.000
 REZERVOR WC SEMIINALTIME CU 2 BUTOANE/2
 DEBITE

030 SB17E1 BUC. 2.000
 COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
 PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
 AVIND D=110 MM

030 6715542 BUC. 2.000
 @RACORD PVC-U PT WC CU SCURGERE LATERALA

031 SC18A5 BUC. 2.000
 RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
 POLIPROPILENA CU CAPAC

032 SC03A1 [7]BUC. 4.000
 CADA DE DUS 80x80 CM, CU CABINA DUS DIN
 STICLA SECURIT

033 SD03B1 BUC. 4.000
 BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,
 DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE
 LEMN PE ZID DE BETO

033 4201406 BUC. 4.000
 BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2""
 FLEXIBIL STEA+MANETA S8732

034 SC19B1 BUC. 4.000
 SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.
 LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

034 6719755 BUC. 4.000
 @ SIFON PENTRU CADA DE DUS CU IESIRE 40/
 50, ORIENTABILA

035 SC31A1 BUC. 4.000
 VENTIL DE SCURGERE TIP...

035 3270100 BUC. 4.000
 VENTIL SCURGERE CADA 1 1/2*70MM

035 SC28A1 [2]BUC. 4.000
 PORTSAPUN PENTRU CADA DUS

036 SC25B1 BUC. 9.000
 ETAJERA DIN SEMICRISTAL CONSOLE
 NICHELATE TIP

036 2506876 BUC. 9.000
 ETAJERE SEMICRISTAL 600X150X6 MM

037 SC26A2 BUC. 9.000
 OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
 DIMENS.500X600MM

=====

038 SC29A1 BUC. 6.000
 CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA,
 PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC
 TIP

038 2453335 BUC. 6.000
 @CUIER CU DOUA AGATATORI COD 79SE7123

039 SC30A1 BUC. 2.000
 SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63

040 SD06A1 BUC. 9.000
 BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
 LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

040 4201353 BUC. 9.000
 BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2"
 EMAILATA STATIVA S8732

041 SD12A1 BUC. 20.000
 ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA
 NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

041 4507207 BUC. 20.000
 @ROBINET COLTAR DN 1/2" COD 40020407

042 SD13A1 BUC. 4.000
 ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT TEVI
 OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

042 7344029 BUC. 4.000
 @ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1/2"
 COD 40540424

043 SD13B1 BUC. 4.000
 ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT.TEVI
 OTEL CU D=3/4'', SIMBOL 83-3/4''

043 7344058 BUC. 4.000
 @ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 3/4"
 COD 40550424

044 SD13C1 BUC. 12.000
 ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT.TEVI
 OTEL CU D=1'', SIMBOL 83-1''

044 7344084 BUC. 12.000
 @ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1" COD
 40560424

045 RPAH02F1 [1]M.C. 1.000
 SPARGERE BETON

046 RPCB09A1 [1]M.C. 1.000
 TURNARE PLOMBE BETON

=====
047 SF08A1 [1]BUC. 14.000
MONTARE USITA METALICA DE ACCES LA
ROBINETE SAU PIESE DE CURATIRE AVIND
DIMENSIUNI 300X200MM

047 3270052 BUC. 14.000
USITA VIZITARE 200X300

048 CF24A1 [1]MP. 20.000
NISE PENTRU INSTALATII DIN GIPSCARTON

049 SA44E1 BUC. 50.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=1 TOLI

050 SA44H1 BUC. 20.000
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,
COND.AVIND D=2 TOLI

051 IC39D1 BUC. 4.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=2 TOLI

052 IC40D1 BUC. 4.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
ZIDURI D=2 TOLI

053 SC24A1 [5]BUC. 8.000
DISPENSER HARTIE PROSOP

054 SC28A1 [3]BUC. 8.000
DISTRIBUTOR AUTOMAT SAPUN LICHID

055 SB21C1 [1]BUC. 14.000
PIESA DE CURATIRE DIN POLIPROPILENA (PP)
D110 MM

056 EI02H1 [1]BUC. 1.000
SISTEM DE ETANSEIZARE A GOLURILOR
CONFORM PLANURILOR DE ARHITECTURA SI
PROTECTIE ANTIFOC

057 SD27A1 [1]BUC. 13.000
MONTAJ STINGATOR PORTATIV

057 7333384 BUC. 1.000
@STINGATOR PORTATIV CU PULBERE P50

057 3700016 BUC. 12.000
@ STINGATOR PORTABIL CU PULBERE P6, 6 KG

=====

058	EB11A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE
COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,
200,400,630 A

058	2756504	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

@ PICHET PSI

059	TRA02A50	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

060	TRB05A24	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

061	TRI1AA01C1	TONA	2.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

062	TRI1AC13B1	TONA	2.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-08 INSTALATII SANITARE - HIDRANTI
INTERIORI

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	SD27B1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

HIDRANT INTERIOR DN=2TOLI, SIMBOL 535,
MONTAT PE PERETE, ECHIPAT COMPLET CU RAMA
SI GEAM

001	6619025	ML.	40.000
-----	---------	-----	--------

@ FURTUN SEMIRIGID D=25

002	SA06E1	M	60.000
-----	--------	---	--------

TEAVA OTEL SUDATA LONGIT. PT. INSTAL.
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT. LOC.+SOC.
CULT. IN DISTRIB. D=2 T

002	3306091	M	60.600
-----	---------	---	--------

TEAVA INSTALATII ZINCATA NEFILETATA M -
50 (2) OL 32 1 S 7656

003	CN13C1	MP.	12.000
-----	--------	-----	--------

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU
VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>
34MM INCL.

003	6103268	KG	2.000
-----	---------	----	-------

VOPSEA ROSIE (FP) V.231-1 NTR 90-80

004	SF01A1	M	60.000
-----	--------	---	--------

EFFECTUARE PROBA DE ETAS. LA PRES. A INST.
INTER. DE APA, LA COND. OTEL ZN. SAU PB.
PRES. INCLUSIV ARMAT

005	SF01A1	[1]M	60.000
-----	--------	-------	--------

EFFECTUARE PROBA DE FUNCTIONARE A INST.
INTER. DE APA, LA COND. OTEL ZN. SAU PB.
PRES. INCLUSIV ARMAT

006	SF05A1	[1]M	60.000
-----	--------	-------	--------

SPALAREA INSTALATIEI DE APA RECE SAU
CALDA EXECUTATA DIN TEAVA OL-ZN D=38-2"

007	SD13F1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 2 '' SIMBOL 83- 2 ''

007	7344129	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 2" COD
40480425

```

=====
008 SD13F1          BUC.          1.000
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 2 '' SIMBOL 83- 2 ''

008 3270057        BUC.          1.000
CLAPETA SENS 2"

009 RPAH02F1      [ 1]M.C.      1.000
SPARGERE BETON

010 RPCB09A1      [ 1]M.C.      1.000
TURNARE PLOMBE BETON

011 SA43H1        BUC.          40.000
B-ATA-A PT.F&XA-EA COND.OTEL+PVC DE AL&
M.CU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.
AVIND D=2 TOL

012 IC40D1        BUC.          2.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
ZIDURI D=2 TOLI

013 IC39D1        BUC.          1.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=2 TOLI

014 EI02H1        [ 1]BUC.      1.000
SISTEM DE ETANSEIZARE A GOLURILOR
CONFORM PLANURILOR DE ARHITECTURA SI
PROTECTIE ANTIFOC

015 TRA02A50      TONA          1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

016 TRB05A24      TONA          1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

017 TRI1AA01C1    TONA          1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

018 TRI1AC13B1    TONA          1.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

```

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-09 MONTAJ UTILAJE - INSTALATII
ELECTRICE CURENTI TARI

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 EG01C# [1]BUC. 1.000
MONTAJ PARATRASNET CU DISPOZITIV DE
AMORSARE002 TCD11C1 BUC. 1.000
GRUP ELECTROGEN AUTOMAT:DE LA 100-200
KVA003 ATA02F [2]BUC. 1.000
MONTAJ SISTEM FOTOVOLTAIC 10 KW

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-10 MONTAJ UTILAJE - INSTALATIE
DETECTIE INCENDIU

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TCB02H1	[1]BUC.	1.000
-----	---------	----------	-------

MONTARE CENTRALA DETECTIE INCENDIU

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-11 MONTAJ UTILAJE - INSTALATII
TERMICE-CLIMATIZARE

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	VC10A1	[27]BUC.	1.000
	MONTARE SISTEM DE CLIMATIZARE MONOSPLIT		
002	IA01C1	[1]BUC.	1.000
	MONTARE CAZAN PE COMBUSTIBIL SOLID/ PELETI		
003	IA22F1	[2]BUC.	1.000
	MONTAJ ACUMULATOR APA CALDA		
004	RPIA67A1	[1]BUC.	5.000
	MONTAJ ELECTROPOMPA		
005	IA29A1#	BUC.	3.000
	VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE CONSOLE AVAND CAPACITATEA DE 500 L		
006	IA3301	[1]BUC.	2.000
	MONTARE PANOU SOLAR CU TUBURI VIDATE		
007	RPIA65A1	[7]BUC.	1.000
	MONTARE GRUP POMPARE-AUTOMATIZARE SISTEME SOLARE		
008	IA16A1#	BUC.	1.000
	BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA MONTAT PE SUPPORT, BOILERUL AVAND CAPACITATEA PANA LA 400 L INCLUSIV		

=====

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-12 MONTAJ UTILAJE - INSTALATIE DE
VENTILARE

=====

Nr. Simbol articol UM CANTITATEA
crt.

=====

001 VC17A1 [4]BUC. 1.000
MONTARE RECUPERATOR DE CALDURA002 VC01C1 BUC. 2.000
MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR.TOTALA
50-200KG003 VB01B1 [1]BUC. 2.000
MONTAJ VOLET DE DESFUMARE

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-19 EXTINDERE SCOALA/CORP DE
LEGATURA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	TSC02A11	[1]100 MC.	1.200
-----	----------	-------------	-------

DECAPARE STRAT VEGETAL

002	TSC02B1	[4]100 MC.	1.000
-----	---------	-------------	-------

SAPATURA MECANIZATA PENTRU SANTURI
FUNDATII CONTINUE

003	TSA02C1	[8]M.C.	13.000
-----	---------	----------	--------

SAPATURA MANUALA PENTRU FUNDATII SCARI
SI RAMPE ACCES

004	TSD06A1	[11]100 MC.	1.100
-----	---------	-------------	-------

UMPLUTURA DE PAMANT (IMPRASTIERE +
COMPACTARE) CU PLACA INTRE GRINZI

005	TSD05B1	[5]100 MC.	0.300
-----	---------	-------------	-------

UMPLUTURA (IMPRASTIERE SI COMPACTARE)
PAMANT COMPACTAT CU MAIUL MECANIC IN
EXTERIORUL FUNDATIILOR

006	TRI1AA01A1	TONA	167.400
-----	------------	------	---------

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
1

007	AUT7407	ORA	72.000
-----	---------	-----	--------

INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 4MC SI
PESTE

008	TRA01A15P	TONA	167.400
-----	-----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

009	TSD16B11	[46]M.C.	30.000
-----	----------	----------	--------

STRAT BALAST - 10 CM

010	TRA01A50	TONA	48.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

011	IZB01A1	[13]MP.	299.000
-----	---------	---------	---------

FOLIE POLIETILENA SUB PARDOSELI

100	IZF10B1	[19]MP.	90.000
-----	---------	---------	--------

POLISTIREN EXPANDAT EPS 100 5 CM ROSTURI

```

=====
012 CA01B1 [ 9]M.C. 49.000
BETON DE EGALIZAREA SUB GRINZI DE
FUNDATII SI BLOCURI DE BETON SIMPLU

012 2361081 M.C. 49.392
BETON C12/15

013 TRA06A50 TONA 117.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

014 CA02C1 [ 1]M.C. 88.000
TURNARE BETON ARMAT IN GRINZI ARMATE
FUNDATII

014 2311000 M.C. 88.704
BETON C20/25

015 TRA06A50 TONA 211.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

016 CZ0301B1 [23]KG 9185.000
CONFECT.ARMATURA BST 500SC
ARMATURA OTEL BETON IN FUNDATII

017 CC01C1 [21]KG 9185.000
MONTARE ARMATURA FUNDATII

018 CB01A1 [ 1]MP. 464.000
COFRAJE FUNDATII

019 CN08F1 [26]KG 90.000
SUBSTANTA HIDROIZOLANTA TIP HYSEAL,
XYPEX SAU SIMILAR CCA 1KG/MC PENTRU
ELEMENTE DE BA, GRINZI DE FUNDATII

020 CA02D1 [19]M.C. 62.000
TURNARE BETON ARMAT PLACA COTA -0.10
INCLUSIV SCARI , RAMPE ACCES SI CANAL
TEHNIC

020 2311000 M.C. 62.496
BETON C20/25

021 TRA06A50 TONA 148.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

022 CB13I1 [ 4]MP. 53.000
COFRAJE PENTRU PLACA COTA -0.12
INCLUSIV RAMPE , SCARI ACCES SI CANAL TEHNIC

023 CZ0301B1 [23]KG 3806.000
CONFECT.ARMATURA BST 500SC

```

=====

ARMATURA OTEL BETON IN PLACA PARDOSEALA

024	CC01C2	[14]KG	3806.000
MONTARE ARMATURA PLACA			
025	CA02S1	[5]M.C.	20.000
TURNARE BETON ARMAT IN STALPI			
025	2311000	M.C.	20.160
BETON C20/25			
026	TRA06A50	TONA	48.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
027	CB03D1	[1]MP.	193.000
COFRAJE STALPI			
028	CZ0301B1	[23]KG	5005.000
CONFECT.ARMATURA BST 500SC ARMATURA OTEL BETON IN STALPI			
029	CC02C1	[2]KG	5005.000
MONTARE ARMAT STALPI			
030	CA07K1	[17]M.C.	52.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA PLACA PESTE PLANSEU PESTE PARTER COTA +3.68 INCLUSIV ATICE			
030	2311000	M.C.	52.416
BETON C20/25			
031	TRA06A50	TONA	124.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
032	CZ0301B1	[23]KG	6434.000
CONFECT.ARMATURA BST 500SC ARMATURA OTEL BETON PLACA +3.68 , INCLUSIV ATICE			
033	CC01C2	[1]KG	6434.000
MONTARE ARMATURA PLACA INCLUSIV ATICE			
034	CB13A1	[9]MP.	436.000
COFRAJE PLACA (INCLUSIV ATICE)			
035	CB41A1	[2]MP.	436.000
SUSTINERI COFRAJE PLACA			
036	CA02I1	[9]M.C.	28.000
TURNARE BETON ARMAT LA GRINZI GRINZI COTA +3.68			

```

=====
036 2311000          M.C.          28.224
BETON C20/25

037  TRA06A50        TONA          67.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

038  CB04A1          [ 3]MP.       235.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
GRINZI

039  CB41A1          [ 6]MP.       235.000
SUSTINERI COFRAJE GRINZI

040  CZ0301B1       [23]KG        3541.000
CONFECT.ARMATURA BST 500SC
ARMATURA GRINZI +3.68

041  CC02I1          [ 5]KG        3541.000
MONTARE ARMATURI GRINZI

042  CA02J1          [ 6]M.C.       4.000
TURNARE BETON ARMAT IN STALPISORI,
CENTURI SI BUIANDRUGI ,

042 2311000          M.C.          4.032
BETON C20/25

043  TRA06A50        TONA          9.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

044  CB04D1          [ 2]MP.       59.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CENTURI SI BUIANDRUGI

045  CZ0301B1       [23]KG        456.000
CONFECT.ARMATURA BST 500SC
ARMATURA IN STALPISORI/CENTURI/BUIANDRUGI

046  CC02M1          [10]KG        456.000
MONTARE ARMATURI LA CENTURI, BUIANDRUGI
,

047  TRB05A15        TONA          752.437
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

048  TRA01A50        TONA          752.437
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

```

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-20 CORP SALA SPORT/ REZISTENTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA	crt.
001	TSC02A11	[1]100 MC.	1.200	DECAPARE STRAT VEGETAL
002	TSC02A11	[8]100 MC.	1.600	SAPATURA GENERALA MECANIZATA
003	TSC02B1	[4]100 MC.	1.600	SAPATURA MECANIZATA PENTRU SANTURI FUNDATII CONTINUE
004	TSA02C1	[19]M.C.	2.000	SAPATURA MANUALA PENTRU FUNDATII SCARI ACCES
005	TSD06A1	[10]100 MC.	2.400	UMPLUTURA DE PAMANT COMPACTAT CU PLACA (INTRE GRINZI) IMPRASTIERE SI COMPCATARE
006	TSD05B1	[5]100 MC.	0.100	UMPLUTURA (IMPRASTIERE SI COMPACTARE) PAMANT COMPACTAT CU MAIUL MECANIC IN EXTERIORUL FUNDATIILOR
007	TRI1AA01A1	TONA	5.000	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG. 1
008	AUT7407	ORA	165.000	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 4MC SI PESTE
009	TRA01A15P	TONA	345.600	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM
010	TSD16B11	[31]M.C.	90.000	STRAT DE BALAST UMPLUTURA (IMPRASTIERE SI COMPACTARE) DE BALAST (GRANULATIE CONTINUA) COMPACTAT CU PLACA INTRE GRINZI
011	TRA01A50	TONA	144.000	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.
012	IZB01A1	[13]MP.	572.000	FOLIE POLIETILENA SUB PARDOSELI

=====

013	CA01B1	[9]M.C.	65.000
BETON DE EGALIZAREA SUB GRINZI DE FUNDATII SI BLOCURI DE BETON SIMPLU			
013	2361081	M.C.	65.520
BETON C12/15			
014	TRA06A50	TONA	156.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
015	CA02C1	M.C.	142.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII (INCLUSIV GRINZI ACCES SI GRINZI TIRANT)			
015	2101007	M.C.	143.136
@ BETON DE CIMENT C30/37			
016	TRA06A50	TONA	340.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
017	CZ0301B1	[3]KG	21200.000
CONFECTIONARE ARMATURA FUNDATII			
018	CC01C1	[21]KG	21200.000
MONTARE ARMATURA FUNDATII			
019	CB01A1	[1]MP.	340.000
COFRAJE FUNDATII			
020	CN08F1	[26]KG	148.000
SUBSTANTA HIDROIZOLANTA TIP HYSEAL, XYPEX SAU SIMILAR CCA 1KG/MC PENTRU ELEMENTE DE BA, GRINZI DE FUNDATII			
021	CA02D1	[39]M.C.	97.000
TURNARE BETON ARMAT PLACA COTA -0.12 (TURNARE SI ELICOPTERIZARE)			
021	2101007	M.C.	97.776
@ BETON DE CIMENT C30/37			
022	TRA06A50	TONA	232.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
023	CB13I1	[4]MP.	17.000
COFRAJE PENTRU PLACA COTA -0.12			

```

=====
024  CZ0302XF1 [ 6]KG      6094.000
CONFECTIONARE ARMATURA PLACA SUPORT
PARDOSEALA

025  CC01C2     [14]KG      6094.000
MONTARE ARMATURA PLACA

026  DC04A1     [ 1]M       196.000
PRACTICARE ROSTURI PRIN TAIEREA CU
MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A
ROSTURILOR DE SEPARATIE

027  IZF21C1    [ 4]M       196.000
INCHIDERE ROST CU MASTIC TIP SIKA SAU
SIMILAR

028  IZF13A2    [ 8]MP.      105.000
POLISTIREN EXPANDAT 5 CM MONTAT IN
ROSTUL DINTRE FUNDATIE SI ZIDARIE
PARAPETI

029  CA02S1     [ 5]M.C.     87.000
TURNARE BETON ARMAT IN STALPI

030  2101007    M.C.        87.696
@ BETON DE CIMENT C30/37

031  TRA06A50    TONA       208.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

032  CB03D1     [ 1]MP.     565.000
COFRAJE STALPI

033  CZ0301B1  [23]KG     26518.000
CONFECT.ARMATURA BST 500SC
ARMATURA OTEL BETON STALPI

034  CC02C1     [ 2]KG     26518.000
MONTARE ARMAT STALPI

035  CA07K1     [22]M.C.    81.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA PLACA PESTE
PARTER COTA + 8.30 ( INCLUSIV ATICE )

035  2101007    M.C.        81.648
@ BETON DE CIMENT C30/37

036  TRA06A50    TONA       194.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

037  CZ0301B1  [23]KG     11971.000
CONFECT.ARMATURA BST 500SC
ARMATURA OTEL BETON PLACA +8.30 INCLUSIV ATICE

```

```

=====
038  CC01C2    [ 1]KG      11971.000
MONTARE ARMATURA PLACA

039  CB13A1    [10]MP.     574.000
COFRAJE PLACA
COFRAJE PLACA INCLUSIV ATICE

040  CB41A1    [12]MP.     574.000
SUSTINERI COFRAJE PLACA SPECIALE

041  CA02I1    [ 9]M.C.    83.000
TURNARE BETON ARMAT LA GRINZI
GRIZI PESTE PARTER COTA +8.90

041  2101007      M.C.      83.664
@ BETON DE CIMENT C30/37

042  TRA06A50      TONA     199.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

043  CB04A1    [ 3]MP.     497.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
GRINZI

044  CB41A1    [ 6]MP.     497.000
SUSTINERI COFRAJE GRINZI

045  CZ0301B1 [23]KG      14026.000
CONFECT.ARMATURA BST 500SC
ARMATURA OTEL BETON GRINZI PESTE PARTER COTA+8.90

046  CC02I1    [ 5]KG      14026.000
MONTARE ARMATURI GRINZI

047  CA02J1    [11]M.C.    20.000
TURNARE BETON ARMAT IN CENTURI SI
STALPISORI PERETI ZIDARIE

047  2101007      M.C.      20.160
@ BETON DE CIMENT C30/37

048  TRA06A50      TONA     48.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

049  CB04D1    [19]MP.     124.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CENTURI SI STALPISORI

050  CZ0301B1 [23]KG      2108.000
CONFECT.ARMATURA BST 500SC
ARMATURA OTEL BETON CENTURI SI STALPISORI

```

=====

051	CC02M1	[10]KG	2108.000
MONTAREA ARMATURI LA CENTURI, BUIANDRUGI			
,			
052	CL21A1	KG	363.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE			
INGLOBATE IN BETON			
052	6309886	KG	363.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON			
CONFECTIE METALICA S235J2 PENTRU STRUCTURA METALICA, PIESE			
INGLOBATE SI COCHILII			
053	CL16A1	[2]TONA	0.777
CONFECTIE METALICA S355J2 PENTRU			
STRUCTURA METALICA CONTRAVANTUIRI			
VERTICALE			
053	7000044	KG	777.000
@ CONFECTIE METALICA			
CONFECTIE METALICA S235J2- CONTRAVANTUIRI VERTICALE			
054	IZD04A1	[2]TONA	1.140
PROTECTIE ANTICOROZIVA (GRUND 1 STRAT +			
VOPSEA EPOXIDIXA 2 STRATURI) CONFECTIE			
METALICA			
055	AUT6738	ORA	72.000
MACARA PE PNEURI BRAT TELESCOPIC TELEMAR			
HT125 12,5TF			
056	TRB05A15	TONA	230.504
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			
DISTANTA 50M			
057	TRA01A50	TONA	230.504
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 50 KM.			

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-21 ARHITECTURA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	CD05C1	[12]M.C.	243.000
	ZIDARIE DIN CARAMIDA EFICIENTA CU GOLURI TIP GVP , 30 CM GROSIME		
001	2101169	M.C.	34.020
	MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030		
002	TRA06A50	TONA	71.442
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		
003	CD24B1	[12]MP.	23.000
	PERETI GIPS CARTON REZISTENTI LA UMEZEALA GROSIME 15 CM, INCLUSIV ACCESORII , H= 2M		
004	CD24B1	[63]MP.	10.000
	PERETI DIN GIPS CARTON DUBLU PLACATI PE AMBELE PARTI CU O PLACA DE GIPS CARTON REZISTENTI LA UMEZEALA SI 1 PLACA GIPS CARTON REZISTENT LA FOC , GROSIME 15 CM, INCLUSIV ACCESORII (H= 2M)		
005	CG18A1	[36]MP.	235.000
	SAPA ELASTICA PESTE PLACA DE BETON 7 CM GROSIME		
006	RPCK01A1	[20]MP.	475.000
	SAPA SUPORT 5 CM ZONA PARDOSEALA STRATIFICATA SALA SPORT		
007	RPCXK04D	[5]MP.	26.000
	SAPA CU QUARTZ ELICOPTERIZAT 10 CM IN ZONELE UNDE CALCAM DIRECT PE EA		
008	RPCK40A1	[22]MP.	206.000
	PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA INTERIOR/ EXTERIOR, PORTELANATA, GRI MATA , CU ASPECT DE PIATRA, INCLUSIV ADEZIV		
009	RPCK09D1	[3]MP.	475.000
	PARDOSEALA STRATIFICATA DIN LEMN SALA SPORT (SUPORT ELASTIC CAUCIUC 8 MM+ PLACAJ STRATIFICAT DIN FAG 12 MM + PARCHET STRATIFICAT 20 MM		

=====

=====

010 CG02D1 [6]MP. 44.100
 PARDOSELI DIN PARCHET DUBLUSTRATIFICAT +
 FOLIE OZOLATOARE PARCHET PEE DIN
 POLIPROPILENA 3 MM

011 CG05A1 [18]M 27.500
 PLINTA MDF H= 10 CM (IN SPATIILE CU
 PARCHET)
 IN ZONELE CU PARCHET

012 CK20D1 [9]MP. 235.000
 PLAFOANE SUSPENDATE GIPS CARTON 12.5 MM

013 CI06A1 [16]MP. 43.200
 PLACARE FAIANTA BAIE
 H=2.7 M

014 CK19A1 [6]MP. 85.000
 PLACI DE PROTECTIE PERETE PVCA (CAILE
 DE CIRCULATIE) H= 1.50 M

015 CF01A1 MP. 860.000
 TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA
 STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE
 ZIDARIE,DE 2CM GROSIME

015 2101198 M.C. 15.480
 MORTAR PENTRU TENCUIALA M 25 - T

016 TRA06A50 TONA 32.508
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=50 KM

017 CF10A1 [5]MP. 860.000
 GLET IN DOUA STRATURI INCLUSIV AMORSA

018 CN04A1 [4]MP. 860.000
 VOPSITORII LAVABILE INTERIOARE INCLUSIV
 AMORSA
 DOUA STRATURI

019 IZF12H1 [13]MP. 735.000
 TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM
 LA PLACA PARTER

020 RPCR32A1 [2]MP. 757.000
 VOPSEA DE PROTECTIE REFLECTANTA ARGINTIE

021 RPCE03D1 [9]MP. 835.000
 HIDROIZOLATIE MEMBRANA BITUMINOASA
 DUBLUSTRATIFICATA , TERMOREFLECTANTA ,
 CU PROTECTIE INDUSA
 TERASA +ATIC

022 IZF13A2 [3]MP. 149.400
 POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM LA ATIC

=====

023 IZF10A1 [17]MP. 755.000
POLISTIREN EXTRUDAT 30 CM (3X10 CM TERASA)
TERASA

024 RPCE05A1 [2]MP. 755.000
BARIERA DE VAPORI SI STRAT DE DIFUZIE ,
DECOMPRESIUNE , COMPENSARE

025 CG18A1 [56]MP. 755.000
BETON DE PANTA LA ACOPERIS PENTRU
PROTECTIE TERMOIZOLATIE - 9CM

025 2100969 M.C. 67.950
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

026 TRA06A50 TONA 163.080
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

027 RPCI19A1 [3]MP. 105.000
SORTURI TABLA LA ATIC

028 RCSL02B [7]ML. 175.000
BALUSTRADA METALICA SECTIUNE RECTANGULAR
A 4X4 CM , GRUNDUITA, VOPSITA
ANTICOROZIV GRI ANTRACIT , H=0.9 M CU
MONTANTI PLATBANDA OTEL 40X5 MM DIN 1X1M
TERASA

029 CO01A1 [6]MP. 135.000
TROTUAR DE GARDA DIN BETON SIMPLU

029 2019261 M.C. 13.500
BETON MARFA C16/20 (Bc20) B250

029 TRA06A50 TONA 32.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

030 TSD16B11 [47]M.C. 27.000
STRAT DE PIETRIS 20 CM

031 TRA01A50 TONA 43.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

032 RPCXE02C [4]MP. 400.000
HIDROIZOLATIE VERTICALA

033 IZF21C1 [1]M 200.000
DOP DE BITUM SAU SIMILAR PERIMETRAL

033 2600036 KG 500.000
BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

=====

034	CD12D1	[6]MP.	556.500
FATADA VENTILATA PLACAJ LEMN /WPC PE STRUCTURA METALICA SI VATA MINERALA BAZALTICA 20 CM (MONTANT 25 CM)			
035	IZF30C04+	[3]MP.	247.500
POLISTIREN GRAFITAT 15 CM			
036	CF06F1	[13]MP.	247.500
TENCUIALA DECORATIVA FATADA			
037	CD12D1	[5]MP.	254.600
PERETE CORTINA STRUCTURA SI PROFILE DECORATIVE : GEAM DUBLU TERMOIZOLANT CU TAMPLARIE DE ALUMINIU CU RUPERE DE PUNTE TERMICA			
038	RPCXH10A	[19]MP.	235.000
MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA TUBULARA INTERIOR PENTRU EXECUTIE FINISAJE			
039	RPCXH10A	[15]MP.	840.000
MONTAT SI DEMONTAT SCHELA METALICA TUBULARA EXTERIOR			
040	MDTC5506050	BUC.	1.679
TRANSPORT UTILAJ 50 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T			
041	CK14A1	[14]MP.	29.400
USA METALICA			
041	2365700	BUC.	1.000
USA DIN OTEL VITRATA CU OCHI VITRAT REZISTENT LA FOC CU DESCHIDEREA 180 GRADE INTR-UN CANAT 1X2.10- SALI CLASA			
041	2365790	BUC.	4.000
USA DIN OTEL INTR-UN CANAT 1X2.10 M			
041	2365701	BUC.	3.000
USA METALICA IN 2 CANATURI UPA 1.50X2.10			
041	3456711	BUC.	3.000
USA METALICA VITRATA IN 2 CANATURI UPA 1.50X2.10 M			
042	CK03B1	[5]MP.	12.600
USA DIN LEMN			
042	3456710	BUC.	6.000
USA LEMN INTR-UN CANAT 1X2.10 M			

=====
043 CK14B1 [10]MP. 8.750
MONTARE USI METALICE EXTERIOARE DIVERSE
TIPURI SI DIMENSIUNI

044 2356857 MP. 8.750
TAMPLARIE DIN ALUMINIU CU GEAM TRIPLU
TERMOIZOLANT LOW-E SI USA 1.50X2.10 M
INCLUSA

045 RPCO63A1 [1]MP. 20.000
MONTARE FERESTRE METALICE CONFORM
SPECIFICATII CAIETE SARCINI

046 3456713 MP. 20.000
FERESTRE TAMPLARIE PVC GRIANTRACIT CU
GEAM DUBLU TERMOIZOLANT

047 CK26A1 [2]ML. 11.400
GLAFURI INTERIOARE FERESTRE

048 CK09A1 [5]ML. 11.400
GLAFURI EXTERIOARE

049 RPCE16C1 [6]MP. 440.000
PROTECTIE PERETI CU SALTELE SPUMA
POLIURETANICA

050 CD25A1 [36]ML. 37.000
MONTARE PROFILE DIATATIE

050 4580610 ML. 14.500
PROFIL DE DILATATIE SEISMIC TAVAN LATIME
150 MM ROST

050 4580611 ML. 8.000
PROFIL DE DILATATIE SEISMIC VERTICAL
PERETE LATIME 150 MM ROST

050 4580612 ML. 14.500
PROFIL DE DILATATIE SEISMIC PARDOSEALA
150 MM ROST

051 EE03A1 [17]M 340.000
PROFIL BANDA LED PENTRU EXTERIOR

052 TRB05A15 TONA 596.560
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

053 TRA01A50 TONA 596.560
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-13 INSTALATII ELECTRICE CURENTI
TARI - AMENAJARE INCINTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
			crt.

=====

001	W2F02D1	[1]BUC.	6.000
-----	---------	----------	-------

MONTARE CORP DE ILUMINAT STRADAL

001	3200064	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

@ CORP DE ILUMINAT STRADAL ECHIPAT CU
SURSA LED 100 W, MONTAT PE STALP DE 5 M,
IP65

002	W2A02B1	[1]BUC.	6.000
-----	---------	----------	-------

MONTARE STALP ILUMINAT

002	6301833	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

@ STALP METALIC ECHIPAT CU FUZIBIL
PENTRU PROTECTIE LA CURENTI DE DEFECT,
CU INALTIMEA DE 5 M, INCLUSIV FUNDATIE

003	EC05A1	M	50.000
-----	--------	---	--------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

003	4801892	M	51.000
-----	---------	---	--------

CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.
8778

004	EC05A1	M	297.000
-----	--------	---	---------

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

004	4802602	M	302.937
-----	---------	---	---------

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S
8778

005	ACA11C2	[5]M	50.000
-----	---------	-------	--------

TEAVA PVC-KG D=90 MM

006	W1R06A2	[11]BUC.	6.000
-----	---------	----------	-------

ELECTROD DIN OL-ZN D= 2 1/2" CU LUNGIMEA
DE 3M PENTRU PRIZA DE PAMANT

007	TSA02F1	M.C.	118.800
-----	---------	------	---------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

```

=====
008 TSD01C1      M.C.      118.800
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

009 TSD04A1      M.C.      118.800
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

010 W2H04A1      M.C.      29.700
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU
PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF
NETIPIZAT

011 TRA01A05P    TONA      53.460
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

012 W2H07A1      [ 8]M     297.000
FOLIE AVERTIZOARE

013 EG10A1       [ 1]BUC.   6.000
PIESA SEPARATIE

014 EG07B1       [ 1]M     200.000
PLATBANDA OL ZN 25x4

015 VC23A1       [ 1]KG     46.000
MATERIALE MARUNTE, ACCESORII DE PRINDERE
SI MONTAJ

016 W1P08A       BUC.      1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

017 TRA01A50     TONA      1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

018 TRB05A24     TONA      1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

019 TRI1AA01C1   TONA      1.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

020 TRI1AC13B1   TONA      1.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

```

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-14 ALIMENTARE CU APA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
			crt.

=====

001	ACD08G1	[6]BUC.	2.000
	CAMIN VANE BETON CU H=1,5 M, FARA APA		

002	ACD01J1	BUC.	2.000
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIEASA SUPORT CAROSABIL TIP III A		

003	ACE17A1	BUC.	2.000
	PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT. ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ		

004	ACE09K1	BUC.	4.000
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 4		

004	7344127	BUC.	4.000
	@ ROBINET CU SFERA D=32 MM		

005	ACA17A1	BUC.	8.000
	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K		

005	7450772	BUC.	8.000
	@ADAPTOR FLANSA MONOLINE PE80 SDR11 DN 40 COD 45.0.2882		

006	ACB05A1	BUC.	8.000
	IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 50 MM SI PN 2,5-25 AT.		

006	4318818	BUC.	8.000
	@ FLANSA OTEL D=40 MM		

006	6607566	BUC.	8.000
	@ GARNITURA D=40 MM		

006	5801954	BUC.	32.000
	SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 90 GR. 5.8 S4272		

006	5843146	BUC.	32.000
	PIULITA HEXAGONALA SPREC S4071 OL37 M 16		

```

=====
007 ACE05A1 [ 2]BUC. 4.000
PIESA ETANSARE LA CONDUCTE PRIN PERETE
CAMIN, D=40 MM

008 ACE09I1 BUC. 1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 3

008 4210004 BUC. 1.000
@ CONTOR APA RECE 1"

009 SE56A# BUC. 1.000
FILTRU PENTRU APA POTABILA, CU MUFE
FILETATE PENTRU MONTAJ PE CONDUCTA,
DIMENS 1"-2"

009 3270094 BUC. 1.000
FILTRU Y 1"

010 SA16D# [ 1]M 50.000
TEAVA PEHD PN10, D=40 MM, PENTRU
ALIMENTARE CU APA RECE, IMBINATA PRIN
ELECTROSUDURA, INCLUSIV FITINGURI

011 SF02A1 M 50.000
EFFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

012 ACE07A1 [ 5]100 M. 0.500
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE
ALIMENTARE CU APA AVIND DN 32

013 RPCA01B1 M.C. 50.000
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
MALURI SPRIJINITE

014 ACE08A1 M.C. 10.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

015 TRA01A05P TONA 18.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

016 TRA01A50 TONA 16.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

017 TSD01C1 M.C. 40.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

```

=====
018 TSD04C1 M.C. 40.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV

019 TSD13A1 M.C. 40.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

020 DF26A1 [1]M 50.000
MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN
MATERIAL TERMOPLSTIC REFLECTORIZANTA

020 3270056 M 50.000
BANDA AVERTIZOARE "ATENTIE CONDUCTA APA
"

021 TRA02A50 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

022 TRB05A24 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

023 TRI1AA01C1 TONA 2.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

024 TRI1AC13B1 TONA 2.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-15 CANALIZARE MENAJERA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA	crt.
001	ACD04A1 [1]BUC.		5.000	CAMIN DE VIZITARE CU H=2,5 M, SECTIUNE CIRCULARA, D=1000 MM
002	ACD01J1 BUC.		5.000	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A
003	ACA11D1 [17]M		20.000	TUB DIN PVC KG SN 4 D 110 MM, INCLUSIV FITINGURI
004	ACA11F1 [8]M		60.000	TEAVA PVC-KG SN4 DN 160, INCLUSIV FITINGURI
005	DF26A1 [1]M		80.000	MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLSTIC REFLECTORIZANTA
005	6716954 ML.		80.000	@ BANDA AVERTIZOARE CONDUCTE CANALIZARE
006	RPCA01B1 M.C.		150.000	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI SPRIJINITE
007	ACE08A1 M.C.		50.000	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP
008	TRA01A05P TONA		90.000	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
009	TRA01A50 TONA		80.000	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.
010	TSD01C1 M.C.		100.000	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

=====

011	TSD04C1	M.C.	100.000
-----	---------	------	---------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV

012	TSD13A1	M.C.	100.000
-----	---------	------	---------

UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

013	SF02A1	[7]M	80.000
-----	--------	-------	--------

EFFECTUARE PROBA DE ETANSEITATE LA
CANALIZARE

014	TRA02A50	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

015	TRB05A24	TONA	2.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

016	TRI1AA01C1	TONA	2.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

017	TRI1AC13B1	TONA	2.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-16 CANALIZARE PLUVIALA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
			crt.

=====

001	ACD04A1	[1]BUC.	10.000
	CAMIN DE VIZITARE CU H=2,5 M, SECTIUNE CIRCULARA, D=1000 MM		

002	ACD01J1	BUC.	10.000
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A		

003	ACA11D1	[17]M	80.000
	TUB DIN PVC KG SN 4 D 110 MM, INCLUSIV FITINGURI		

004	ACA11G1	[22]M	120.000
	TEAVA PVC-KG D-315 MM, INCLUSIV FITINGURI		

005	DF26A1	[1]M	200.000
	MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLSTIC REFLECTORIZANTA		

005	6716954	ML.	200.000
	@ BANDA AVERTIZOARE CONDUCTE CANALIZARE		

006	RPCA01B1	[14]M.C.	300.000
	SAPATURA MANUALA/MECANIZATA IN PAMANT CU LATIME <1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI SPRIJINITE		

007	ACE08A1	M.C.	100.000
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP		

008	TRA01A05P	TONA	180.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		

009	TRA01A50	TONA	160.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		

010	TSD01C1	M.C.	200.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE		

=====

011	TSD04C1	M.C.	200.000
-----	---------	------	---------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV

012	TSD13A1	M.C.	200.000
-----	---------	------	---------

UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

013	SF02A1	[7]M	200.000
-----	--------	-------	---------

EFFECTUARE PROBA DE ETANSEITATE LA
CANALIZARE

015	TRA02A50	TONA	6.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

016	TRB05A24	TONA	6.000
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 40M

017	TRI1AA01C1	TONA	6.000
-----	------------	------	-------

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

018	TRI1AC13B1	TONA	6.000
-----	------------	------	-------

DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10-50 KG,
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ASEZARE
VAGON-RAMPA CATEG

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-22 PLATFORMA GHENA ECOLOGICA -
REZISTENTA

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	TSA02D1	[1]M.C.	10.000
	SAPATURA FUNDATII CONTINUE		
002	TRI1AA01A1	TONA	18.000
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG. 1		
003	TRB01A15	[4]TONA	18.000
	TRANSPORTUL PAMANTULUI CU ROABA LA 50 M		
004	AUT7912	ORA	8.000
	INCARCATOR FRONTAL/BULDOEXCAVATOR PE PNEURI CUPA PANA LA 1 MC		
005	TRA01A15P	TONA	18.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM		
006	TSD16B1	[3]M.C.	3.000
	STRAT DE PIETRIS 10 cm PIETRIS SORT 16-32 MM		
007	TRA01A50	TONA	4.800
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		
008	CA01B1	M.C.	6.000
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM > 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ		
008	2361081	M.C.	6.048
	BETON C12/15		
009	TRA06A50	TONA	14.400
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		
010	CA02C1	[1]M.C.	4.000
	TURNARE BETON ARMAT IN GRINZI ARMATE FUNDATII		
010	2311000	M.C.	4.032
	BETON C20/25		

```
=====
011 TRA06A50      TONA      9.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

012 CB02A1      [ 1]MP.      23.000
COFRAJE PT. FUNDATII ( INCLUSIV
SPRIJINIRILE SI ESAFODAJELE )

013 CC01C1      [ 1]KG      308.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII

014 CZ0301E1    [ 4]KG      308.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII

015 CA02C1      [ 2]M.C.      3.000
TURNARE BETON ARMAT IN PARDOSEALA
COTA -0.05

015 2310000      M.C.      3.024
BETON C16/20

016 TRA06A50      TONA      7.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

017 CC01C2      [ 1]KG      347.000
MONTARE ARMATURA PLACA

018 CZ0302F1    [ 2]KG      347.000
CONFECTIONARE ARMATURA PLACA

019 CB02E1      [ 8]MP.      3.000
COFRAJE PT.PLACA COTA +0.00

020 CA02I1      [ 1]M.C.      0.400
TURNARE BETON ARMAT IN STALPISORI

020 2311000      M.C.      0.403
BETON C20/25

021 TRA01A50      TONA      0.960
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

022 CB04D1      [ 9]MP.      7.000
COFRAJE STALPISORI

023 CC02C1      [ 1]KG      94.000
MONTARE ARMAT IN STALPISORI

024 CZ0302E1    [10]KG      94.000
CONFECTIONARE ARMATURA CONFORM EXTRAS DE
ARMATURA
```

=====

025	CA02L1	[25]M.C.	1.000
-----	--------	----------	-------

TURNARE BETON ARMAT IN CENTURI SI PLACA
COTA +1.65

025	2756577	M.C.	1.008
-----	---------	------	-------

BETON C20/25

025	TRA06A50	TONA	2.400
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

026	CC02M1	[2]KG	123.000
-----	--------	--------	---------

MONTARE ARMATURI LA PACI SI CENTURI

027	CZ0302E1	[11]KG	123.000
-----	----------	--------	---------

CONFECTIONARE ARMATURA PACI SI CENTURI

028	CB04A1	MP.	7.000
-----	--------	-----	-------

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
PLACI SI GRINZI

029	CB41A1	[15]MP.	7.000
-----	--------	---------	-------

SUSTINERI COFRAJE PLACA

030	TRB05A13	TONA	34.013
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 30M

031	TRA01A50	TONA	34.013
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-24 TEREN FOTBAL -REZISTENTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	TSC02A11 [1]	100 MC.	1.100
	DECAPARE STRAT VEGETAL		
002	TSC02A11 [23]	100 MC.	0.700
	SAPATURA GENERALA MECANIZATA TEREN DE SPORT		
003	TSD11A1 [3]	100 MC.	0.660
	UMPLUTURA DE PAMANT COMPACTATA		
004	TRI1AA01A1 [2]	TONA	5.000
	INCARCARE PAMANT IN AUTO		
006	AUT7912	ORA	20.000
	INCARCATOR FRONTAL/BULDOEXCAVATOR PE PNEURI CUPA PANA LA 1 MC		
007	TRA01A15P	TONA	205.200
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM		
008	TSD16A11 [2]	M.C.	49.000
	STRAT DE PIETRIS PIETRIS SORT 16-32 MM		
009	TRA01A50	TONA	78.400
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		
010	IZB01A1 [37]	MP.	360.000
	FOLIE POLIETILENA		
011	CA02C1	M.C.	49.000
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM BETON ARMAT IN PLACA PLATFORMA MINITEREN DE FOTBAL		
011	2311000	M.C.	49.392
	BETON C20/25		
012	TRA06A50	TONA	117.600
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		

=====

=====

013	CC01C2	[15]KG	1977.000
MONTARE ARMATURA IN PLACA PLATFORMA MINITEREN DE FOTBAL			
014	CZ0301E1	[8]KG	1977.000
CONFECTIONARE ARMATURA PLACA			
015	CA01E1	[7]M.C.	2.000
BETON DE EGALIZARE IN GRINZI PERIMETRALE			
015	2361081	M.C.	2.016
BETON C12/15			
016	TRA06A50	TONA	4.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
017	CA02O1	[1]M.C.	14.000
TURNARE BETON ARMAT IN GRINZI SOCLU IMPREJMUIRE			
017	2311000	M.C.	14.112
BETON C20/25			
018	TRA06A50	TONA	33.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM			
019	CB13A1	[8]MP.	93.000
COFRAJE GRINZI PERIMETRALE			
020	CC01D2	[4]KG	1258.000
MONTARE ARMATURA GRINZI PERIMETRALE			
021	CZ0301E1	[9]KG	1258.000
CONFECTIONAREA ARMATURI GRINZI PERIMETRALE			
022	TRB05A15	TONA	161.194
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
023	TRA01A50	TONA	161.194
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.			

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-26 AMENAJARE INCINTA

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	TSC01B1 [1]	100 MP.	3.320
	SAPATURA 20 CM ADANCIME (ALEI)		
	332 mp		
002	TSC01B1 [3]	100 MP.	7.750
	SAPATURA 30 CM ADANCIME (PARCARE +		
	CAROSABIL)		
	775 mp		
003	AUT7407	ORA	64.000
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 4MC SI		
	PESTE		
004	TRI1AA01A1 [1]	M.C.	2.000
	INCARCARE PAMANT IN AUTO		
005	TRA01A15P	TONA	538.020
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM		
006	TSC04F1 [1]	M.C.	110.700
	EXTRAGEREA PAMANTULUI NECESAR		
	AMENAJARILOR SPATIILOR VERZI 10 CM		
	1107 mp		
007	TRA01A15P	TONA	199.260
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU		
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM		
008	TSD07A1 [3]	100 MC.	2.325
	COMPACTARE PAMANT ZONA ALEI SI DRUMURI		
	775 mp		
009	DA13B1 [1]	MP.	775.000
	STRAT DE PIATRA SPARTA (MACADAM) IN		
	DOUA STRATURI COMPCATATE SEPARTA AVAND		
	DUPA CILINDRARE 20 CM /GROSIME STRAT		
010	TRA01A50	TONA	232.500
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE		
	DIST.= 50 KM.		
011	DA15B1 [2]	MP.	775.000
	BETON HELICOPERIZAT CU GRANULE - 10 CM		
	GROSIME		

=====

012	DE10A1	[18]M	260.000
-----	--------	-------	---------

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON TESITE
10X15 X50 CM PE FUNDATIE DE BETON 15X20
CM

012	2310000	M.C.	7.800
-----	---------	------	-------

BETON C16/20

013	TRA06A50	TONA	16.380
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=50 KM

014	TRB05A15	TONA	212.831
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

015	TRA01A50	TONA	212.831
-----	----------	------	---------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-28 TEREN DE FOTBAL 24x13 m -
ARHITECTURA 24 x13 (m)

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		
001	IZF04J2	[5]MP.	312.000
	STRAT GEOTEXTIL		
002	TSD16A11	[3]M.C.	62.400
	STRAT DE AGREGATE NATURALE CILINDRATE 20 CM		
003	TRA01A50	TONA	99.840
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		
004	TSH05D1	MP.	312.000
	ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM		
005	TRA01A15P	TONA	168.480
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM		
006	TSH09A1	[2]100 MP.	3.120
	RULOURI DE GAZON		
006	3271092	MP.	330.000
	RULOU GAZON		
007	TSH12A1	100 MP.	3.120
	UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA HIDRANTI		
008	TRA01A50	TONA	4.105
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-33 GHENA ECOLOGICA 330X110 CM
ARHITECTURA

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		

=====

001	CD05A1 [2]M.C.	3.000
ZIDARIE DIN CARAMIDA EFICIENTA CU GOLURI TIP GVP , 25 CM GROSIME		

001	2101169 M.C.	0.630
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030		

002	TRA06A50 TONA	1.323
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		

005	CF08B1 [5]MP.	35.000
TENCUIELI IMPERMEABILE (INTERIOR+ EXTERIOR)		

006	CG18A1 [7]MP.	13.000
BETON DE PANTA SCLIVISIT 5 CM GROSIME		

006	2100969 M.C.	0.650
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622		

007	TRA06A50 TONA	1.560
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM		

008	IZB01A1 [31]MP.	13.000
FOLIE POLIETILENA		

009	RPCE03D1 [10]MP.	5.000
HIDROIZOLATIE EXECUTATA IN DOUA STRATURI CU MEMBRANA BITUMINOASA		

010	CE05A1 [3]MP.	6.000
TABLA CUTATATA ZINCATA , VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC GROSIME 0,20 MM		

011	CL14A1 [1]TONA	1.435
MONTAREA INCHIDERE DIN TEAVA RECTANGULA SI STRUCTURA DIN TEAVA RECTANGULARA		

011	2356500 ML.	280.000
INCHIDERE TEAVA RECTANGULARA METALICA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC 35X35 MM		

=====

011	2356501	ML.	35.000
-----	---------	-----	--------

STRUCTURA DIN TEAVA METALICA RECTANGULAR
A 40X40 MM

012	2356502	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

FERONERIE POARTA (BALAMALE, CLANTA ,
OPRITORI)

013	DE16A1	[16]ML.	3.300
-----	--------	---------	-------

MONTARE RIGOLA METALICA

013	2356503	ML.	3.300
-----	---------	-----	-------

RIGOLA METALICA

014	TRB05A13	TONA	13.774
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 30M

015	TRA01A50	TONA	13.774
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-31 AMENAJARE SPATII VERZI

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA	crt.
001	TSH05B1	MP.	332.000	ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 15CM
002	TRA01A15P	TONA	89.640	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM
003	TSH09A1	[2]100 MP.	3.320	RULOURI DE GAZON
003	3271092	MP.	332.000	RULOU GAZON
004	IFB09A1	[1]MP.	332.000	STRAT NISIP 5 CM
005	TSD05B1	[2]100 MC.	0.996	PAMANT COMPACTAT 30 CM
006	IFH02A1-1	MP.	271.000	PLANTARE GARD VIU 2 RINDURI.
006	7201330	BUC.	1138.197	PUIETI ARBUSTI FOI.K-M1:LEMN CIINESC,2 ANI
007	TSH24A1	[8]BUC.	70.000	PLANTARI ARBUSTI SI TUFE PERMANENT VERZI
007	YC01RON	LEI.		DIFERENTA PRET MATERIALE - RON ARBUSTI SI TUFE PERMANENT VERZI: 10 MARI, 10 MEDII , 50 MICI
008	TSH27A1	M.C.	25.000	UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL
009	TRA01A50	TONA	1.481	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.

=====

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 707-32 DEMOLARI C2,C3,C4,C5C6,C7,C9
700 MP

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
-----	----------------	----	------------

crt.

=====

001	YB01RON	LEI.	
-----	---------	------	--

DIFERENTA PRET MANOPERA - RON
DEMOLARI: CORPURI C2, C3, C4, C5, C6, C7,C9 - 700 MP

Intocmit,

Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)