

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Gradiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)		Valoare neeligibila (fara TVA)		Din care C+M eligibil		Din care C+M neeligibil	
			Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.2	Amenajarea terenului								
		<i>1 Lucrari de amenajare incinta_imprejmuire</i>								
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala								
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor								
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii								
5	3.5	Proiectare								
5.1	3.5.1	Tema de proiectare								
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate								
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general								
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor								
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie								
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie								
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza								
6.1	4.1	Constructii si instalatii								

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare eligibila (fara TVA)		Valoare neeligibila (fara TVA)		Din care C+M eligibil		Din care C+M neeligibil	
			Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 Lucrari de Arhitectura								
		3 Lucrari de Rezistenta								
		4 Lucrari de Instalatii								
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale								
		4 Lucrari de Instalatii								
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj								
		4 Lucrari de Instalatii								
		Utilaje si echipamente aferente obiectului Lucrari de Instalatii								
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport								
6.5	4.5	Dotari								
		5 Dotari_Mobilier								
		Dotari aferente obiectului Dotari_Mobilier								
6.6	4.6	Active necorporale								
7	5.1	Organizare de santier								
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier								
		6 Organizare de santier								
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului								
8	6.2	Probe tehnologice si teste								

TOTAL (fara TVA)								
TOTAL (cu TVA)								

14.04.2025	Sef proiect	Beneficiar
------------	-------------	------------

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Grădiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principală,
 Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 2 Lucrări de Arhitectură

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, obiect

În lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoare Eligibilă (fără TVA)		Valoare Neeligibilă (fără TVA)	
			Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6

CAPITOL I

I. Construcții și instalații

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare				
3	4.1.2	Rezistență				
4	4.1.3	Arhitectură				
		1 Lucrări de înveliș				
		3 Izolarea termică a anvelopei - parte vitrată				
		2 Izolarea termică a anvelopei - parte opacă				
		4 Lucrări de tencuieli și finisaje exterioare				
		5 Lucrări de tencuieli și finisaje interioare				
10	4.1.4	Instalații				
11	4.1.5	Alte categorii de construcții				
TOTAL CAPITOL I						

CAPITOL II

II. Montaj

13	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale				
TOTAL CAPITOL II						

CAPITOL III

III. Procurare

15	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj				
16	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport				
17	4.5	Dotări				
18	4.6	Active necorporale				
TOTAL CAPITOL III						

CAPITOL IV

IV. Probe

20	6.2	Probe tehnologice și teste				
----	-----	----------------------------	--	--	--	--

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare Eligibila (fara TVA)		Valoare Neeligibila (fara TVA)	
			Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
TOTAL CAPITOL IV						

TOTAL 2 Lucrari de Arhitectura (fara TVA)				
---	--	--	--	--

TOTAL 2 Lucrari de Arhitectura (cu TVA)				
---	--	--	--	--

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Grădiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principală,
 Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 3 Lucrări de Rezistență

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, obiect

În lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoare Eligibilă (fără TVA)		Valoare Neeligibilă (fără TVA)	
			Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6

CAPITOL I

I. Construcții și instalații

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare				
3	4.1.2	Rezistență				
		1 Infrastructură				
		2 Suprastructură				
6	4.1.3	Arhitectură				
7	4.1.4	Instalații				
8	4.1.5	Alte categorii de construcții				
TOTAL CAPITOL I						

CAPITOL II

II. Montaj

10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale				
TOTAL CAPITOL II						

CAPITOL III

III. Procurare

12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj				
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport				
14	4.5	Dotări				
15	4.6	Active necorporale				
TOTAL CAPITOL III						

CAPITOL IV

IV. Probe

17	6.2	Probe tehnologice și teste				
TOTAL CAPITOL IV						

TOTAL 3 Lucrari de Rezistenta (fara TVA)				
---	--	--	--	--

TOTAL 3 Lucrari de Rezistenta (cu TVA)				
---	--	--	--	--

14.04.2025	Sef proiect	Beneficiar
-------------------	--------------------	-------------------

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Grădiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principală,
 Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 4 Lucrări de Instalatii

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, obiect

În lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoare Eligibilă (fără TVA)		Valoare Neeligibilă (fără TVA)	
			Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6

CAPITOL I

I. Construcții și instalații

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare				
3	4.1.2	Rezistență				
4	4.1.3	Arhitectură				
5	4.1.4	Instalații				
		2 Termice				
		3 Electrice				
		1 Sanitare				
		6 Instalații cu rol în securitatea la incendiu a construcțiilor				
10	4.1.5	Alte categorii de construcții				
TOTAL CAPITOL I						

CAPITOL II

II. Montaj

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale				
		4 Instalarea de sisteme alternative de producere a energiei				
		5 Lucrări de instalare a sist. de climatizare, vent. naturală și vent. mecanică pentru asigur. calit. aerului int.				
TOTAL CAPITOL II						

CAPITOL III

III. Procurare

16	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj				
		Utilaje și echipamente aferente obiectului Lucrări de Instalații				
17	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport				
18	4.5	Dotări				
19	4.6	Active necorporale				
TOTAL CAPITOL III						

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare Eligibila (fara TVA)		Valoare Neeligibila (fara TVA)	
			Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6
CAPITOL IV IV. Probe						
21	6.2	Probe tehnologice si teste				
TOTAL CAPITOL IV						
TOTAL 4 Lucrari de Instalatii (fara TVA)						
TOTAL 4 Lucrari de Instalatii (cu TVA)						

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Grădiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala,
 Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 6 Organizare de santier

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul lei/euro din data de

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare Eligibila (fara TVA)		Valoare Neeligibila (fara TVA)	
			Lei	Euro	Lei	Euro
0	1	2	3	4	5	6

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare				
3	4.1.2	Rezistenta				
4	4.1.3	Arhitectura				
5	4.1.4	Instalatii				
6	4.1.5	Alte categorii de constructii				
		<i>1 Lucrari aferente organizarii de santier</i>				
TOTAL CAPITOL I						

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale				
TOTAL CAPITOL II						

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				
13	4.5	Dotari				
14	4.6	Active necorporale				
TOTAL CAPITOL III						

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste				
TOTAL CAPITOL IV						

TOTAL 6 Organizare de santier (fara TVA)				
---	--	--	--	--

TOTAL 6 Organizare de santier (cu TVA)				
---	--	--	--	--

14.04.2025	Sef proiect	Beneficiar
-------------------	--------------------	-------------------

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Gradiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 1 Lucrari de amenajare incinta_imprejmuire
 Stadiul fizic: 1 Alei,Platforme-sistematizari, imprejmuirii.

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1; < - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg1, pentru sistematizare teren.	100 mc	2.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CG32D1 > - Umpluturi in straturi compactate cu pietris, compactate cu mijloace mecanice, sub trotuare de garda/alei	mp	140.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2.1	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe	tona	14.000		
			transport:		
3	TE06C1 - Montaj armaturi din Plasa sudata ,diametrul de (4-6 mm),trotuare de garda/ alei	mp	140.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3.1	3803269 - Sarma moale obisnuita	kg	28.000		
			transport:		
3.2	Otel_beton - Otel beton	kg	14.000		
			transport:		
3.3	Plasa_sudata - Plasa sudata pentru constructii	mp	168.000		
			transport:		
3.4	Distantiери_plasa_sudata - Distantiери plasa sudata	buc	280.000		
			transport:		
3.5	15000 - Fierar beton	ora	70.000		
			transport:		
4	CA01A1 - Turnarea betonului in elementele constructiilor, in trotuare de garda, alei, platforme	mc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.1	5151351 - Beton C16/20	mc	14.140		
			transport:		
4.2	500002916 - Scandura din lemn caplama, placaj	mp	14.000		
			transport:		
4.3	30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	tona	30.800		
			transport:		
4.4	20017859 - Scanduri rasinoase 24 MM grosime	mc	0.700		
			transport:		
4.5	3401 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	14.000		
			transport:		
4.6	13410 - Dulgher constructii	ora	8.400		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	CG32D1>; - Umpluturi in straturi compactate cu pietris, compactate cu mijloace mecanice, sub platforme/ locuri de joaca.	mp	146.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe	tona	14.600		
6	TE06C1; - Montaj armaturi din Plasa sudata ,diametrul de (4-6 mm),platforme-spatii joaca	mp	146.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	3803269 - Sarma moale obisnuita	kg	29.200		
6.2	Otel_beton - Otel beton	kg	14.600		
6.3	Plasa_sudata - Plasa sudata pentru constructii	mp	175.200		
6.4	Distantieri_plasa_sudata - Distantieri plasa sudata	buc	292.000		
6.5	15000 - Fierar beton	ora	73.000		
7	CA01A1; - Turnarea betonului platforme- spatii de joaca	mc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	5151351 - Beton C16/20	mc	14.140		
7.2	500002916 - Scandura din lemn caplama, placaj	mp	14.000		
7.3	20017859 - Scanduri rasinoase 24 MM grosime	mc	0.700		
7.4	13410 - Dulgher constructii	ora	8.400		
7.5	3401 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	14.000		
7.6	30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	tona	30.800		
8	TSH06A01^ - Acoperire elastica din tartan , pentru amenajarea spatiilor de joaca.	mp	146.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	600007876 - Acoperire elastica din tartan pentru amenajarea spatiilor de joaca , grosime 1,5-2 cm, de culori negru, rosu si verde	mp	146.000		
9	CO04XB-01; - Imprejmuiri, gard imprejmuire loc de joaca, elemente metalie si lemn, multicolor.	m	56.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.0	451236521 - Teava rectangulara 40x30.	ml	112.000		
9.0	452123320 - Conexpand cu surub cap inecat	buc	224.000		
9.0	45231521 - Teava rectangulara 60 mm x 40 mm x 3 mm	ml	42.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9.0	6321021521 - Elemente din lemn de rasinoase Gard, 800x70x20 mm.	buc	336.000		
9.1	61033971 - Vopsea petru lemn, exterior diverse culori	kg	11.200		
9.1	7811075 - Material marunt (diluant ,carpe de sters, apa etc)	%	56.000		
10	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	CO05A01> - Imprejmuire structura metalica, cu stalpi metalici fixati in fundatie	ml	45.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11.1	2004921 - Panou gard bordurat zincat, 2000 x 2500 mm	ml	45.000		
11.1	451236521 - Teava rectangulara 40x30.	ml	90.000		
12	TSC02A1; - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg1, la fundatii continue.	100 mc	0.110		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	CMJ4D02A1 - Confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor din panouri refolosibile confectionate cu placaje montare cofr. din panou refolos. cu placaj pt. fundatii continue	mp	84.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	CB13A1; - Cofraje pentru beton armat la placi, grinzi, fundatii si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 21mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 M inclusiv. la fundatii continue	mp	84.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	CA01B1;/ - Turnarea betonului simplu marca...1), la egalizari, in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15.0	2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/ B 200)	mc	2.020		
16	CC01C1, - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	1,500.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16.1	2000559141 - Otel beton profil periodic BST500S = 8-14MM	kg	1,515.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16.2	8889009 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. =	tona	1.500		
17	CA02G1 ; - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1), in fundatii continue.	mc	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17.0	2100916 - Beton marfa clasa C 25/30 (BC 30/ B 400)	mc	12.120		
17.1	34015 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	16.560		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)				
TVA (19.00%)				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Grădiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 2 Lucrări de Arhitectură
 Stadiul fizic: 1 Lucrări de învelitoare

Formular F3

Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - Lei -	TOTALUL (fără TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE17A1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la învelitori usoare	mp	385.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	58386162 - Coltar Lemn Ranforsat 90x90x65x2.5mm	buc	616.000		
1.2	5838616 - Surub lemn cap zenc, Ø5 x 60 mm	buc	3,696.000		
1.3	5838617 - Surub lemn cap zenc, Ø5 x 100 mm	buc	1,155.000		
1.4	5838619 - Surub lemn cap zenc, Ø8 x 160 mm	buc	2,310.000		
1.5	22146 - Schela metalica tubulara	ore	385.000		
1.6	88890096 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	9.625		
2	CE18A1 - Astereala la învelitori sau la doliile învelitorilor din scindura rasinoase	mp	425.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	22146 - Schela metalica tubulara	ore	59.500		
2.2	88890096 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	5.525		
3	RPCR04B01> - Ignifugarea elementelor sarpantei, inclusiv a intradosului asterelii	mp	977.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	22145 - Schela metalica tubulara, interior	ore	195.400		
3.2	31110 - Zugrav vopsitor	ora	195.400		
4	CE01A1 - Învelitoare din tigla din argila arsa la acoperisuri cu astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	425.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	2302957 - Tigla ceramica de baza, natur, 40 x 24,5 cm.	buc	6,162.500		
4.2	230295742 - Tigla ceramica de aerisire, natur, 400 x 245 mm.	buc	8.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.3	2302957424 - Tigla ceramica antena, cabluri panouri fotovoltaice/ solare, natur, 400 x 245 mm.	buc	4.038		
4.4	2302958 - Tigla ceramica placa frontala, natur	buc	6.800		
4.5	23029510 - Tigla ceramica coama, natur	buc	204.000		
4.6	2302959 - Tigla ceramica coama finala, natur	buc	0.425		
4.7	23029511 - Tigla ceramica coama de trecere, natur	buc	2.125		
4.8	23029512 - Tigla ceramica coama de ramificatie, natur	buc	4.038		
4.8	5416513552 - Clema de fixare tigla, atifurtuna	buc	204.000		
4.8	54165135524 - Clema de fixare tigla taiata , atifurtuna	buc	51.000		
4.8	54165135 - Clema de fixare coama	buc	204.000		
4.8	4512336223 - Banda de ventilare coama, fibra tehnica	ml	68.000		
4.8	125012462 - Element de ventilare streasina/ banda de protectie streasina.	ml	80.750		
4.8	1250124623 - Elemente de dolie, inclusiv accesorii.	ml	34.000		
4.8	5351315185 - Cui universal fixare sipca coama, 50 x 260 mm	buc	136.000		
4.8	1245120163 - Folie anticondens	mp	510.000		
4.9	88890096 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	17.000		
5 CE14A01>;	- Montare sageac, si pazii lemn la acoperisuri de tip sarpana	mp	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.0	54112436251 - Lambriu din lemn rasinoase 13x122 mm	mp	89.250		
5.0	12512432 - Pазie din lemn de rasinoase, 200 x 20 mm	ml	89.250		
5.0	42150123 - Ancora cu bolt, M10 x 150 mm	buc	85.000		
5.1	5838616 - Surub lemn cap zenc, Ø5 x 60 mm	buc	510.000		
5.2	583861652 - Surub lemn cap zenc, Ø4 x 30 mm	buc	816.000		
5.3	22146 - Schela metalica tubulara	ore	117.300		
5.4	88890096 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	1.105		
6 RPCR25XA;;	- Vopsirea lambriurilor la sageac si streasinilor din lemn, in 2-3 straturi cu vopsea RALL.	mp	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	6103397 - Vopsea petru lemn, exterior, gri- RAL 7022	kg	17.000		
6.1	7811075 - Material marunt (diluant ,carpe de sters, apa etc)	%	85.000		
6.2	88890097 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	0.255		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CE13A1* / - Sistem de colectare ape meteorice, jgheaburi	ml	86.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	351351 - Jgheab metalic 1 m Ø 125 mm	buc	86.860		
7.2	353651353 - Colțar exterior jgheab Ø 125 mm	buc	6.880		
7.3	35365135341 - Colțar interior jgheab Ø 125 mm	buc	3.010		
7.4	45121331 - Cârlig de jgheab 0,08 m Ø 125 mm	buc	137.600		
7.5	2065055 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	17.200		
7.6	3064291 - Material marunt	%	86.000		
7.7	28420 - Tinichigiu sant	ora	60.200		
7.8	221451 - Schela metalica tubulara	ore	17.200		
7.9	88890097 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	0.258		
8	CE13A1' / - Sistem de colectare ape meteorice, burlane	ml	86.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	846351 - Racord jgheab burlan de la Ø 125 la Ø 90 mm, 60°	buc	18.165		
8.2	3543351 - Burlan metalic Ø 90	ml	87.365		
8.3	35435135 - Cot burlan Ø 90 mm 60°	buc	36.330		
8.4	35135131 - Cot evacuare burlan Ø 90 mm 60°	buc	18.165		
8.5	351351351 - Brățară burlan Ø 90 mm	buc	69.200		
8.6	2065055 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	69.200		
8.7	28420 - Tinichigiu sant	ora	60.550		
8.8	221451 - Schela metalica tubulara	ore	17.300		
8.9	88890097 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	0.260		
9	CE05G01^ , - Parazapezi cilindrice, vopsit RALL 7022, pentru acoperisuri din tigla ceramica.	ml	68.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.0	4215236 - Cilindriu metalic - 30x2 mm, vopsit gri antracit	ml	137.400		
9.0	421535277 - Suport metalic 2 Cilindri parazapada pentru invelitoare tigla ceramica, culoare gri antracit.	buc	86.906		
9.0	4215327756 - Element de blocaj	buc	44.655		
9.0	425135211 - Capac pentru cilindri 30 mm	buc	44.655		
9.1	88890097 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	0.206		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	NP8646849541 - Inchideri din tabla faltuita , capace de atic la acoperisuri.	ml	6.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	7801675 - Placa osb 3, 22mm	mp	4.550		
10.2	5161 - Surub autoperforant Ø 5mm x 60mm	buc	39.000		
10.3	1681661868 - Profile speciale cornisa si atic montate in sistem sina	ml	7.800		
10.4	516818 - Surub autoforant n pentru tabla cu saiba cauciuc 4.8x19	buc	26.000		
10.5	28400 - Tinichigiu	ora	3.900		
10.6	13410 - Dulgher constructii	ora	0.975		
10.7	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	3.900		
10.8	2214 - Schela metalica tubulara	ore	3.900		
10.9	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.650		
11	TRB05A14 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 40M	tona	43.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (19.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Gradiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 2 Lucrari de Arhitectura
 Stadiul fizic: 2 Izolarea termică a anvelopei - parte opacă

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IZF14B01 ^ - Izolarea termica sub planseul de cota 0.00 , cu placi din polistiren extrudat 10 cm, inclusiv a elevatiilor fundatiilor, cu conductivitatea termica de 0,036 W/mK.	mp	570.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	100018838 - Polistiren extrudat XPS 10 cm.	mp	575.700		
1.2	88890095 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	2.280		
2	RPCE07A02 >' - Termoizolarea cu vata minerala de 30 cm, pentru termoizolarea planseului spre pod.	mp	340.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	500007094843 - Placi Vata Bazaltica, $\lambda=0,037$ W/mK, grosime 15 cm	mp	680.000		
2.1	4125612 - Membrana antipraf, fibre nereciclate, negru, 2 x 150 m	mp	340.000		
2.1	17460 - Izolator termic	ora	102.000		
2.2	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	5.100		
3	IZF12B05 ^ - Termoizolarea fatadelor termosistem cu placi de vata minerala bazaltica, grosime 15 cm	mp	285.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	6000127881 - Placa din vata minerala bazaltica 15cm, de dimensiuni 150 x 1000 x 600 mm, pentru termoizolarea fatadelor	mp	299.250		
3.2	600001036 - Ansamblu fixare vata bazaltica, 200 mm, flansa + diblu + cui	buc	1,710.000		
3.3	500002564 - Profil metalic pentru soclu	m	71.250		
3.4	500002722 - Plasa de armare 145g/mp	mp	342.000		
3.5	7800794 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla	m	57.000		
3.6	21011311 - Mortar adeziv	kg	1,425.000		
3.7	210113112 - Mortar adeziv masa de spaclu	kg	1,767.000		
3.8	62028186 - Apa industrială, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	2.850		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.9	21100 - Muncitor necalificat	ora	199.500		
3.10	6702654 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	57.000		
3.11	221454 - Schela metalica tubulara	ore	285.000		
3.12	38311 - Malaxor pt.adezivi	ora	79.800		
3.13	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	7.125		
4	IZF70A3 - Termoizolarea elementelor inchiderilor de ferestre/usi, glafuri exterioare.	ml	129.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	2602324 - Placa polistiren extrudat XPS, min.2 cm gros	mp	38.700		
4.2	3519762 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla, pt ferestre si usi	ml	103.200		
4.3	500002562 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla	m	77.400		
4.4	500002566 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla, cu lacrimar	ml	25.800		
4.5	2101132 - Mortar adeziv termouniversal pentru lipire placi termoizolante	kg	903.000		
4.6	210113112 - Mortar adeziv masa de spaclu	kg	541.800		
4.7	62028186 - Apa industrială, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	1.290		
4.8	38311 - Malaxor pt.adezivi	ora	129.000		
4.9	221454 - Schela metalica tubulara	ore	103.200		
4.10	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	1.290		
5	IZF12B05^* - Izolarea termica a fatadelor la soclu cu polistiren extrudat xps, 10 cm grosime	mp	35.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	500002574" - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu cu dimensiunile 120 x 65 x 10 cm	mp	36.750		
5.2	600001036251 - Diblu termosistem , 160 mm, flansa + diblu + cui	buc	175.000		
5.3	500002722 - Plasa de armare 145g/mp	mp	42.000		
5.4	7800794 - Profil de colt, PVC, plasa fibra de sticla	m	0.700		
5.5	38311 - Malaxor pt.adezivi	ora	35.000		
5.6	21011311 - Mortar adeziv	kg	203.000		
5.7	5000028812 - Membrana cu cramioane protectie fundatie, 400 g/mp	m	21.000		
5.8	210113112 - Mortar adeziv masa de spaclu	kg	203.000		
5.9	21100 - Muncitor necalificat	ora	24.500		
5.10	221454 - Schela metalica tubulara	ore	35.000		
5.11	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	0.175		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CF13A01^ - Tencuieli decorative minerale-structurate, siliconice, pentru fatadele exterioare , granulat 1.5mm	mp	392.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	600012965 - Amorsa grund de fond pentru tencuieli decorative	<i>l</i>	15.680		
6.2	6000030352 - Tencuiala decorativa siliconata, culoare Alb, granulat 1.5mm	<i>kg</i>	1,254.400		
6.3	62028186 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	<i>mc</i>	1.960		
6.4	38312 - Malaxor pt.adezivi si tencuieli decorative	<i>ora</i>	109.760		
6.5	221454 - Schela metalica tubulara	<i>ore</i>	313.600		
6.6	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	<i>tona</i>	3.920		
7	CF13A012 - Tencuieli decorative minerale-structurate, siliconice, pentru soclu, granulat 1.5mm	mp	32.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	600012965 - Amorsa grund de fond pentru tencuieli decorative	<i>l</i>	1.296		
7.2	516886 - Tencuiala decorativa pentru soclu gri inchis, granulat 1.5mm	<i>kg</i>	103.680		
7.3	62028186 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	<i>mc</i>	0.162		
7.4	38312 - Malaxor pt.adezivi si tencuieli decorative	<i>ora</i>	9.072		
7.5	221454 - Schela metalica tubulara	<i>ore</i>	32.400		
7.6	888900954 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	<i>tona</i>	0.162		
8	RCSH31A% - Mont./demont.schela met.tubulara pt.lucr.int./ext.,H<7M, incl.mat.pt.platforma,streasinii,plasa prot.	mp	362.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	MDTC5506025' - Transport utilaj, km, schela metalica tubulara de exterior.	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRB05C1G# - Transportul materialelor prin purtare directa pe distanta de 70 M	tone	31.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
--	--	--	--	--	--	--

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Beneficiu

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Grădiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principală, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 2 Lucrări de Arhitectură
 Stadiul fizic: 3 Izolarea termică a anvelopei - parte vitrată

Formular F3

Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - Lei -	TOTALUL (fără TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK04B01> - Montare Tamplarie cu rame din Aluminii și vitraj cu 3 foi de geam termoizolant low-e	mp	57.960		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	63060235 - Tamplarie cu rame din Aluminii și vitraj cu 3 foi de geam termoizolant, tratate low-e, (rezistență termică $R' = 0,9 \text{ mpK/W}$).	mp	57.960		
1.2	5434645756 - Banda perimetrală de închidere și hidroizolație, etansare ferestre	ml	173.880		
1.3	5000000504 - Spuma poliuretanică	l	20.286		
1.4	10001447868 - Adeziv poliuretanic	kg	28.980		
1.5	100010002 - Montator tamplarie	ora	81.144		
2	CK04D01> - Glafuri, pervaze, din aluminii, montate la ferestre	m	27.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRB05C1G# - Transportul materialelor prin purtare directă pe distanță de 70 M	tone	1.890		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Gradiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 2 Lucrari de Arhitectura
 Stadiul fizic: 4 Lucrari de tencuieli si finisaje exterioare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF06B1 , - Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5- cm grosime, executate cu mortar marca M 25-T pentru grund si stratul vizibil, in camp continuu	mp	400.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	71062391 - Apa pentru mortare si betoane	mc	6.000		
1.2	8000202521 - Mortar tencuiala M25-T	mc	20.000		
1.3	515816164455 - Fibre din polipropilena monofilament	kg	4.000		
1.4	31060 - Zidar tencuitor	ora	160.000		
1.5	28300 - Tencuitor	ora	160.000		
1.6	14215 - Betoniera	ora	20.000		
1.7	22144 - Schela metalica tubulara	ore	160.000		
1.8	88890094 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	44.000		
2	CH03A1 - Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari, rampe, podeste si terase exterioare, inclusiv plintele, cu placi din granit de 2 CM grosime, fixate cu mortar de ciment	mp	85.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	22020542 - Placi Granit Gri, 2 cm grosime.	mp	89.985		
2.2	88890094 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	8.570		
3	86647 - Balustrada metalica vopsita gri antracit, executata la rampe pentru persoane cu dizabilitati.	ml	21.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	546546 - TV rotunda otel, 48x1.5mm	ml	43.200		
3.2	54654612 - TV rectangulara otel, 50x40x3mm	ml	21.600		
3.3	5465467 - TV rotunda otel, 42x1.5mm	ml	165.456		
3.3	42150123 - Ancora cu bolt, M10 x 150 mm	buc	21.600		
3.4	6103206 - Vopsea pentru metal, RAL 7022	kg	0.432		
3.5	6109171 - Diluant	kg	0.173		
3.6	3064291 - Material marunt	%	432.000		
3.6	30110 - Vopsitor industrial	ora	3.240		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.7	88890094 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	0.432		
4	IZA18A* , - Hidroizolarea cu hidroizolatie bituminoasa exterioara in strat cu grosimea stratului de 3 mm, impotriva infiltratiilor apei fara presiune.	mp	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (19.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

14.04.2025	Sef proiect	Beneficiar
------------	-------------	------------

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Gradiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 2 Lucrari de Arhitectura
 Stadiul fizic: 5 Lucrari de tencuieli si finisaje interioare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF06B1,; - Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5- cm grosime, executate cu mortar marca M 25-T pentru grund si stratul vizibil, in camp continuu, executate la pereti	mp	841.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	71062391 - Apa pentru mortare si betoane	mc	12.615		
1.2	8000202521 - Mortar tencuiala M25-T	mc	42.050		
1.3	515816164455 - Fibre din polipropilena monofilament	kg	8.410		
1.4	31060 - Zidar tencuitor	ora	336.400		
1.5	28300 - Tencuitor	ora	336.400		
1.6	14215 - Betoniera	ora	42.050		
1.7	22144 - Schela metalica tubulara	ore	336.400		
1.8	88890094 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	92.510		
2	CF06B1,' - Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton de 2,5- cm grosime, executate cu mortar marca M 25-T pentru grund si stratul vizibil, in camp continuu, executate la tavane	mp	261.810		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	71062391 - Apa pentru mortare si betoane	mc	3.927		
2.2	8000202521 - Mortar tencuiala M25-T	mc	13.090		
2.3	515816164455 - Fibre din polipropilena monofilament	kg	2.618		
2.4	31060 - Zidar tencuitor	ora	157.086		
2.5	28300 - Tencuitor	ora	104.724		
2.6	14215 - Betoniera	ora	13.090		
2.7	22144 - Schela metalica tubulara	ore	104.724		
2.8	88890094 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	28.799		
3	CK04E01^; - Sistem gips-carton cu protectie la zgomot, pentru plafoane/ scafe pe structura metalica.	mp	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	7.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.2	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	0.600		
4	CL08A01> - Amorsarea-suprafetelor.din-beton-tencuiala-glet_pentru.pregatirea.stratului.suport.	mp	1,102.520		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	31110 - Zugrav vopsitor	ora	55.126		
5	CF10C1 - Glet grosier pentru pereti interiori aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton sau gips carton.	mp	653.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	130.700		
5.2	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	98.025		
5.3	2048 - Malaxor pt.chituri 10 L	ora	6.535		
5.4	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	3.268		
6	CF10C1' - Glet grosier pentru pereti interiori aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton sau gips carton. la tavane	mp	261.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	261.800		
6.2	2048 - Malaxor pt.chituri 10 L	ora	2.618		
6.3	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	39.270		
6.4	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	1.309		
7	CF10C1<' - Glet-finisaj_aplicat pe strat suport pregletuit sau suprafete din gips carton, la pereti interiori	mp	653.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	653.500		
7.2	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	98.025		
7.3	2048 - Malaxor pt.chituri 10 L	ora	6.535		
7.4	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	3.268		
8	CF10C1'<> - Glet-finisaj_aplicat pe strat suport pregletuit sau suprafete din gips carton-la Tavane	mp	261.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.1	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	261.800		
8.2	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	39.270		
8.3	2048 - Malaxor pt.chituri 10 L	ora	2.618		
8.4	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	1.309		
9	CF10C1' ; - Slefuirea peretilor si tavanelor - suprafetelor gletuite.	mp	915.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	151516 - Disc abraziv, autoadeziv, 180 mm, granulatie 180	buc	27.459		
9.2	26300 - Slefuitor	ora	91.530		
9.3	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	137.295		
10	IZF12XC - Sapa de egaliz, elicopterizate.din mortar ciment, executate mecanizat- pe supraf.oriz.-inclinate max 5% grosime medie 3- 10 CM	mp	270.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	658165 - Nisip (0-4mm)	mc	32.400		
10.2	81115161 - Ciment Structo Plus cu duraditiv 42,5R	kg	10,260.000		
10.3	51581616744 - Fibre din polipropilena monofilament	kg	2.700		
10.4	62028187 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	4.050		
10.5	11000 - Betonist	ora	108.000		
10.6	20600 - Muncitor de deservire	ora	108.000		
10.7	151651 - Pompa de turnat sapa semi-umeda	ora	27.000		
10.8	2613 - Aparat de nivelat (elicopter)	ore	27.000		
10.9	8888908542 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe	tona	58.320		
11	CN05A-01% - Zugraveli interioare la pereti si tavane cu vopseluri lavabile, culoare alb.	mp	915.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	Vopsea superlavabila alba pentru interior - Vopsea superlavabila alba pentru interior	mp	183.060		
11.2	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	l	915.300		
11.3	3064291 - Material marunt	%	915.300		
11.4	31110 - Zugrav vopsitor	ora	183.060		
11.5	22142 - Schela metalica tubulara interior	ore	137.295		
11.6	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	4.576		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu, inclusiv chituirea rosturilor.	mp	139.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	62028A8 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	<i>l</i>	139.700		
12.2	3213231 - gresie portelanata antiderapanta	<i>mp</i>	146.685		
12.3	32513253 - Adeziv pentru gresie si faianta	<i>kg</i>	698.500		
12.4	20017610 - Distantieri de rost din pvc	<i>buc</i>	558.800		
12.5	7801247 - Material marunt (carpe de sters,etc)	<i>%</i>	69.850		
12.6	600012870 - Chit de rosturi pentru rostuirea placilor ceramice cu grosimi de pana la 8 mm, cu folosinta la interior.	<i>kg</i>	27.940		
12.7	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	<i>kg</i>	0.140		
12.8	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	<i>tona</i>	0.698		
13	CG05C01> - Plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T, sau adeziv pt gresie si faianta	m	151.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	3213231 - gresie portelanata antiderapanta	<i>mp</i>	15.180		
13.2	600012870 - Chit de rosturi pentru rostuirea placilor ceramice cu grosimi de pana la 8 mm, cu folosinta la interior.	<i>kg</i>	30.360		
13.3	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	<i>kg</i>	0.152		
13.4	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	<i>tona</i>	0.152		
14	CI06A1 - Placaj din faianta la pereti cu placi ceramice de aceeasi culoare si acelasi format, inclusiv chituirea rosturilor	mp	187.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	3847354 - Adeziv pentru gresie si faianta	<i>kg</i>	786.660		
14.2	5136516 - Ceramica de interioare, faianta, 5mm	<i>mp</i>	196.665		
14.3	620281889 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	<i>mc</i>	2.810		
14.4	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	<i>kg</i>	0.187		
14.5	600012870 - Chit de rosturi pentru rostuirea placilor ceramice cu grosimi de pana la 8 mm, cu folosinta la interior.	<i>kg</i>	37.460		
14.6	54548452 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	<i>tona</i>	0.936		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CG36A* , - Pardoseli din parchet stratificat, pentru trafic mediu, motate pe folii protectoare, sau placi polistiren extrudat	mp	122.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	151535 - Parchet stratificat, trafic ridicat, 14 mm grosime, finisaj stejar	mp	128.247		
15.2	54548452 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. =	tona	0.611		
16	CG05A02> , - Montarea plintelor din lemn sau MDF, la pardoselile din parchet.	m	95.150		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.0	600014627 - Adeziv Acrilic 280MI	buc	23.788		
16.0	600028188 - Chit Montaj Parchet Laminat	buc	9.515		
17	CK62A* - Usa din lemn masiv ornamentate cu pervaze la interior si la exterior, avand un canat , pe tocuri intre captuseli, cu portiuni drepte.	buc	0.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	20014991523 - Usa de interior cu geam securizat, dreapta, lemn stejar, stejar natur , pentru gol cu dimensiunea 90x210 cm.	mp	0.000		
17.2	35116 - Pervaz usa , stejar masiv	buc	0.000		
17.3	3513545115 - Contratoc, stejar masiv	buc	0.000		
17.4	5000000472 - surub de montaj pentru usi si ferestre	buc	0.000		
17.5	5000000050 - Spuma poliuretunica	l	0.000		
17.6	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	ora	0.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Grădiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 3 Lucrări de Rezistență
 Stadiul fizic: 1 Infrastructură

Formular F3

Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - Lei -	TOTALUL (fără TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1; - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg1, la fundatii continue.	100 mc	1.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CMJ4D02A1 - Confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor din panouri re folosibile confectionate cu placaje montare cofr. din panou re folos. cu placaj pt. fundatii continue	mp	520.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CB13A1; - Cofraje pentru beton armat la placi, grinzi, fundatii si stilpi din panouri re folosibile, cu placaj' de 21mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 M inclusiv. la fundatii continue	mp	520.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CA01B1;/ - Turnarea betonului simplu marca...1), la egalizari, in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	15.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.0	2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/ B 200)	mc	15.655		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CC01C1, - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	6,226.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.1	2000559141 - Otel beton profil periodic BST500S = 8-14MM	kg	6,288.260		
5.2	8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	6.226		
6	CA02G1; - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1), in fundatii continue.	mc	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.0	2100916 - Beton marfa clasa C 25/30 (BC 30/ B 400)	mc	111.100		
6.1	34015 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	151.800		
7	CG32D1 - Umpluturi in straturi compactate cu pietris, compactate cu mijloace mecanice, sub plansee de cota 0.00	mp	317.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm	mp	348.700		
7.2	8888908542 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe	tona	126.800		
8	CC01C1, " - Montarea armaturilor din otel-beton, distantier din mase plastice, cu plase sudate in elemente de constructii: plansee de cota 0.00.	mp	490.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	1000143275421 - Plasa sudata de 150 X 150 mm, cu diametrul de 8 mm	mp	514.500		
8.2	200047054 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	98.000		
8.3	28066165 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton	buc	1,960.000		
8.4	88890095 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	3.920		
9	CA02G1; " - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1), in plansee de cota 0.00.	mc	35.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.0	2100916 - Beton marfa clasa C 25/30 (BC 30/ B 400)	mc	36.158		
9.1	34015 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	49.404		
10	TRA06A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km	tona	390.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRB01C25' - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare distanta 50M	tona	143.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Grădiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 3 Lucrări de Rezistență
 Stadiul fizic: 2 Suprastructura

Formular F3

Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - Lei -	TOTALUL (fără TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB13A1< - Cofraje pentru beton armat la plăci, grinzi, fundații și stâlpi din panouri reutilizabile, cu placaj de 21mm grosime la construcții având înălțimea până la 20 M inclusiv. la stâlpi	mp	105.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	888900954 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	1.050		
2	CMJ4D02A1 , - Confectionarea, montarea și demontarea cofrajelor din panouri reutilizabile confectionate cu placaje montare cofr. din panou reutiliz. cu placaj pt. stâlpi	mp	105.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CC01C1,] - Montarea armaturilor din oțel-beton, distanțier din mase plastice, la stâlpi	kg	2,924.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2000559141 - Oțel beton profil periodic BST500S = 8-14MM	kg	2,953.240		
3.2	8889009 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	2.924		
4	CA02G1< - Turnarea betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1), în stâlpi.	mc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.0	2100916 - Beton marfa clasa C 25/30 (BC 30/ B 400)	mc	16.160		
4.1	221454 - Șelă metalică tubulară	ore	3.200		
4.2	34015 - Pompa pentru turnarea mortarelor și betoanelor	ora	22.080		
5	CB13A1< , - Cofraje pentru beton armat la plăci, grinzi, fundații și stâlpi din panouri reutilizabile, cu placaj de 21mm grosime la construcții având înălțimea până la 20 M inclusiv. la planșee și grinzi	mp	455.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	221454 - Șelă metalică tubulară	ore	91.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.2	888900954 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	4.550		
6	CMJ4D02A1,< - Confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor din panouri re folosidile confectionate cu placaje montare cofr. din panou re folos. cu placaj pt. plansee si grinzi	mp	455.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	CB44A1 - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 3100 R	buc	520.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	CC01C1,;. - Montarea armaturilor din otel-beton, distantier din mase plastice, la plansee; grinzi; centuri.	kg	8,058.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8.1	2000559141 - Otel beton profil periodic BST500S = 8-14MM	kg	8,138.580		
8.2	8889009 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	8.058		
9	CA02G1< - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) , in plansee; grinzi; centuri	mc	66.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9.0	2100916 - Beton marfa clasa C 25/30 (BC 30/ B 400)	mc	66.660		
9.1	221454 - Schela metalica tubulara	ore	13.200		
9.2	34015 - Pompa pentru turnarea mortarelor si betoanelor	ora	91.080		
10	TRA06A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km	tona	158.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	CD05A1; - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii, cu caramizi format 250mm x 300mm x 238mm, calitatea A	mc	117.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	24.570		
11.1	4215233223 - Caramida GVP 250mm x 300mm x 238mm	buc	6,084.000		
11.2	221454 - Schela metalica tubulara	ore	23.400		
11.3	888900954 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=	tona	93.600		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CD05A1; - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii, cu caramizi format 500mm x 115mm x 238mm, calitatea A	mc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	1.260		
12.1	553535141212 - Caramida GVP 500mm x 115mm x 238mm	buc	420.000		
12.2	221454 - Schela metalica tubulara	ore	1.200		
12.3	888900954 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. =	tona	4.800		
13	TRB05C1G# - Transportul materialelor prin purtare directa pe distanta de 70 M	tone	68.350		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)		
TVA (19.00%)		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Grădiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 4 Lucrări de Instalatii
 Stadiul fizic: 1 Sanitare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA02C01>; - Boiler bivalent, inclusiv accesoriile, pentru apa caldă de consum inclusiv montajul	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	4511531561201 - Boiler bivalent prevăzut cu schimbător de căldură de înaltă eficiență pentru conectarea aparatului cu pompa de căldură ,volum 300 L.	buc	1.000		
1.2	7801093 - Material marunt (garnituri, saibe, suruburi, etc) din valoarea materialelor explicitate	%	5.000		
2	CMJ30F25E< - Montaj lavoar ceramic	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	51531513 - Robinet coltar , alama cromata, 1/2" x 3/4"	buc	4.000		
2.2	1351313 - Baterie baie pentru lavoar, montaj stativ, monocomanda, finisaj cromat	buc	2.000		
2.3	35135531 - Racord alimentare baterie lavoar, L 40 cm, G3/8"	buc	4.000		
2.4	3511313 - lavoar ceramic, alb, L.60xA.47cm	buc	2.000		
3	SC17XA - Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	2506694 - Oglindă baie, 40x60 cm	buc	2.000		
4	CMJ30F25E<; - Montaj lavoar ceramic semicircular clasic pentru copii.	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	51531513 - Robinet coltar , alama cromata, 1/2" x 3/4"	buc	10.000		
4.2	1351313 - Baterie baie pentru lavoar, montaj stativ, monocomanda, finisaj cromat	buc	5.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.3	35135531 - Racord alimentare baterie lavoar, L 40 cm, G3/8"	buc	10.000		
4.4	351131352 - lavoar ceramic, alb,lavoar 45x41 cm semicircular clasică pentru copii.	buc	5.000		
5	SC17XA; - Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	250669423 - Oglindă baie, 200 x 60 x D. 4 cm	buc	1.000		
6	CMJ30F25E; - Montaj Set vas WC, cu rezervor ceramic si capac, pentru copii	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	5151535531 - Racord alimentare , L 40 cm, G3/8"	buc	5.000		
6.2	51531513 - Robinet coltar , alama cromata, 1/2" x 3/4"	buc	5.000		
6.3	535131131 - Racord WC flexibil, 280 - 550 mm	buc	5.000		
6.4	1351353 - Set vas WC,pe pardoseala pentru copii, 540x530x265 mm, evacuare laterala , capac.	buc	5.000		
6.4	451230251 - Perete despărțitor-alb, PAL, montaj perete cu picior de spirjin, complet echipat	buc	5.000		
7	CMJ30F25E - Montaj Set vas WC, cu rezervor ceramic si capac	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	5151535531 - Racord alimentare , L 40 cm, G3/8"	buc	2.000		
7.2	51531513 - Robinet coltar , alama cromata, 1/2" x 3/4"	buc	2.000		
7.3	535131131 - Racord WC flexibil, 280 - 550 mm	buc	2.000		
7.4	135135323 - Set vas WC ceramic + rezervor si capac.	buc	2.000		
8	CMJ30F25E; - Montaj cadita de dus patrata, 80x80 cm, echipata cu baterie dus.	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	135135324 - Cadita dus patrata 80x80 alb, cu racord si sifon inclus.	buc	5.000		
8.1	12451254 - Baterie dus crom lucios cu set de dus, motaj perete	buc	5.000		
8.1	600037422 - Silicon Sanitar Alb 280MI	buc	2.500		
9	SA03A01^, - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 20 mm	ml	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9.1	1253215 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D20 mm	ml	130.000		
9.2	51065556451 - Izolatie elastomer, D.22X6mm	ml	130.000		
9.3	513551341 - Cot PPR Alb 45, D20mm	buc	19.500		
9.4	5135513 - Cot PPR Alb 90, D20mm	buc	19.500		
9.5	5135513562 - Mufa PPR tip T Alb, D20mm	buc	13.000		
9.6	5122412 - Mufa Imbinare PPR Alb, D20mm	buc	13.000		
9.7	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	13.000		
10	SA03A01 ^,;x - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 25 mm	ml	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	513136515153 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D25 mm	ml	60.000		
10.2	651313 - Izolatie elastomer, D.25X6mm	ml	60.000		
10.3	655135121 - Cot PPR Alb 45, D25mm	buc	9.000		
10.4	68515315 - Cot PPR Alb 90, D25mm	buc	9.000		
10.5	68515315362 - Mufa tip T PPR Alb, D25mm	buc	6.000		
10.6	685153157895 - Reductie PPR Alb, D25mm - D20mm	buc	6.000		
10.7	151313 - Mufa Imbinare PPR Alb, D25mm	buc	6.000		
10.8	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	6.000		
11	SA03A01 ^,; - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 32 mm	ml	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	51313153 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D32 mm	ml	30.000		
11.2	655135351 - Izolatie elastomer, D.35X6mm	ml	30.000		
11.3	51355134132 - Cot PPR Alb 45, D32mm	buc	4.500		
11.4	513551332 - Cot PPR Alb 90, D32mm	buc	4.500		
11.5	51355145120 - Mufa tip T PPR Alb 90, D32mm	buc	3.000		
11.6	51355145124 - Reductie PPR Alb 90, D32mm - D25mm	buc	3.000		
11.7	512241232 - Mufa Imbinare PPR Alb, D32mm	buc	4.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11.8	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	3.000		
12	SA03A01 ^,:/, - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø40 mm	ml	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	51335 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D40 mm	ml	30.000		
12.2	513513513 - Izolatie elastomer, D.43X9mm	ml	30.000		
12.3	513551344113250 - Cot PPR Alb 45, D40mm	buc	4.500		
12.4	5135513325410 - Cot PPR Alb 90, D40mm	buc	4.500		
12.5	151613521351 - Teu PPR, D 50 x 32 x 40 mm, alb	buc	6.000		
12.6	5135513325416 - Reductie PPR alb, D40mm -D32mm	buc	3.000		
12.7	45135135 - Mufa Imbinare PPR Alb, D40mm	buc	4.500		
12.8	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	3.000		
13	IC01A03 >; - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 32 mm.	ml	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	644661345 - Ramificatie Y, PVC cu garnitura_D32	buc	6.000		
13.2	64466124 - Cot PVC cu garnitura 45_D32	buc	6.000		
13.3	5465154241 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 32 mm.	BUC	39.600		
13.4	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	24.000		
14	IC01A03 > - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 40 mm.	ml	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	644661346 - Ramificatie Y, PVC cu garnitura_D40	buc	4.000		
14.2	64466 - Cot PVC cu garnitura 45_D40	buc	4.000		
14.3	546515 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 40 mm.	BUC	26.400		
14.4	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	16.000		
15	IC01A03 >. - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 50 mm.	ml	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	6.000		
15.2	644661631 - Ramificatie Y, PVC cu garnitura_D50	buc	1.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15.3	513511513 - Cot PVC cu garnitura 45_D110	buc	6.000		
15.4	6242265 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 50mm.	buc	15.000		
16	IC01A031>. - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 75 mm.	ml	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	8.000		
16.2	644668754 - Ramificatie Y, PVC cu garnitura_D75	buc	2.000		
16.3	55131351 - Cot PVC cu garnitura 45_D75	buc	8.000		
16.4	615513513 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 75mm.	buc	20.000		
17	IC01A032>. - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 110 mm.	ml	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	6.000		
17.2	64466134545135 - Ramificatie Y, PVC cu garnitura_D110	buc	1.500		
17.3	451513135 - Cot PVC cu garnitura 45_D110	buc	6.000		
17.4	54351311 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 110mm.	buc	15.000		
18	ACA16A01^ - Clapeta unic sens de capat de tip , cu diametrul nominal de 110 mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CMJ30B02D1 - Conducte de alimentare cu apa rece, din tevi PEHD diam. ext, cond. = 63 MM	ml	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	351365135 - Teava PEHD PE100, DN63 mm	ml	100.000		
19.2	3064291 - Material marunt	%	100.000		
20	SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20.1	6721100 - Sifon pard 1ies D50, 4int D40,etans grn con,tub pp-pehd	buc	3.000		
21	ACE07D1; - Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa.	100 m	2.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	m	250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant. In spatii inguste, la canalizari, instalatii, drenuri, cu latimi de pana la 0.8 m si adancimi de pana la 1.5m.	mc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
23.1	20600 - Muncitor de deservire	ora	27.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	ACD01A01^ - Montarea caminului de inspectie din PP diametrul de 315/400 mm si inaltimea de 1.5 m, cu inaltator corugat din PP si rama din fonta, avand inclus capacul, pentru canalizare	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24.1	600001330 - Garnitura telescopica cu diametrul de 400/315 mm pentru coloana corugata cu diametrul exterior de 400 mm	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24.2	600001326 - Coloana corugata PP, cu diametrul interior de 315 mm, cu clasa de rezistenta SN2	m	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24.3	600001314 - Baza injectata de camin , din PP, cu diametrul de 315/160 mm, linie top sw cu inaltime de 344 mm	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24.4	600001311 - Capac de fonta cu telescop, cu diametrul de 315 mm, cu rezistenta de 5 tone, patrat, clasa A	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25	RPSE21A# - Montarea contorului de apa(apometru) cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20...30 MM	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
25.1	8004625567 - Contor pentru apa rece	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26	IC01A03<> , - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 160 mm.	ml	0.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26.1	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	0.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
26.2	1351513415 - Cot PVC cu garnitura 45_D160	buc	0.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26.3	1813251524 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 160mm.	buc	0.000		
27	IC01A03<;' - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 125 mm.	ml	170.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	34.000		
27.2	13515135412 - Cot PVC cu garnitura 45_D125	buc	34.000		
27.3	135151354143 - Ramificatie Y, PVC cu garnitura _D125	buc	17.000		
27.4	13515136532 - Reductie PVC cu garnitura _D125-D110	buc	34.000		
27.5	13515135758 - Mufa dubla PVC cu garnitura 45_D125	buc	34.000		
27.6	18132515362 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 125mm.	buc	85.000		
28	IC01A03<> - Instalatii sanitare , montarea ghenelor de scurgere si evacuare a apelor reziduale, cu diametre 110 mm.	ml	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.1	17120 - Instalator de apa si canalizare	ora	20.000		
28.2	13515135 - Cot PVC cu garnitura 45_D110	buc	20.000		
28.3	18132515 - Teava PVC de scurgere si evacuare a apelor reziduale, D 110mm.	buc	50.000		
29	M1A04A01> - Montare fosa vidanjabila	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.1	8643131452 - Fosa septica vidanjabila din materiale plastice 3500l, complet echipata	buc	1.000		
30	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Gradiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 4 Lucrari de Instalatii
 Stadiul fizic: 2 Termice

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA03A01 ^,, - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 20 mm	ml	90.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	1253215 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D20 mm	ml	90.000		
1.2	51065556451 - Izolatie elastomer, D.22X6mm	ml	90.000		
1.3	513551341 - Cot PPR Alb 45, D20mm	buc	13.500		
1.4	5135513 - Cot PPR Alb 90, D20mm	buc	13.500		
1.5	5135513562 - Mufa PPR tip T Alb, D20mm	buc	9.000		
1.6	5122412 - Mufa Imbinare PPR Alb, D20mm	buc	9.000		
1.7	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	9.000		
2	SA03A01 ^,:x - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 25 mm	ml	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	513136515153 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D25 mm	ml	60.000		
2.2	651313 - Izolatie elastomer, D.25X6mm	ml	60.000		
2.3	655135121 - Cot PPR Alb 45, D25mm	buc	9.000		
2.4	68515315 - Cot PPR Alb 90, D25mm	buc	9.000		
2.5	68515315362 - Mufa tip T PPR Alb, D25mm	buc	6.000		
2.6	685153157895 - Reductie PPR Alb, D25mm - D20mm	buc	6.000		
2.7	151313 - Mufa Imbinare PPR Alb, D25mm	buc	6.000		
2.8	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	6.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3 SA03A01^,: - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø 32 mm		ml	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	51313153 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D32 mm	ml	60.000		
3.2	655135351 - Izolatie elastomer, D.35X6mm	ml	60.000		
3.3	51355134132 - Cot PPR Alb 45, D32mm	buc	9.000		
3.4	513551332 - Cot PPR Alb 90, D32mm	buc	9.000		
3.5	51355145120 - Mufa tip T PPR Alb 90, D32mm	buc	6.000		
3.6	51355145124 - Reductie PPR Alb 90, D32mm - D25mm	buc	6.000		
3.7	512241232 - Mufa Imbinare PPR Alb, D32mm	buc	9.000		
3.8	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	6.000		
4 SA03A01^,/, - MontajTeava PPR cu fibra compozita pentru incalzire/sanitare PN 20 bar, Ø40 mm		ml	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	51335 - Teava PPR Alba cu fibra compozita pentru incalzire/Alim cu apa PN 20 bar, D40 mm	ml	30.000		
4.2	513513513 - Izolatie elastomer, D.43X9mm	ml	30.000		
4.3	513551344113250 - Cot PPR Alb 45, D40mm	buc	4.500		
4.4	5135513325410 - Cot PPR Alb 90, D40mm	buc	4.500		
4.5	151613521351 - Teu PPR, D 50 x 32 x 40 mm, alb	buc	6.000		
4.6	5135513325416 - Reductie PPR alb, D40mm -D32mm	buc	3.000		
4.7	45135135 - Mufa Imbinare PPR Alb, D40mm	buc	4.500		
4.8	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	3.000		
5 ID01E01> - Robinet golire, cu diametrul de 1/2		buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	513651351 - Robinet golire 1/2	buc	4.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	ID01E01>; - Clapeta sens, 1"	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	51365135135 - Clapeta sens 1"	buc	4.000		
7	ID01E01>;, - Supapa de siguranta, 1"	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	513648512 - Supapa de siguranta 1"	buc	2.000		
8	IB20A# - Elemente de sustinere ptr. corpuri de incalzire montate pe zid de caramida	buc	19.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	8005709413 - Elemente de sustinere pt.radiatoare .*)	buc	19.000		
9	NP152469 - Montaj Ventilconvector carcasat de pardoseala pentru pompa de caldura, incalzire/racire	buc	19.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	635128 - Ventilconvector carcasat de pardoseala pentru pompa de caldura, incalzire/racire, slim, termostat incorporat,(L x G x I): 892 x 130 x 657 mm, complet echipat, Nivel de zgomot Max.: 35 dB(A)	buc	19.000		
9.1	4621385 - Furtun evacuare condens 16 mm	ml	38.000		
9.2	13513513 - Cabluri din cupru tip CYY-F 3 x 2.5 mmp	ml	57.000		
9.2	613529 - Stecher cu inel, 16A,3500 W	buc	19.000		
9.3	452136 - Racord PPR, FI, 20 mm x 3/4"	buc	38.000		
9.4	12515258 - Snur etansare filete 150ml 579	ml	19.000		
9.5	3064291 - Material marunt	%	19.000		
9.5	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	38.000		
9.5	14100 - Electrician	ora	7.600		
9.6	17150 - Instalator incalzire + gaze	ora	41.800		
9.6	30008 - Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 10km	tona	0.019		
10	ID01A#; - Robinet (tur sau retur) ptr.inst. de incalzire centrala avand DN=3/8"-1/2"	buc	19.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10.0	4204441 - Robinet pentru radiator, retur, drept cu D = 3/4	buc	19.000		
10.0	4204447 - Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 3/4	buc	19.000		
11	RPIE03A - Probe de etanșeitate la presiune a conductelor de încălzire centrală și gaze naturale	m	240.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	TRB05B19 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale comode peste 25 Kg distanță 90M	tona	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)				
TVA (19.00%)				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L.
 Obiectivul: Construire Grădiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 4 Lucrări de Instalatii
 Stadiul fizic: 3 Electrice

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EG02A01> - Montare paratraznet, complet echipat	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	353513532 - Dispozitiv de captare paratrasnet PDA	buc	1.000		
1.1	451235215 - Tija paratrasnet din aluminiu, subtiata, 2000mm	buc	1.000		
1.2	366809723 - Conductor de coborare, conductor rotund din aluminiu diametru 10mm.	ml	50.000		
1.3	5151161523 - Clema fixare pe acoperis pentru tigla de coama, Rd 8-10 mm	buc	56.000		
1.3	35843515 - Clema prindere conductor D=8-10, de jgheab metalic.	buc	2.000		
1.3	451253362 - Suport conductor coborare D8-10	buc	44.000		
1.3	45123362 - Bara egalizare potential	buc	2.000		
1.3	451233652 - Contor lovituri trasnet	buc	1.000		
1.4	686616 - Clemele de fixare pe tarus, impintare	buc	6.000		
1.4	3064291 - Material marunt	%	1.000		
2	EG07A01^; - Montare impamantare, legata la fundatii, pentru instalatii electrice si paratrasnet	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	686616125 - Clemele de fixare	buc	3.000		
2.2	51513115 - Platbanda OZLN 40X4 MM	ml	120.000		
2.3	513513 - Piese de separatie	buc	3.000		
2.3	3064291 - Material marunt	%	3.000		
3	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4 EB01C02>. - Montaj Tub flexibil de protectie , copex din PVC		ml	3,010.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	78272 - Tub flexibil de protectie, copex ignifug Ø25mm (diam. ext.)	ml	3,010.000		
4.2	14100 - Electrician	ora	150.500		
5 EB01C02<<:> - Instalatii electrice , cablaje Cabluri din cupru tip Cablu electric CYABY / C2XABY 3 x 1.5 mmp		ml	460.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	7827822152 - Cablu electric CYABY / C2XABY 3 x 1.5 mmp	ml	460.000		
5.2	14100 - Electrician	ora	23.000		
6 EB01C02< - Instalatii electrice , cablaje Cabluri din cupru tip CYY-F, 3 x 1,5 mmp		ml	1,160.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	21222 - Cabluri din cupru tip CYY-F 3 x 1.5 mmp	ml	1,160.000		
6.2	14100 - Electrician	ora	58.000		
7 EB01C02<;. - Instalatii electrice , cablaje Cabluri din cupru tip CYY-F, 3 x 2,5 mmp		ml	1,240.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	13513513 - Cabluri din cupru tip CYY-F 3 x 2.5 mmp	ml	1,240.000		
7.2	14100 - Electrician	ora	62.000		
8 EB01C02<;.< - Instalatii electrice , cablaje Cabluri din cupru tip CYABY-F, 5 x 25 mmp		ml	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	78278 - Cabluri din cupru tip CYABY-F 5 x 25 mmp	ml	150.000		
8.2	14100 - Electrician	ora	7.500		
9 EB01C04<;.< - Instalatii electrice , cablaje Cablu Panou Solar 6 mm din Cupru		ml	180.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	54315313 - Cablu Panou Solar 6 mm din Cupru	ml	180.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9.2	14100 - Electrician	ora	9.000		
10	EB01C02<. - Instalatii electrice , cablaje cu Cablu retea date UTP Cat 5e	ml	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	7827527 - Cablu retea date UTP Cat 5e 4x2x24AWG gri	um	200.000		
10.2	14100 - Electrician	ora	10.000		
11	EB01C02>: - Instalatii electrice , cablaje cu Cablu TV coaxial ecranare din cupru.	ml	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	651615 - Cablu TV coaxial TCC2YY-I (RG59/U) 0,6mm ² 75 Ohm alb, ecranare din cupru.	ml	120.000		
11.2	14100 - Electrician	ora	1.200		
12	ED01XA>;. - Montaj aparataj terminal, doze centralizatoare.	buc	24.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	531531 - Doza derivatie, incastrata, IP40, 118 x 96 x 50 mm	buc	24.000		
12.2	2100860 - Ipsos de modelat	kg	0.360		
13	ED01XA>; - Montaj aparataj terminal, prize. montaj ingropat, IP20,cu obturator protectie copil	buc	46.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	51619612 - Priza dubla cu contact de protectie 16A/230V , montaj ingropat, IP20,cu obturator protectie copil	buc	28.888		
13.2	512442 - doza de aparat, zidarie, 75x40 mm	buc	46.000		
13.3	2100860 - Ipsos de modelat	kg	0.690		
14	ED01XA>' - Montaj aparataj terminal, prize. montaj ingropat, IP44,cu obturator protectie copil	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	341513513 - Priza dubla cu contact de protectie 16A/230V , montaj ingropat, IP44, cu obturator protectie copil	buc	4.000		
14.2	512442 - doza de aparat, zidarie, 75x40 mm	buc	4.000		
14.3	2100860 - Ipsos de modelat	kg	0.060		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	ED01XA>', - Montaj aparataj terminal, prize voce date. montaj ingropat.	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	4562116 - Priza voce date	buc	7.000		
15.2	512442 - doza de aparat, zidarie, 75x40 mm	buc	7.000		
15.3	2100860 - Ipsos de modelat	kg	0.105		
16	ED01XA>',< - Montaj aparataj terminal, prize TV . montaj ingropat.	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	4526145 - Priza TV	buc	7.000		
16.2	512442 - doza de aparat, zidarie, 75x40 mm	buc	7.000		
16.3	2100860 - Ipsos de modelat	kg	0.105		
17	ED01XA;./ - Montaj aparataj terminal, intrerupatoare monopolar	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	44646 - Intrerupator monopolar 10A/230V, montaj ingropat, IP20;	buc	4.000		
17.2	512442 - doza de aparat, zidarie, 75x40 mm	buc	4.000		
17.3	2100860 - Ipsos de modelat	kg	0.060		
18	ED01XA;'/ - Montaj aparataj terminal, intrerupator dublu monopolar	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.1	5435513 - Intrerupator dublu monopolar 10A/230V, montaj ingropat, IP20;	buc	4.000		
18.2	512442 - doza de aparat, zidarie, 75x40 mm	buc	4.000		
18.3	2100860 - Ipsos de modelat	kg	0.060		
19	ED01XA;'/, - Montaj aparataj terminal, intrerupator cap-scara	buc	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.1	5543513 - Intrerupator cap-scara 10A/230V, montaj ingropat, IP20;	buc	28.000		
19.2	512442 - doza de aparat, zidarie, 75x40 mm	buc	28.000		
19.3	2100860 - Ipsos de modelat	kg	0.420		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	ED01XA' ; - Montaj aparataj terminal, corpuri de iluminat plafoniere tip led, IP20	buc	17.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	6515135 - Corp de iluminat de tip plafoniera , montaj aparent/suspendat , cu sursa LED , (IP20 - montaj in spatii uscate) , 3000 (lm)	buc	17.000		
21	ED01XA' ; - Montaj aparataj terminal, corpuri de iluminat plafoniere tip led, IP20	buc	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	651513574 - Corp de iluminat de tip plafoniera , montaj aparent/suspendat , cu sursa LED , (IP20 - montaj in spatii uscate) , 2000 (lm)	buc	12.000		
22	ED01XA' ; - Montaj aparataj terminal, corpuri de iluminat plafoniere tip led, IP20	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	6515135743 - Corp de iluminat de tip plafoniera , montaj aparent/suspendat , cu sursa LED , (IP20 - montaj in spatii uscate) , 1000 (lm)	buc	8.000		
23	ED01XA' ; - Montaj aparataj terminal, corpuri de iluminat plafoniere tip led, IP44	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	54561163 - Corp de iluminat de tip plafoniera sau lustra , montaj aparent/suspendat , cu sursa LED , , IP44 , 2000 (lm)	buc	2.000		
24	ED01XA' ; - Montaj aparataj terminal, corpuri de iluminat plafoniere tip led, IP44	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24.1	545611631 - Corp de iluminat de tip plafoniera sau lustra , montaj aparent/suspendat , cu sursa LED , , IP44 , 1000 (lm)	buc	1.000		
25	ED01XA' ; - Montaj aparataj terminal, corpuri de iluminat plafoniere tip led, IP44	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	54561163145 - Corp de iluminat de tip plafoniera sau lustra , montaj aparent/suspendat , cu sursa LED , , IP44 , 500 (lm)	buc	5.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	ED01XA' ; - Montaj aparataj terminal, corpuri de iluminat plafoniere tip led, IP44	buc	17.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	54561161421 - Lampa de perete LED pentru exterior,IP44 , 500 (lm)	buc	17.000		
27	EF01C01>,' - Montajul tablou de distributie electric, echipat cu Disjunctoare electrice, conform Schemei monofilare.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.1	14100 - Electrician	ora	8.000		
27.2	52752 - Tablou de distributie electric cu 36 module	buc	1.000		
27.3	75275 - Bara colectoare 1P 54M 63A 10mmp	buc	2.000		
27.4	76431535 - Siguranta automata diferentiala 3P+N 80A	buc	1.000		
27.5	751254 - Descarcator de supratensiune clasa C	buc	1.000		
27.6	6516168 - Siguranta automata Diferentiala 1P+N_10A/30mA	buc	5.000		
27.7	753737 - Siguranta automata Diferentiala 1P+N_16A/30mA	buc	15.000		
28	W2E18A01 - Tablou echip. pentru firida brans. pe perete.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar:	U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
Executant:	-
Proiectant:	ARCHIDEX STUDIO S.R.L
Obiectivul:	Construire Gradiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Benqesti-Ciocadia, Judet Gori, Nr. Cadastral 35570
Obiectul:	4 Lucrari de Instalatii
Stadiul fizic:	4 Instalarea de sisteme alternative de producere a energiei

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03A01 >, - Montare sistem fotovoltaic complet 8kWp, cu sistem de stocare. 5kw	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	20600 - Muncitor de deservire	ora	8.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Grădiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principală,
 Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 4 Lucrări de Instalatii
 Stadiul fizic: 5 Lucrări de instalare a sist. de climatizare, vent. naturală și vent.
 mecanică pentru asigur. aerului int.

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IC39A1<.> - Montaj Pachet pompa de caldura aer-apa, Pompa de caldura Q=26 kW, complet echipata , inclusiv accesorii si conexiuni.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	35135 - Instalator	ora	15.000		
1.2	20600 - Muncitor de deservire	ora	15.000		
1.3	3064291 - Material marunt	%	1.000		
2	RTR1RT22A - Montaj sistem de ventilare cu recuperare de caldura.	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	78327873 - Conductor MYF (H07V-K), 1.5mm patrati pentru iluminat, 2.5mm patrati pentru prize si 4mm patrati pentru prize de forta	ml	90.000		
2.2	787238278 - Tub flexibil de protectie, copex icnifug Ø20mm (diam. ext.)	ml	90.000		
2.2	45123365 - Tubulatura rigida PVC, Ø 150 mm , pentru ventilatii.	ml	135.000		
2.2	4215362445 - Colier cu protecție cauciuc pentru conductă Ø 150 mm, cu diblu și cui.	buc	72.000		
2.2	4521263 - Coturi pentru Tubulatura rigida PVC, ventilatii, Ø 150 mm, 90 grade.	buc	36.000		
2.2	54212365 - Ramificație plastică tip "T" de Ø 150 mm	buc	54.000		
2.2	35435113 - Conector ventilatie tub flexibil PVC, Ø 150 mm	buc	36.000		
2.2	45332659142 - Grila, pentru ventilatie	buc	72.000		
2.2	17100 - Instalator	ora	37.800		
3	35346 - Carota	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Grădiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
 Obiectul: 4 Lucrări de Instalatii
 Stadiul fizic: 6 Instalatii cu rol in securitatea la incendiu a constructiilor

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EE10K1; - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranță (evacuare) la intreruperea curentului din rețea, complet echipat cu accesorii și și chit de emergenta acumulatori.	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	510242532 - Lampă de siguranță led, autonoma, cu indicator și chit de emergenta acumulator, timp de functionare pana la terminarea activitatii de risc 120 minute, timp de punere in functiune 5 secunde.	buc	10.000		
2	ED01XA' - Montaj aparataj terminal, corpuri de iluminat plafoniere tip led (prevazut cu chit de emergenta 120min)	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.0	546136135 - Kit emergenta 120 minute pentru panouri led	buc	1.000		
2.1	546516155 - Corp de iluminat de tip aplica, cu sursa LED, montaj aparent ,IP44	buc	1.000		
3	EM03A1* - Montarea centralelor de detectare-avertizare incendiu, analog/adresabila, (include centrale master/slave), montaj pe zid beton/caramida.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	500006370 - Centrala detectie si semnalizare incendiu complet echipata , o bucla unitate de control compatibila cu sistem de management; unitate de control complet redundanta (hardware și software); suport nativ pentru protocol modbus pentru conectarea la sisteme de management centralizat; sistem automat intern de monitorizare (cu watchdog) și de testare, cu raportare detaliata automată; clasă de protectie ip30; certificări en54, vds, cpd, din, onormCentrala detectie si semnalizare incendiu complet echipata , o bucla unitate de control compatibila cu sistem de management; unitate de control complet redundanta (hardware și software); suport nativ pentru protocol modbus pentru conectarea la sisteme de management centralizat; sistem automat intern de monitorizare (cu watchdog) și de testare, cu raportare detaliata automată; clasă de protectie ip30; certificări en54, vds, cpd, din, onorm	buc	1.000		
3.1	45122632120 - Acumulator 12v/7ah	buc	2.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	EM12A1* - Montarea pe tavan de beton a detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura	buc	34.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	500006396 - <i>Detector de fum adresabil</i>	<i>buc</i>	<i>34.000</i>		
5	EM12A1*/ - Montarea pe tavan de beton in tavane casetate/scafe, idicator optic paralel pentru, detector de fum adresabil.	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	500006393 - <i>Indicator optic pentru senzori de fum montati in tavan casetat/scafe</i>	<i>buc</i>	<i>10.000</i>		
6	EM26A2* ; - Montarea in mediu interior/exterior,pe zid de beton/caramida/suport metal (panou sandwich), butoane de incendiu inclusiv legaturi	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	500006474 - <i>Buton de incendiu adresabil - mediu interior</i>	<i>buc</i>	<i>5.000</i>		
7	EM26A2*/ - Montarea in mediu interior apelator telefonic pentru centrale de incendiu, inclusiv legaturi.	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	50452102 - <i>Apelator telefonic - mediu interior</i>	<i>buc</i>	<i>1.000</i>		
8	EM23A1* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale conventionale, in interior	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	500006485 - <i>Dispozitive de avertizare sonora si vizuala, sirena avertizare incendiu flash- montaj interior</i>	<i>buc</i>	<i>4.000</i>		
9	EM23A1* ; - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale conventionale, in exterior	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	5000064862 - <i>Dispozitive de avertizare sonora si vizuala,sirena avertizare incendiu flash, autoalimentata - montaj exterior</i>	<i>buc</i>	<i>1.000</i>		
9.1	45122632120 - <i>Acumulator 12v/7ah</i>	<i>buc</i>	<i>1.000</i>		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	EM23A1* , ' - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru detectie incendiu.	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	50045210 - Dispozitive de avertizare vizuala, lampa indicator usa pompier	buc	2.000		
11	EM03A1* , - Montare module de 4 intrari / 2 iesiri pentru sisteme detectie incendiu 4in/2out	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	4512000 - Module de 4 intrari / 2 iesiri pentru sisteme detectie incendiu 4in/2out	buc	2.000		
12	EM03A1*,, - Sursa de alimentare cu back-up 24v/5a prevazuta cu cutie de montaj EN54	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	451200012 - Sursa de alimentare cu back-up 24v/5a prevazuta cu cutie de montaj EN54	buc	2.000		
12.1	45122632120 - Acumulator 12v/7ah	buc	8.000		
12.1	3064291 - Material marunt	%	2.000		
13	EM04B1* , - Doza rezistenta la foc pentru transponder free halogen	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.0	45212012 - Doza rezistenta la foc pentru transponder free halogen	buc	2.000		
14	EM04B1*,', - Montaj , cablu de incendiu jeh(st)e30 1x2x0,8 free halogen	ml	400.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.0	45212012425 - Cablu de incendiu jeh(st)e30 1x2x0,8 free halogen	ml	400.000		
15	EM04B1*,',; - Montaj , cablu de incendiu jeh(st)e30 2x2x0,8 free halogen	ml	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.0	452120124251 - Cablu de incendiu jeh(st)e30 2x2x0,8 free halogen	ml	50.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	EA01C04^ - Tub copex metalic, cu diametru 21 mm	ml	350.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	EA01C04^ ; - Tub pvc halogen free, d = 20 mm, inclusiv ansamblu de elemente de conectare tub pvc rigid, ignifug (coturi, fittinguri, etc.);	ml	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	EM04B1* , - Conexiuni si legaturi, etichetare adresa detectori, butoane, sirene si transpondere.	buc	46.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	EM13A2* - Verificari si probe functionale la detectoare adresabile, simple sau combinate,fum/temperatura, h=3-4.95 m	buc	35.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	EM13A2* , - Verificari si probe functionale la butoane de incendiu adresabile,h=3-4.95 m	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	EM13A2*,. - Verificari si probe functionale la sirene de incendiu interior exterior adresabile,h=3-4.95 m	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	EM04C1* - Programare, verificare si probe functionale la centrala+1 bucla la centrala de detectare-avertizare incendiu analog-adresabila peste 4 bucle (include centrale master/slave)	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	EI08B#' - Trecere antifoc pentru cabluri , cu teava de protectie, mortar sau mastic ignifug pe suport de vata minerala	buc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	3304811 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.M - 10(3/8) OL 32 1 S 7656	<i>m</i>	16.000		
23.2	2101209 - Mortar antifoc, svt, brandscutz, pyro - seif, mortar bulkhead, S 120	<i>kg</i>	16.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
24	ET10A5* - Puneri in functiune: sistem de detectie, control si monitorizare control acces	buc	1.000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar: U.A.T. Comuna Bengești Ciocadia
Executant: -
Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
Obiectivul: Construire Gradiniță Situată la adresa Sat Bengești, strada Principala, Nr. 200, Comuna Bengești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570
Obiectul: 6 Organizare de santier
Stadiul fizic: 1 Lucrari aferente organizarii de santier

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	NP30124501254 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	Buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	35131135 - Cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces - auto -, branșamente/racorduri la utilități, împrejurimi, panouri de prezentare, pichete de incendiu și altele asemenea- aferente organizarii de santier	buc	1.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

14.04.2025

Sef proiect

Beneficiar

Beneficiar: U.A.T. Comună Benghești Ciocadia
 Executant: -
 Proiectant: ARCHIDEX STUDIO S.R.L
 Obiectivul: Construire Gradiniță Situată la adresa Sat Benghești, strada Principală,
 Nr. 200, Comuna Benghești-Ciocadia, Județ Gorj, Nr. Cadastral 35570

Formular F4

Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea eligibila (fara TVA) - Lei -	Valoarea neeligibila (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4		6
4 Lucrari de instalatii							
	Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului Lucrari de Instalatii						
1	14552463 Sistem fotovoltaic hibrid 8 Kwp, trifazat, cu sistem de stocare 5Kwh, complet echipat, inclusiv accesoriile de montaj	buc	1.000				1
2	638135141 Pompa de caldura Q=32 kW, complet echipata , inclusiv accesoriile de montaj.	buc	1.000				2
3	531153313 Sistem de ventilare cu recuparare de caldura 1000 m3/h, complet echipat.	buc	2.000				2
4	5311532451 Sistem de ventilare cu recuparare de caldura 600 m3/h, complet echipat.	buc	2.000				2
5	53114552187 Sistem de ventilare cu recuperare de caldura 200 m3/h, complet echipat.	buc	5.000				2
6	452136200 Colector Solar cu 20 tuburi vidate	buc	1.000				4
TOTAL 4							