

OBIECTIV: Cabana Gaudeamus

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0084.1] Constructii si instalatii		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[0084.1] Constructii si instalatii		
4.3.1.1	[0084.1] Lista echipamente		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

OBIECTIV: Cabana Gaudeamus

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0084.1] Constructii si intalatii	
4.1.1.1	[0084.1.1] Instalatii sanitare	
4.1.1.2	[0084.1.2] Arhitectura	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0084.1] Constructii si intalatii	
4.3.1.1	[0084.1] Lista echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

OBIECTIV: Cabana Gaudeamus
 OBIECTUL: Constructii si intalatii
 STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SC07A1 asim	Montare lavoar min 50x40 complet echipat	buc	28.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	11402	Lista: Lavoare din portelan sanitar fonta	buc	28.28		
1.2	11403	Lista: Consola din fonta emailata	buc	56.00		
1.3	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	7.00		
1.4	2950716	Diblu din lemn	buc	112.00		
1.5	5837161	Surub cu cap inecat crestas 15 x 50 f1 s 1452	buc	224.00		
1.6	6202820	Apa potabila	mc	0.03		
1.7	6621337	Saiba de cauciuc m3r mm nf 202-70	buc	112.00		
1.8	11611	Instalator sanitar categoria I	ora	28.00		
1.9	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	28.00		
2	2308548	lavoar min 50x40 complet echipat	buc	28.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	SC03A2	Cadita pentru dus slim cu dimensiuni intre 80x80 si 90x120	buc	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	2100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	90.30		
3.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0.25		
3.3	2300870	Caramida plina m100 cal.a c2 240x115x63 s457	buc	483.00		
3.4	3666879	Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500	kg	1.05		
3.L	4200775	Cadita pentru dus slim cu dimensiuni 80x100	buc	11.00		
3.5	4201080	Surub fixare (portlant pentru baie simb.78011	buc	21.00		
3.6	4203349	Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord s9610	buc	21.00		
3.7	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	1.47		
3.8	6200585	Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	1.89		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.9	6202820	Apa potabila	mc	0.02		
3.10	6621703	Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm	kg	0.11		
3.11	7346207	Stearina	kg	0.42		
3.12	20035060	Sifon pentru cadita	buc	21.00		
3.L	1700075362 7	Cadita pentru dus slim cu dimensiuni 80x80	buc	9.00		
3.L	1700075362 9	Cadita pentru dus slim cu dimensiuni 90x120	buc	1.00		
3.15	11611	Instalator sanitar categoria I	ora	17.64		
3.16	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	ora	17.43		
4	CMj30F24B asim	Montare coloana dus	buc	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	320546	Instalator categoria a II-a	ora	63.00		
5	20013494	Coloana dus	buc	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CMj30F24A asim	Montare cabine de dus dim 80x80 /80x100 /90x120 cu usi glisante	buc	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	320546	Instalator categoria a II-a	ora	84.00		
7	2700014	cabine de dus dim 80x80 cu usi glisante	buc	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	2000047	cabine de dus dim 80x100 cu usi glisante	buc	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	2000048	cabine de dus dim 90x120 cu usi glisante	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	YB01 [1]	Manopera montare pompa	lei	1,000.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.1	YB01	Diferenta pret manopera lei	lei	1,000.00		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
11	YB01 [2]	Manopera grup presiune	lei	500.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.1	YB01	Diferenta pret manopera lei	lei	500.00		
12	YB01 [3]	Manopera automatizare punct termic	lei	1,700.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.1	YB01	Diferenta pret manopera lei	lei	1,700.00		
13	6109846	Glicol -80 grade	l	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 10/5						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OBIECTIV: Cabana Gaudeamus
 OBIECTUL: Constructii si intalatii
 STADIUL FIZIC: Arhitectura

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK03C-33#asim	Usi interioare din HPL complet echipata cu toc metalic reglabil in RAL 6033 si usa stejar	mp	122.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	10092	Lista: Cuie si scoabe pentru lemn	kg	15.96		
1.2	10156	Lista: Usa din lemn	mp	368.40		
1.3	2600933	Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	90.87		
1.4	2605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	45.44		
1.5	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	4.91		
1.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	67.54		
1.7	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	319.28		
1.L	2932180	Usi interioare din HPL	mp	122.80		
1.8	LCU 03	Lista: Macarale rotitoare	xx	4.91		
2	CG10A01^	Placare pereti baie cu placa 4mm grosime	mp	410.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	20015783	Lista: Placi din piatra naturala sau marmura	-	430.50		
2.2	20015650	Lista: Malaxor	ora	112.75		
2.3	20015777	Lista: Mortar Adeplast Qk-7 pentru rostuirea placarii ceramice cu aplicare la interior si exterior, aplicat in strat de 2-7 mm, de diferite culori, clasa de material CG2WA conform SR EN 13888 / 2009	kg	82.00		
2.4	20012678	Apa	l	6,035.20		
2.5	17000753750	Placa 4mm	mp	512.50		
2.6	20012531	Adeziv pentru lipire placi	kg	1,640.00		
2.7	12200	Izolator hidrofug	ora	410.00		
2.8	14400	Faiantar	ora	393.60		
2.9	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	82.00		
2.10	20000881	Masina de taiat si gaurit	ora			

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	CK28B%	Glafuri interioare culoare stejar din lemn	m	79.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	5829126	Surub cap inecat crestat spre.c.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	316.00		
3.2	6718346	Glafuri interioare culoare stejar	m	86.90		
3.3	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	ora	71.10		
3.4	60100	Timplar	ora	71.10		
3.5	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	ora			
4	CG14A1[1]	Pardoseli din granit de Macin de 4 cm grosime	mp	72.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	10140	Lista: Placa marmura trvertin pentru placaje	mp	73.44		
4.2	2100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	36.00		
4.3	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	828.00		
4.4	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	57.60		
4.5	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	2.66		
4.6	2600294	Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	kg	28.80		
4.7	6001393	Carbura de siliciu neagra gran.200	kg	8.64		
4.8	6001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	28.80		
4.9	6109925	Aracet DP 50 mich ni 1345-64	kg	12.24		
4.10	6110352	Clei de oase cal.1 placi varsat stas 88-51	kg	0.50		
4.11	6200731	Parchetin, s 44	kg	2.16		
4.12	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.72		
4.13	7300198	Acid oxalic tehnic calitatea 1 continut minim 99%	kg	1.30		
4.14	7308621	Ceara de parchet forma iarna, solida tip b,bidon 10 kg	kg	2.16		
4.15	7343982	Rumegus din lemn	kg	288.00		
4.16	10321	Cioplitor piatra categoria a II-a	ora	576.00		
4.17	10341	Cioplitor piatra categoria a IV-a	ora	504.00		
4.18	12121	Ipsosar categoria a II-a	ora	360.00		
4.19	12141	Ipsosar categoria a IV-a	ora	14.40		
4.20	12631	Mozaicar categoria a III-a	ora	167.04		
4.21	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	53.28		
4.22	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	29.52		
4.23	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	23.76		
4.L	2202274	Placa granit 4cm	mp	73.44		
4.24	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	ora	2.16		

STADIUL FIZIC: Arhitectura						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5	CG14A1[1]	Pardoseli din granit de Macin de 2 cm grosime	mp	20.89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	10140	Lista: Placa marmura trvertin pentru placaje	mp	21.31		
5.2	2100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	10.45		
5.3	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	240.24		
5.4	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	16.71		
5.5	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.77		
5.6	2600294	Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	kg	8.36		
5.7	6001393	Carbura de siliciu neagra gran.200	kg	2.51		
5.8	6001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	8.36		
5.9	6109925	Aracet DP 50 mich ni 1345-64	kg	3.55		
5.10	6110352	Clei de oase cal.1 placi varsat stas 88-51	kg	0.15		
5.11	6200731	Parchetin, s 44	kg	0.63		
5.12	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.21		
5.13	7300198	Acid oxalic tehnic calitatea 1 continut minim 99%	kg	0.38		
5.14	7308621	Ceara de parchet forma iarna, solida tip b,bidon 10 kg	kg	0.63		
5.15	7343982	Rumegus din lemn	kg	83.56		
5.16	10321	Cioplitor piatra categoria a II-a	ora	167.12		
5.17	10341	Cioplitor piatra categoria a IV-a	ora	146.23		
5.18	12121	Ipsosar categoria a II-a	ora	104.45		
5.19	12141	Ipsosar categoria a IV-a	ora	4.18		
5.20	12631	Mozaicar categoria a III-a	ora	48.46		
5.21	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	15.46		
5.22	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	8.56		
5.23	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	6.89		
5.L	20034789	Placa granit 2cm	mp	20.89		
5.24	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	ora	0.63		
6	CG14A1[1]	Pardoseli din granit de Macin de 3 cm grosime	mp	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	10140	Lista: Placa marmura trvertin pentru placaje	mp	7.14		
6.2	2100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	3.50		
6.3	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	80.50		
6.4	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	5.60		
6.5	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.26		

STADIUL FIZIC: Arhitectura						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.6	2600294	Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	kg	2.80		
6.7	6001393	Carbura de siliciu neagra gran.200	kg	0.84		
6.8	6001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	2.80		
6.9	6109925	Aracet DP 50 mich ni 1345-64	kg	1.19		
6.10	6110352	Clei de oase cal.1 placi varsat stas 88-51	kg	0.05		
6.11	6200731	Parchetin, s 44	kg	0.21		
6.12	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.07		
6.13	7300198	Acid oxalic tehnic calitatea 1 continut minim 99%	kg	0.13		
6.14	7308621	Ceara de parchet forma iarna, solida tip b,bidon 10 kg	kg	0.21		
6.15	7343982	Rumegus din lemn	kg	28.00		
6.16	10321	Cioplitor piatra categoria a II-a	ora	56.00		
6.17	10341	Cioplitor piatra categoria a IV-a	ora	49.00		
6.18	12121	Ipsosar categoria a II-a	ora	35.00		
6.19	12141	Ipsosar categoria a IV-a	ora	1.40		
6.20	12631	Mozaicar categoria a III-a	ora	16.24		
6.21	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	5.18		
6.22	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	2.87		
6.23	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.31		
6.24	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	ora	0.21		
6.L	1700075374 8	Placa granit 3cm	mp	7.00		
7	IzF113b03+ [1]	Termoizolare acoperisuri-plate cu vata minerala bazaltica	mp	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.2	LKI05.2	Lista: Placi din vata minerala bazaltica pt terase cu trafic ocazional (Smart Roof Norm, Smart Roof Base) de ... mm gros.	mp	20.40		
7.4	LKI21	Lista: Bariera de vapori (LDS-5 Silk, LDS-35, LDS-200)	mp	22.00		
7.5	LKI22	Lista: Membrana bituminoasa/PVC (SBS/APP) sau (PVC/TPO)	mp	22.00		
7.7	20010013	Material marunt	%	1.50		
7.8	LCU 06B	Lista: Mijloace de transport si ridicat, materiale usoare	xx	0.20		
7.9	12300	Izolator termic	ora	4.50		
7.L	20030617	Vata minerala bazalatica 30 cm	mp	20.40		
7.10	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	ora	1.50		
8	CG12A2[1]	Plinta de trecere cu rost de dilatare	m	52.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.1	10150	Lista: Scafe din gresie ceramica	m	53.65		
8.2	2100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	5.26		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
8.3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	69.06			
8.4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm	mc	0.16			
8.5	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.11			
8.6	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	18.41			
8.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	4.73			
8.L	2435091	Plinta de trecere cu rost de dilatare	m	53.65			
8.8	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	ora	0.26			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 10/5					
Alte cheltuieli directe:							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
	Cheltuieli indirecte						
	Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

OBIECTIV: Cabana Gaudeamus
OBIECTUL: Constructii si instalatii
LISTA: Lista echipamente

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista echipamente						
1	Grup presiune	buc	1.00			
2	Clapete de flux 2 toli fluxostate	buc	2.00			
TOTAL:						
TVA:						
TOTAL cu TVA:						
			21.00 %	lei		
				lei		
				lei		

OBIECTIV: Cabana Gaudeamus

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7300198 Acid oxalic tehnic calitatea 1 continut minim 99%	kg	1.80				
2	20012531 Adeziv pentru lipire placi	kg	1,640.00				
3	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	kg	1.47				
4	20012678 Apa	l	6,035.20				
5	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.11				
6	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.00				
7	6202820 Apa potabila	mc	0.05				
8	6109925 Aracet DP 50 mich ni 1345-64	kg	16.98				
9	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	1.89				
10	2600294 Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 s 2484	kg	39.96				
11	2000047 cabine de dus dim 80x100 cu usi glisante	buc	11.00				
12	2700014 cabine de dus dim 80x80 cu usi glisante	buc	9.00				
13	2000048 cabine de dus dim 90x120 cu usi glisante	buc	1.00				
14	4200775 Cadita pentru dus slim cu dimensiuni 80x100	buc	11.00				
15	17000753627 Cadita pentru dus slim cu dimensiuni 80x80	buc	9.00				
16	17000753629 Cadita pentru dus slim cu dimensiuni 90x120	buc	1.00				
17	2300870 Caramida plina m100 cal.a c2 240x115x63 s457	buc	483.00				
18	6001393 Carbura de siliciu neagra gran.200	kg	11.99				
19	2600933 Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	90.87				
20	7308621 Ceara de parchet forma iarna, solida tip b,bidon 10 kg	kg	3.00				
21	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	90.30				
22	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	1,148.74				
23	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	69.06				
24	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	5.26				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
25	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	49.95				
26	6110352 Clei de oase cal.1 placi varsat stas 88-51	kg	0.70				
27	20013494 Coloana dus	buc	21.00				
28	2950716 Diblu din lemn	buc	112.00				
29	6718346 Glafuri interioare culoare stejar	m	86.90				
30	6109846 Glicol -80 grade	l	100.00				
31	6001678 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	39.96				
32	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	86.91				
33	2308548 lavoar min 50x40 complet echipat	buc	28.00				
34	20010013 Material marunt	%					
35	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	3.70				
36	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.16				
37	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.25				
38	6200731 Parchetin, s 44	kg	3.00				
39	17000753750 Placa 4mm	mp	512.50				
40	20034789 Placa granit 2cm	mp	20.89				
41	17000753748 Placa granit 3cm	mp	7.00				
42	2202274 Placa granit 4cm	mp	73.44				
43	6621703 Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm	kg	0.11				
44	2435091 Plinta de trecere cu rost de dilatare	m	53.65				
45	7343982 Rumegus din lemn	kg	399.56				
46	6621337 Saiba de cauciuc m3r mm nf 202-70	buc	112.00				
47	20035060 Sifon pentru cadita	buc	21.00				
48	7346207 Stearina	kg	0.42				
49	5829126 Surub cap inecat crestas prec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	316.00				
50	5837161 Surub cu cap inecat crestas l 5 x 50 f1 s 1452	buc	224.00				
51	4201080 Surub fixare (portlant pentru baie simb.78011	buc	21.00				
52	3666879 Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500	kg	1.05				
53	2932180 Usi interioare din HPL	mp	122.80				
54	20030617 Vata minerala bazalatica 30 cm	mp	20.40				
55	2605828 Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	45.44				
56	4203349 Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord s9610	buc	21.00				
	Valoare directa	lei					
	Recapitulatie	lei					
	TOTAL	lei					

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7

OBIECTIV: Cabana Gaudeamus

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10341 Cioplitor piatra	1,498.35			
2	YB01 Diferenta pret manopera lei	3,200.00			
3	10711 Dulgher constructii	4.91			
4	14400 Faiantar	393.60			
5	320546 Instalator	147.00			
6	11641 Instalator sanitar	91.07			
7	12141 Ipsosar	519.43			
8	12200 Izolator hidrofug	410.00			
9	12300 Izolator termic	4.50			
10	12641 Mozaicar	250.15			
11	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	82.00			
12	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	72.60			
13	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	105.24			
14	60141 Tamplar	319.28			
15	60100 Timplar	71.10			
16	13331 Zugrav vopsitor	114.87			
	Total ore manopera:	4,084.11			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			

OBIECTIV: Cabana Gaudeamus

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	3.26		
	Total ore utilaje:	3.26		
	Valoare directa			lei
	Recapitulatie			lei
	TOTAL			lei