

OBIECTIV

„Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi, județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha”

Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	SPECIFICARI	Valoarea (exclusiv TV	din care C+M lei
3.1	Studii de teren (topo si intabulare)		
3.1.1	Studii topo		
3.1.2	Studiu pedologic		
Total capitolul 3.1			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii		
Total capitolul 3.2			
3.5	Proiectare		
3.5.3	Studiu de fezabilitate		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
Total capitolul 3.5			
3.4	Organizarea procedurii de achizitie publica		
3.4.1	Documentul pentru licitatie		
3.4.2	Organizarea licitatiei		
Total capitolul 3.4			
3.5	Consultanta		
Total capitolul 3.5			
3.8	Asistenta tehnica		
3.8.1	Asistenta tehnica		
3.8.2	Supraveghere tehnica		
3.8.3	Recalculare devize		
Total capitolul 3.8			
TOTAL CAPITOLUL 3			
4.1	Cheltuieli privind investitia de baza:		
4.1.1	Obiect 1 - Lucrari de pregatirea terenului		
4.1.2	Obiect 2 - Lucrari premergatoare impaduririi propriu zise		
4.1.3	Obiect 3 - Lucrari de impaduriri propriu zise		
4.5	Dotari		
TOTAL CAPITOLUL 4			
5.1	Organizarea de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier (Paza perimetrului)		
5.2	Comision, taxe, cote legale, costuri definantare		
5.2.1	I.S.C.- 0.8%		
5.2.2	Comision B.F. - 0.5%		
5.2.3	Cota casa constructorului - 0.5%		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute - 10%		
TOTAL CAPITOLUL 5			
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+ 3.3+3.5+3.7+3.		
TOTAL VALOARE (EXCLUSIV TVA)			

Formular F2**OBIECTIV**

„Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi, județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha”

Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
Cap 4 - Cheltuieli privind investitia de baza		
	4.1.1.1- Lucrări anul I (lucrări de pregătirea terenului, borne amenajistice, sant minim sanitar, gard sârmă ghimpată, panouri, gardulețe de coastă, împăduriri, borne control anual,	
	4.1.1.2- Lucrări anul II- completări, întrețineri	
	4.1.1.3- Lucrări anul III- completări , întrețineri	
	4.1.1.4- Lucrări anul IV- întrețineri	
	4.1.1.5- Lucrări anul V- întrețineri	
	4.1.1.6- Lucrări anul VI- întrețineri	
4.1.2	Rezistență	
4.1.3	Arhitectură	
4.1.4	Instalații	
Total I - subcapitolul 4.1		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
Total II - subcapitolul 4.2		
4.3	Utilaje, echip. tehnologice și funcționale care necesită montaj	
	Utilaje, echip. tehnologice și funcționale care nu necesită	
4.4	montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
Total III- subcapitolele 4.3+4.4+4.5+4.6		
Total valoare (exclusiv TVA)		

OBIECTIV

"Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi, județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha"

FORMULAR F3

LISTA
cu cantitati pe categorii de lucrari
Lucrari de pregatire a terenului Cantitatea - 210 ari

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificatii	Cantitati	Pret unitar	Pret pe articol				
						Material e	Manopera (lei)	Utilaj (lei)	Transport	Total (lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	C 4B Taierea manuala a tufisurilor, arbusurilor si arborilor subtiri	ar	material	210.00						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
CHELTUIELI DIRECTE						.M	.m	.u	.t	.T
Cota manopera 2,25%										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE						M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀
Cheltuieli indirecte = TO x %										I ₀
Profit = (TO + IO) x %										P ₀
TOTAL GENERAL										V ₀ = TO + IO + PO

OBIECTIV

Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Igheaburi, de pe raza comunei Corbi, județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha

FORMULAR F3

LISTA
cu cantitati pe categorii de lucrari
5000 puieti/ha
Cantitatea 10,41 ha
Anul I

Împăduriri 25GO 50FR 25Lc vetre

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Categoria	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				Total lei
						Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	C.39.d.2. Pichetat teren in vederea impaduririi	mii buc	mat.	52.05						
			manop.							
			transport							
			Total							
2	C.20.IV.b.6. Sapat sant pentru depozitat puieti	10m.l	mat.	10.41						
			manop.							
			transport							
			Total							
3	Puieti GO	mii buc	mat.	13.01						
			manop.							
			transport							
			Total							
4	Puieti FR(CI,PA,TE,UL,MJ)	mii buc	mat.	26.03						
			manop.							
			transport							
			Total							

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Categoria	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				Total lei
						Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Puieti Lc(So,Sa,Co,Pd,Mc)	mii buc	mat.	13.01						
			manop.							
			transport							
			Total							
6	TRI1AA04C2 Incărcat puieti in auto	tona	mat.	1.56						
			manop.							
			transport							
			Total							
7	TRA02B50 Transport rutier materiale usoare cu autocamionul pe dist. 50 Km	tona	mat.	1.56						
			manop.							
			transport							
			Total							
8	TRI1AA11C2 Descărcat puieti din auto	tona	mat.	1.56						
			manop.							
			transport							
			Total							
9	C23IB3 Transport puieti prin purtat direct 250m	mii buc	mat.	52.05						
			manop.							
			transport							
			Total							
10	C.24.I.b.2. Depozitat puieti la sant	mii buc	mat.	52.05						
			manop.							
			transport							
			Total							
11	C.29.b Plantarea puietilor in teren nepregatit	mii buc	mat.	52.05						
			manop.							
			transport							
			Total							

Anul I

Cantitatea 10,41 ha

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Categoria	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				
						Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	Total lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	E.10.D Mocerlirea puietilor (asimilat Imbaierea radacinilor)	mii buc	mat.	52.05						
			manop. transport							
			Total							
13	Agrosan B (similar) 3kg/ha	kg	mat.	31.23						
			manop. transport							
			Total							
14	C.51.I.b.2.Mobilizarea solului in jurul puietilor-prasila I	mii buc	mat.	52.05						
			manop. transport							
			Total							
15	C.51.II.a.2.Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasila II si III	mii buc	mat.	104.10						
			manop. transport							
			Total							
16	Microthiol special (similar) 1,5 kg/ha	kg	mat.	31.23						
			manop. transport							
			Total							

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Categorie	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				
						Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	Total lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	D34IIIB Stropirea cu subs ch cu ap. Fontan stropiri grosiere. 300 l/ha	ha	mat.	10.41						
			manop.							
			transport							
			Total							
18	E 14 c Protejarea puietilor impotriva vanatului prin aplicarea de substante repelente	mb	mat.	52.05						
			manop.							
			transport							
			Total							
19	Costul substantelor (Cervacol Extra) 3kg/1000 puieti	mii buc	mat.	52.05						
			manop.							
			transport							
			Total							
CHELTUIELI DIRECTE										
Cota manopera 2,25%										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE										
Cheltuieli indirecte = TO x %										
Profit = (TO + IO) x %										
TOTAL GENERAL										
						.M	.m	.u	.t	.T
						M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀
										I ₀
										P ₀
										V ₀ = TO + IO + PO

OBIECTIVE PA GHEABURI

CANTITATEA 10,41 ha

Anul II

Nr. crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				Total lei	
					Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	C.46.D Revizuirea plantatii peste 30 puieti/ar	ar	1041.0		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
2	C.51.1.b.2.Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasila I	mii buc	52.05		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
3	C.73.I.b.3. Completarea lipsurilor la lucrarile de impadurire 30% cond. mii buc	mii buc	15.62		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
4	Puieti GO	mii buc	3.904		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
5	Puieti FR(CI,PA,TE,UL,MJ)	mii buc	7.81		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
6	Puieti Le(So,Sa,Co,Pd,Mc)	mii buc	3.904		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
7	C.20.IV.b.6. Sapat sant pentru depozitat puieti	10ml	3.12		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					

OBIECTIV PA GHEABURI

CANTITATEA 10,41 ha

Anul II

Nr. crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Categoria	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				
						Materiale lei	Manopera lei	Utiliaj lei	Transport lei	Total lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	C.24.I.b.2. Depozitat puieti la sant	mii buc	mat.	15.62						
			manop.							
			transport							
			Total							
9	TRI1AA04C2 Incărcat puieti in auto	tona	mat.	0.47						
			manop.							
			transport							
			Total							
10	TRA02B50 Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist=50km	tona	mat.	0.47						
			manop.							
			transport							
			Total							
11	TRI1AA11C2 Descărcat puieti din auto	tona	mat.	0.47						
			manop.							
			transport							
			Total							
12	C.23.I.B.3. Transport puieti prin purtare directa 250 m	mii buc	mat.	15.62						
			manop.							
			transport							
			Total							
13	C.51.II.a.2.Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasila II si III	mii buc	mat.	104.10						
			manop.							
			transport							
			Total							
14	Microthiol special (similar) 1,5 kg/ha	kg	mat.	31.23						
			manop.							
			transport							
			Total							
15	D34IIIB Stropirea cu subs ch cu ap. Fontan stropiri grosiere. 300 l/ha	ha	mat.	10.41						
			manop.							
			transport							
			Total							

CANTITATEA 10,41 ha Anul II

Nr. crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				Total lei	
					Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	
16	E.10.D Mocerirea puietilor (asimilat Imbaierea radacinilor)	mii buc	15.62		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
17	Agrosan B (similar) 3kg/ha	kg	9.37		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
18	E 14 c Protejarea puietilor impotriva vanatului prin aplicarea de substante rascolante	mii buc	52.05		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
19	Costul substantelor (Cervacol Extra) 3kg/1000 puieti	mii buc	52.05		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
CHELTUIELI DIRECTE										
Cota manopera 2,25%										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE										
Cheltuieli indirecte = TO x %										
Profit = (TO + IO) x %										
TOTAL GENERAL										
					.M	.m	.u	.t	.T	
					M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀	
									I ₀	
									P ₀	
									V ₀ = TO + IO + PO	

CANTITATEA 10,41 ha ANUL III

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				Total lei	
					Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	C.46.D Revizuirea plantatii peste 30 puieti/ar	ar	1041.0		mat.					
					manop. transport					
					Total					
2	C.51.1.b.2.Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasila I	mii buc	52.05		mat.					
					manop. transport					
					Total					
3	C.73.I.b.2. Completarea lipsurilor la lucrarile de impadurire 20% cond. mijlocii	mii buc	10.41		mat.					
					manop. transport					
					Total					
4	Puieti GO	mii buc	2.60		mat.					
					manop. transport					
					Total					
5	Puieti FR(CI,PA,TE,UL,MJ)	mii buc	5.21		mat.					
					manop. transport					
					Total					
6	Puieti Lc(So,Sa,Co,Pd,Mc)	mii buc	2.60		mat.					
					manop. transport					
					Total					
7	C.20.IV.b.6. Sapat sant pentru depozitat puieti	10ml	2.08		mat.					
					manop. transport					
					Total					

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Categorie	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				Total lei
						Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	C.24.I.b.2. Depozitat puieti la sant	mii buc	mat.	10.41						
			manop.							
			transport							
			Total							
9	TRIIAA04C2 Incărcat puieti in auto	tona	mat.	0.31						
			manop.							
			transport							
			Total							
10	TRA02B50 Transport rutier materiale usoare cu autocamionul pe dist. 50 Km	tona	mat.	0.31						
			manop.							
			transport							
			Total							
11	TRIIAA11C2 Descărcat puieti din auto	tona	mat.	0.31						
			manop.							
			transport							
			Total							
12	C.23.I.B.3. Transport puieti prin purtare directa 250 m	mii buc	mat.	10.41						
			manop.							
			transport							
			Total							
13	E.10.D Mocerirea puietilor (asimilat Imbăierea radacinilor)	mii buc	mat.	10.41						
			manop.							
			transport							
			Total							
14	Agrosan B (similar) 3kg/ha	kg	mat.	6.25						
			manop.							
			transport							
			Total							
15	C.51.II.a.2.Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasita II si III	mii buc	mat.	104.10						
			manop.							
			transport							
			Total							

CANTITATEA 10,41 ha ANUL III

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol					Total lei
					Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	Total lei	
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	
16	Microthiol special (similar) 1,5 kg/ha	kg	31.23		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
17	D34IIIB Stropirea cu subs ch cu ap. Fontan stropiri grosiere. 300 l/ha	ha	10.41		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
18	E 14 c Protejarea puietilor impotriva vanatului prin aplicarea de substante	mii buc	52.05		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
19	Costul substantelor (Cervacol Extra) 3kg/1000 puieti	mii buc	52.05		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
CHELTUIELI DIRECTE										
Cota manopera 2,25%										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE										
Cheltuieli indirecte = TO x %										
Profit = (TO + IO) x %										
TOTAL GENERAL										
					.M	.m	.u	.t	.T	
					M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀	
									I ₀	
									P ₀	
									V ₀ = TO + IO + PO	

OBIECTIV: PAJGHEABURI

CANTITATA 10,41 ha

ANUL IV

Nr. crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Categoriea	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				
						Materiale lei	Manopera lei	Utilitaj lei	Transport lei	Total lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	C.51.1.b.2.Mobilizare a solului in jurul putefilor-prasila I	mii buc	mat.	52.05						
			manop.							
			transport							
			Total							
2	C.51.II.a.2.Mobilizare a solului in jurul putefilor-prasila II	mii buc	mat.	52.05						
			manop.							
			transport							
			Total							
3	D29C1 Descoplesirea plantatiilor cu motouncealta sthii, costul combustibilului si lubrefiantilor 2,6	1 ar	mat.	27.066						
			manop.							
			transport							
			Total							
CHELTUIELI DIRECTE										
Cota manopera 2,25%										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE										
Cheltuieli indirecte = TO x %										
Profit = (TO + IO) x %										
TOTAL GENERAL										
						M	m	u	t	T
						M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀
										I ₀
										P ₀
										V ₀ = TO + IO + PO

OSIECTIV PA JOHEABURI

10,41 ha

ANUL V

CANTITATEA

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol					Total lei
					6	7	8	9	10	
0	1	2	4	5						
1	C.51.1.b.2. Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasila I	3	52.05							
		mat.								
		manop.								
		transport								
	Total									
2	D29C1 Descoplesirea plantatiilor cu motonealta sthii, costul combustibilului si lubrefiantilor 2,6	1	27.066							
		mat.								
		manop.								
		transport								
	Total									
CHELTUIELI DIRECTE										
Cota manopera 2,25%										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE										
Cheltuieli indirecte = TO x %										
Profit = (TO + IO) x %										
TOTAL GENERAL										
					.M	.m	.u	.t	.T	
					M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀	
										l ₀
										P ₀
										V ₀ = TO + IO + PO

OBIECTIV PA JGHEABURI

ANUL VI

10,41 ha

CANTITATEA

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol					Total lei	
					Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	Total lei		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10		
1	C.51.1.b.2.Mobilizare a solului in jurul puieților-prasila I	mat.									
		manop.	52.05								
		transport									
		Total									
2	D29C1 Descoplesirea plantatiilor cu motonealta sthii, costul combustibilului si lubrefiantilor 2,6 l/ha	1 mat.	27.066								
		ar	624.6								
		transport									
		Total									
CHELTUIELI DIRECTE											
Cota manopera 2,25%											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE											
					M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀		
					M	m	U	t	T		
CHELTUIELI INDIRECTE											
Cheltuieli indirecte = TO x %											
Profit = (TO + IO) x %											
TOTAL GENERAL											
										P ₀	V ₀ = TO + IO + PO

OBIECTIV

Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Igheaburi, de pe raza comunei Corbi, județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha
 Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

FORMULAR F3

LISTA

cu cantitati pe categorii de lucrari
 împăduriri 25GO 50FR 25Lc terase
 Cantitatea 1,22 ha

5000 puieți/ha

Anul I

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				Total lei	
					Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	C.18.A.l.a.2 Pregătirea terenului in terase simple	ml	6100.00		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
2	C.39.d.2. Pichetat teren in vederea împăduririi	mii buc	6.10		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
3	C.20.IV.b.6. Sapat sant pentru depozitat puieți	10m.l	1.22		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
4	Puieti GO	mii buc	1.53		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
5	Puieti FR(CI,PA,TE,UL,MJ)	mii buc	3.05		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cantitatea	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				Total lei
						Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	
6	Puieti Lc(So,Sa,Co,Pd,Mc)	mat.	1.53							
		manop.								
		transport								
		Total								
7	TRI1AA04C2 Încărcat puieti in auto	mat.	0.18							
		manop.								
		transport								
		Total								
8	TRA02B50 Transport rutier materiale usoare cu autocamionul pe dist. 50 Km	mat.	0.18							
		manop.								
		transport								
		Total								
9	TRI1AA11C2 Descărcat puieti din auto	mat.	0.18							
		manop.								
		transport								
		Total								
10	C23IB3 Transport puieti prin purtat direct 250m	mat.	6.10							
		manop.								
		transport								
		Total								
11	C.24.I.b.2. Depozitat puieti la sant	mat.	6.10							
		manop.								
		transport								
		Total								
12	C.29.b Plantarea puietilor in teren nepregatit	mat.	6.10							
		manop.								
		transport								
		Total								
13	E.10.D Mocerirea puietilor (asimilat Imbaierea radacinilor)	mat.	6.10							
		manop.								
		transport								
		Total								

Cantitatea 1,22 ha

Nr.crt.	Indic. Normelor de deziz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				Total lei		
					Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	Agrosan B (similar) 3kg/ha	kg	Total	3.66							
											mat.
											manop. transport
											manop. transport
15	C.51.I.b.2.Mobilizarea solului in jurul puietilor-prasila I	mii buc	Total	6.10							
											mat.
											manop. transport
											manop. transport
16	C.51.II.a.2.Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasila II si III	mii buc	Total	12.20							
											mat.
											manop. transport
											manop. transport
17	Microthiol special (similar) 1,5 kg/ha	kg	Total	3.66							
											mat.
											manop. transport
											manop. transport
18	D34IIIB Stropirea cu subs ch cu ap. Fontan stropiri grosiere. 300 l/ha	ha	Total	1.22							
											mat.
											manop. transport
											manop. transport
19	E 14 c Protejarea puietilor impotriva vanatului prin aplicarea de substante pesticide	mb	Total	6.10							
											mat.
											manop. transport
											manop. transport
20	Costul substantelor (Cervacol Extra) 3kg/1000 puieți	mii buc	Total	6.10							
											mat.
											manop. transport
											manop. transport
CHELTUIELI DIRECTE											
Cota manopera 2,25%											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE											
Cheltuieli indirecte = TO x %											
Profit = (TO + IO) x %											
TOTAL GENERAL											
						M	m	u	t	T	
						M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀	
										Io	
										Po	
										V ₀ = TO + IO + P	

OBIECTIV
 Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi,
 Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

FORMULAR F3

LISTA

cu cantitati pe categorii de lucrari
 împăduriri 25GO 50FR 25Lc terase
 5000 puieți/ha
 Anul II

Nr. crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Cantitatea 1,22 ha	Pret unitar	Pret pe articol				
						Categoria	Material lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei
0	1	2	4		5	6	7	8	9	10
1	C.46.D Revizuirea plantatii peste 30 puieti/ar	ar	122.0	mat.						
				manop.						
				transport						
				Total						
2	C.51.1.b.2.Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasila I	mii buc	6.10	mat.						
				manop.						
				transport						
				Total						
3	C.73.I.b.3. Completarea lipsurilor la lucrarile de impadurire 30% cond. mii/ha	mii buc	1.83	mat.						
				manop.						
				transport						
				Total						
4	Puieti GO	mii buc	0.458	mat.						
				manop.						
				transport						
				Total						
5	FR(CI,PA,TE,UL,MJ) Puieti	mii buc	0.92	mat.						
				manop.						
				transport						
				Total						

Anul II

Cantitatea 1,22 ha

Nr. crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Categoria	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol					Total lei
						Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	Total lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Puieti Lc(So,Sa,Co,Pd,Mc)	mii buc	mat.	0.458							
			manop.								
			transport								
			Total								
7	C.20.IV.b.6. Sapat sant pentru depozitat puieti	10ml	mat.	0.37							
			manop.								
			transport								
			Total								
8	C.24.I.b.2. Depozitat puieti la sant	mii buc	mat.	1.83							
			manop.								
			transport								
			Total								
9	TRI1AA04C2 Incărcat puieti in auto	tona	mat.	0.05							
			manop.								
			transport								
			Total								
10	TRA02B50 Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist=50km	tona	mat.	0.05							
			manop.								
			transport								
			Total								
11	TRI1AA11C2 Descărcat puieti din auto	tona	mat.	0.05							
			manop.								
			transport								
			Total								
12	C.23.I.B.3. Transport puieti prin purtare directa 250 m	mii buc	mat.	1.83							
			manop.								
			transport								
			Total								

Cantitatea 1,22 ha

Nr. crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol					Total lei
					Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	Total lei	
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	
13	C.51.II.a.2.Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasila II si III	mii buc	12.20		mat.					
					manop. transport					
					Total					
14	Microthiol special (similar) 1,5 kg/ha	kg	3.66		mat.					
					manop. transport					
					Total					
15	D34IIB Stropirea cu subs ch cu ap. Fontan stropiri grosiere. 300 l/ha	ha	1.22		mat.					
					manop. transport					
					Total					
16	E.10.D Mocirlirea puietilor (asimilat Imbaierea radacinilor)	mii buc	1.83		mat.					
					manop. transport					
					Total					
17	Agrosan B (similar) 3kg/ha	kg	1.10		mat.					
					manop. transport					
					Total					
18	E 14 c Protejarea puietilor impotriva vanatului prin aplicarea de substante	mii buc	6.10		mat.					
					manop. transport					
					Total					

Cantitatea 1,22 ha

Nr. crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol					Total lei	
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Costul substantelor (Cervacol Extra) 3kg/1000 puieti	mii buc	mat.	6.10							
			manop.								
			transport								
			Total								
CHELTUIELI DIRECTE											
Cota manopera 2,25%											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE											
Cheltuieli indirecte = TO x %											
Profit = (TO + IO) x %											
TOTAL GENERAL											
						.M	.m	.u	.t	.T	
						M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀	
										I ₀	
										P ₀	
										V ₀ = TO + IO + PO	

OBIECTIV
 Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi,
 județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha
 Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

FORMULAR F3

LISTA

cu cantitati pe categorii de lucrari
 Împăduriri 25GO 50FR 25Lc terase

5000 puieți/ha

ANUL III

Cantitatea 1,22 ha

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				Total lei	
					Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	C.46.D Revizuirea plantatii peste 30 puieti/ar	ar	122.0		3					
					mat.					
					manop.					
					transport					
			Total							
2	C.51.1.b.2.Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasila I	mii buc	6.10		3					
					mat.					
					manop.					
					transport					
			Total							
3	C.73.I.b.2. Completarea lipsurilor la lucrarile de impadurire 20% cond. mijlocii	mii buc	1.22		3					
					mat.					
					manop.					
					transport					
			Total							
4	Puieti GO	mii buc	0.31		3					
					mat.					
					manop.					
					transport					
			Total							
5	Puieti FR(CI,PA,TE,UJ,MJ)	mii buc	0.61		3					
					mat.					
					manop.					
					transport					
			Total							

CANTITATEA 1,22 ha

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol				Total lei	
					Materiale lei	Manopera lei	Utilitaj lei	Transport lei		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Puieti Lc(So,Sa,Co,Pd,Mc)	mii buc	0.31		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
7	C.20.IV.b.6. Sapat sant pentru depozitat puieti	10ml	0.24		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
8	C.24.I.b.2. Depozitat puieti la sant	mii buc	1.22		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
9	TR11AA04C2 Incărcat puieti in auto	tona	0.04		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
10	TRA02B50 Transport rutier materiale usoare cu autocamionul pe dist. 50 Km	tona	0.04		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
11	TR11AA11C2 Descărcat puieti din auto	tona	0.04		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
12	C.23.I.B.3. Transport puieti prin purtare directa 250 m	mii buc	1.22		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					
13	E.10.D Mocirlirea puietilor (asimilat Imbaterea radacinilor)	mii buc	1.22		mat.					
					manop.					
					transport					
					Total					

CANTITATEA 1,22 ha

Nr.crt.	Indic. Normelor de devez Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol					Total lei
					Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	Total lei	
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	
14	Agrosan B (similar) 3kg/ha	kg	0.73							
										mat.
										manop. transport
										Total
15	C.51.II.a.2.Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasila II si III	mii buc	12.20							
										mat.
										manop. transport
										Total
16	Microthiol special (similar) 1,5 kg/ha	kg	3.66							
										mat.
										manop. transport
										Total
17	D34IIB Stropirea cu subs ch cu ap. Fontan stropiri grosiere. 300 l/ha	ha	1.22							
										mat.
										manop. transport
										Total
18	E 14 c Protejarea puietilor impotriva vanatului prin aplicarea de substante	mii buc	6.10							
										mat.
										manop. transport
										Total
19	Costul substantelor (Cervacol Extra) 3kg/1000 puieti	mii buc	6.1							
										mat.
										manop. transport
										Total

CANTITATEA 1,22 ha

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol					Total lei
					Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	CHELTUIELI DIRECTE									
	Cota manopera 2,25%									
	TOTAL CHELTUIELI DIRECTE									
	Cheltuieli indirecte = TO x %									
	Profit = (TO + IO) x %									
	TOTAL GENERAL									
		.M		.u	.t					.T
		M ₀		U ₀	t ₀					T ₀
										P ₀
										V ₀ =TO+IO+PO

OBIECTIV
 Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi,
 Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

FORMULAR F3

LISTA

cu cantitati pe categorii de lucrari
 împăduriri 25GO 50FR 25Lc terase
 Cantitatea 1,22 ha

5000 puieți/ha

ANUL IV

Nr. crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Categoria	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol					Total lei
						Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	Total lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	C.51.1.b.2.Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasila I	mii buc	mat.	6.10							
			manop.								
			transport								
			Total								
2	C.51.II.a.2.Mobilizare a solului in jurul puietilor-prasila II	mii buc	mat.	6.10							
			manop.								
			transport								
			Total								
3	D29C1 Descoplesirea plantatiilor cu motonealta sthil, costul combustibilului si lubrefiantilor 2,6 l/ha	1	mat.	3.172							
		ar	manop.	73.2							
			transport								
			Total								
CHELTUIELI DIRECTE											
Cota manopera 2,25%											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE											
Cheltuieli indirecte = TO x %											
Profit = (TO + IO) x %											
TOTAL GENERAL											
						.M	.m	.u	.t	.T	
						M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀	
										I ₀	
										P ₀	
										V ₀ = TO + IO + PO	

OBIECTIV
 Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi,
 județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha
 Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

FORMULAR F3

LISTA

cu cantitati pe categorii de lucrari
 Împărțiri 25GO 50FR 25Lc terase
 Cantitatea 1,22 ha

5000 puieți/ha

ANUL VI

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Categoria	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol					Total lei
						Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	Total lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	C.51.1.b.2.Mobilizarea solului in jurul puietilor- prasila I	mii buc	mat.	6.10							
			manop.								
			transport								
			Total								
2	D29C1 Descoplesirea plantatiilor cu motonealta sthil, costul combustibilului si lubrefiantilor 2,6 l/ha	1 ar	mat.	3.172							
			manop.								
			transport								
			Total								
CHELTUIELI DIRECTE											
Cota manopera 2,25%											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE											
Cheltuieli indirecte = TO x %											
Profit = (TO + IO) x %											
TOTAL GENERAL											
						.M	.m	.u	.t	.T	
Cota manopera 2,25%							m ₀	U ₀	t ₀	T ₀	
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE											l ₀
Cheltuieli indirecte = TO x %											P ₀
Profit = (TO + IO) x %											V ₀ = TO + IO + PO
TOTAL GENERAL											

OBIECTIV

Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi, județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha
 Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

FORMULAR F3**LISTA**

cu cantitati pe categorii de lucrari

BORNE AMENAJISTICE

Cantitatea - 24 buc.

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cant.	Preț unitar	Preț pe articol				
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)
1	DF01B1 Confectionarea pe santier, din beton, a bornelor	1 buc	material	24						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
2	CL21A Montarea confectiilor metalice diverse inglobate in beton	Kg	material	74.040						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
3	CZ0105E1 Preparare beton B150, cu agregate grele, ciment M30 manual	mc	material	2.160						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
4	I5b Plantarea borne armat gata confectionate	buc	material	24.00						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							

OBIECTIV

Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi, județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha

Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

FORMULAR F3

LISTA

cu cantitati pe categorii de lucrari

Confectionarea bornelor de control si materializarea pietelor de control anual

Cantitatea 88 buc.

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificatii	Cantitati	Pret unitar	Pret pe articol				
						Materiale (lei)	Manoperă (lei)	Utilaj (lei)	Trans (lei)	Total (lei)
1	IFC03A1 Confectionare pari din lemn brut rotund foioase pentru constructii	1 buc	material	88.000						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
2	IFC01A1 Lemn brut rotund foioase pentru constructii, confectionat pari	mc	material	1.320						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
3	IFC07A3-1 Baterea parilor din lemn D=8-12 cm, L=2m in teren foarte tare	1 buc	material	88.000						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
4	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor, cu autocamionul pe 50 km	t	material	1.056						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
5	TRB05A29 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub 25 kg distanta 90m	t	material	1.056						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
6	C.79.II.b Materializarea pietelor de proba pentru controlul anual al impadiririlor	piata de proba	material	88.000						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
CHELTUIELI DIRECTE						.M	.m	.u	.t	.T
Cota manopera 2,25%										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE						M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀
Cheltuieli indirecte = TO x %										I ₀
Profit = (TO + IO) x %										P ₀
TOTAL GENERAL										V ₀ = TO + IO + P ₀

Gard Sarma ghimpata

Nr.crt.	Indic. Normelor de deziz Denumirea articolelor	U.M.	Categoria	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol					
						Materiale lei	Manop era lei	Utilaj lei	Transport lei	Total lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						.M	.m	.u	.t	.T	
CHELTUIELI DIRECTE											
Cota manopera 2,25%											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE											
Cheltuieli indirecte = TO x %											
Profit = (TO + IO) x %											
TOTAL GENERAL											
											$V_0 = TO + IO + PO$

OBIECTIV

Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi, județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha

Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

FORMULAR F3**LISTA**

cu cantitati pe categorii de lucrari
cu distanta de 2m pe rand,

Executarea garduletelor de coasta de 4 m lungime in solzi cu 5 tarusi, la distanta de 2m pe rand,

L= 40cm, din lemn de foioase nuie/oaie de salcie,cu impletitura in cheie simpla 3320 ml/ha

U.M. 1 m
Cantitatea 2922 m

Nr. crt	Indic.normelor de deviz	U.M.	Cant.	Specif.	Pret unitar	Pret pe articol				Total lei
						Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	
1	T.S.A.05.C1 Sapatura de pamant manual sub un m latime, fara sprijiniri adancimea sapaturii 0.0-2.0 m	mc	642.84	mat.						
				manop.						
				transp.						
				utilaj						
				total						
2	TS.D01 Imprastierea pamantului cu lopata in straturi uniforme de 10-30 cm grosime	mc	642.84	mat.						
				manop.						
				transp.						
				utilaj						
				total						
3	TS.E.03.B1 Finisare (politura) manuala a taluzurilor	100 mp	17.532	mat.						
				manop.						
				transp.						
				utilaj						
				total						
4	If E04 B1 Executarea garduletelor de coasta in cheie simpla. Nuietele de salcie, L-2m; D - 2.5-4 cm.	m	2922	mat.						
				manop.						
				transp.						
				utilaj						
				total						

Cantitatea 2022 m

U.M. 1 m

Nr. crt.	Indic.normelor de deviz	U.M. Cant.	Specif. Pret unitar	Pret pe articol				Total lei
				Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	
5	TRA01A50 Transp.rutier al mat,semifabr. cu autobasculanta dist.50 km	to	mat.					
			manop.					
			transp.	116.88				
			utilaj					
			total					
6	TRA03A025 Transp.rutier al mat,semifabr. cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist.de 2.5 km	to	mat.					
			manop.					
			transp.	116.88				
			utilaj					
			total					
CHELTUIELI DIRECTE				.M	.m	.u	.t	.T
Cota manopera 2,25%								
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE				M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀
Cheltuieli indirecte = TO x %								I ₀
Profit = (TO + IO) x %								P ₀
TOTAL GENERAL								V ₀ = TO + IO + PO

OBIECTIV

Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi, județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha

Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

FORMULAR F3**LISTA**

cu cantitati pe categorii de lucrari

Cantitatea - 3 buc

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cant	Pret unitar	Pret pe articol				
						Materiale (lei)	Manopera (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)	Total (lei)
1	Norma locală Incarcat si descarcat panouri in mijloc de transport auto si insotirea transportului	buc	material	3.0						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
2	Transport panouri cu mijloc auto pe distanta de 50 km.	km	material	6.0						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
3	Panouri de metal de 1 x1 m, cu inaltimea totala de 2.4 m, din care 0.6 m in pamant	buc	material	3.0						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							
4	I.S.b. Plantat borne din beton la 60cm. Adancime	buc	material	3.0						
			manoperă							
			utilaj							
			transport							
			total							

Cantitatea - 3 buc

Panouri de informare si propaganda silvica

Nr. crt.	Denumirea articolelor	U.M.	Specificații	Cant	Pret unitar	Pret pe articol				Total (lei)	
						Materiale (lei)	Manopera (lei)	Utilaj (lei)	Transport (lei)		
5	Procurat ciment	kg	material	60.0							
			manoperă								
			utilaj								
			transport								
			total								
6	Procurat nisip si pietris	kg	material	180.0							
			manoperă								
			utilaj								
			transport								
			total								
CHELTUIELI DIRECTE											
Cota manopera 2,25%											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE											
Cheltuieli indirecte = TO x %											
Profit = (TO + IO) x %											
TOTAL GENERAL											
						.M	.m	.u	.t	.T	
								U ₀	t ₀	T ₀	
											I ₀
											P ₀
											V ₀ = TO + IO + PO

OBIECTIV
 Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi, județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha
 Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

FORMULAR F3

LISTA
 cu cantitati pe categorii de lucrari
 Cantitatea 985 ml

Nr.crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Categorie	Cant.	Pret unita	Pret pe articol					Total lei
						Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	E.3 Sapat sant de minim sanitar	ml	mat.	#385							
			manop.								
			transport								
			Total								
CHELTUIELI DIRECTE						.M	.m	.u	.t	.T	
Cota manopera 2,25%											
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE						M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀	
Cheltuieli indirecte = TO x %											I ₀
Profit = (TO + IO) x %											P ₀
TOTAL GENERAL											V ₀ = TO + IO + PO

OBIECTIV

Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Jgheaburi, de pe raza comunei Corbi, județul Argeș, în suprafață de 13,2129 ha

Proiectant S.C. Olivia Dual S.R.L.

FORMULAR F3

LISTA
cu cantitati pe categorii de lucrari
Paza perimetrului Cantitatea - 6 ani

Nr. crt.	Indic. Normelor de deviz Denumirea articolelor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret pe articol					Total lei
					Materiale lei	Manopera lei	Utilaj lei	Transport lei	Total lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Paza perimetrului	m ² /luna	mat.	72.00						
			manop.							
			transport							
			Total							
CHELTUIELI DIRECTE										
Cota manopera 2,25%										
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE										
Cheltuieli indirecte = TO x %										
Profit = (TO + IO) x %										
TOTAL GENERAL										
					.M	.m	.u	.t	.T	
					M ₀	m ₀	U ₀	t ₀	T ₀	
										l ₀
										P ₀
										V ₀ = TO + IO + PO

ANEXA nr. 2:

Autoritatea contractantă
Conducător,

Beneficiarul investiției

Conducător,

(nume, semnătură)

.....

PROCES-VERBAL de predare-primire a amplasamentelor terenurilor degradate în vederea efectuării lucrărilor de reconstrucție ecologică

încheiat astăzi

Comisia desemnată de Autoritatea contractantă, numită prin Decizia/Hotărârea nr. din, a conducătorului, formată din:

- 1 - președinte;
- 2 - membru;
- 3 - membru;
- 4 - membru;
- 5 - membru,

În conformitate cu prevederile Legii nr. **100/2010** privind împădurirea terenurilor degradate, ale Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetre de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. **1.257/2011**, respectiv în baza Contractului de execuție a lucrărilor nr. din, am procedat azi la predarea-primirea amplasamentului terenului degradat în suprafață de ha constituit în perimetrul de ameliorare din localitatea, județul, în vederea efectuării lucrărilor de ameliorare prin împădurire, după cum urmează:

Nr. crt.	Proprietar/ Administrator	Unitatea administrativ - teritorială	Tarla	Parcela	Nr. cadastral	Nr. Carte funciară	Suprafața (ha)
Total perimetru:							Σ

Limitele amplasamentului perimetrului de ameliorare, situat în localitatea, tarla, parcela, județul, au fost materializate pe teren prin¹ și corespund cu planul de trasare anexat.

Trasarea s-a executat prin verificarea următoarelor puncte de contur, care coincid cu inventarul de coordonate în sistem de coordonate Stereografic 1970 existent în proiect;

Punctul	Coordonate în sistem Stereo 70	
	X	Y

¹Jăruși din lemn, metal; borne.

După primirea ordinului de începere a lucrărilor, executantul va proceda la amplasarea bornelor prevăzute în proiect, anterior oricărei altei lucrări.

Proprietarul/Administratorul terenului va permite executantului efectuarea lucrărilor prevăzute în proiect până la constatarea stării de masiv și nu va împiedica în niciun fel desfășurarea acestora. Paza perimetrului de ameliorare va fi asigurată conform prevederilor legale.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare, câte unul pentru: autoritatea contractantă, administratorul/proprietarul terenului, proiectantul lucrărilor, executantul lucrărilor

Prezentul proces-verbal conține următoarele anexe:

- Planul de trasare a limitelor perimetrului
- Împuternicirea persoanei delegate din partea proprietarului/administratorului nr.

- împuternicirea persoanei delegate din partea proiectantului nr.
.....

- împuternicirea persoanei delegate din partea executantului nr.
.....

Comisia de predare:

Nume și prenume	Semnătura
1.
2.
3.
4.
5.