



Arh. Radu Angheluş

Obiectiv:

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ŞI
VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA
NEGRASI, JUDETUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Amplasament:

ADRESA

Data elaborarii:

08/03/2025

Elaborator:

ARH FOX SRL

Curs euro:

4.96 lei

ANEXE FINANCIARE

DEVIZ GENERAL

cf. HG 907/2016, actualizat cu HG 1116/2023, anexa nr. 7 (907); anexa 3(1116)

Obiectivul de investitie

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJ D ÎN COMUNA NEGRASI, JUDETUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Adresa:

ADRESA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5

Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
A	B	C	D	E
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
TOTAL CAPITOL 1				

Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
A	B	C	D	E
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului			
TOTAL CAPITOL 2				

Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
A	B	C	D	E
3.1	Studii			
3.1.1.	Studii de teren			
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului/sanatatii			
3.1.3.	Alte studii specifice			
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații			
3.3	Expertizare tehnică			
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Temă de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general			
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor			
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție			

3.6	Organizarea procedurilor de achiziție
3.7	Consultanță
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
3.7.2.	Auditul financiar
3.8	Asistență tehnică
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
3.8.2	Dirigenție de șantier
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare
TOTAL CAPITOL 3	

Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
A	B	C	D	E
4.1	Construcții și instalații			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL 4				

Capitolul 5				
Alte cheltuieli				
A	B	C	D	E
5.1	Organizare de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului			
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții			
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții			
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare			
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)%			
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
TOTAL CAPITOL 5				

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

A	B	C	D	E
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste			
TOTAL CAPITOL 6				

Capitolul 7 **Cheltuieli**
afereente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

A	B	C	D	E
7.1.	Cheltuieli afereente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)			
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
TOTAL CAPITOL 7				

TOTAL GENERAL

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

A	B
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	
	buget de stat
	buget local

Proiectant:

ARH FOX SRL

PROIECTANT

CAP. 4 - DEVIZ PE OBIECT - CENTRALIZATOR

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investitie

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRASI, JUDETUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Adresa:

ADRESA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*)	Construcții și instalații (OBIECTE)
4.1.1	Terasamente
4.1.2	Rezistență
4.1.3	Arhitectură
4.1.4	Instalații
4.1.5	Hidroizolatii
TOTAL I - subcap. 4.1	

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
TOTAL II - subcap. 4.2	

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
4.5	Dotări
4.6	Active necorporale
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+ TOTAL II+TOTAL III)

Proiectant:

ARH FOX SRL

PROIECTANT

INDICATOR	VALOARE	UNITATE
	08/03/2025	zi/luna/an
Curs euro	4.96	lei

CAP. 4 - DEVIZ PE OBIECT - PLATFORMA GUNOI

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investitie

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRASI, JUDETUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Adresa:

ADRESA

Nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolului de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.) LEI	TVA LEI	Valoare cu TVA LEI
1	2	3	4	5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*)	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente			
4.1.2	Rezistență			
4.1.3	Arhitectură			
4.1.4	Instalații			
4.1.5	Hidroizolații			
TOTAL I - subcap. 4.1				

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+ TOTAL II+TOTAL III)

Proiectant:

ARH FOX SRL

PROIECTANT

INDICATOR	VALOARE	UNITATE
	08/03/2025	zi/luna/an
Curs euro	4.96	lei

CAP. 4 - DEVIZ PE OBIECT - BAZIN DE STOCARE

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investitie

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRASI, JUDETUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Adresa:

ADRESA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.) LEI	TVA LEI	Valoare cu TVA LEI
1	2	3	4	5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*)	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente			
4.1.2	Rezistență			
4.1.3	Arhitectură			
4.1.4	Instalatii			
4.1.5	Hidroizolatii			
TOTAL I - subcap. 4.1				

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+ TOTAL II+TOTAL III)

Proiectant:

ARH FOX SRL

PROIECTANT

INDICATOR	VALOARE	UNITATE
	08/03/2025	zi/luna/an
Curs euro	4.96	lei

CAP. 4 - DEVIZ PE OBIECT - ÎMPREJMUIRE

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investitie

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRASI, JUDETUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Adresa:

ADRESA

Nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolului de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.) LEI	TVA LEI	Valoare cu TVA LEI
1	2	3	4	5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*)	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente			
4.1.2	Rezistență			
4.1.3	Arhitectură			
4.1.4	Instalații			
4.1.5	Hidroizolații			
TOTAL I - subcap. 4.1				

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+ TOTAL II+TOTAL III)

Proiectant:

ARH FOX SRL

PROIECTANT

INDICATOR	VALOARE	UNITATE
	08/03/2025	zi/luna/an
Curs euro	4.96	lei

CAP. 4 - DEVIZ PE OBIECT - PIEZOMETRE

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investitie

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRASI, JUDETUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Adresa:

ADRESA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.) LEI	TVA LEI	Valoare cu TVA LEI
1	2	3	4	5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*)	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente			
4.1.2	Rezistență			
4.1.3	Arhitectură			
4.1.4	Instalații			
4.1.5	Hidroizolatii			
TOTAL I - subcap. 4.1				

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+ TOTAL II+TOTAL III)

Proiectant:

ARH FOX SRL

PROIECTANT

INDICATOR	VALOARE	UNITATE
	08/03/2025	zi/luna/an
Curs euro	4.96	lei

CAP. 4 - DEVIZ PE OBIECT - PLATFORMA INCINTA

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investitie

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRASI, JUDETUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Adresa:

ADRESA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.) LEI	TVA LEI	Valoare cu TVA LEI
1	2	3	4	5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*)	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente			
4.1.2	Rezistență			
4.1.3	Arhitectură			
4.1.4	INSTALATII			
4.1.5	Hidroizolatii			
TOTAL I - subcap. 4.1				

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+ TOTAL II+TOTAL III)

Proiectant:

ARH FOX SRL

PROIECTANT

INDICATOR	VALOARE	UNITATE
	08/03/2025	zi/luna/an
Curs euro	4.96	lei

CAP. 4 - DEVIZ PE OBIECT - SISTEM DE COLECTARE APE PLUVIALE

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investitie

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRASI, JUDETUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Adresa:

ADRESA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.) LEI	TVA LEI	Valoare cu TVA LEI
1	2	3	4	5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*)	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente			
4.1.2	Rezistență			
4.1.3	Arhitectură			
4.1.4	Instalații			
4.1.5	Hidroizolații			
TOTAL I - subcap. 4.1				

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+ TOTAL II+TOTAL III)

Proiectant:

ARH FOX SRL

PROIECTANT

INDICATOR	VALOARE	UNITATE
	08/03/2025	zi/luna/an
Curs euro	4.96	lei

CAP. 4 - DEVIZ PE OBIECT - PLATFORMA ACCES

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investitie

**REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN
COMUNA NEGRASI, JUDETUL ARGES**

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Adresa:

ADRESA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*)	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente			
4.1.2	Rezistență			
4.1.3	Arhitectură			
4.1.4	Instalații			
4.1.5	Hidroizolatii			
TOTAL I - subcap. 4.1				

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+ TOTAL II+TOTAL III)

Proiectant:

ARH FOX SRL

PROIECTANT

INDICATOR	VALOARE	UNITATE
	08/03/2025	zi/luna/an
Curs euro	4.96	lei

CAP. 4 - DEVIZ PE OBIECT - LUCRARI CU CARACTER TEMPORAR

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investitie

**REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN
COMUNA NEGRASI, JUDETUL ARGES**

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Adresa:

ADRESA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1*)	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente			
4.1.2	Rezistență			
4.1.3	Arhitectură			
4.1.4	Instalații			
4.1.5	Hidroizolații			
TOTAL I - subcap. 4.1				

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+ TOTAL II+TOTAL III)

Proiectant:

ARH FOX SRL

PROIECTANT

INDICATOR	VALOARE	UNITATE
	08/03/2025	zi/luna/an
Curs euro	4.96	lei

FORMULAR F3 - Lista cu cantități de lucrări, pe categorii de lucrări

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investiție

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRASI, JUDEȚUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Adresa:

ADRESA

OBIECTUL DE LUCRĂRI

Amenajarea terenului - Curățare

LEI - FARA T.V.A.

Nr. crt	CAPITOL LUCRĂRI	U.M.	CANTITATE	Total a) + b) + c) + d) Preț unitar a) materiale / b) manoperă / c) utilaj / d) transport	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Secțiune tehnică									
1	TSG02A1 - Curățarea și defrișarea terenului (de iarbă și buruieni)	100 MP	21.30	-	-	-	-	-	-
CHELTUIELI DIRECTE					M	m	U	t	T
ALTE CHELTUIELI DIRECTE					%				
-CAS				0.00%					
-SOMAJ				0.00%					
-FOND DE RISC				0.00%					
-ALTE CHELTUIELI CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, NOMINALIZATE: CAM				2.25%					
TOAL CHELTUIELI DIRECTE					M (o)	m (o)	U (o)	t (o)	T (o)
Cheltuieli indirecte = T(o) x 10 %					10%				
Profit = [T(o) + I(o)] x 5 %					5%				
TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)									

OBIECTUL DE LUCRĂRI

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială Spațiu verde

LEI - FARA T.V.A.

Nr. crt	CAPITOL LUCRĂRI	U.M.	CANTITATE	Total a) + b) + c) + d) Preț unitar a) materiale / b) manoperă / c) utilaj / d) transport	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSH24C1 - Plantare puijeți (salcâmi)	buc	44.00	-	-	-	-	-	-
2	TSH09A1 - Însămânțarea terenului cu ierburi perene (manual)	100 MP	6.90	-	-	-	-	-	-
CHELTUIELI DIRECTE									
ALTE CHELTUIELI DIRECTE									
	-CAS			0.00%					
	-SOMAJ			0.00%					
	-FOND DE RISC			0.00%					
	-ALTE CHELTUIELI CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, NOMINALIZATE: CAM			2.25%					
TOAL CHELTUIELI DIRECTE					M (o)	m (o)	U (o)	t (o)	T (o)
Cheltuieli indirecte = T(O) x 10 %				10%					
Profit = [T(O) + I(O)] x 5 %				5%					
TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)									

OBIECTUL DE LUCRĂRI

Platformă gunoi - TERASAMENTE

LEI - FARA T.V.A.

Nr. crt	CAPITOL LUCRĂRI	U.M.	CANTITATE	Total a) + b) + c) + d) Preț unitar a) materiale / b) manoperă / c) utilaj / d) transport	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
Secțiune tehnică									
1	NC01 - Săpătură mecanică inclusiv transport pământ la 10 km	100 mc	10.00	-	-	-	-	-	-
2	CO01A1 - Trotuar beton C12/15 pe pat de nisip (procurare, cofrare, turnare, decofrare)	mp	79.00	-	-	-	-	-	-
3	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	to	51.00	-	-	-	-	-	-
4	TSD07B1 - Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu: pământ necoeziv grad compactare 95-96%	100 mc	9.68	-	-	-	-	-	-
CHELTUIELI DIRECTE									
ALTE CHELTUIELI DIRECTE									
%									
-CAS				0.00%					
-SOMAJ				0.00%					
-FOND DE RISC				0.00%					
-ALTE CHELTUIELI CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, NOMINALIZATE: CAM				2.25%					
TOAL CHELTUIELI DIRECTE					M (o)	m (o)	U (o)	t (o)	T (o)
Cheltuieli indirecte = T(O) x 10 %				10%					

Profit = [T(O) + I(O)] x 5 %

TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)

5%

OBIECTUL DE LUCRĂRI

Platformă gunoi - REZISTENTA

LEI - FARA T.V.A.

Nr. crt	CAPITOL LUCRĂRI	U.M.	CANTITATE	Total a) + b) + c) + d) Prețul unitar a) materiale / b) manoperă / c) utilaj / d) transport	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
0				3.00	5	6	7	8	9
1	TSD16A1 - Strat de repartiție din balast cu granulație de 0.7 mm, prevăzut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 T	mc	366.00	-	-	-	-	-	-
2	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	to	672.00	-	-	-	-	-	-
3	CA02A1 - Beton egalizare/protecție - C12/15 (procurare, turnare)	mc	213.60	-	-	-	-	-	-
4	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	to	459.00	-	-	-	-	-	-
5	CA02A1 - Beton armat C25/30 (procurare, turnare)	mc	347.32	-	-	-	-	-	-

OBIECTUL DE LUCRĂRI

Platformă gunoi - ARHITECTURA

LEI - FARA T.V.A.

Nr. crt	CAPITOL LUCRĂRI	U.M.	CANTITATE	Total a) + b) + c) + d) Preț unitar a) materiale / b) manoperă / c) utilaj / d) transport	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
0	1	2	3.00	4	5	6	7	8	9
1	DD08A01^ - Rigolă carosabilă 37x65x60 cm - beton prefabricat	BUC	150.00	-	-	-	-	-	-
2	DD08A011^ - Capac rigolă carosabilă dublu armat 30x49x15 cm - beton prefabricat	BUC	185.00	-	-	-	-	-	-
3	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 30 km	to	39.00	-	-	-	-	-	-
4	RMEB01A01> - Balustradă din panouri plasă bordurată 2000x1200mm pe structură din țevă	ml	-	-	-	-	-	-	-
5	IZF01A1 - Vopsitorie cu bitum în două straturi, la rigolă	MP	89.00	-	-	-	-	-	-
CHELTUIELI DIRECTE			M	m	U	t	T		
ALTE CHELTUIELI DIRECTE			%	0.00%					
-CAS									

TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)

OBIECTUL DE LUCRĂRI

Platformă gunoi - INSTALATII

LEI - FARA T.V.A.

Nr. crt	CAPITOL LUCRĂRI	U.M.	CANTITATE	Total a) + b) + c) + d) Preț unitar a) materiale / b) manoperă / c) utilaj / d) transport	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
Secțiune tehnică		1	2	3.00	5	6	7	8	9
1	EA02A2 - Tub de protecție PVC conform dimensiuni cabluri (tub ignifug 32 mm inclusiv cleme de fixare)	m	45.00	-	-	-	-	-	-
2	EO2A1 - Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu secțiunea până la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	13.00	-	-	-	-	-	-
3	EO2A1 - Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu secțiunea până la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	13.00	-	-	-	-	-	-
4	EO2A1 - Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu secțiunea până la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	16.00	-	-	-	-	-	-
5	W1LP02A# - Priză din bandă din oțel lat 40x4 mm zincată la cald pentru priza de legare la pământ în teren normal folosită în cazul în care prizele naturale nu pot asigura rezistențele maxime impuse prin proiect și normative teren normal	m	93.00	-	-	-	-	-	-

0	1	2	3.00	4	5	6	7	8	9
1	NC01 - Săpătură mecanică inclusiv transport pământ la 10 km	100mc	3.10	-	-	-	-	-	-
2	CO01A1 - Trotuar beton C12/15 pe pat de nisip (procurare, cofrare, turnare, decofrare)	mp	21.00	-	-	-	-	-	-
3	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 55 mc dist.=30 km	to	14.00	-	-	-	-	-	-
4	TSD07B1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 tin stratului succesive de 15-20 cm grosime dupa compactareexclusiv udarea fiecarui strat in parteampluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad, compactare 95-96%	100 mc	0.40	-	-	-	-	-	-
CHELTUIELI DIRECTE									
ALTE CHELTUIELI DIRECTE									
	-CAS				0.00%				
	-SOMAJ				0.00%				
	-FOND DE RISC				0.00%				
	-ALTE CHELTUIELI CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, NOMINALIZATE: CAM				2.25%				
TOAL CHELTUIELI DIRECTE					M (o)	m (o)	U (o)	t (o)	T (o)
					-	-	-	-	-
Cheltuieli indirecte = T(O) x 10 %					10%				
Profit = [T(O) + I(O)] x 5 %					5%				
TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)									

CHELTUIELI DIRECTE									
ALTE CHELTUIELI DIRECTE									
%									
	-CAS				0.00%				
	-SOMAJ				0.00%				
	-FOND DE RISC				0.00%				
	-ALTE CHELTUIELI CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, NOMINALIZATE: CAM				2.25%				
TOAL CHELTUIELI DIRECTE					M (o)	m (o)	U (o)	t (o)	T (o)
					-	-	-	-	-
Cheltuieli indirecte = T(O) x 10 %					10%				
Profit = [T(O) + I(O)] x 5 %					5%				
TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)									

OBIECTUL DE LUCRĂRI

Bazin de stocare - Rezistentă

LEI - FARA T.V.A.

Nr. crt	CAPITOL LUCRĂRI	U.M.	CANTITATE	Total a) + b) + c) + d) Prețul unitar a) materiale / b) manoperă / c) utilaj / d) transport	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
0	1	2	3.00	4	5	6	7	8	9
1	CA02A1 - Beton egalizare/protecție - C12/15 (procurare turnare)	mc	9.00	-	-	-	-	-	-
2	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 55 mc dist.=30 km	to	23.00	-	-	-	-	-	-
3	CA02A1 - Beton armat C25/30 (procurare turnare)	mc	42.00	-	-	-	-	-	-
4	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 55 mc dist.=30 km	to	108.00	-	-	-	-	-	-
5	CC02A1 - Armături din oțel beton BST 500s (confecționare pozare)	kg	4,150.00	-	-	-	-	-	-
6	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelorsemifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km	to	5.00	-	-	-	-	-	-

CHELTUIELI DIRECTE		M	m	U	t	T
ALTE CHELTUIELI DIRECTE						
%						
-CAS						
-SOMAJ						
-FOND DE RISC						
-ALTE CHELTUIELI CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, NOMINALIZATE: CAM						
TOAL CHELTUIELI DIRECTE		M (o)	m (o)	U (o)	t (o)	T (o)
Cheltuieli indirecte = T(O) x 10 %						
Profit = [T(O) + I(O)] x 5 %						
TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)						

OBIECTUL DE LUCRĂRI

Platforma incinta - Hidroizolatii

LEI - FARA T.V.A.

Nr. crt	CAPITOL LUCRĂRI	U.M.	CANTITATE	Total a) + b) + c) + d) Preț unitar a) materiale / b) manoperă / c) utilaj / d) transport	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
Secțiune tehnică									
0			3.00						
1	H1E07A2 - Etanșare rosturi cu mastic bituminos	m	137.00						
Secțiune financiara									
%									
CHELTUIELI DIRECTE									
-									
ALTE CHELTUIELI DIRECTE									
%									
-CAS				0.00%					
-SOMAJ				0.00%					
-FOND DE RISC				0.00%					
-ALTE CHELTUIELI CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, NOMINALIZATE: CAM				2.25%					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE					M (o)	m (o)	U (o)	t (o)	T (o)

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte = T(O) x 10 %	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit = [T(O) + I(O)] x 5 %	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBIECTUL DE LUCRĂRI

Sistem colectare ape pluviale - Terasamente

LEI - FARA T.V.A.

Nr. crt	CAPITOL LUCRĂRI	U.M.	CANTITATE	Total a) + b) + c) + d) a) materiale / b) manoperă / c) utilaj / d) transport	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
Secțiune tehnică									
0			3.00						
1	NC01 - Săpătură mecanică inclusiv transport pământ la 10 km	100 mc	0.80						
CHELTUIELI DIRECTE									
M									
U									
t									
T									

ALTE CHELTUIELI DIRECTE

	%
-CAS	0.00%
-SOMAJ	0.00%
-FOND DE RISC	0.00%
-ALTE CHELTUIELI CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, NOMINALIZATE: CAM	2.25%

TOAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte = T(O) x 10 %	10%	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit = [T(O) + I(O)] x 5 %	5%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)		-	-	-	-	-	-	-	-

OBIECTUL DE LUCRĂRI

Sistem colectare ape pluviale - Rezistenta

LEI - FARA T.V.A.

Nr. crt	CAPITOL LUCRĂRI	U.M.	CANTITATE	Total a) + b) + c) + d) Preț unitar a) materiale / b) manoperă / c) utilaj / d) transport	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
Secțiune tehnică									
0	1	2	3,00		5	6	7	8	9
1	DA06A2 - Strat agregat (nisip) cilindrat cu funcția de rezistență filtrantă izolatoare aerisire anticapilară cu așternere manuală	mc	-	-	-	-	-	-	-
2	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km	to	-	-	-	-	-	-	-
3	CA02A1 - Beton egalizare/protecție - C12/15 (procurare turnare)	mc	-	-	-	-	-	-	-
4	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 55 mc dist.=30 km	to	-	-	-	-	-	-	-
5	DA06A2 - Strat agregat (nisip) cilindrat cu funcția de rezistență filtrantă izolatoare aerisire anticapilară cu așternere manuală	mc	-	-	-	-	-	-	-
6	TRA02A30 - Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km	to	-	-	-	-	-	-	-
CHELTUIELI DIRECTE					M	m	U	t	T

CHELTUIELI DIRECTE

ALTE CHELTUIELI DIRECTE		%	
-CAS		0.00%	
-SOMAJ		0.00%	
-FOND DE RISC		0.00%	
-ALTE CHELTUIELI CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, NOMINALIZATE: CAM		2.25%	
TOAL CHELTUIELI DIRECTE		M (o)	U (o)
		m (o)	t (o)
			T (o)
Cheltuieli indirecte = T(O) x 10 %		10%	
Profit = [T(O) + I(O)] x 5 %		5%	
TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)			

OBIECTUL DE LUCRĂRI

Platformă acces - Terasamente

LEI - FARA T.V.A.

Nr. crt	CAPITOL LUCRĂRI	U.M.	CANTITATE	Total a) + b) + c) + d) Preț unitar a) materiale / b) manoperă / c) utilaj / d) transport	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
0			3.00		5	6	7	8	9
Secțiune tehnică									
1	NC01 - Săpătură mecanică inclusiv transport pământ la 10 km	100mc	0.30						
2	TSD07B1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare exclusiv udarea fiecarui strat în parte umpluturile executându-se cu: pământ necoeziv grad, compactare 95-96%	100mc	0.30						
CHELTUIELI DIRECTE					M	m	U	t	T
ALTE CHELTUIELI DIRECTE									
%									
-CAS				0.00%					

CHELTUIELI DIRECTE		M	m	U	t	T
ALTE CHELTUIELI DIRECTE						
-CAS						
-SOMAJ						
-FOND DE RISC						
-ALTE CHELTUIELI CONFORM PREVEDERILOR LEGALE, NOMINALIZATE: CAM						
TOAL CHELTUIELI DIRECTE		M(o)	m(o)	U(o)	t(o)	T(o)
Cheltuieli indirecte = T(O) x 10 %						
Profit = [T(O) + I(O)] x 5 %						
TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)						

OBIECTUL DE LUCRĂRI

Lucrări cu caracter temporar -Arhitectura

LEI - FARA T.V.A.

Nr. crt	CAPITOL LUCRĂRI	U.M.	CANTITATE	Total a) + b) + c) + d) Prețul unitar a) materiale / b) manoperă / c) utilaj / d) transport	M Materiale (3 x 4a)	m Manoperă (3 x 4b)	U Utilaj (3 x 4c)	t Transport (3 x 4d)	T Total (3 x 4)
Secțiune tehnică									
0				3.00					
1	Baracă tip container	buc	1.00						
2	Grup sanitar ecologic	buc	1.00						
3	Pichet PSI	buc	1.00						
Secțiune financiara									

TOAL CHELTUIELI DIRECTE	M (o)	m (o)	U (o)	t (o)	T (o)
Cheltuieli indirecte = T(O) x 10 %	-	-	-	-	-
Profit = [T(O) + I(O)] x 5 %	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL V(O) = T(O) + I(O) + P(O)					

F4 - LISTA cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice inclusiv dotări și active necorporale

cf. HG 907/2016, actualizat; anexa NR. 8

Obiectivul de investitie

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRASI, JUDETUL ARGES

Beneficiar:

U.A.T.COMUNA NEGRASI

Adresa:

ADRESA

Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj

Nr. crt	DENUMIRE	FISA TEHNICA	BUC.	P.U.	P.U. MONTAJ	P.U.	VALOARE
1	Buldoexcavator - 90 CP	1	1				
2	Tractor – 75 - 100 CP	2	1				
3	Braț încărcător atașat cu cupă	3	1				
4	Remorcă - 8 t	4	1				
5	Împrăștiator de gunoi de grajd - 8 t	5	1				
6	Vidanjă – 5,000 l	6	1				

TOTAL (LEI FARA T.V.A.)

Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj și echipamente de transport

Nr. crt	DENUMIRE	FISA TEHNICA	BUC.	P.U.	P.U. MONTAJ	P.U.	VALOARE
1		0	0				

TOTAL (LEI FARA T.V.A.)

Dotări

Nr. crt	DENUMIRE	FISA TEHNICA	BUC.	P.U.	P.U. MONTAJ	P.U.	VALOARE
1	Cabină personal	7	1				
2	Toaletă ecologică	8	1				
3	Pichet PSI	9	1				
4	Stingător incendiu P6	10	2				
5	Trusă medicală de prim ajutor	11	1				
6	Masă	12	1				
7	Scaun	13	1				
8	Stâlp iluminat h=6 m echipat cu 2 brațe	14	2				
9	Kit cu panouri fotovoltaice și lămpi LED 12V	15	4				
10	Grup electrogen 5kW	16	1				
11	Cameră supraveghere	17	4				
12	Container deșeuri periculoase	18	1				
13	Container deșeuri - galben	19	1				
14	Containere deșeuri - albastru si verde	19	2				
15	Scară metalică	20	1				
16	PLATFORMA INDIVIDUALA TIP 1	21 CF. PLANSE	58				
17	PLATFORMA INDIVIDUALA TIP 2	22 CF. PLANSE	35				

TOTAL (LEI FARA T.V.A.)

TOTAL (LEI FARA T.V.A.)

Proiectant:

ARH FOX SRL

PROIECTANT

INDICATOR	VALOARE	UNITATE
	08/03/2025	zi/luna/an
Curs euro	4.96	lei

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR.7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cabină personal

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none"> - Realizată din panouri tip sandwich din fibre de sticlă, umplute cu spumă poliuretanică, - Dimensiuni minime: 220 cm x 150 cm x 250 cm, - Culoare: alb, - Izolare termică și fonică bună, - Protecție anticorozivă, - Grosime izolație: 40 mm, - Dotată cu priză și tablou electric, - O ușă și o fereastră termopan, - Dotată cu masă, scaun, trusă 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 8

Utilajul, echipamentul tehnologic: Toaletă ecologică

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	- Vidanjabilă, realizată din PVC tip sandwich tratat UV, - Echipată cu spălător cu rezervor, - Capacitate rezervor colector: 230 l, - Dimensiuni minime: 100 cm x 105 cm x 204 cm, - Acoperiș semitransparent.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGHEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 9

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pichet PSI

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none"> - Cuprinde minim: cange: 2 buc, cazma: 1 buc, găleată 10 l: 1 buc, topor / târnăcop: 1 buc., rangă: 1 buc. - Dimensiuni minime: H = 1800 mm, h = 1730, L = 725 mm, l = 400 mm, cupola = 840 x 540 mm, - Pichetul este o construcție din oțel, vopsit pentru protecție anticorozivă, - Pe cutie sunt sudate patru balamale pentru prinderea celor două uși, - În interiorul pichetului se află un suport pentru susținerea uneltelor, - La exterior este prevăzut cu cârlige pentru susținerea cângilor. 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	La livrare se va asigura instruirea personalului de exploatare.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE

GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator

ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar

U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament

Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 10*Utilajul, echipamentul tehnologic: Stingător incendiu P6*

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<p>Agentul de stingere - pulbere ecologică uscată universală ABC-E 40% care asigură stingerea cu eficiență maximă pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu conține substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător. Gazul propulsor - azotul (N2), gaz ecologic fără variații de presiune la variațiile de temperatură. Robinetul - din alama, prevăzut cu mâner de susținere, braț declanșator și manometru care indică presiunea.</p> <p>Recipientul - este executat din tablă de oțel prin procedee de sudură omologate, pe mașini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu.</p> <p>Date tehnice generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presiune de lucru: 14 bar - Presiune de probă: 25 bar - Control presiune: vizual pe manometru - Temperatura admisă: - 20° C/+ 60° C 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Echipamentul oferit va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Trusă medicală de prim ajutor

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Omologare conform ORD. 427/2002 al Ministerului Sănătății Conținut - conform ORD. 427/2002 al Ministerului Sănătății Reîncărcabilă după expirare sau folosire componentelor Închiderea cu lacăt Posibilitate de fixare în perete prin dibluri		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 24 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului	REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ
Proiectant general și elaborator	ARH FOX S.R.L. RO 41669097
Beneficiar	U.A.T. COMUNA NEGRAȘI
Amplasament	Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masă

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Material: PAL melaminat de 18 mm Dimensiuni: cca. 50/60 x 120 x 75 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaun

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Material: cadru metalic din oțel, șezutul și spătarul scaunului au o structura din lemn stratificat acoperită cu spumă poliuretanică, tapițerie din stofa Dimensiuni cca: Șezut – Lățime 46 cm / Adâncime 41 cm Spătar – Lățime 46 cm / Înălțime 39 cm Înălțime șezut – 45 cm Înălțime totală – 78 cm Lățime totală – 54 cm		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Se va livra cu instrucțiuni de folosire și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: Stâlp iluminat _ h=6 m, echipat cu 2 brațe

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<p>Stâlp metalic: Înălțime: 6 m Diametru bază: 140 mm Diametru vârf: 60 mm Dimensiuni sistem ancore: 260x260mm, 4x M16 Dimensiuni flanșă: 260x260mm Material: oțel zincat 3mm Sistem ancore inclus Ușiță de vizitare inclusă Brațe (2 buc.): Braț dublu la 90 grade, 50 cm Permite montarea a 2 lămpi stradale cu diametrul de fixare de 60 mm.</p>		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Utilajul va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele și componentele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va livra însoțit de fișa de specificații a producătorului, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.
 Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Kit cu panouri fotovoltaice și lămpi LED 12V pentru echipare stâlp 6 m

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Parametri tehnici și funcționali panouri fotovoltaice: Putere maximă 200W Tensiune putere maximă 25,8V Tensiune în circuit deschis 30,6V Curent la putere maximă 7,7A Curent de scurt circuit 8.38A Parametri tehnici și funcționali baterie solară: Capacitate 20h / 85Ah Curent la pornire 510A Parametri tehnici și funcționali lampă LED 12V: Putere totală 50W Număr LED-uri 30buc Grad de protecție IP65 Tensiune 230V Frecvență 50 Hz Calculat pentru cea mai defavorabilă zi din an.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.
Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 16

Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup electrogen 5kW

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Putere maximă: 6.5 kVA / 5 kW Putere nominală: 6 kVA Număr faze: monofazic Tensiune: 230V Frecvență: 50 Hz Factor putere (cos φ): 0.8 Cilindri / configurație: 1 vertical, 4 timpi, injecție directă Capacitate cilindrică: 389 cmc Combustibil: Benzină Putere maximă motor: 12 CP Regulator turație: mecanic Sistem răcire: cu aer Turație motor: 3000 RPM Alternator: Mecc Alte Număr poli alternator: 2 Regulator tensiune: electronic / AVR Rezervor combustibil: minim 8 ore Tubulatură evacuare aer inclusă Tub eșapament extensibil la exterior Inclus		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001		
4	Condiții de garanție și postgaranție Produsul va fi nou. Garanție: 12 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de calitate și garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 17

Utilajul, echipamentul tehnologic: Cameră supraveghere complet independentă, IP 60, LIVE, 2 MP, GSM 4G, Zoom Optic 5X, IR 50 M

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Caracteristici cameră: Senzor imagine: CMOS F23 Iluminare minimă: 0.01Lux Compresie video: H.265 Cadre pe secundă: 30fps Rezoluție:1080P Rata transmisie wireless: 802.11 b/g/n Transmite foto prin e-mail Stochează foto și video alarmă pe server FTP Distanța IR: până la 50m Slot card: MicroSD maxim 128GB (cardul nu este inclus) Detecție de mișcare Înregistrare video: local pe card microSD Slot card SIM Aplicație dedicată: CamHi Tensiune alimentare: 12V / 2A Clasa de protecție: IP60 Zoom: 5X Intrare audio: Microfon încorporat Ieșire audio: Difuzor încorporat		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Furnizorul va asigura punerea în funcțiune. Se vor respecta specificațiile furnizorului		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție Produsul va fi nou. Garanție: 24 luni. Postgaranție: 5 ani.		
5	Alte condiții cu caracter tehnic Produsul se va livra cu carte tehnică în limba română, certificat de conformitate, certificat de		

FIȘELE TEHNICE ALE UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE, DE TRANSPORT ȘI DOTĂRILOR / FORMULARUL F5

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

	calitate și garanție.Se va livra cu Certificat de Conformitate sau Carte de Identitate a Vehiculului, precum și cu certificat de garanție.		
--	--	--	--

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE
GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator

ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar

U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament

Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 18*Utilajul, echipamentul tehnologic: Container deșeuri periculoase*

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	- utilizat pentru depozitarea materialelor periculoase conform regulamentelor ADR / RID / IMDG, Capacitate de încărcare: 800 kg, - Zincat la cald, - Dotat cu capac, - Posibilitate de a fi încuiat, - construcție solidă, partea inferioară realizată din oțel cu grosimea de 2,5 mm, iar pereții laterali de 2 mm, capacul de 2 mm, colțurile de 5 mm, - Conform cu normativul DIN 30741, certificat UN sau echivalent.		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE

GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator

ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar

U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament

Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 19*Utilajul, echipamentul tehnologic: Container deșeuri uzuale (3 buc.)*

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none"> - Realizat din polietilenă de înaltă densitate, - Volum: 1100 litri, - Capacitate de încărcare: 450 kg, - Greutate: 55 kg, - Dotat cu capac plat, - Conform cu normativul EN 840, - Rezistent la razele UV, temperaturi scăzute și substanțe chimice, - Dotat cu câte 4 roți pivotante 360 de grade, două dintre ele vor fi echipate cu frână de picior, - Toate componentele metalice sunt tratate anticoroziv, - 100% reciclabil, - Culori diferite (pe tipuri de deșeuri: hârtie/carton, plastic, sticlă și metal). 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 20

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scară metalică

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	Material : aluminiu Înălțimea maxima scara: 2 m Înălțimea maxima de lucru: 2,84 m Greutate: 2,7 kg Dimensiune trepte: 25 mm Număr trepte: 7 Înălțime tronson scara: 2 m Lățime tronsoane: 34 cm Lățime: 34 cm Lățime scara in partea inferioara: 34 cm Greutate suportată: 150 kg Utilizare: industrială Alte caracteristici: Dopuri din plastic cu inserție din cauciuc de înalta calitate antiderapante		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	Se va livra cu instrucțiuni de exploatare și întreținere.		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	Utilajul ofertat va avea marcaj de conformitate CE. Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare în România. Producătorul va fi certificat ISO 9001 și ISO 14001.		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	Garanție: 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	Se va atașa fișa tehnică a producătorului. Se va livra cu Certificat de Conformitate și cu Certificat de Garanție.		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului

REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE
GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator

ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar

U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament

Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 21- Utilajul, *echipamentul* tehnologic: Platformă individuală tip 1

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none"> – Dimensiuni platformă: 4,00 x 2,40 m – Înălțime parapet: 1,10 m – Acces: rampă betonată cu pantă ≤ 10% – Structură: beton armat monolit – Pardoseală: beton cu pantă spre rigolă 	Conform proiect P.T.-PI1-A07 până la A11	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	<ul style="list-style-type: none"> – Se va realiza cu elemente prefabricate sau turnate monolit. – Pantele interioare asigură colectarea apelor spre rigolă 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	<ul style="list-style-type: none"> – Proiect respectă normativele în vigoare (P100/2013, P118/1999, HGR 766/1997) – Structura de rezistență calculată pentru acțiuni de încărcare curente 		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	<ul style="list-style-type: none"> – Minim 12 luni pentru execuție, conform legislației 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	<ul style="list-style-type: none"> – Se atașează planșe P.T. PI1-A07 – A11 – Execuția se va face conform DTAC și P.T. aprobate 		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT

Denumirea obiectivului REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE ȘI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA NEGRAȘI, JUDEȚUL ARGEȘ

Proiectant general și elaborator ARH FOX S.R.L. | RO 41669097

Beneficiar U.A.T. COMUNA NEGRAȘI

Amplasament Județul Argeș, Comuna Negrași, Sat Bârlogu, nr. cad. 80131

FIȘA TEHNICĂ NR. 22

- Utilajul, *echipamentul* tehnologic: Platformă individuală tip 2

Nr. crt	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali		
	<ul style="list-style-type: none"> – Dimensiuni platformă: 6,00 x 2,40 m – Înălțime parapet: 1,10 m – Acces: rampă betonată cu pantă ≤ 10% – Structură: beton armat monolit – Pardoseală: beton cu pantă spre rigolă 	Conform proiect P.T.-PI2-A12 până la A16	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare		
	<ul style="list-style-type: none"> – Se va realiza cu elemente prefabricate sau turnate monolit. – Pantele interioare asigură colectarea apelor spre rigolă 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
	<ul style="list-style-type: none"> – Proiect respectă normativele în vigoare (P100/2013, P118/1999, HGR 766/1997) – Structura de rezistență calculată pentru acțiuni de încărcare curente 		
4	Condiții de garanție și postgaranție		
	<ul style="list-style-type: none"> – Minim 12 luni pentru execuție, conform legislației 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic		
	<ul style="list-style-type: none"> – Se atașează planșe P.T. PI2-A12 – A16 – Se respectă soluția tehnică din proiect 		

PRECIZARE:

Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică

PROIECTANT