

Formular F3

Obiectiv: 79A PETRILA - CARTIER 8 MARTIE

Proiectant: SC INGVISION SRL

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 REGENERARE URBAN A CARTIERULUI 8 MARTIE

Categorie: D06.2 PISTE PENTRU CICLISTI

									[ron]
Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt.	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
1	DA06B1 82	M CUB	162,00000		0,000				
	STRAT DE AGREGATE NATURALE,CILINDRATE (BALAST) CU ASTERNERE MECANICA								0,000
						0,000		0,000	0,000
2	DA10B1 82	M CUB	203,00000		0,000				
	STRAT DE MATERIALE GRANULARE STABILIZATE CU MAX.4% CIMENT (IN STATIE FIXA) CU ASTERNERE MECANIZ.)								0,000
						0,000		0,000	0,000
	INCLUDE SI PREPARAREA								0,000
3	DD28B 99	MP	1.485,00000		0,000				
	GEOTEXTIL CU ROL DE PROTECTIE, STRAT ANTICONTAMINANT SI FILTRANT 400 G/MP								0,000
								0,000	0,000
4	DB23A 99	M	2.245,00000		0,000				
	BORDURI PREFABRICATE DE BETON 20 X25 CM. PE FUNDATIE DE BETON 30 X15 CM.								0,000
						0,000		0,000	0,000
	INCLUSIV PREPARAREA BETONULUI								0,000
5	DB02XA 91	SUTE MP	14,00000		0,000				
	CURATIREA MECANICA A STRATURILOR SUPOORT IN VEDEREA APLICARII IMBRACAMINTILOR BITUMINOASE								0,000
						0,000		0,000	0,000

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire Resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
									0,000
6	DB02C1 82	SUTE MP	14,00000		0,000	0,000			
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC UNUI STRAT UZURA DIN MIXTURA ASFALTICA								0,000
								0,000	0,000
7	DB16H1 82	MP	1.350,00000		0,000	0,000			
	IMBRACAMINTE DIN BETON ASFALTIC BA8 IN GROSIME DE 4 CM CU ASTERNERE MECANICA								0,000
	INCLUDE SI PREPARAREA								0,000
8	TRA06A10 82	TONE	130,00000		0,000	0,000			
	TRANSPORT MIXTURI ASFALTICE								0,000
								0,000	0,000
9	TRA02A10 82	TONE	247,00000		0,000	0,000			
	TRANSPORT BORDURI CU AUTOCAMIONUL DE LA 10 KM.								0,000
								0,000	0,000
	Cheltuieli directe								0,000
	Alte cheltuieli directe								0,000
	Contrib. Asig. Munca 2,250%								0,000
	TOTAL CHELT. DIRECTE								0,000
	Cheltuieli indirecte $Io = 0,000\% \times To$								0,000
	Profit $Po = 0,000\% \times (To+Io)$								0,000
	TOTAL GENERAL categorie $Vo = To+Io+Po$								0,000

PROIECTANT
SC INGVISION SRL

