

ANTEMASURATOARE GOSPODARIE DE APA			
Nr.crt.	Denumire activitate	u.m.	Cantitate
1	Sapatura	metru cub	40
2	Umplutura	metru cub	8
3	Beton simplu (C8/10)	metru cub	10
4	Beton armat in placa slab armata (15/20cm) (C20/25)	metru cub	7
5	Otel beton in placa slab armata (15cm)(100x100-8)	metru patrat	35
6	Otel beton in placa slab armata (20cm)(100x100-10)	metru patrat	55
7	Beton armat in fundatii (C20/25)	metru cub	20
8	Otel beton in fundatii (BST500S)	kg	1479
9	Cofraje la fundatii	metru patrat	120
10	Pietris	metru cub	7
11	Folie PVC	metru patrat	45
12	Lamine Camera Pompe	kg	789

Aceasta antemasuratoare nu cuprinde transportul si manopera cantitatilor si nici pierderile tehnologice.

Constructorul are obligatia de a verifica si confirma antemasuratoarea inainte de ofertare si inceperea lucrarilor.

Intocmit: Ing. Casuneanu Florin