

LISTA CU CANTITATI ESTIMATE DE LUCRARI

REPARATII CAPITALE SI MODERNIZARE A SEDIULUI JUDECATORIEI PETROSANI				
Nr. Crt.	Cod	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate
SECTIUNE TEHNICA				
0	1	2	3	4
1. OBIECTUL -		REPARATII CAPITALE SI MODERNIZARE A SEDIULUI JUDECATORIEI PETROSANI CORP C1		
INFRASTRUCTURA				
1		Desfacerea pardoselilor inclusiv straturilor de finisaj	mp	700.00
2		Sapatura manuala	mc	750.00
3		Strat protectie beton armat, beton simplu 10 cm C8/10	mc	35.00
4		Beton C20/25 - Placa slab armata + grinzi de consolidare	mc	230.00
5		Armare placa slab armata, plase 8/100/100	mp	700.00
6		Armare grinzi de consolidare BST500SC	kg	8500.00
7		Pietris 15 cm	mp	700.00
8		Polistiren extrudat 100 mm	mp	700.00
9		Folie	mp	700.00
10		Hidroizolatie	mp	750.00
11		Bariera chimica pereti exteriori si interiori / hidroizolatie	ml	450.00
SUPRASTRUCTURA				
1		Desfacerea pardoselilor inclusiv straturilor de finisaj	mp	1000.00
2		Desfacerea planseelor de lemn inclusiv straturilor de finisaj	mp	1200.00
3		Desfacerea tencuielilor interioare si exterioare	mp	5500.00
4		Desfacerea peretilor interiori	mp	200.00
5		Demontare structura sarpanta existenta (dupa verificarea elementelor)	mc	50.00
6		Demontare invelitoare si straturi suport	mp	980.00
7		Rasina epoxidica	mp	270.00
8		Camasuire pereti 5 cm cu mortar M100 (M10)	mc	340.00
9		Armatura pereti la camasuire plase d5/100/100	mp	6000.00
10		Conectori si bare de colt la camasuire	kg	4500.00
11		Refacere structura grinzi lemn	mc	36.00
12		Sarpanta lemn - Reabilitare	mc	50.00
13		OSB 2,2 cm	mp	700.00
14		Consolidare structura cu tiranti metalici	kg	4500.00
15		Zidarie peretii interiori	mc	30.00