

**LISTA CU CANTITATI ESTIMATE DE LUCRARI**

| REPARATII CAPITALE SI MODERNIZARE A SEDIULUI JUDECATORIEI PETROSANI |     |   |      |           |
|---|-----|---|------|-----------|
| Nr. Crt.  | Cod | Capitolul de lucrari  | U.M. | Cantitate |
| SECTIUNE TEHNICA  |     |   |      |           |
| 0   | 1   | 2   | 3    | 4         |
| 1. OBIECTUL -   |     | REPARATII CAPITALE SI MODERNIZARE A SEDIULUI JUDECATORIEI PETROSANI CORP C2 |      |           |
| INFRASTRUCTURA  |     |   |      |           |
| 1   |     | Desfacerea pardoselilor inclusiv straturilor de finisaj                     | mp   | 390.00    |
| 2   |     | Sapatura manuala  | mc   | 350.00    |
| 3   |     | Strat protectie beton armat, beton simplu 10 cm C8/10                       | mc   | 10.00     |
| 4   |     | Beton C20/25 - Placa slab armata + grinzi de consolidare                    | mc   | 115.00    |
| 5   |     | Armare placa slab armata, plase 8/100/100                                   | mp   | 390.00    |
| 6   |     | Armare grinzi de consolidare BST500SC                                       | kg   | 4500.00   |
| 7   |     | Pietris 15 cm   | mp   | 390.00    |
| 8   |     | Polistiren extrudat 100 mm  | mp   | 390.00    |
| 9   |     | Folie   | mp   | 390.00    |
| 10  |     | Hidroizolatie   | mp   | 190.00    |
| 11  |     | Bariera chimica pereti exteriori si interiori / hidroizolatie               | ml   | 180.00    |
| SUPRASTRUCTURA  |     |   |      |           |
| 1   |     | Desfacerea tencuielilor interioare si exterioare                            | mp   | 1800.00   |
| 2   |     | Desfacerea peretilor interiori  | mp   | 100.00    |
| 3   |     | Demontare structura sarpanta existenta (dupa verificarea elementelor)       | mc   | 20.00     |
| 4   |     | Demontare invelitoare si straturi suport                                    | mp   | 590.00    |
| 5   |     | Rasina epoxidica  | mp   | 95.00     |
| 6   |     | Camasuire pereti 5 cm cu mortar M100 (M10)                                  | mc   | 100.00    |
| 7   |     | Armatura pereti la camasuire plase d5/100/100                               | mp   | 1500.00   |
| 8   |     | Conectori si bare de colt la camasuire                                      | kg   | 1200.00   |
| 9   |     | Sarpanta lemn - Reabilitare   | mc   | 20.00     |
| 10  |     | Zidarie peretii interiori   | mc   | 5.00      |