



SC PROCIVIL S.R.L.

SLOBOZIA – IALOMITA TEL/FAX 0243232634



STR.CLOSCA, NR.18, LOC.SLOBOZIA, JUD.IALOMITA, TEL/FAX: 0243 232634 : E-MAIL: procivilsr@yahoo.com, J21/410/1996; RO8965473

BENEFICIAR: COMUNA SARATENI

TITLUL PROIECT

RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE COMUNA SARATENI, JUDETUL IALOMITA



LISTE DE CANTITATI

**ELABORATOR: S.C. PROCIVIL S.R.L. SLOBOZIA
2024**

P.T.E.

1

FORMULAR F1

OBIECTIV

Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră în comuna Sarateni

PROIECTANT

SC PROCIVIL SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (inclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor		
	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investiția de bază		
4.1	Construcții și instalațiile aferente acestora		
4.1.001	RACORDURI LA REȚEAUA DE CANALIZAREA MENAJERĂ		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente		
4.5	Dotări		
4.6	Alte venituri necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
5.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adăugată			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant:



FORMULAR F2

OBIECTIV
Racorduri la rețeaua de canalizare menajeră în comuna Sarateni

PROIECTANT
SC PROCTIVIL SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări
OBIECT: RACORDURI LA REȚEAUA DE CANALIZAREA MENAJERĂ

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea exclusiv TVA, lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalațiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	
	311R08 RACORDARI LA SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERĂ	
	311R10 DESFACERE REFCERE ALEI DIN BETON	
	311R28 DESFACERE REFCERE ALEI DIN PAVELE	
	311R38 DESFACERE REFCERE ALEI DIN DALE DE BETON	
4.1.2	Rezistență	
4.1.3	Arhitectură	
4.1.4	Instalații	
	4.1.4.1 Instalații electrice	
	4.1.4.2 Instalații sanitare	
	4.1.4.3 Instalații termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adăugată	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant


 Proiectant
 SC PROCTIVIL SRL

Obiectivul: 0311 45000000 Racorduri la rețeaua de
canalizare menajeră în comuna
Sarateni

Obiectul: 0001 45000000 RACORDURI LA REȚEAUA DE
CANALIZAREA MENAJERĂ

Lista cu cantitățile de lucrări

Deviz oferta 311R08 RACORDARI LA SISTEMUL DE CANALIZ
ARE MENAJERĂ

Categoria de lucrări: 0110

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea și sub- capitolele de lu- crări)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4
5				
001	ACA12B1 [4]M	266.000		
MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG., IN PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR Dn 160				
002	ACA12A1 [14]M	2050.000		
TEAVA PVC KG PENTRU CANALIZARE DN=125				
003	TSA02E1 M.C.	833.760		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.MIJL.				
004	TSC02B1 100 MC.	15.570		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT. 2				
005	ACE08A1 M.C.	416.880		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP				
006	TSD01D1 M.C.	833.760		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE				
007	TSD02B1 100 MC.	11.403		
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C				
008	TSD04B1 M.C.	833.760		
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV				

=====

009 TSD06B1 100 MC. 11.403
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

010 ACE18A1 [8]M 2316.000
BANDA AVERTIZARE INST APA ALBASTRA

011 ACD04A1 [18]BUC. 390.000
CAMIN DE INSPECTIE LA CANALE DN 200 mm
DIN pe DN 400 MM

011 3275700 BUC. 98.000
CAMIN DE PVC DN 400 CI 1 INTRARE DN 160+
1 IESIRE DN 160 , H= 0,9-1,4 M

011 3275508 BUC. 191.000
CAMIN PVC DN 400, CU 3 INTRARI DN 160 SI
1 IESIRE DN 160 , H= 0,9- 1,4 M

011 3275699 BUC. 101.000
CAMIN PVC DN 400 CU 1 INT DN 110 + 1
IESIRE DN 110 , H= 0,9- 1,4 M

012 TSA24A1 ORA 231.600
EPUZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE
6,6-12KW

013 TRI1AA01C3 TONA 667.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

014 TRA01A05 TONA 667.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

015 ACA17A1 [43]BUC. 1084.000
PIESE DE LEGATURA DIN POLIETILENA/
POLIESTERI

015 3275663 BUC. 98.000
SA DE BRANSARE PE LA 45 GR DN 250X160 MM

015 6712285 BUC. 109.000
@COT PVC-U KGB 45 GR DN 160

015 6712126 BUC. 28.000
@MUFA PVC DN 160 COD KGMM-160

015 3274555 BUC. 291.000
REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROPILENA PT
CANALIZARE D.160X110MM

015 6715441 BUC. 279.000
@DOP PVC-U CU MUFA DN 160 COD KGM160

015 6715410 BUC. 279.000
@DOP PVC-G PN 16 DN 110 COD 106110

016 GA09A1 M 45.000
SAPARE TUNEL SI INTROD CONCOM A TEVII DE
PROT PE SUB DRUM SAU CF CU AJUT FREZEI
TEAVA AVIND 324

017 CZ0305A1 KG 975.000
CONFECT.ARMAT.PT.ELEM.PRETUR.IN ATEL.
CENTR.PENTRU PREFAB.PE SANTIER DIN OB37
D< 5MM

018 CP35A1 KG 975.000
MONTARE ARMATURI IN ELEMENTE PRETURNATE
SAU PREFABRICATE PE SANTIER CU
DISTANTIERI DIN MORTAR

019 CZ0104A1 M.C. 39.000
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25, IN
INSTALATII CENTRALIZATE

020 CA01D1 M.C. 39.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

021 CB31A1 MP. 187.200
COFR BET AP CU TEXTURA NET CAL III-A DIN
PAN TEGO 15MM EXCL SPIJ LA PLACISI GR
CTII H<20M ETANSL


022 RPAH03A1 M.C. 2.000
SPARGEREA MECANICA PORTIUNI CANALE BETON
SIMPLU PRIN INTERIOR INALT 1,20-1,80 M
ACOPERIRE 1- 5 M

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC PROCIVIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0311 45000000 Racorduri la retea de
canalizare menajera in comuna
Sarateni

Obiectul: 0001 45000000 RACORDURI LA RETEAUA DE
CANALIZAREA MENAJERA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 311R18 DESFACERE REFACERE ALEI DIN
BETON

Categoria de lucrari: 0110

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4
5				
001 DC04B1	M	350.000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI				
002 DG06A1	M.C.	17.500		
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB				
003 TSC35B1	100 MC.	0.175		
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIST.<10M				
004 TRA01A05P	TONA	31.500		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				
005 DA06A1	M.C.	12.250		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL				
006 TRA01A20	TONA	22.050		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.				
007 DC05A1	[5]MP.	87.500		
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 10 CM				
007 2100969	M.C.	8.750		
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622				

008 TRA06A10 TONA 21.875
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC PROCVIL SRL
DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0311 45000000 Racorduri la retea de
canalizare menajera in comuna
Sarateni
Obiectul: 0001 45000000 RACORDURI LA RETEAUA DE
CANALIZAREA MENAJERA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 311R28 DESFACERE REFCERE ALEI DIN
PAVELE

Categoria de lucrari: 0110

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si sub-capitolele de lucrari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL (col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	DG04B1 DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON	M	70.000		
002	DG02A1 DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE	MP.	21.000		
003	DE11A1 [1]M BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C fara material		70.000		
004	CZ0105E1 PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL	M.C.	1.411		
005	DD02C1 PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE BETON DE CIMENT	MP.	21.000		
006	CZ0105E1 PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL	M.C.	1.260		

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC PROIECTA SRL
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0311 45000000 Racorduri la rețeaua de
canalizare menajeră în comuna
Sarateni

Obiectul: 0001 45000000 RACORDURI LA REȚEAUA DE
CANALIZAREA MENAJERĂ

Lista cu cantitățile de lucrări

Deviz oferta 311R38 DESFACERE REFACERE ALEI DIN DALE
DE BETON

Categoria de lucrări: 0110

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
(denumirea și sub- capitolele de lu- crări)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	4	5
001 DG04B1	M	280.000		
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON				
002 DG03A1	MP.	70.000		
DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT MONTATE PE BETON				
003 DE11A1	[1]M	280.000		
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE; FUND BETON 10 X 20 C fara material				
004 CZ0105E1	M.C.	5.600		
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL				
005 DD02A1	[16]MP.	70.000		
PAVAJ EXEC CU DALE DIN BETON PE UN STRAT DE BETON				
006 CZ0105E1	M.C.	4.200		
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL				

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
SC PROIECTANT
DEVIZIER



CONTRACTANT (OFERTANT)

Lucrarea: Racorduri la retea de canalizare menajera in comuna Sarateni

Devize: 311R08 311R18 311R28 311R38

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA RON)	Valoara (exclusiv TVA RON)	Furnizor	Cantitate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2060030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	989.62				0.990
2	2000236 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=20MM	KG	0.44				0.000
3	2005418 PLASA SARMA NEAGRA OCHI HEXAGONAL 19,0 X0,8 X1000 S 2542	KG	0.18				0.00
4	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	357.00				0.361
5	2100073 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 VRAC S 1500	KG	7839.00				8.839
6	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	3504.35				3.539
7	2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622	M.C.	3.85				9.471
8	2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622	M.C.	8.75				21.962
9	2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M.C.	3.53				0.047
10	2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M.C.	4.46				0.143
11	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	16.06				27.302
12	2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM	M.C.	46.68				79.361
13	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	7.41				10.004
14	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	429.92				580.396
15	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M.C.	8.79				11.064
16	2205252 PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN	TONA	5.86				0.059
17	2205680 AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315	KG	5.95				0.006
18	2600006 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 60/120 STAS 754	KG	8.58				0.009
19	2601062 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCAR CA300 120CMX10M S 138	MP.	4.64				0.008
20	2800081 PLACA BETON PENTRU PAVAJE DIMENSIUNE 300X300X 28 MARIMEA 2 S 1137	MP.	73.50				0.098
21	2806616 DISTANTIER PENTRU POZITIONARE ARMATURA IN BETON ARMAT DIN MORTAR CIMENT	BUC.	390.00				0.016
22	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGTIME=3,50M S 942	M.C.	0.19				0.094
23	2927045 PLACA PFL MOI BITUMATE CAL II 2750X1220X16 S7848	M.C.	0.00				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tine)
0	1	2	3	4	5	6	7
24	2928347 PANOU DE COBRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	19.66				0.491
25	2948141 PERVAZURI BAGHETE PENTRU USI CHERESTEIA RASINOASE 82/19 MM.	M	93.60				0.187
26	3274555 REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROPILENA PT CANALIZARE D.160X110MM	BUC.	291.00				0.145
27	3275508 CAMIN PVC DN 400, CU 3 INTRARI DN 160 SI 1 IESIRE DN 160, H= 0,9- 1,4 M	BUC.	191.00				0.550
28	3275663 SA DE BRANSARE PE LA 45 GR DN 250X160 MM	BUC.	98.00				0.196
29	3275699 CAMIN PVC DN 400 CU 1 INT DN 110 + 1 IESIRE DN 110, H= 0,9- 1,4 M	BUC.	161.00				0.050
30	3275700 CAMIN DE PVC DN 400 CI 1 INTRARE DN 160+1 IESIRE DN 160, H= 0,9- 1,4 M	BUC.	98.00				0.900
31	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	14.62				0.015
32	5837161 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X 50 FI S 1452	BUC.	187.20				0.002
33	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	7.49				0.009
34	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	0.35				0.000
35	5891533 CRAMPOANE MARIMEA 2 10X10X110 OL37 S 1447	KG	0.61				0.001
36	6002737 DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D=400MM 1A 1-R 55	BUC.	1.23				0.009
37	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	0.96				0.001
38	6200951 MOTORIN. PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VERA S 240	KG	27.79				0.047
39	6202478 PARAFINA RAFINATA TRANSPARENATA TIP 58/62 STAS 57	KG	3.74				0.004
40	6202703 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU ILUMINATUL GENERAL	KWH.	9.36				0.000
41	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	107.02				107.018
42	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DE LA RETEA	M.C.	59.82				59.820
43	6601777 GARNITURA CAUCIUC PRESAT INELARE PENTRU TEVI MUFATE PVC D=125	BUC.	235.75				0.019
44	6601789 GARNITURA CAUCIUC PRESAT INELARE PENTRU TEVI MUFATE PVC D=160	BUC.	30.59				0.004
45	6621612 PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULATIE 0,1- 5MM	KG	1.57				0.002
46	6700236 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 25X1,3 STAS 6675/2	M	93.60				0.014
47	6700470 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 125X 6 STAS 6675/2	M	2127.90				0.107

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0			3	4	5		
48	6700655 @TUB PVC-KG, DE 160 MM	M	276.64				1.273
49	6712126 @MUFA PVC DN 160 COD KGMM-160	BUC.	28.00				0.021
50	6712285 @COT PVC-U KGB 45 GR DN 160	BUC.	109.00				0.108
51	6715410 @DOP PVC-G PN 16 DN 110 COD 106110	BUC.	279.00				0.488
52	6715441 @DOP PVC-U CU MUFA DN 160 COD KGM160	BUC.	279.00				0.195
53	6716785 @BANDA MARCARE PT INST APA IN ROLE DE 250 M	M	2362.30				0.024
54	6823970 CHINGI METALICE PENTRU COFRAJE LA STILPI LIN BETON	KG	14.98				0.015
55	7315789 DECOFROL	KG	0.96				0.001
56	7329857 MATERIAL METALIC PENTRU MONTARE PANOURI COFRAJ BETON APARENT	KG	4.68				0.005
57	7335349 PRELUCRARE CHERESTEIA LA MASINI DE TIMPLARIE	ORA	5.62				0.000
58	7344235 SAPUN PASTA 30% ACIZI GRASI PENTRU ZUGRAVELI	KG	24.65				0.026
T O T A L				RON			171.15
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Recorduri la reseaua de canalizare menajera in comuna Sarateni

Dezize: 311R08 311R18 311R28 311R38

Nr. / Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	1011 ASFALTATOR CAT.1	3.998			
2	1012 ASFALTATOR CAT.2	0.402			
3	1021 BETONIST CAT.1	180.077			
4	1022 BETONIST CAT.2	122.305			
5	1023 BETONIST CAT.3	9.537			
6	1024 BETONIST CAT.4	45.325			
7	1061 DRENOR CANALIST CAT.1	22.646			
8	1071 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	260.160			
9	1072 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	108.576			
10	1073 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3	69.264			
11	1074 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4	93.600			
12	1111 FIERAR BETON CAT.1	34.125			
13	1112 FIERAR BETON CAT.2	51.675			
14	1113 FIERAR BETON CAT.3	22.425			
15	1114 FIERAR BETON CAT.4	6.825			
16	1201 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.1	379.567			
17	1202 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.2	959.844			
18	1203 INSTALATOR ALIMENTARE APA CAT.3	537.761			
19	1204 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.4	446.387			
20	1211 PAVATOR CAT.1	65.095			
21	1212 PAVATOR CAT.2	43.691			
22	1213 PAVATOR CAT.3	67.014			
23	1214 SAPATOR CAT.2	2248.139			
24	1981 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1	0.780			
25	1992 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ CAT.2	377.453			
26	1993 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	234.163			
27	2251 SUDOR ELECTRIC CAT.5	1.350			
28	2501 MONTATOR CONDUCTE CAT.1	7.650			
29	2502 MONTATOR CONDUCTE CAT.2	1.350			
30	2503 MONTATOR CONDUCTE CAT.3	60.300			
31	2504 MONTATOR CONDUCTE CAT.4	2.250			
32	2505 MONTATOR CONDUCTE CAT.5	62.100			
33	319731 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.3	233.450			
	T O T A L	6756.283	RON		
			RON		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Racorduri la rețeaua de canalizare menajera in comuna Sarateni

Devize: 311R08 311R18 311R28 311R38

Nr. / Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESTIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	16.080		
2	2801 CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	14.000		
3	3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	9.450		
4	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC	68.352		
5	3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	10.125		
6	3619 INSTALATIE DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP CELLE 42CP	48.600		
7	3711 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/CPA	1.670		
8	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 1,9-1,5KW	15.600		
9	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R3-14;DE 14TF	1.874		
10	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	2.013		
11	4020 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA 10CP 1600KGF	37.208		
12	4030 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) 500-1000L	2.700		
13	4053 REPARTICATOR DE BETON DE CIMENT 20CP	2.013		
14	4057 VIBROFIMISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP	2.013		
15	4058 MASINA DE TATAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW	102.896		
16	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EI. D=3-20MM 5-10	3.413		
17	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	3.413		
18	4701 MOTOPOMPA 6- 8CP	2.318		
19	4702 MOTOPOMPA 9-16CP	231.600		
20	5603 AUTOCISTERNA CU DIMP.DE STROB CU M. A.J. 5-8T	103.850		
21	5605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP	1.750		
22	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.877		
23	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	1.750		
24	7002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC. CU SENILE DE SIPES 15TF	50.850		
25	7409 INCARCATOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0, 99MC	0.950		
26	7612 LONGRINA METALICA 3M	192.500		
27	7673 UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI	2.013		
T O T A L		929.881	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Racorduri la rețeaua de canalizare menajera in comuna Sarateni

Dezive: 311R08 311R18 311R28 311R38

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	742.425				
1.001	TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	667.000				
1.002	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLCULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	31.500				
1.003	TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	27.050				
1.004	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIER. DE 5,0MC DIST. =10KM	21.875				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		742.425			RON EURO	

Dertant