



Nr. Crt	STRADA	CAMINE	TEAVA PVC-KG Ø 110x 3.2mm	TEAVA PVC-KG Ø 160 X 4mm	racord sa buc	
1	SUDULUI	25	174	16	8	
2	BISERICII	17	120	6	3	
3	TOAMNEI	13	72	2	1	
4	ROZELOR	13	66	6	3	
5	SALCĂMILOR	11	6	10	5	
6	DARACULUI	11	54	8	4	
7	FLORILOR	15	120	6	3	
8	PRIMAVERII	10	78	6	3	
9	PACII	7	48	4	2	
10	VALEA GARLII	5	42	4	2	
11	LĂCULUI	10	72	0	0	
12	REVOLUTIEI	11	66	0	0	
13	GAROFITEI	1	0	0	0	
14	ETERNITĂȚII	14	78	6	3	
15	INDEPENDENȚEI	3	36	2	1	
<b>TOTAL</b>			<b>166</b>	<b>1032</b>	<b>76</b>	<b>38</b>

- Colector canalizare menajeră existent - tub PVC-KG  
 - Colector secundar canalizare menajeră propus - tub PVC-KG SA  
 CM - Cămin canalizare menajeră existent din beton armat  
 Crp - Cămin racord (inspectie) propus - cămin PVC Ø400mm , cu capac din fonta clasa A15

NOTA!  
 • Deschiderea traseelor pentru executarea colectoarelor de racord va începe obligatoriu din aval către amonte (respectiv de la Cm la Crp)  
 • Lucrările de terasamente se vor executa manual. Se va acorda atenție sporită la intersecția cu gospodăriile edilitare subterane existente. Eventualele intersecții se vor soluționa conform STAS 8591-97.

VERIFICATOR/ EXPERT: 46.57 46.54

**S.C. PROCIVIL S.R.L.**  
 Nr. RC: 2611/2019

Beneficiar: COMUNA SARATENI  
 JUD. IALOMITA

Proiect nr: 211 / 2024

FAZA: PT - DE

SCARA: 1:1000

Titlu proiect: RACORDURII LA REȚEAUA DE CANALIZARE COMUNA SARATENI, JUD. IALOMITA

PROIECTANT: Sing. Anghel Costel

DESEINAT: Th. Ivanovici Florin

Data: 2024

Titlu planșă: RACORDURII LA REȚEAUA DE CANALIZARE PLAN DE SITUAȚIE 1

Planșă nr: CH01