

OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0012.1] Strada R1		
4.1.2	[0012.2] Strada R2		
4.1.3	[0012.3] Strada R3		
4.1.4	[0012.4] Strada R4		
4.1.5	[0012.5] Strada R5		
4.1.6	[0012.6] Strada R6		
4.1.7	[0012.7] Strada R7		
4.1.8	[0012.8] Strada R8		
4.1.9	[0012.9] Strada R9		
4.1.10	[0012.10] Strada R10		
4.1.11	[0012.11] Strada R11		
4.1.12	[0012.12] Strada R12		
4.1.13	[0012.13] Strada R13		
4.1.14	[0012.14] Strada R14		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.1.1	[0012.15] Organizare de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA

1	2	3	4
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.1] Strada R1	
4.1.1.1	[0012.1.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.1.2	[0012.1.2] Terasamente	
4.1.1.3	[0012.1.3] Lucrari de drum	
4.1.1.4	[0012.1.4] Acostamente	
4.1.1.5	[0012.1.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.1.6	[0012.1.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.1.7	[0012.1.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.1.8	[0012.1.8] Indicatoare rutiere	
4.1.2	[0012.2] Strada R2	
4.1.2.1	[0012.2.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2.2	[0012.2.2] Terasamente	
4.1.2.3	[0012.2.3] Lucrari de drum	
4.1.2.4	[0012.2.4] Acostamente	
4.1.2.5	[0012.2.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.2.6	[0012.2.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.2.7	[0012.2.7] Sant pereat cu bolovani de rau	
4.1.2.8	[0012.2.8] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.2.9	[0012.2.9] Indicatoare rutiere	
4.1.3	[0012.3] Strada R3	
4.1.3.1	[0012.3.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.3.2	[0012.3.2] Terasamente	
4.1.3.3	[0012.3.3] Lucrari de drum	
4.1.3.4	[0012.3.4] Acostamente	
4.1.3.5	[0012.3.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.3.6	[0012.3.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.3.7	[0012.3.7] Indicatoare rutiere	
4.1.4	[0012.4] Strada R4	
4.1.4.1	[0012.4.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.4.2	[0012.4.2] Lucrari de drum	
4.1.4.3	[0012.4.3] Acostamente	
4.1.4.4	[0012.4.4] Rigola tip scafa din granit	
4.1.4.5	[0012.4.5] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.4.6	[0012.4.6] Indicatoare rutiere	
4.1.5	[0012.5] Strada R5	
4.1.5.1	[0012.5.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.5.2	[0012.5.2] Terasamente	
4.1.5.3	[0012.5.3] Lucrari de drum	
4.1.5.4	[0012.5.4] Acostamente	
4.1.5.5	[0012.5.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	

1	2	3
4.1.5.6	[0012.5.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.5.7	[0012.5.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.5.8	[0012.5.8] Indicatoare rutiere	
4.1.6	[0012.6] Strada R6	
4.1.6.1	[0012.6.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.6.2	[0012.6.2] Terasamente	
4.1.6.3	[0012.6.3] Lucrari de drum	
4.1.6.4	[0012.6.4] Acostamente	
4.1.6.5	[0012.6.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6.6	[0012.6.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.6.7	[0012.6.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.6.8	[0012.6.8] Podete tubulare de traversare cu diametru de 0.6 m L=6.00 m	
4.1.6.9	[0012.6.9] Indicatoare rutiere	
4.1.7	[0012.7] Strada R7	
4.1.7.1	[0012.7.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.7.2	[0012.7.2] Terasamente	
4.1.7.3	[0012.7.3] Lucrari de drum	
4.1.7.4	[0012.7.4] Acostamente	
4.1.7.5	[0012.7.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.7.6	[0012.7.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7.7	[0012.7.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.7.8	[0012.7.8] Indicatoare rutiere	
4.1.8	[0012.8] Strada R8	
4.1.8.1	[0012.8.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.8.2	[0012.8.2] Terasamente	
4.1.8.3	[0012.8.3] Lucrari de drum	
4.1.8.4	[0012.8.4] Acostamente	
4.1.8.5	[0012.8.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.8.6	[0012.8.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.8.7	[0012.8.7] Indicatoare rutiere	
4.1.9	[0012.9] Strada R9	
4.1.9.1	[0012.9.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.9.2	[0012.9.2] Terasamente	
4.1.9.3	[0012.9.3] Lucrari de drum	
4.1.9.4	[0012.9.4] Acostamente	
4.1.9.5	[0012.9.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.9.6	[0012.9.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.9.7	[0012.9.7] Indicatoare rutiere	
4.1.10	[0012.10] Strada R10	
4.1.10.1	[0012.10.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.10.2	[0012.10.2] Terasamente	
4.1.10.3	[0012.10.3] Lucrari de drum	
4.1.10.4	[0012.10.4] Acostamente	
4.1.10.5	[0012.10.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.10.6	[0012.10.6] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.10.7	[0012.10.7] Indicatoare rutiere	
4.1.11	[0012.11] Strada R11	
4.1.11.1	[0012.11.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.11.2	[0012.11.2] Terasamente	
4.1.11.3	[0012.11.3] Lucrari de drum	
4.1.11.4	[0012.11.4] Acostamente	
4.1.11.5	[0012.11.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.11.6	[0012.11.6] Rigola tip scafa din granit	

1	2	3
4.1.11.7	[0012.11.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.11.8	[0012.11.8] Indicatoare rutiere	
4.1.12	[0012.12] Strada R12	
4.1.12.1	[0012.12.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.12.2	[0012.12.2] Terasamente	
4.1.12.3	[0012.12.3] Lucrari de drum	
4.1.12.4	[0012.12.4] Acostamente	
4.1.12.5	[0012.12.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.12.6	[0012.12.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.12.7	[0012.12.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.12.8	[0012.12.8] Indicatoare rutiere	
4.1.13	[0012.13] Strada R13	
4.1.13.1	[0012.13.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.13.2	[0012.13.2] Terasamente	
4.1.13.3	[0012.13.3] Lucrari de drum	
4.1.13.4	[0012.13.4] Acostamente	
4.1.13.5	[0012.13.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.13.6	[0012.13.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.13.7	[0012.13.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.13.8	[0012.13.8] Indicatoare rutiere	
4.1.14	[0012.14] Strada R14	
4.1.14.1	[0012.14.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.14.2	[0012.14.2] Terasamente	
4.1.14.3	[0012.14.3] Lucrari de drum	
4.1.14.4	[0012.14.4] Acostamente	
4.1.14.5	[0012.14.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.14.6	[0012.14.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.14.7	[0012.14.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.14.8	[0012.14.8] Indicatoare rutiere	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.1.1	[0012.15] Organizare de santier	
5.1.1.1.1	[0012.15.1] Organizare de santier	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1

2

3

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R1
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada R1

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.1.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.1.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.1.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.1.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.1.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.1.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7	[0012.1.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.8	[0012.1.8] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R2
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada R2

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.2.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.2.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.2.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.2.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.2.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.2.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7	[0012.2.7] Sant pereat cu bolovani de rau	
4.1.8	[0012.2.8] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.9	[0012.2.9] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R3
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Strada R3

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.3.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.3.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.3.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.3.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.3.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.3.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7	[0012.3.7] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R4
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada R4

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.4.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.4.2] Lucrari de drum	
4.1.3	[0012.4.3] Acostamente	
4.1.4	[0012.4.4] Rigola tip scafa din granit	
4.1.5	[0012.4.5] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.6	[0012.4.6] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R5
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada R5

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.5.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.5.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.5.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.5.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.5.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.5.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7	[0012.5.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.8	[0012.5.8] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R6
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada R6

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.6.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.6.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.6.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.6.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.6.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.6.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7	[0012.6.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.8	[0012.6.8] Podete tubulare de traversare cu diametru de 0.6 m L=6.00 m	
4.1.9	[0012.6.9] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R7
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada R7

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.7.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.7.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.7.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.7.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.7.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.7.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7	[0012.7.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.8	[0012.7.8] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R8
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada R8

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.8.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.8.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.8.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.8.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.8.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.8.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7	[0012.8.7] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R9
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Strada R9

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.9.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.9.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.9.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.9.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.9.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.9.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7	[0012.9.7] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R10
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada R10

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.10.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.10.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.10.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.10.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.10.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.10.6] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.7	[0012.10.7] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R11
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada R11

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.11.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.11.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.11.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.11.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.11.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.11.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7	[0012.11.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.8	[0012.11.8] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R12
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada R12

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.12.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.12.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.12.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.12.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.12.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.12.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7	[0012.12.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.8	[0012.12.8] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R13
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada R13

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.13.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.13.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.13.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.13.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.13.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.13.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7	[0012.13.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.8	[0012.13.8] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R14
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Strada R14

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0012.14.1] Lucrari pregatitoare	
4.1.2	[0012.14.2] Terasamente	
4.1.3	[0012.14.3] Lucrari de drum	
4.1.4	[0012.14.4] Acostamente	
4.1.5	[0012.14.5] Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)	
4.1.6	[0012.14.6] Rigola tip scafa din granit	
4.1.7	[0012.14.7] Rigola carosabila prefabricata	
4.1.8	[0012.14.8] Indicatoare rutiere	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Organizare de santier
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Organizare de santier

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.1.1	[0012.15.1] Organizare de santier	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R1
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	4,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	4,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R1
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	225,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	1,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	45,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	405,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	2,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Terasamente**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R1
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	375,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu :...pamant coeziv	100 mc	0,94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	3,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (30 cm)	mc	93,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	93,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	221,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	56,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	56,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	135,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	36,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	375,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	375,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	393,75		
6	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	4,14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	4,14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	4,17		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	10,02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R1
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	3,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	3,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	3,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	6,61		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Acostamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R1
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	64,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		transport:				
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	12,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		transport:				
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	116,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		transport:				
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	0,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		transport:				
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	32,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		transport:				
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	32,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		transport:				

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	32,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	69,11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R1
STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	7,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	12,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,09		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	3,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	3,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	3,63		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	8,71		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	120,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	300,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	302,10		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	38,81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R1
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RIGCAROS	Rigola carosabila prefabricata tip R3	m	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC02B1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur desc.dep.ter.cat.2	sute mc	0,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	1,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRI1AA01F 3	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.3\$	tone	9,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	9,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,59		
1.7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	1,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	PI08A11[1]	Montare elemente prefabricate din beton	m	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	29,97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10. L	2800430	Placa rigola carosabila 49x30x15	buc	30,18		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R1
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMNVERT	Indicatoare rutiere	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,20		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie	buc	2,00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R2
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	9,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	9,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ADCOTACA M	Aducere camine la cota	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	RPSF07B	Camine de vizitare demontarea gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPAI14B1	Remontarea capacului camin vizitare modif	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R2
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	1.206,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	9,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	241,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2.171,88		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	12,07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R2
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	2.011,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu :...pamant coeziv	100 mc	5,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	20,11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (25 cm)	mc	502,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	502,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.186,49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	301,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	301,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	723,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	80,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	80,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	80,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	193,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	2.011,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	2.011,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	2.111,55		
6	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	29,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	29,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	29,39		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	70,54		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R2
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	48,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	48,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	48,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	103,66		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Acostamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R2
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	103,27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,83		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	20,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	185,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	1,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	51,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	51,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	51,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	110,14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R2
STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	15,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	27,43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	7,62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	7,62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	7,68		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	18,43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	254,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	635,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	639,45		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	82,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R2
STADIUL FIZIC: Sant pereat cu bolovani de rau
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	17,92		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	32,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRNIS	Strat de nisip pilonat (5 cm)	mc	8,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	8,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	0,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Sant pereat cu bolovani de rau

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	PERBOL	10 cm pereu din bolovani de rau	m	112,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	IFB06A2[1]	Pereu uscat din bolovani de rau, in grosime de: 10 cm.	mp	326,39		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	31,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R2
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RIGCAROS	Rigola carosabila prefabricata tip R3	m	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC02B1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur desc.dep.ter.cat.2	sute mc	0,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	1,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRI1AA01F 3	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.3\$	tone	12,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	12,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0,78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,79		
1.7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	1,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	PI08A11[1]	Montare elemente prefabricate din beton	m	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	39,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10. L	2800430	Placa rigola carosabila 49x30x15	buc	40,24		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R2
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMNVERT	Indicatoare rutiere	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,20		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie	buc	2,00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R3
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	2,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	2,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ADCOTACA M	Aducere camine la cota	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	RPSF07B	Camine de vizitare demontarea gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPAI14B1	Remontarea capacului camin vizitare modif	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R3
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	116,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,93		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	23,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	209,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	1,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Terasamente**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R3
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	194,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu :...pamant coeziv	100 mc	0,49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	1,94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (25 cm)	mc	48,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	48,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	114,46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	29,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	29,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	69,84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	7,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	7,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	7,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	18,62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	194,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	194,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	203,70		
6	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	1,86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	1,86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	1,87		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	4,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R3
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	6,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	6,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	6,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	13,22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Acostamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R3
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	34,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	6,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	62,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	0,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	17,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	17,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	17,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	37,11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R3
STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	4,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	7,34		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	2,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	2,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	2,06		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	4,94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	68,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	170,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	171,19		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	21,99		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R3
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMNVERT	Indicatoare rutiere	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,10		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie	buc	1,00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R4
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	FREZ	Frezare asfalt existent - 3 cm	mp	289,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	1100	Freza rutiera wirtgen cu dispozitive automate de contro	ora	2,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	1,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	000UNIM	Autoutilitara unimog cu perie	ore	1,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tone	20,37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	2	Muncitor deservire	ora	11,56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	TSC35A3	Incarc. auto cu incarc. pe pneuri cupa 2,6-3,9 mc teren categ 1 la dist. 20m	sute mc	0,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R4
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	11,56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	11,56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	20043125	Sapa uscata	mc	11,56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	27,74		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	289,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	289,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	303,45		
3	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	3,78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	3,78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	3,81		
3.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	9,14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R4
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	6,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	6,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	6,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	13,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Acostamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R4
STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	7,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	14,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,09		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	3,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	3,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	3,93		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	9,43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	130,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	325,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	327,28		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	42,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R4
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RIGCAROS	Rigola carosabila prefabricata tip R3	m	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC02B1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur desc.dep.ter.cat.2	sute mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	1,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRI1AA01F 3	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.3\$	tone	10,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	10,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,66		
1.7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	1,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	PI08A11[1]	Montare elemente prefabricate din beton	m	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	33,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10. L	2800430	Placa rigola carosabila 49x30x15	buc	33,53		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R4
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMNVERT	Indicatoare rutiere		buc	2,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;		buc	2,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20		mc	0,20		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial		buc	2,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km		tona	0,48		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;		buc	2,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie		buc	2,00		
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R5
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	14,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	14,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ADCOTACA M	Aducere camine la cota	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	RPSF07B	Camine de vizitare demontarea gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	36,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPAI14B1	Remontarea capacului camin vizitare modif	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R5
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	1.759,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	14,07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	351,84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	3.166,56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	17,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R5
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	2.932,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu :...pamant coeziv	100 mc	7,33		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	29,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (30 cm)	mc	733,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	733,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.729,88		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	439,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	439,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.055,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	104,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	104,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	104,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	251,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	3.932,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	3.932,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	4.128,60		
6	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	40,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	40,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	40,40		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	96,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R5
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	76,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	76,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	76,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	163,81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Acostamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R5
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	58,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,47		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		transport:				
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	11,68		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		transport:				
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	105,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		transport:				
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	0,58		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		transport:				
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	29,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		transport:				
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	29,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
		transport:				

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	29,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	62,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R5
STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	40,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	72,36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	20,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	20,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	20,26		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	48,63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	670,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	1.675,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	1.686,73		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	216,69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R5
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RIGCAROS	Rigola carosabila prefabricata tip R3	m	17,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC02B1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur desc.dep.ter.cat.2	sute mc	0,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	2,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRI1AA01F 3	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.3\$	tone	18,36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	18,36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	1,11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2100969	Beton C16/20	mc	1,11		
1.7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	2,67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	PI08A11[1]	Montare elemente prefabricate din beton	m	17,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	56,61		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10. L	2800430	Placa rigola carosabila 49x30x15	buc	57,01		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R5
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMNVERT	Indicatoare rutiere	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,20		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie	buc	2,00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R6
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	7,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	7,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ADCOTACA M	Aducere camine la cota	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	RPSF07B	Camine de vizitare demontarea gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPAI14B1	Remontarea capacului camin vizitare modif	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R6
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	631,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	5,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	126,36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.137,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	6,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R6
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	1.053,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu :...pamant coeziv	100 mc	2,63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	10,53		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (30 cm)	mc	263,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	263,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	621,27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	157,95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	157,95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	379,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	42,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	42,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	42,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	101,09		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	1.053,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	1.053,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	1.105,65		
7	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	17,34		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	17,34		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	17,48		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	41,95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R6
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm		mc	28,90		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)		mc	28,90		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm		mc	28,90		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.		tona	61,64		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Acostamente**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R6
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	40,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	8,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	72,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	0,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	20,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	20,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	20,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	43,09		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R6
STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	17,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,17		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	31,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	8,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	8,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	8,71		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	20,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	288,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	720,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	725,04		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	93,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R6
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RIGCAROS	Rigola carosabila prefabricata tip R3	m	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC02B1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur desc.dep.ter.cat.2	sute mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	1,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRI1AA01F 3	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.3\$	tone	10,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	10,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,66		
1.7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	1,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	PI08A11[1]	Montare elemente prefabricate din beton	m	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	33,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10. L	2800430	Placa rigola carosabila 49x30x15	buc	33,53		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R6
STADIUL FIZIC: Podete tubulare de traversare cu diametru de 0.6 m L=6.00 m
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TUBD600L6 M	Podete tubulare de traversare cu diametru de 0.6 m L=6.00 m	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	4,38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	39,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	PI06A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...9,9 tf	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	6418936	Tub corugat D600, L=6.00 m	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala;	mc	2,95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Podete tubulare de traversare cu diametru de 0.6 m L=6.00 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	6,58	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	6,83	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8.L	2100969	Beton C16/20	mc	6,88	
1.9	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	35,68	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	TE06C1[1]	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=8mm ochiurile 100x100mm	mp	43,36	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	6420795	Gratar D20/6 peste camera de cadere 148.20 kg	kg	148,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpanmanual	mc	7,46	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12.L	2000204	Beton C30/37	mc	7,48	
1.13	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	34,46	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala;	mc	5,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.15	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	11,59	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Podete tubulare de traversare cu diametru de 0.6 m L=6.00 m

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	UM1	Umplutura	mc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	TSC35B21	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1.0-2.5 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de 11-20 m	100 mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	TSD03D1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	TSD17A1	Umpluturi compactate la profilul taluzului,pe o grosime medie de 0.50 m,executate manual,simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului,cu:...pamant necoeziv	mc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5	TSD07D1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 100%	100 mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	TSD14A1	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 5-8 t,prevazuta cu dispozitiv de stropire,pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice,precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri...cu disp. de strop. str.	mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Podete tubulare de traversare cu diametru de 0.6 m L=6.00 m**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R6
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMNVERT	Indicatoare rutiere	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,20		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie	buc	2,00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R7
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	1,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	1,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	3,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	3,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ADCOTACA M	Aducere camine la cota	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	RPSF07B	Camine de vizitare demontarea gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPAI14B1	Remontarea capacului camin vizitare modif	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R7
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	306,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2,45		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	61,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	551,88		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	3,07		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R7
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	511,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu :...pamant coeziv	100 mc	1,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	5,11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (25 cm)	mc	127,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	127,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	301,49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	76,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	76,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	183,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	20,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	20,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	20,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	49,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	511,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	511,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	536,55		
6	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	7,86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	7,86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	7,92		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	19,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R7
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm		mc	13,10		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
				transport:			
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)		mc	13,10		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
				transport:			
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm		mc	13,10		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
				transport:			
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.		tona	27,94		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Acostamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R7
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	34,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	6,92		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	62,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	0,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	17,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	17,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	17,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	36,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R7
STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	4,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	8,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	2,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	2,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	2,27		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	5,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	75,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	187,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	188,81		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	24,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R7
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RIGCAROS	Rigola carosabila prefabricata tip R3	m	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC02B1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur desc.dep.ter.cat.2	sute mc	0,02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRI1AA01F3	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.3\$	tone	4,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	4,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,26		
1.7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	PI08A11[1]	Montare elemente prefabricate din beton	m	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	13,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10. L	2800430	Placa rigola carosabila 49x30x15	buc	13,41		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R7
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMNVERT	Indicatoare rutiere	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,20		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie	buc	2,00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R8
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	9,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	9,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ADCOTACA M	Aducere camine la cota	buc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	RPSF07B	Camine de vizitare demontarea gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	54,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPAI14B1	Remontarea capacului camin vizitare modif	buc	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R8
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	912,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	7,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	182,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.641,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	9,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R8
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	1.520,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu :...pamant coeziv	100 mc	3,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	15,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (25 cm)	mc	380,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	380,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	896,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	228,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	228,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	547,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	60,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	60,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	60,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	145,92		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	1.520,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	1.520,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	1.596,00		
7	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	21,78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	21,78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	21,95		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	52,69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R8
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	36,30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	36,30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	36,30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	77,43			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Acostamente**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R8
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	31,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	6,36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	57,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	0,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	15,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	15,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	15,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	33,91		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R8
STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	20,46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	36,83		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	10,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	10,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	10,31		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	24,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	341,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	852,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	858,47		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	110,29		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R8
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMNVERT	Indicatoare rutiere	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,20		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie	buc	2,00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R9
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	2,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	2,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ADCOTACA M	Aducere camine la cota	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	RPSF07B	Camine de vizitare demontarea gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPAI14B1	Remontarea capacului camin vizitare modif	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R9
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	363,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2,91		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	72,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	654,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	3,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R9
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	606,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu pamant coeziv	100 mc	1,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	6,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (25 cm)	mc	151,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	151,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	357,54		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	90,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	90,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	218,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	24,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	24,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	24,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	58,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	606,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	606,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	636,30		
7	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	8,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	8,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	8,47		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	20,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R9
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	14,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	14,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	14,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	29,86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Acostamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R9
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	16,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,13		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	3,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	29,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	0,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	8,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	8,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	8,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	17,49		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R9
STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	8,46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	15,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	4,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	4,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	4,26		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	10,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	141,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	352,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	354,97		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	45,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R9
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMVERT	Indicatoare rutiere	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,20		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie	buc	2,00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R10
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	2,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	2,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ADCOTACA M	Aducere camine la cota	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	RPSF07B	Camine de vizitare demontarea gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPAI14B1	Remontarea capacului camin vizitare modif	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R10
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	1.024,80			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	8,20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	204,96			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.844,64			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	10,25			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R10
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	1.708,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu :...pamant coeziv	100 mc	4,27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	17,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (25 cm)	mc	427,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	427,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.007,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	256,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	256,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	614,88		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	68,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	68,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	68,32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	163,97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	1.708,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	1.708,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	1.793,40		
7	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	12,81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	12,81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	12,91		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	30,99		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R10
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	42,70			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	42,70			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	42,70			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	91,08			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Acostamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R10
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	20,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	4,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	36,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	0,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	10,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	10,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	10,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	21,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R10
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RIGCAROS	Rigola carosabila prefabricata tip R3	m	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC02B1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur desc.dep.ter.cat.2	sute mc	0,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	1,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRI1AA01F3	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.3\$	tone	9,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	9,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,59		
1.7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	1,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	PI08A11[1]	Montare elemente prefabricate din beton	m	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	29,97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10. L	2800430	Placa rigola carosabila 49x30x15	buc	30,18		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R10
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMNVERT	Indicatoare rutiere		buc	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;		buc	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20		mc	0,10		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial		buc	1,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km		tona	0,24		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;		buc	1,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie		buc	1,00		
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R11
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	2,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	2,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ADCOTACA M	Aducere camine la cota	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	RPSF07B	Camine de vizitare demontarea gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPAI14B1	Remontarea capacului camin vizitare modif	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R11
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	435,60			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	3,48			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	87,12			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	784,08			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	4,36			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R11
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	726,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu :...pamant coeziv	100 mc	1,82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	7,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (25 cm)	mc	181,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	181,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	428,34		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	108,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	108,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	261,36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	29,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	29,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	29,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	69,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	726,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	726,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	762,30		
7	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	10,62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	10,62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	10,70		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	25,69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R11
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm		mc	17,70		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)		mc	17,70		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm		mc	17,70		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.		tona	37,75		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Acostamente**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R11
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	29,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	5,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	53,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	0,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	14,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	14,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	14,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	31,78	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R11
STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	10,62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	19,12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,13		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	5,31		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	5,31		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	5,35		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	12,85		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	177,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	442,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	445,60		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	57,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R11
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RIGCAROS	Rigola carosabila prefabricata tip R3	m	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC02B1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur desc.dep.ter.cat.2	sute mc	0,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	0,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRI1AA01F3	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.3\$	tone	6,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	6,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0,39		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,39		
1.7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	PI08A11[1]	Montare elemente prefabricate din beton	m	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	19,98		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10. L	2800430	Placa rigola carosabila 49x30x15	buc	20,12		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R11
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMNVERT	Indicatoare rutiere	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,10		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie	buc	1,00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R12
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	14,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	14,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ADCOTACA M	Aducere camine la cota	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	RPSF07B	Camine de vizitare demontarea gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPAI14B1	Remontarea capacului camin vizitare modif	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R12
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	840,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	6,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	168,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1.512,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	8,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R12
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	1.400,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu :...pamant coeziv	100 mc	3,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	14,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (25 cm)	mc	350,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	350,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	826,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	210,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	210,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	504,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	56,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	56,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	56,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	134,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	1.400,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	1.400,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	1.470,00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R12
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm		mc	24,60		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)		mc	24,60		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm		mc	24,60		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.		tona	52,47		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Acostamente**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R12
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	150,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	1,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	30,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	270,27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	1,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	100,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	100,10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	100,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	213,51	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R12
STADIUL FIZIC: Rigola tip srafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	28,02		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	50,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,34		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	14,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	14,01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	14,12		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	33,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	467,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	1.167,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	1.175,67		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	151,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R12
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RIGCAROS	Rigola carosabila prefabricata tip R3	m	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC02B1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur desc.dep.ter.cat.2	sute mc	0,04		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	1,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRI1AA01F 3	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.3\$	tone	9,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	9,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,59		
1.7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	1,42		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	PI08A11[1]	Montare elemente prefabricate din beton	m	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	29,97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10. L	2800430	Placa rigola carosabila 49x30x15	buc	30,18		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R12
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMNVERT	Indicatoare rutiere		buc	2,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;		buc	2,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20		mc	0,20		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial		buc	2,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km		tona	0,48		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;		buc	2,00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie		buc	2,00		
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R13
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	14,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	14,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ADCOTACA M	Aducere camine la cota	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	RPSF07B	Camine de vizitare demontarea gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPAI14B1	Remontarea capacului camin vizitare modif	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R13
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	531,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	4,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	106,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	955,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	5,31		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R13
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	885,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu :...pamant coeziv	100 mc	2,21		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	8,85		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (25 cm)	mc	221,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	221,25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	522,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	132,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	132,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	318,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	35,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	35,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	35,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	84,96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	885,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	885,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	929,25		
6	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	3,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	3,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	3,08		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	7,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R13
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm		mc	18,30		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
				transport:			
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)		mc	18,30		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
				transport:			
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm		mc	18,30		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
				transport:			
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.		tona	39,03		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Acostamente**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R13
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	55,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	11,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	99,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	0,55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	27,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	27,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	27,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	59,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R13
STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	18,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	32,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	9,09		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	9,09		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	9,16		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	21,99		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	303,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	757,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	762,80		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	98,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R13
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RIGCAROS	Rigola carosabila prefabricata tip R3	m	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC02B1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur desc.dep.ter.cat.2	sute mc	0,03		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	0,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRI1AA01F3	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.3\$	tone	6,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	6,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0,39		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,39		
1.7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	PI08A11[1]	Montare elemente prefabricate din beton	m	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	19,98		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10. L	2800430	Placa rigola carosabila 49x30x15	buc	20,12		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R13
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMVERT	Indicatoare rutiere	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,20		
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,48		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie	buc	2,00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R14
STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SPARBET	Spargerea betonului simplu	mc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.-asim.	mc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRI1AA03C 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	14,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	14,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	ADCOTACA M	Aducere camine la cota	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	RPSF07B	Camine de vizitare demontarea gratar sau capac cu rama din fonta pt.camine de vizitare,haznale,etc.	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari pregatitoare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPAB01C1	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	RPAI14B1	Remontarea capacului camin vizitare modif	buc	4,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R14
STADIUL FIZIC: Terasamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	282,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	2,26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	56,52		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	508,68		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	2,83		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R14
STADIUL FIZIC: Lucrari de drum
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CONI	Compactarea si nivelarea patului drumului SR Noua	mp	471,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 t,in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu :...pamant coeziv	100 mc	1,18		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv	100 mp	4,71		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S1	Strat de balast SR Noua (25 cm)	mc	117,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	117,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	277,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	S2	Strat de piatra sparta impanata (15 cm)	mc	70,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	70,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	169,56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	SAPUSC	Strat din sapa uscata (ciment/nisip=1/3) (4cm)	mc	18,84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.1	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	18,84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	20043125	Sapa uscata	mc	18,84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	45,22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	PIACUB	Strat de uzura din pavaj cu piatra cubica din bazalt - 8 cm	mp	471,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	CG12A02^	Placare cu piatra naturala, folosind mortar adeziv de tip Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x	mp	471,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1.L	2202211	Piatra cubica	mp	494,55		
6	C16/20	Beton C16/20 fundatie bordura	mc	4,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	4,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	4,54		

STADIUL FIZIC: Lucrari de drum

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	10,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R14
STADIUL FIZIC: Acostamente
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	7,50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	7,50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	7,50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	16,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Acostamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R14
STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	PC 2	Sapatura in corpul drumului	mc	56,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	100 mc	0,45		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	11,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	100,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...31-50 cm	100 mc	0,56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	PISPAR	Piatra sparta impanata -10 cm	mc	28,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA11B1M2	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;(fara piatra)	mc	28,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Amenajare accese cu un strat de piatra sparta impanata (10 cm)

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	2200222	Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	28,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	59,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R14
STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SAPMEC	Sapatura	mc	4,74		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC04F1	Sap.mec.cu exc.de 0,71-1,25mc in pam.cu umiditate natural desc.aut.ter.cat.2	sute mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tone	8,53		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD02C1	Imprast.pamint afinat provenit din ter.cat.1 sau 2 cu buld.de 65-80cp in strat.cu gros.de 31-50cm	sute mc	0,06		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	C16/20	Strat de beton beton C16/20 - 15 cm	mc	2,37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	mc	2,37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1.L	2100921	Beton C16/20	mc	2,39		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	5,73		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola tip scafa din granit

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	SCAFA	Rigola prefabricata tip scafa din granit 8x20x50	m	79,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1	DE15XA	Montarea la rigole,santuri a elemenelor prefabric.din bet.arm.cu volum pina la 0,02mc/buc.inclusiv	buc	197,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.1.L	2800545	Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	198,88		
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	25,55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R14
STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RIGCAROS	Rigola carosabila prefabricata tip R3	m	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	TSC02B1	Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 mc pamint umidit.natur desc.dep.ter.cat.2	sute mc	0,05		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	1,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TRI1AA01F3	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.3\$	tone	10,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	10,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0,65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,66		
1.7	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	1,57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Rigola carosabila prefabricata

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	PI08A11[1]	Montare elemente prefabricate din beton	m	10,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.10	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	33,30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.10. L	2800430	Placa rigola carosabila 49x30x15	buc	33,53			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Strada R14
STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
2	SEMNVERT	Indicatoare rutiere	buc	2,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	2,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.1.L	2100969	Beton C16/20	mc	0,20			
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00			
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	0,48			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	2,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
2.3.L	7101619	Indicatoare circulatie	buc	2,00			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Indicatoare rutiere

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare de santier
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	S1.1	Strat de balast (15cm)	mc	67,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	67,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	159,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	S2.1	Strat de piatra sparta impanata (10cm)	mc	45,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	45,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	108,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	IMPREJ	Imprejmuire	m	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Organizare de santier

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	CO07B1	Împrejmuiri din sârma, fixata pe stâlpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund Ø 16, mm si împletitura din sârma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrute de 16x16 mm, cu înaltimea la coama de 2,05 m	m 90,00 material: manopera: utilaj: transport:		
3.1.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc 5,76		
3.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona 13,83 material: manopera: utilaj: transport:		
3.3	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona 1,93 material: manopera: utilaj: transport:		
4	0000265	Poarta metalica (incl accesorii)	bucata 1,00 material: manopera: utilaj: transport:		
5	CONT	Container	buc 1,00 material: manopera: utilaj: transport:		
5.1	NL	Montare baraca muncitori	buc 1,00 material: manopera: utilaj: transport:		
5.2	20034156	Baraca muncitori	buc 1,00 material: manopera: utilaj: transport:		
5.3	TRA04A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.30 km.	tona 1,50 material: manopera: utilaj: transport:		
6	WC	Toaleta	buc 1,00 material: manopera: utilaj: transport:		
6.1	PI06A1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macarua pe pneuri de...9,9 tf	buc 1,00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Organizare de santier

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	21009695	Wc ecologic	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.3	TRA04A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.30 km.	tona	0,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		2019 2-1 - 2.25%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20012678 Apa	l	13.720,88				
2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.666,57				
3	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	85,46				
4	2200393 Balast 0-63	mc	4.816,16				
5	20034156 Baraca muncitori	buc	1,00				
6	2100921 Beton C16/20	mc	260,85				
7	2100969 Beton C16/20	mc	16,06				
8	2000204 Beton C30/37	mc	7,48				
9	2100945 Beton de ciment C8/10	mc	5,76				
10	2200447 Bolovani de râu 70 - 150 mm	mc	34,27				
11	2300648 Caramida arsa plina M 50 calitatea A, C1 240x115x63 mm, s 457	buc	1.034,00				
12	7315789 Decofrol	kg	5,35				
13	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0,99				
14	2912477 Dulap stejar lung tiv clasa C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0,02				
15	6420795 Gratar D20/6 peste camera de cadere 148.20 kg	kg	148,20				
16	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,05				
17	7101619 Indicatoare circulatie	buc	25,00				
18	2900943 Lemn rot de stej.D = 10cm virf l>160	mc	0,00				
19	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,06				
20	20036080 Mortar adeziv Adeplast AFX 9 cu polimer1000 x pentru placare ceramica cu absorbtie sau absorbtie redusa, la interior, cu o alunecare de maxim 0,5 mm, timp deschis 20 de minute, in strat subtire de 4-5 mm, clasa de adezivi C1T conform SR EN 12004+A1 / 2012	kg	54.883,50				
21	0000244 Mortar de ciment M10	mc	0,51				
22	2101183 Mortar de zidarie 100-z s 1030	m cub	0,71				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	0,71				
24	2200525 Nisip 0-4 mm	mc	566,38				
25	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	25,60				
26	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	2,14				
27	2202211 Piatra cubica	mp	16.465,05				
28	2201658 Piatra sparta 0-63	mc	3.023,61				
29	2200222 Piatra sparta amestec optimal 0-63 mm	mc	717,24				
30	6420771 Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	buc	47,00				
31	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	100,00				
32	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	50,00				
33	2800430 Placa rigola carosabila 49x30x15	buc	342,04				
34	200421A Plasa sudata 100 x 100 mm, d = 8 mm	kg	341,46				
35	0000265 Poarta metalica (incl accesorii)	buca ta	1,00				
36	7336525 Rama cu plasa sirma zinc. D = 16mm montat stilp teava 2 t	mp	171,00				
37	2213267 Rigola carosabila prefabricata	m	102,00				
38	2800545 Rigola scafa din granit 8x20x50	buc	7.836,98				
39	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,50				
40	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	1,00				
41	20043125 Sapa uscata	mc	574,92				
42	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	2,53				
43	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,01				
44	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	1,80				
45	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0,65				
46	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	25,00				
47	6301822 Stilp metalic pentru fixat imprejm inclusiv piese fixare	kg	562,50				
48	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	100,00				
49	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	50,00				
50	6418936 Tub corugat D600, L=6.00 m	buc	1,00				
51	21009695 Wc ecologic	buc	1,00				
Valoare directa		lei					

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	411,50			
2	10639 Drenor canalist 3b	50,06			
3	10741 Dulgher constructii	95,17			
4	10821 Dulgher poduri	5,50			
5	14400 Faiantar	10.349,46			
6	11141 Fierar beton	5,67			
7	11321 Finisor terasamente	782,92			
8	12200 Izolator hidrofug	15.681,00			
9	12500 Montator pref.beton	123,42			
10	47 Montator prefabricate beton	2.457,70			
11	12621 Mozaicar	1.092,34			
12	100 Muncitor calificat	68,62			
13	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	3.136,20			
14	29932 Muncitor deserv.ctii masini 32	0,00			
15	19911 Muncitor deserv.ctii montj. 11	50,06			
16	49931 Muncitor deservire	11,95			
17	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,17			
18	19931 Muncitor deservire constructii montaj	288,43			
19	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	1.453,10			
20	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	5,50			
21	319731 Muncitor inc/desc.mat. 31	49,57			
22	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	51,00			
23	12541 Muncitor Montator	0,62			
24	12821 Pavator	3.396,79			
25	12921 Pietrar	177,24			
26	19621 Sapator	997,26			
27	13421 Zidar	78,49			
	Total ore manopera:	40.819,73			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
---	---	---	---	-----------	---

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	0,19		
2	5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	1,16		
3	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	233,07		
4	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,00		
5	3546 Autogreder pina la 175cp	268,50		
6	000UNIM Autoutilitara unimog cu perie	1,16		
7	3553 Buldozer pe senile 65- 80 cp	1,15		
8	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	43,86		
9	3554 Buldozer pe senile 81-180cp	0,03		
10	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	202,03		
11	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	1.268,07		
12	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	1,25		
13	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	119,45		
14	3528 Excavator cu picon	12,75		
15	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	0,84		
16	3521 Excavator pe pneuri, mot.termic(buldoexcavator) 0,21-0,	2,15		
17	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	97,05		
18	3502 Excavator pe senile cu o cupa, mot.termic, 0,71-1,25 m	2,66		
19	1100 Freza rutiera wirtgen cu dispozitive automate de contro	2,89		
20	7406 Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 mc	0,15		
21	7409 Incarcator frontal pe senile 1,0-2,5 mc	0,13		
22	6728 Macara	1,22		
23	6728 Macara pe pneuri pana la 9,9 tf	0,61		
24	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	82,91		
25	20000881 Masina de taiat si gaurit	3.136,20		
26	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	92,38		
27	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	7,62		
	Total ore utilaje:	5.579,47		
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0	1	2	3	4 = 2 x 3
---	---	---	---	-----------

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,



OBIECTIV: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA RIMETEA, JUDETUL ALBA
Beneficiar: Comuna Rimetea
Proiectant: _____
Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA04A30 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.30 km.	1,58	30,00	0,60		
2	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	696,37	30,00	0,60		
3	TRA01A05 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	20,37	5,00	0,10		
4	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	1.008,75	30,00	0,60		
5	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	368,46	10,00	0,20		
6	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	16.899,73	30,00	0,60		
7	TRA01A03P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	102,00	3,00	0,06		
8	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	110,16	5,00	0,10		
9	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	16.844,98	10,00	0,20		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

1 euro = lei , curs la data de

Ofertant,

