

Formular F3

OBIECTIV: 038 Str Foisorului Domnesti

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Canaliz Pluviala Str Foisorulu

Categoria de lucrari: 01 Conduce de canalizare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA04B1 82 M CUB		521,52240		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.MIJLOC.				
2	TSC02D2 82 SUTE MC		21,81960		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT.2				
3	TSF08B1 82 MP		4900,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.TER.CU IMPING.MARI,LAT.INT R.MAL.<1,5M,AD.0,0-2M;0,05-0,2M INTRE DULAPI				
4	TSA24A1 82 ORE		10,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW				
5	ACE16A1 82 M		10,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$				
6	TRA01A10P 82 TONE		1259,89370		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$				
7	00605F1 02 BUCATA		424,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 315 MM, L = 1 M				
8	8159018 M		424,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TEAVA PVC-KG SN8 DN 315 MM				
9	8814249 M		870,01000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	BANDA AVERTIZARE CANAL 11,5CM X 0,17MM				
10	00605I6 02 BUCATA		5,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	TAIERE TEAVA PVC PT.SCURTARE LA O LUNGIME IMPUSA D.315 MM				
11	00605J6 02 BUCATA		5,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
	MUFA PVC CU GARNITURA PT.CANALIZARE EXTERIOARA GRA VITATIONALA D = 315 MM				



Executant0000	Obiectiv038	Obi001	Cate01		
0	1	2	3	4	5
12	ACE08A1	82 M CUB	699,38610		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP \$					
13	ACA20G1	82 BUCATA	7,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTE					
RI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 250-300 \$					
14	SF03A1	82 M	870,01000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTR.DE					
APA,DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL.INCLUSIV ARMATURI					
15	TSD01C1	82 M CUB	382,64390		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO					
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
16	TSD04C1	82 M CUB	382,64390		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV					
17	TSD02B1	82 SUTE MC	15,10020		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2					
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM					
18	TSD05A1	82 SUTE MC	15,10020		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT					
.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.					
19	00605G1	02 BUCATA	446,01000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 400 MM, L = 1 M					
20	881658S	BUCATA	446,01000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TEAVA CANAL PVC MULTISTRAT CU MUFA D.400X11,7MM SN					
8 L1M					
21	00605I7	02 BUCATA	5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
TAIERE TEAVA PVC PT.SCURTARE LA O LUNGIME IMPUSA					
D.400 MM					
22	00605J7	02 BUCATA	5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
MUFA PVC CU GARNITURA PT.CANALIZARE EXTERIOARA GRA					
VITATIONALA D = 400 MM					
23	ACA20H1	82 BUCATA	7,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PVC SAU POLIESTE					
RI PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 400 \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Fond garantare salarii %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



<i>Executant</i> 0000	<i>Obiectiv</i> 038	<i>Obi</i> 001	<i>Cate</i> 01		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 038 Str Foisorului Domnesti

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Canaliz Pluviala Str Foisorulu

Categoria de lucrari: 02 Camine de vizitare

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02B1 82 SUTE MC		1,70900		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2					
2	TRA01A03P 82 TONE		173,28000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM \$					
3	ACD04E1 82 BUCATA		16,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M					
DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 500					
4	ACD01L1 82 BUCATA		16,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA					
SUPPORT CAROSABIL IV \$					
5	00605R6 02 BUCATA		12,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
PIESA TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON PT.CANALIZARE E					
XTERIOARA GRAVITATIONALA D = 315 MM					
6	00605R7 02 BUCATA		20,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
PIESA TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON PT.CANALIZARE E					
XTERIOARA GRAVITATIONALA D = 400 MM					
7	TRA06A50 82 TONE		38,40000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$					
8	TSF06A1 82 MP		174,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.1					
,51-2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,0-0,2M INTRE DULAPI					
9	ACD07E1 82 M		1,70000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCER					
EA LA COTA DIN BOLTARI DE BETON SIMPLU \$					
10	ACD07E1 82 M		8,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND:ADUCER					
EA LA COTA DIN BOLTARI DE BETON SIMPLU \$					



Executant0000	Obiectiv038	Obi001	Cate02		
0	1	2	3	4	5
11	ACD07A1	82 M	8,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M CUPRINZIND: COS AC					
CES DIN TUBURI BETON DN 800 L= 1 M CU CEP SI BUZAȘ					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Fond garantare salarii		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo =	To+Io+Po		

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 038 Str Foisorului Domnesti

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Canaliz Pluviala Str Foisorulu

Categoria de lucrari: 03 Guri de scurgere

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA04B1 82 M CUB		67,84000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA					
N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.MIJLOC.					
1	TSC02D2 82 SUTE MC		2,66240		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
IMBIB.CU APA DESC AUT.TER.CAT.2					
1	TRA01A10P 82 TONE		387,84000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$					
1	00605D1 02 BUCATA		160,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 200 MM, L = 1 M					
1	8816505 BUCATA		160,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA PVC CU MUFA SI GARN. SN8/SDR34 D=200X5,9MM L					
=1M					
1	8814249 M		160,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
BANDA AVERTIZARE CANAL 11,5CM X 0,17MM					
1	00605I4 02 BUCATA		32,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TAIERE TEAVA PVC PT.SCURTARE LA O LUNGIME IMPUSA					
D.200 MM					
1	00605J4 02 BUCATA		32,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
MUFA PVC CU GARNITURA PT.CANALIZARE EXTERIOARA GRA					
VITATIONALA D = 200 MM					
1	ACE08A1 82 M CUB		72,96000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI					
ZARE CU: NISIP \$					
1	TSD01C1 82 M CUB		19,20000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO					
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					



Executanti0000	Obiectiv038	Obi001	Cate03		
0	1	2	3	4	5
1	TSD04C1	82 M CUB	19,20000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00		0,00		0,00
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA					
T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV					
1	TSD02B1	82 SUTE MC	0,64000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00		0,00		0,00
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT.1 SAU 2					
CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30CM					
1	TSD05A1	82 SUTE MC	0,64000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00		0,00		0,00
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT					
.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECOEZ.					
2	00605K4	02 BUCATA	32,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00		0,00		0,00
CURBA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER					
IOARA GRAVITATIONALA D = 200 MM					
3	ACE02A1	82 BUCATA	32,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00		0,00		0,00
GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAR					
OSABILA TIP A1					
					\$
4	0500139	M CUB	9,60000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00		0,00		0,00
BETON C8/10-BC 10 - B150					
5	TRA06A10	82 TONE	23,04000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00		0,00		0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM					
					\$
6	RPAI10B1	82 BUCATA	32,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
	0,00		0,00		0,00
MONTARE GRATAR FONTA GUTA DE SCURGERE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
	Fond garantare salarii		%		
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte					
	Io =		% x To		
Profit					
	Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii					
	Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 038 Str Foisorului Domnesti

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Canaliz Pluviala Str Foisorulu

Categoria de lucrari: 04 Desfacere SR asfalt

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DC04B1	82 M	1944,82000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI					
DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
2	DG05A1	82 MP	972,41000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN					
COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE					
3	TRI1AA01F1	82 TONE	466,75680		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1\$					
4	TRA01A10P	82 TONE	466,75680		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
				\$	
5	DG04B1	82 M	97,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti
					0,00
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE					
DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Fond garantare salarii		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 038 Str Foisorului Domnesti

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Canaliz Pluviala Str Foisorulu

Categoria de lucrari: 05 Refacere SR asfalt

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSE06B1	82 SUTE MP	9,72410		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV					
2	DA06A1	82 M CUB	243,10250		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
3	DA18A1	82 M CUB	145,86150		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CU ASTERNERE MANUALA					
4	DB02D1	82 SUTE MP	19,44820		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	DB12A1	82 TONE	116,68920		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MANUALA					
6	DB19A1	82 MP	972,41000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO SIME DE 4 CM CU ASTERN MANUALA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Fond garantare salarii		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

