

**EXTRAS DE MATERIAL LEMNOS SARPANTA**

SIMBOL	subelement	DENUMIRE ELEMENT	DIMENSIUNI (cm)	LUNGIME (m)	BUCATI	VOLUM (mc)		
c1		capriori	10 x 15	0,85	12	0,15		
c2		capriori	10 x 15	1,55	12	0,28		
c3		capriori	10 x 15	2,45	12	0,44		
c4		capriori	10 x 15	3,30	12	0,59		
c5		capriori	10 x 15	4,10	14	0,86		
c6		capriori	10 x 15	4,55	2	0,14		
c7		capriori	10 x 15	5,35	2	0,16		
c8	c8a	capriori	10 x 15	4,50	2	0,14		
	c8b	capriori	10 x 15	2,40	2	0,07		
c9	c9a	capriori	10 x 15	4,50	2	0,14		
	c9b	capriori	10 x 15	3,20	2	0,10		
c10	c10a	capriori	10 x 15	4,50	2	0,14		
	c10b	capriori	10 x 15	4,05	2	0,12		
c11	c11a	capriori	10 x 15	4,50	2	0,14		
	c11b	capriori	10 x 15	4,85	2	0,15		
c12	c12a	capriori	10 x 15	4,50	4	0,27		
	c12b	capriori	10 x 15	4,45	4	0,27		
c13	c13a	capriori	10 x 15	4,50	4	0,27		
	c13b	capriori	10 x 15	3,60	4	0,22		
c14	c14a	capriori	10 x 15	4,50	4	0,27		
	c14b	capriori	10 x 15	2,75	4	0,17		
c15		capriori	10 x 15	5,70	4	0,34		
c16		capriori	10 x 15	4,75	4	0,29		
c17	c17a	capriori	10 x 15	3,75	76	4,28		
	c17b	capriori	10 x 15	5,95	76	6,78		
c18		capriori	10 x 15	2,90	4	0,17		
c19		capriori	10 x 15	2,10	2	0,06		
c20		capriori	10 x 15	1,30	2	0,04		
c21	c21a	capriori	10 x 15	3,75	2	0,11		
	c21b	capriori	10 x 15	5,10	2	0,15		
c22	c22a	capriori	10 x 15	3,00	2	0,09		
	c22b	capriori	10 x 15	4,40	2	0,13		
c23		capriori	10 x 15	5,00	2	0,15		
c24		capriori	10 x 15	3,35	2	0,10		
c25		capriori	10 x 15	1,70	2	0,05		
						<b>17,81</b>		
po 1	se procura la 6m	popi	15 x 15	2,40	11	0,59		
po2	se vor debite in sanier		15 x 15	1,70	28	1,07		
po3	lungimile necesare		15 x 15	1,20	10	0,27		
po4			15 x 15	1,00	30	0,68		
po 5			15 x 15	0,70	6	0,09		
						<b>2,70</b>		
talpi popi	(se taie la fata locului)		15 x 15	210,00	1	4,73		
						<b>4,73</b>		
cv	se taie pe sanier	contravantuiri	10 x 15	150,00	1	2,25		
						<b>2,25</b>		
co	se procura la 6m	cosoroabe	15 x 15	137,00	1	3,08		
p1		pane de coama/intermediare	15 x 15	6,00	30	4,05		
p2			15 x 15	5,00	1	0,11		
p3			15 x 15	6,50	1	0,15		
p4			15 x 15	5,30	2	0,24		
p5			10 x 15	5,20	2	0,16		
d1	se imbina pe sanier	dolii, pane inclinate	15 x 15	78,00	1	1,76		
						<b>9,54</b>		
c11		cesti	5 x 15	3,40	76	1,94		
c12		cesti	5 x 15	4,50	52	1,76		
c13		cesti	5 x 15	8,60	20	1,29		
						<b>4,98</b>		
<b>TOTAL MATERIAL LEMNOS 1 &lt;mc&gt;</b>						<b>42,01</b>		
sipci						3x5 cm	1200 ml	1,80
contrasipci						3x5 cm	2460 ml	3,69
pazle						2x15 cm	426 ml	1,28
<b>TOTAL MATERIAL LEMNOS 2 &lt;mc&gt;</b>						<b>6,77</b>		
<b>TOTAL GENERAL MATERIAL LEMNOS 1+2 &lt;mc&gt;</b>						<b>48,78</b>		

Lemn de rasinoase  
Clasa I de calitate  
aseptizat



Aceste desene si specificatii sunt proprietatea S.C. AKA Arhitect S.R.L. Nu vor fi copiate sau reproduse fara acordul scris al acesteia.

VERIFICATOR, EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINȚA	REFERAT/ EXPERTIZĂ NR./ DATA	
	<b>PROIECTANT GENERAL</b> <b>S.C. AKA Arhitect S.R.L.</b> Registrul comertului: J 20/793/2018 Cod fiscal: RO 39522913 e-mail: ioan.mirci@akaarhitect.ro Tel: +40 724 207 211 Adresa sediu social: Oras Petritu (Loc.Cimpa) , Str. Burdesti, Nr 45, Jud. Hunedoara			Beneficiar: municipiul Brad, scoala gimnaziala " Mircea Santimbreanu" municipiul Brad, strada Libertatii, Nr. 23, Judetul HUNEDOARA Amplasament Municipiul Brad, strada Libertatii, nr.23, Jud. HUNEDOARA, C.F. nr.67461, 67473, 67043	Nr. Proiect 17/2025
	<b>STRUCTURES CLASS</b> J20/1095/10.12.2013; CUI 32567241 tel: 0721777711 e-mail: pt_structures@yahoo.com			Titlu proiect: MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA "Mircea Santimbreanu"	Nr. Proiect 19/2025
	NUMELE	SEMNATURA	SCARA	Titlu planșă:	FAZA:
Șef Proiect	arh. Mirci-Dănicar Ioan		1:20/1:50	EXTRAS SARPANTA	DTAC+PT
Proiectat	ing. Marin Teau		Data:		PLANȘA:
Desenat	ing. Marin Teau		07/2025		R13