

OBIECTIV: STR.H.COANDA

Proiect: _____ nr: _____

Beneficiar: _____

Plansa: _____ nr: _____

Proiectant: _____

Faza: _____


Executant: _____

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

6/17/2025

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	150,020.79
4.1.1	[1777.1] OB.1	150,020.79
4.1.1.1	[1777.1.4] A3554-LES 20 KV	150,020.79
4.1.1.2	[1777.1.6] A3553-VERIFICARI	0.00
	TOTAL I	150,020.79
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.3.1	[1777.1] OB.1	0.00
4.3.1.1	[1777.1] Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj pe obiect: OB.1	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	1,500.00
	TOTAL IV	1,500.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		151,520.79
TVA:		28,503.95
TOTAL VALOARE:		180,024.74

Proiectant,



OBIECTIV: STR.H.COANDA

Proiect: _____

nr: _____

Beneficiar: _____

Plansa: _____

nr: _____

Proiectant: _____

Faza: _____

Executant: _____

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

6/17/2025

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: OB.1- STADIUL FIZIC: A3554-LES 20 KV						
1	W1MO05F#	Cablu aluminiu 20 KV monofazat cu izolatie din polietilena, montat în sant, cu tractiune manuala sectiunea 150- 185 mmp, cu obstacole - montare -	km	1.40	5,290.71	7,406.99
				material:	0.02	0.03
				manopera:	5,193.45	7,270.83
				utilaj:	97.24	136.14
				transport:	0.00	0.00
1.L	6718466	Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (200x20x2) fpvc 1	buc	49.00	1.08	52.97
2	4700040	Cablu a2xs(fl)2y 1x150/25 mmp	m	1,400.00	38.00	53,200.00
				material:	38.00	53,200.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	W1MO06F#	Cablu aluminiu 20 KV monofazat cu izolatie din polietilena, montat în tuburi, cu tractiune manuala...sectiunea 150- 185 mmp, cu obstacole - montare -	km	0.06	6,521.75	391.30
				material:	0.02	0.00
				manopera:	6,424.49	385.47
				utilaj:	97.24	5.83
				transport:	0.00	0.00
3.L	6718466	Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (200x20x2) fpvc 1	buc	2.10	1.08	2.27
4	4700040	Cablu a2xs(fl)2y 1x150/25 mmp	m	60.00	38.00	2,280.00
				material:	38.00	2,280.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	W2G21A#	Borna din betonpentru marcarea traseului de cable	buc	15.00	62.12	931.87
				material:	42.51	637.58
				manopera:	19.62	294.30
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	W2H02E#	Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVCpt. cable-profil 3M.	m	300.00	39.54	11,860.67
				material:	26.84	8,052.14
				manopera:	12.70	3,808.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: A3554-LES 20 KV

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: OB.1- STADIUL FIZIC: A3554-LES 20 KV						
7	6700652	Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2	m	300.00	30.53	9,159.00
				material:	30.53	9,159.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	W2H03D#	Profil pentru cable de 1 KV în zona de traversare...profil T6	m	10.00	218.65	2,186.49
				material:	108.24	1,082.40
				manopera:	110.41	1,104.09
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.L	6700652	Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2	m	61.20	30.53	1,868.44
9	TSA16D2	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiunein pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren foarte tare cu obstacol	mc	160.00	150.42	24,066.83
				material:	0.00	0.00
				manopera:	150.42	24,066.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	TSD18C1	Umlutura compactata in santuri,pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit din : teren tare	mc	160.00	48.11	7,697.89
				material:	0.41	65.44
				manopera:	47.70	7,632.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	160.00	16.66	2,665.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.66	2,665.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	RPSF04A1	Evacuarea apei din subsol cu galeata inclusiv transportul	mc	2.00	60.78	121.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	60.78	121.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	W2G17A#	Montare si demontare podete ...metalice	m	10.00	24.62	246.21
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.62	246.21
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	W2G18A#	Montarea si demontarea gardurilor pentru sustinerea pamântului	m	10.00	2.69	26.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.69	26.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	W1MO40C#	Manson de legatura din set de materiale prefabricate pentru cablu trifazat 20KV cu izolatie de polietilena cu conductor 1x150 - 1x185mmp - montare -	buc	12.00	415.48	4,985.71
				material:	0.00	0.00
				manopera:	415.48	4,985.71
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15.L	5208968	Manson termocontractibil xsxu 5141	buc	12.00	321.00	3,852.00

STADIUL FIZIC: A3553-VERIFICARI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: A3553-VERIFICARI						
1	W1MM06A#	Verificarea si încercarea LES....	buc	3.00	0.00	0.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	W1MG02A#	Înteruperea si repunerea sub tensiune a liniei electrice de 20KV...LEA 20KV.	buc	6.00	0.00	0.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recapitulatia:		Electrica 2				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profit	3.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total inclusiv Beneficiu:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						0.00
TVA:	19.00%					0.00
TOTAL GENERAL:						0.00
TOTAL Cheltuieli directe:		82,918.69	54,277.57	141.97	156.00	137,494.24
TOTAL Recapitulatie:		6,757.87	5,744.40	11.57	12.71	12,526.55
TOTAL GENERAL (fara TVA):		89,676.56	60,021.97	153.54	168.71	150,020.79
TVA:	19.00%					28,503.95
TOTAL GENERAL:						178,524.74

Proiectant,




OBIECTIV: STR.H.COANDA Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: _____ Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____ Faza: _____
 Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

6/17/2025

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20012678 Apa	l	1,620.00	0.02	32.40		
2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	16.00	4.09	65.44		
3	6716952 Banda avertizoare inscriptiata din PVC 1000mm latime	kg	240.00	7.20	1,728.24		
4	6719829 Banda avertizoare neinscriptiata din PVC 1000mm latime	kg	240.00	6.85	1,643.90		
5	2806424 Borna de beton pentru marcare cablu	buc	15.00	42.51	637.58		
6	4700040 Cablu a2xs(fl)2y 1x150/25 mmp	m	1,460.00	38.00	55,480.00		
7	2100490 Ciment hidrotehnic cu adaosuri HZ 35 saci s 3011	kg	1,980.00	0.50	990.00		
8	6718466 Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (200x20x2) fpvc 1	buc	51.10	1.08	55.24		
9	5208968 Manson termocontractibil xsxu 5141	buc	12.00	321.00	3,852.00		
10	7815021 Material marunt (bumbac)	%			0.03		
11	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	72.00	65.00	4,680.00		
12	2200161 Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	13.20	65.00	858.00		
13	6700652 Teava din p.v.c.rigid tip G 110x8,2 stas 6675/2	m	422.40	30.53	12,895.87		
Valoare directa			lei		82,918.69		
Recapitulatie			lei		6,757.87		
TOTAL			lei		89,676.56		
TOTAL			euro		17,708.99		

Proiectant,



OBIECTIV: STR.H.COANDA

Proiect: _____ nr: _____

Beneficiar: _____ Plansa: _____ nr: _____

Proiectant: _____ Faza: _____

Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

6/17/2025

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	20251 Electrician cabluri subterane	555.27	38.47	21,361.24	
2	11621 Instalator sanitar	3.16	38.47	121.56	
3	19931 Muncitor deservire constructii montaj	27.20	38.47	1,046.38	
4	29921 Muncitor deservire c-tii masini	568.00	38.47	21,850.96	
5	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	1.20	38.47	46.16	
6	19621 Sapator	240.48	38.47	9,251.27	
7	320806 Topometrist	3.00	200.00	600.00	
	Total ore manopera:	1,398.31			
	Valoare directa lei			54,277.57	
	Recapitulatie lei			5,744.40	
	TOTAL lei			60,021.97	
	TOTAL euro			11,852.91	

Proiectant,



OBIECTIV: STR.H.COANDA

Proiect: _____ nr: _____

Beneficiar: _____

Plansa: _____ nr: _____

Proiectant: _____

Faza: _____

Executant: _____

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

6/17/2025

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	0.99	143.00	141.97
	Total ore utilaje:	0.99		
	Valoare directa			141.97
	Recapitulatie			11.57
	TOTAL			153.54
	TOTAL			30.32

Proiectant,



OBIECTIV: STR.H.COANDA

Proiect: _____

nr: _____

Beneficiar: _____

Plansa: _____

nr: _____

Proiectant: _____

Faza: _____

Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

6/17/2025

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	2.00	10.00	0.20	7.80	156.00
	Valoare directa		lei			156.00
	Recapitulatie		lei			12.71
	TOTAL		lei			168.71
	TOTAL		euro			33.32

Proiectant,

