Str. Petru Rares
Str. Ion Heliade Rădulescu
Str. Poet A. Mureșanu
Str. Parcului
Parcul Ion C. Brătianu
Str Sniff Erno
SP PARC BRATIANU

Obiectul 1: Rețea de canalizare pluvială gravitațională proiectată PP, Dint 600 mm, intre CP4 - CP1 L=116 m

Obiectul 1: Rețea de canalizare menajeră gravitațională proiectată PP, Dint 500 mm, intre CM6 - CM1 L=131 m

Obiectul 1: Rețea de canalizare menajeră gravitațională proiectată PP, Dint 400 mm, intre CM6- CM13 L=10 m

Obiectul 1: Rețea de canalizare menajeră gravitațională proiectată PVC, Dn 315 mm, intre CM9 - CM6 L=93 m

Obiectul 1: Rețea de canalizare pluvială gravitațională proiectată PP, Dint 600 mm, intre CP4 - CP9 L=8 m

Obiectul 1: Rețea de canalizare pluvială gravitațională proiectată PP, Dint 500 mm, intre CP8 - CP4 L=93 m

Obiectul 1: Conductă de preaplin, rețea de canalizare pluvială gravitațională proiectată PP, Dint 400 mm, intre CP4 - CMincepator L=7 m

Obiectul 1: Conductă de preaplin, rețea de canalizare menajeră gravitațională proiectată PP, Di 500 mm, intre CM6 - CMincepator L=6 m

Obiectul 1: Rețea de canalizare pluvială gravitațională proiectată PP, Dint 800 mm, L=9 m intre CP1 - CP0

Rețea de canalizare pluvială gravitațională PP, Dint 400 mm,

Rețea de canalizare pluvială gravitațională PP, Dint 500 mm,

Obiectul 1: Rețea de canalizare menajeră gravitațională proiectată PVC, Dn 315 mm, intre CM2 - CM18 L=10 m

Obiectul 2: Rețea de canalizare pluvială gravitațională proiectată PP, Dint 500 mm, L=50 m intre CP12 - CMex1

Obiectul 2: Rețea de canalizare pluvială gravitațională proiectată PP, Dint 800 mm, L=121 m intre CP1 - CMex2

Obiectul 2: Rețea de canalizare menajeră gravitațională proiectată PP, Dint 600 mm, intre CM1 - CM20 L=116 m

Obiectul 2: Rețea de canalizare menajeră gravitațională proiectată PP, Dint 500 mm, intre CM14 - CM1 L=38 m

Obiectul 3: Rețea de canalizare pluvială gravitațională PP, Dint 800 mm

CM9 Ct129.734 Cr127.463
CM8 Ct128.817 Cr127.042 Cr126.919
CM7 Ct126.506 Cr125.351
CM6 Ct125.812 Cr124.400 Cr124.238 Cr124.000 Cr124.000
CM13 Ct125.459 Cr124.083
CM5 Ct125.978 Cr123.807
CM4 Ct125.979 Cr123.635
CM3 Ct125.740 Cr123.403 Cr122.718
CM2 Ct125.709 Cr123.300 Cr122.545 Cr122.545
CM18 Ct125.830 Cr123.386
CM1 Ct125.64 Cr124.40
CM15 Ct125.49 Cr122.33
CM14 Ct125.66 Cr122.55
CM16 Ct125.34 Cr122.19
CM17 Ct125.33 Cr122.14
CM19 Ct125.32 Cr122.06
CM20 Ct125.31 Cr122.02 H=3.34

CP9 Ct125.23 Cr123.48
CP8 Ct129.80 Cr127.25
CP7 Ct128.08 Cr126.58 Cr126.05
CP6 Ct126.44 Cr125.02 Cr124.65
CP5 Ct125.83 Cr124.01
CP4 Ct125.79 Cr124.40 Cr123.90 Cr123.45 Cr123.45
CP3 Ct125.66 Cr123.26
CP2 Ct125.72 Cr123.15
CPex3 Ct125.79 Cr123.57
CPex2 Ct125.72 Cr124.42
CP1 Ct125.62 Cr124.47 Cr123.10 Cr122.84 Cr121.16
CP0 Ct125.66 Cr122.81
CP12 Ct125.60 Cr124.10 Cr122.74 Cr122.74
CMex1 Ct125.17 Cr123.95
CP14 Ct125.32 Cr122.60
CP15 Ct125.28 Cr122.47
CMex2 Ct125.31 Cr122.49
CM incepator Ct125.60 Cr124.35 Cr124.34 Cr123.59

80 F
400 BETON
300 BETON
63 PE
50 PE
250 PVC
400 PVC
160 PE POIM
500 PE POIM
250 F
500 F
160 PVC
300 OL
45/60 BETON
50/75 BETON
30/45 BETON
ASFALT
125.020

N

LEGENDĂ

- Rețea alimentare cu apă - existentă
- Rețea de canalizare menajeră - existentă
- Rețea de canalizare pluvială - existentă
- Conductă de refulare - existentă
- Statie de pompare PARC BRATIANU - existentă
- Rețea de canalizare pluvială - proiectată - Obiectul 1
- Rețea de canalizare unitară - existentă
- Rețea de canalizare menajeră - proiectată - Obiectul 1
- Rețea alimentare cu apă - POIM
- Rețea alimentare cu apă - POIM
- Rețea de canalizare pluvială - face parte din alt proiect
- Camin de vizitare canal menajer - existent
- Camin de vizitare canal unitar - existent
- Camin de vizitare canal pluvial - existent
- Cămin de vizitare canal menajer - proiectat Di = 1000 mm - Obiectul 1
- Cămin de vizitare canal pluvial - proiectat Di = 1000 mm - Obiectul 1
- Cămin de vizitare canal pluvial - proiectat Di = 1200 mm - Obiectul 1
- Cămin de vizitare canal menajer - proiectat Di = 1200 mm - Obiectul 1
- Cămin de vizitare canal menajer - proiectat Di = 1500 mm - Obiectul 1
- Cămin de vizitare canal pluvial - proiectat L x l x H - Obiectul 1
- Cămin de vizitare canal pluvial - face parte din alt proiect
- Gură de scurgere - proiectată - Obiectul 1
- Racord canal menajer - proiectat - Obiectul 1
- Racord canal pluvial - proiectat - Obiectul 1
- Rețea de canalizare menajeră - proiectată - Obiectul 2
- Rețea de canalizare pluvială - proiectată - Obiectul 2
- Cămin de vizitare canal menajer - proiectat Di = 1000 mm - Obiectul 2
- Cămin de vizitare canal menajer - proiectat Di = 1200 mm - Obiectul 2
- Cămin de vizitare canal menajer - proiectat Di = 1500 mm - Obiectul 2
- Cămin de vizitare canal pluvial - proiectat L x l x H - Obiectul 2
- Cămin de vizitare canal pluvial cu vana stavilar - proiectat L x l x H - Obiectul 2
- Racord canal menajer - proiectat - Obiectul 2
- Racord canal pluvial - proiectat - Obiectul 2

S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.
România, Bihor, Oradea 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR.3
CUI: RO 54760
Tel centrală: 004 0259 436 909
Tel secretariat: 004 0259 435 051
Fax: 004 0259 432 576
Email: apaoradea@apaoradea.ro
Email: tehnic@apaoradea.ro
Cont: RO41BRDE050SV03433450500
Acreditări: ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Șef proiect	ing. Achim Madalin	
Proiectat	ing. Achim Madalin	
Desenat	ing. Achim Madalin	

Beneficiar: S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. România, Bihor, Oradea 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR.3 CUI: RO 54760

Proiect: 15/2025

Lucrarea: *„Înlocuire rețele de canalizare menajeră și pluvială pe strada Poet Andrei Mureșanu și în Parc I.C. Brătianu ” în Municipiul Oradea*

Faza: P.T.E.

Scara: 1:500

Obiect 2: *„Înlocuire rețele de canalizare menajeră și pluvială în zona Parc I.C. Bratianu” în Municipiul Oradea*

Titlu planșă: Plan de situație

Planșa: 2/AC