



REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ BRAȘOV

Se aprobă,
Director
Ing. Alina Luana CERTU



CAIET DE SARCINI

Privind achiziționarea de servicii de exploatare forestieră

A. INFORMATII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTA INTRODUCERE

În temeiul Legii 98/2016 privind Achizițiile publice și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, se inițiază procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică "Servicii de exploatare forestieră".

Prevederile prezentului caiet de Sarcini fac parte integrantă din Documentația pentru elaborarea și depunerea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferta de baza prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

B. DENUMIREA AUTORITATII CONTRACTANTE

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva, prin DIRECȚIA SILVICĂ BRAȘOV, cu sediul în jud. Brașov, localitatea Brașov, strada Cloșca, nr. 31, telefon 0268.415.770, fax 0268.475.678, email office@brașov.rosilva.ro, cod fiscal RO 1590120, cont IBAN în lei RO08 RZBR 0000 0600 0074 2105, deschis la Raiffaisen Bank, Agenția Brașov.

C. OBIECTUL CONTRACTULUI

Direcția Silvică Brașov, prin subunitățile sale, dorește achiziționarea de servicii de exploatare masă lemnoasă pe picior inclusiv sortarea acestora în platforma primară în tasoane, masă lemnoasă destinată operatorilor economici în anul 2026 din suprafețele de fond forestier proprietate publică a unităților administrativ teritoriale, administrate de Direcția Silvică Brașov.

Serviciile de exploatare forestieră pot fi prestate doar de către operatorii economici ce dețin certificat de atestare/ reatestare eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestieră prevăzute la art. 62 alin. (2) și (5) din Legea 46/2008 — Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră.

Volumul pe specii, repartizarea acestuia pe ocoale și prețurile de pomire la licitație sunt prezentate în Anexa 2 a prezentului caiet de sarcini. Pentru a fi conformă, oferta financiară depusă de operatorii economici va fi mai mică sau cel mult egală cu prețurile unitare (lei/m.c.) de pomire la licitație prezentate în anexă. De asemenea, operatorii economici vor oferi pentru un volum care să se încadreze în limita volumului disponibil pe atestatele de exploatare pe care le dețin, la momentul ofertării.

Operatorilor economici care intenționează să participe la licitație li se va pune la dispoziție documentația la sediul Direcției Silvice Brașov, str. Cloșca, nr. 31.

În situația în care operatorii economici își manifestă intenția de a viziona partizile din lista de licitație, aceștia vor depune în acest sens solicitare scrisă la sediul Direcției Silvice Brașov. Pe baza solicitărilor se va organiza programarea vizionărilor care va fi comunicată operativ tuturor solicitanților.

Cantitatea estimată pentru toate cele 2 loturi: 484,68 mc.

1. ÎN CONTRACTUL CADRU URMĂTORII TERMENI VOR FI INTERPRETAȚI ASTFEL:

- 1.1. Contract – actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între direcția silvică, în calitate de achizitor, și un operator economic atestat pentru lucrări de exploatare forestiere în calitate de prestator.
- 1.2. Direcție silvică – unitate teritorială de administrație silvică a R.N.P. - Romsilva
- 1.3. Ocol silvic – subunitate de administrație silvică a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
- 1.4. Achizitor și prestator – părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în modelul de contract.
- 1.5. Prețul contractului – prețul plătit prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract.
- 1.6. Evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică și organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ, calitativ și valoric produsele lemnoase destinate exploatareii forestiere și comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare.
- 1.7. Masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului, crăcilor și cojii) al arborilor nedoborâți inclus în actele de punere în valoare ;
- 1.8. Recepția masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care achizitorul, în prezența prestatorului, verifică prevederile actului de punere în valoare.
- 1.9. Serviciul de exploatare forestieră – ansamblul de activități cu caracter tehnic și economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obținută din păduri, prin aplicarea de tehnici și tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic.
- 1.10. Eșalonarea – programarea intervalelor de timp, pe perioada desfășurării contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile contractate.
- 1.11. Postață – porțiune de arboret delimitată în procesul de predare spre exploatare, în scopul unei bune organizări tehnico- economice în derularea contractului.
- 1.12. Reprimirea parchetului – acțiunea de verificare, evaluare și consemnare a stării vegetației forestiere și a solului din suprafața parchetului la terminarea exploatareii masei lemnoase, efectuată în scopul preluării suprafeței parchetului în gestiunea exclusivă a administratorului legal.
- 1.13. Prejudiciu – vătămare parțială sau totală a arborilor nepredați spre exploatare sau a semințișului utilizabil.
- 1.14. Accesibilitatea și practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe rețeaua din aval, de la drumul public până la km 0 și pe întreg parcursul drumului până la stația finală (parchet).
- 1.15. Forța majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

1.16. Zi – zi calendaristică ;

1.17. Luna – lună calendaristică.

2. REGLEMENTĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI TEHNICE ÎN BAZA CĂRORA SE DERULEAZĂ CONTRACTUL

- 2.1. Masa lemnoasă pe picior pentru care se prestează serviciile în baza contractului și prezentată de către achizitor în fișa tehnico – economică este cuantificată prin aplicarea procedeele de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform *Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările și completările ulterioare*, nepublicat în Monitorul Oficial, nr.1651/31.10.2000.
- 2.2. Recepția masei lemnoase pe picior predată în baza contractului se face conform Normativului 11 din *Normele tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările și completările ulterioare*, nepublicat în Monitorul Oficial, nr.1651/31.10.2000.
- 2.3. Predarea spre exploatare se efectuează în conformitate cu *Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos*, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului și Pădurilor și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011 nr.1540/2011.
- 2.4. Serviciile de exploatare forestieră a masei lemnoase pe picior predată în baza contractului se efectuează în conformitate cu *Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos*, cu modificările și completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului și Pădurilor și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011, nr.1540/2011.
- 2.5. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecția mediului - **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005** , cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196/30.12.2005 și **Legea nr. 107/1996 – Legea apelor**, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08 octombrie 1996, a normelor privind protecția muncii - **Legea nr. 319/2006**, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006, **Hotărârea nr. 1146/2006** publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006, **Hotărârea de Guvern nr. 971/2006**, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august 2006 și **Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006** publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor **Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007**, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007, **Ordinului ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1654/31.10.2000** și **Legea nr. 307/2006**, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633/21.07.2006, precum și a altor acte normative prevăzute în legislația în vigoare pe perioada derulării prezentului contract.
- 2.6. Prestatorul va urmări încadrarea sortimentelor de material lemnos fasonat rezultate în urma exploatarei în prevederile actelor de punere în valoare. Contravaloarea materialului lemnos declasat nejustificat, din vina prestatorului, va fi suportată de acesta, la prețul de vânzare a sortimentelor de material lemnos fasonat declasat, în condiția de livrare drum auto forestier/depozit (în funcție de locul din care se face livrarea).

3. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

- 3.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după încheierea contractului, emiterea autorizației de exploatare și predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic și gestionarul împuternicit prin delegație scrisă de către prestator.

- 3.2. Predarea masei lemnoase și a suprafeței parchetului se va face având la bază prevederile autorizației de exploatare, actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvicultural de către șeful ocolului silvic.
- 3.3. Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către operatori economici atestați pentru exploatarea forestieră.
- 3.4. Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizației de exploatare, denumită în continuare autorizație, al cărui model este prevăzut în *Anexa nr. 1 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare*.
- 3.5. Autorizațiile de exploatare se emit în 2 exemplare de către șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare.
- 3.6. Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în *Anexa nr. 2 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare*.
- 3.7. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizații.
- 3.8. Autorizațiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenții acestora, în cazul apariției unor situații deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigiile de proprietate aflate pe rolul instanțelor, hotărâri judecătorești de stopare a lucrărilor de exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de prestări de servicii de exploatare și altele asemenea.
- 3.9. În situațiile prevăzute la punctul 3.8 emitentul autorizației dispune imediat oprirea doborârii arborilor și inventarierea în termen de maximum 30 de zile a stocurilor existente - pe picior și/sau în faze pe suprafața parchetului ori în platforma primară, termen care poate fi prelungit în situația apariției condițiilor nefavorabile confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora; între părțile contractante sau între emitentul și titularul autorizației de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, și la reprimirea parchetului respectiv.
- 3.10. Inventarele masei lemnoase existente pe picior, în faze tehnologice și în platforma primară, sunt însoțite sub semnătură de împuterniciții ambelor părți contractante;
- 3.11. Pentru masa lemnoasă inventariată și evidențiată ca stoc pe picior în procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește un act de punere în valoare, pentru care exploatarea și valorificarea masei lemnoase se fac potrivit prevederilor legale.
- 3.12. Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri sunt prevăzute în *Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare*.
- 3.13. În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatarea masei lemnoase, numai pentru:
 - a) amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;
 - b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor și altele asemenea;
 - c) executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanți și altele asemenea.
- 3.14. Perioada autorizată prevăzută anterior se înscrie în autorizație, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.
- 3.15. În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului - inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut inițial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.
- 3.16. Forța majoră se constată de către o comisie care are în componență, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

- a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizației;
 - b) delegatul titularului autorizației.
- 3.17. Comisia prevăzută la punctul 3.16 se constituie la solicitarea titularului autorizației prin act administrativ al șefului ocolului silvic și întocmește un proces-verbal de constatare a forței majore sau proces verbal de constatare a începerii acțiunii calamităților naturale sau a situațiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare.
 - 3.18. În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare.
 - 3.19. La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la punctul 3.16 încheie un proces-verbal constatator, prin care stabilește cu exactitate data încetării forței majore sau încetarea acțiunii calamităților naturale sau a situațiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.
 - 3.20. Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizația de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situația o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în Anexa nr. 3 a *Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare*, în baza proceselor-verbale prevăzute la punctele 3.17 și 3.19 și a actelor adiționale la contracte pentru reșalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.
 - 3.21. În situații deosebite, atunci când condițiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetație, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele prevăzute în Anexa nr. 3 a *Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare*, cu notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii.
 - 3.22. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente se aprobă de emitentul autorizației.
 - 3.23. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului și a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice.
 - 3.24. Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat.
 - 3.25. Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi.
 - 3.26. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințișului.
 - 3.27. Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.
 - 3.28. Tăierile în parchetele cu restricții de exploatare, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației.
 - 3.29. Tăierile în parchetele fără restricții se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

3.1. Reguli privind predarea spre exploatare a parchetelor

- 3.1.1. Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizație poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor.
- 3.1.2. Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către șeful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular de canton, către titularul

autorizației ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în *Anexa nr. 4 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare*. La predare se ține seama și de prevederile contractului de prestări de servicii de exploatare forestiera referitoare la acest aspect. Predarea spre exploatare a următoarei postațe se realizează numai după curățarea de resturi de exploatare a postaței anterioare.

3.1.3. În cazul în care pe suprafața parchetului există și arbori marcați anterior (partizi de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia predării parchetului se vor atenționa titularii autorizației de exploatare asupra prezenței acestor arbori, menționându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor și vopseaua cu care aceștia au fost marcați. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor preda arborii de limită pe specii și diametre.

3.2.Reguli privind exploatarea masei lemnoase

3.2.1. Exploatarea masei lemnoase se va face pe postațe delimitate în teren de către delegatul ocolului silvic și prestator sau pe u.a.-uri în cazul partizilor cu mai multe parcele și se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

- a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;
- b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;
- c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil;
- d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;
- e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;
- f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;
- g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;
- h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;
- i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;
- j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior; Este interzisă continuarea doborârii arborilor în parchete, dacă nu se asigură scosul ritmic al materialului lemnos în depozite primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curățirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciale
- k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;
- l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țărugi și manșoane;
- m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;
- n) tăierea arborilor nedestinați exploatarii este interzisă;

- p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatarei aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;
- r) evaluarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare, cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în *Anexa nr. 5 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare*; valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizației de exploatare;
- s) prejudiciile de exploatare constituie prejudicii aduse pădurii, iar contravaloarea acestora se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;
- t) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;
- ț) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târare când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârare ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;
- u) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;
- v) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.
- 3.2.2. Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:
- a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;
- b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;
- c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.
- 3.2.3. Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.
- 3.2.4. Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.
- 3.2.5. Aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de șeful ocolului silvic.
- 3.2.6. Traseele de funicular și cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior și nu schimbă categoria de folosință silvică a terenurilor pe care se amplasează.
- 3.2.7. Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor de acces, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către șeful ocolului silvic.
- 3.2.8. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc) și amplasarea lor în teren, se face de comun acord între prestator și ocolul silvic, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum și de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc); la predarea parchetului, schița acestuia completată cu traseele de drum existente și propuse, platformele pentru depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase etc. va fi anexată procesului verbal de predare. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor se va face de către prestator, în cadrul activității de exploatare din parchet.
- 3.2.9. În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

- 3.2.10. Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la punctul 3.2.9 se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.
- 3.2.11. Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la punctul 3.2.9 și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.
- 3.2.12. În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.
- 3.2.13. Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor de la punctul 3.2.9.
- 3.2.14. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.
- 3.2.15. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

3.3.Reguli privind controlul respectării regulilor silvice de exploatare

- 3.3.1. Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor legale, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.
- 3.3.2. Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.
- 3.3.3. Procesul-verbal de control al exploatării parchetului se încheie în două exemplare, dintre care unul pentru titularul autorizației, iar al doilea exemplar pentru ocolul silvic emitent al autorizației, conform *Anexei nr. 6 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.*
- 3.3.4. Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.
- 3.3.5. Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile. Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.
- 3.3.6. În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.
- 3.3.7. În situația prevăzută la punctul 3.3.6, procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației. În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

3.4.Reguli privind curățarea parchetelor de exploatare

3.4.1. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului; este obligatorie curățarea parchetelor/postațelor predate spre exploatare, la sfârșitul fiecărei perioade permise pentru recoltare și colectare, înaintea începutului perioadei de restricție, în cazul în care în autorizația de exploatare sunt prevăzute mai multe perioade de recoltare;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.

3.5.Reguli privind reprimirea parchetelor de exploatare

3.5.1. Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizație, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului, conform *Anexei nr. 7 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.*

3.5.2. Reprimirea parchetelor se face de către șeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, și de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației, la o dată convenită de comun acord.

3.5.3. În cazul absenței reprezentantului împuternicit al titularului autorizației, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum și a eventualelor penalități.

3.5.4. Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizației. În situația prevăzută la punctul 3.5.3, un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizației.

3.5.5. În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare, conform *Anexei nr. 8 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.*

3.5.6. În actul de constatare prevăzut la punctul 3.5.5. se menționează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute de prezentele instrucțiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizație la rubrica privind prelungirea autorizației.

3.5.7.Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni este interzisă.

3.5.8.În scopul evidențierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum și pentru urmărirea aplicării prevederilor amenajamentelor silvice în parchetele nereprimite, se va încheia un act de

constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza actelor privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului și a altor documente din care rezultă stadiul exploatării masei lemnoase.

3.6. Alte dispoziții

- 3.6.1. Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puțin un sezon de vegetație se recalculează prin adăugarea creșterii curente, potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se și valoarea aferentă.
- 3.6.2. Prevederile punctului 3.6.1. se aplică și pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, amânate de la tăiere cu cel puțin un sezon de vegetație.
- 3.6.3. Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.
- 3.6.4. În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.
- 3.6.5. În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.
- 3.6.6. Mărimea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit și încărcat, este de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m² în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.
- 3.6.7. Suprafețele prevăzute la punctul 3.6.6. se cuprind în autorizație și în procesul-verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.
- 3.6.8. Depășirea termenului de reprimire prevăzut la punctul 3.6.7. constituie ocupare fără drept a terenului respectiv.
- 3.6.9. În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, în funcție de importanța acestora și de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.
- 3.6.10. Nerespectarea prevederilor *Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare* atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.
- 3.6.11. Pentru operatorii economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră care încalcă în mod repetat prevederile *Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare*, comisia de atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea entităților din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instrucțiuni prin controale de exploatare.
- 3.6.12. Titularii autorizațiilor sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.
- 3.6.13. Modelul panoului cu elementele de identificare a parchetului este cel prevăzut în *Anexa nr. 9 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare*.
- 3.6.14. Panoul prevăzut la punctul 3.6.12 se menține pe toată durata lucrărilor de exploatare și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare.

- 3.6.15. Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizației ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizație constituie tăiere fără drept și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare.
- 3.6.16. În situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către operatorul economic prestator. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către operatorul economic prestator, aplicându-se și amenziile prevăzute de reglementările în vigoare.
- 3.6.17. Beneficiarul este în drept de a sista exploatarea unui parchet în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.
- 3.6.18. Pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată beneficiarul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale.

3.7. Reguli complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică managementul forestier certificat FSC®

- 3.7.1. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, beneficiarul va prezenta la ocolul silvic *Documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure*, care se aprobă de șeful de ocol.
- 3.7.2. Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularilor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru.
- 3.7.3. La predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare - primire.
- 3.7.4. Prestatorul este obligat să prezinte următoarele:
- fișa de evaluare a riscului pentru fiecare post,
 - copie din REVISAL pentru angajații societății, care vor executa lucrări în parchet
 - copie după factura ca în anul respectiv au achiziționat echipament de protecție a muncii
- 3.7.5. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces, etc.) și amplasarea lor în teren, se face de ocolul silvic, eventual la propunerea prestatorului, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, necesitatea protejării mediului și a eventualelor elemente de biodiversitate identificate, precum și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, protejarea cursurilor de apă, etc.).
- 3.7.6. La predarea parchetului spre exploatare se va menționa în procesul verbal, dacă este identificat și materializat *LEMN MORT* – însemnat în teren cu litere M – constituit din arbori doborâți sau în picioare, acest lemn nu este cuprins în APV, nu se recoltează și nici nu se mișcă din teren. Operatorul economic va lua măsuri suplimentare de instruire pe linie de protecția muncii pentru muncitorii din parchet cu privire la pericolele suplimentare ce le pot aduce existența lemnului mort în suprafața parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie să se regăsească în teren și va fi menționat în procesul verbal de reprimire.
- 3.7.7. În cazul în care se lucrează în PVRC (*PĂDURI CU VALOARE RIDICATĂ DE CONSERVARE*) sau în vecinătatea acestora, situație menționată în procesul verbal de predare, se vor lua măsuri suplimentare de protecție a elementelor – plante, animale, păsări – pentru care s-a constituit Pădurea cu Valoare Ridicată de Conservare.
- 3.7.8. În cazul în care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privată sau alți deținători decât ocolul silvic, va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare, acord ce va fi obținut de achizitor prin ocolul silvic pe raza căruia se află partida respectivă.
- 3.7.9. La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu menționarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea *Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos cu modificările și completările ulterioare*.

3.7.10. În cazul în care pe perioada lucrărilor de exploatare în parchet apar animale sau păsări cu regim de protecție sau se găsesc cuiburi, vizuini, culcușuri ale acestora, se vor întrerupe lucrările și se va anunța ocolul silvic.

3.7.11. Apariția de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice necesită oprirea lucrărilor și anunțarea ocolului silvic.

3.7.12. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli minime:

- a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;
- b) evitarea amplasării drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanță mai mică de 10 m de acestea;
- c) evitarea zonelor cu pantă transversală mai mare 35° ;
- d) limitarea traseelor în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% și 45%;
- e) evitarea zonelor mlăștinoase și a stâncăriilor, precum și a altor ecosisteme fragile identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic;
- f) limitarea lățimii drumului la 4 m;
- g) consolidarea taluzului drumului;
- h) proiectarea curbilor cu o rază suficient de mare (minimum 12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
- i) evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
- j) Traseele drumurilor de tractor se vor materializa în teren prin aplicarea cu vopsea alba sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a semnelor "T";
- k) la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podețe din trunchiuri de lemn;
- l) se vor evita porțiunile cu seminiș;
- m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic.

3.7.13. Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m² în cazul când nu sunt instalații de scos permanente. Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea.

3.7.14. Referitor la utilizarea instalațiilor de scos – apropiat înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu – zise, se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:

- a) verificarea corespondenței între căile de scos – apropiat existente în parchet și procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
- b) se vor amplasa lungoaie pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranța transportului, cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
- c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manșoane, țărushi sau alte metode de protejare;
- d) se vor amplasa tuburi din beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență;
- e) se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere;
- f) personalul angajat al prestatorului va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

3.7.15. Pentru protecția solului și a apelor, prestatorul este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- a) în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare;
- b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;
- c) colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu seminiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren;

- d) scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
- e) depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor și văile;
- f) lungimea trunchiurilor și catargelor transportate cu tractorul, nu va depăși 12 metri;
- g) corhănitul este admis în condițiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetației, solului și apelor;
- h) în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval;
- i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere;
- j) în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip, care va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare;
- k) la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea depozitării aluviunilor pe drum;
- l) se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni;

3.7.16. La lucrările de exploatare se interzice cu desăvârșire:

- a) părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren;
- b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
- c) corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
- d) colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, operatorul economic fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic;
- e) colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț. În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren, și precizate în documentația de exploatare aprobată de șeful ocolului;
- f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheață;
- g) aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deșeuri etc.;
- h) colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
- i) circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm;
- j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritul este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului prestatorul are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să predea drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatării.

3.7.17. La terminarea lucrărilor de exploatare se va avea în vedere:

- a) la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat; se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
- b) căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către titularul autorizației de exploatare în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;
- c) după terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepția celor acceptate de ocol să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;

- d) suprafețele din instalații, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul;
- e) în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția constituită, în acest scop, înainte de autorizarea parchetului, conform prevederilor contractului;
- f) în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către prestator. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către prestator, aplicându-se și amenziile prevăzute de reglementările în vigoare;
- g) achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.
- h) pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată achizitorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale.

3.8. Norme de securitate si sanatate in munca

3.8.1. Prestatorul va respecta legile și reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate și protecția angajaților. Pe cât posibil, acesta va angaja forță de muncă din zonă, cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuie prezentate la autorizare, vor fi și acte doveditoare privitoare la deținerea de către operatorul economic a materialelor de protecția muncii. Reprezentantul legal al operatorului economic va urmări utilizarea echipamentului de protecție de către angajați. De asemenea, acesta are obligația să doteze toate punctele de lucru și utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.

3.8.2. Din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, activitatea de exploatare a masei lemnoase se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și ale Hotărârii de Guvern. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

3.8.3. Încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locurile de munca trebuie realizată în funcție de pregătire, starea de sănătate, aptitudinile fizice și psihice ale acestora, corespunzător particularităților și condițiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în muncă, în vigoare.

3.8.4. Lucrătorii trebuie să fie informați asupra riscurilor profesionale specifice fiecărui tip de activitate precum și asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucțiuni proprii.

3.8.5. Este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie puternică, furtună, condiții de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculă, vânt puternic, etc).

3.8.6. Conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfășurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie să fie certificate din punct de vedere al calității de securitate.

3.8.7. În domeniul securității și sănătății în muncă, prestatorului îi revin, în exclusivitate, cel puțin următoarele obligații:

- a) întocmește documentația pentru obținerea autorizației din punct de vedere al securității și sănătății în muncă și documentația de stabilire a măsurilor de securitate și sănătate în muncă pentru lucrările specificate în contract;
- b) în această documentație se vor prevedea soluții pentru toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfășurarea activității de exploatare a masei lemnoase;
- c) ia măsuri pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin cu privire la pregătirea și organizarea parchetului de exploatare, realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului și colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucțiunile proprii;
- d) asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical și instruit corespunzător, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
- e) instructajul general la locul de muncă și cel periodic se va efectua de către prestator sau de persoane desemnate de acesta și va fi consemnat în fișe individuale de instruire;
- f) personalul muncitor va fi dotat corespunzător de către prestator, cu echipament de protecție, conform sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute și în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.

1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție, cu modificările și completările ulterioare;

g) pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcționare și care corespund, din punct de vedere tehnic, activităților ce la va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din Hotărârii de Guvern nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

h) atunci când mai mulți operatori economici desfășoară concomitent activități în aceeași unitate de producție sau în același bazin forestier sau în aceeași unitate amenajistică, prestatorul va încheia convenții scrise cu fiecare participant la procesul de producție, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea și sănătatea în muncă;

i) prestatorul are obligația de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, punctul de lucru unde își desfășoară activitatea, conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare; de asemenea, are obligația de a dota punctele de lucru cu truse medicale.

3.8.8. Transportul salariaților proprii la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu intră în sarcina prestatorului.

3.8.9. În cazul producerii de accidente prestatorul va anunța de îndată despre producerea evenimentului atât Inspectoratul Teritorial de Muncă cât și ocolul silvic pe raza căruia își desfășoară activitatea.

3.8.10. Accidentul de muncă va fi înregistrat de prestator.

4. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET

4.1. Prestatorul, ca operator economic de exploatare, are obligația:

4.1.1. Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol;

4.1.2. Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;

4.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina prestatorului.

4.2. Cerințele minime impuse a fi executate pentru exploatarea unei partizi sunt:

- recoltarea materialului lemnos: - doborât, curățat de crăci și secționat;
- colectarea materialului lemnos: - operațiuni de adunat, scos-apropiat material lemnos de la cioată (locul de doborâre) până în platforma primara a partizii;
- curatirea parchetului de craca si resturi de exploatare (unde este cazul), conform Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- lucrări în platforma primara: - sortarea masei lemnoase în platforma primară în lemn de lucru și lemn de foc și/sau sortimente industriale, cât și secționarea și pregătirea acestuia pentru încărcat, conform dispozițiilor delegatului ocolului silvic și a „Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificat de Regia Națională a pădurilor – Romsilva” în vigoare;
- stivuit material lemnos pe sortimente și specii.

5. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Prestatorul care din diverse motive abandonează sau întrerupe nejustificat exploatarea masei lemnoase din partizile contractate duce la rezilierea contractului cu pierderea garanției / cautiunii depuse conform prevederilor contractuale.

5.2. Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini, prestatorul confirmă că a luat cunoștință de obligațiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase din partizile atribuite în urma organizării licitațiilor de achiziție servicii.

5.3. Prezentul caiet de sarcini cuprinde modelul contractului de prestări servicii de exploatare forestieră și lista partizilor pentru care se dorește achiziționarea de servicii de exploatare forestieră pentru anul de producție 2026 din suprafețele de fond forestier proprietate publică a unităților administrativ teritoriale, administrate de Direcția Silvică Brașov.

Nr. crt.	Nr. lotului	Denumirea lotului	Volum brut (mc)	Durata maximă de exploatare (luni)	Utilaj conducător
1	Lotul nr. 1	Partida nr. 2600143600200 (981)	427,33	4 luni	Tractor
2	Lotul nr. 2	Partida nr. 2600143600210 (982)	57,35	3 luni	Tractor

INTOCMIT COMPARTIMENT PRODUCȚIE

Ing. Petrescu Ștefan

