

Nr. R-R7289 / 28.07.2025

Catre,

ORAS TAUTII MAGHERAUS
Tautii Magheraus, str. 1, nr. 194
Telefon: 0735 506 326

Ca urmare a cererii de aviz de Amplasament inregistrata cu nr. R7289/11.07.2025 pentru obiectiv **“Reabilitare si modernizare strada 21 din orasul Tautii Magheraus”** din orasul **Tautii Magheraus, strada 21, nr. cad. 57471** si luand in considerare ca pe amplasamentul studiat exista conducte de apa si de canalizare apartinand retelei publice de alimentare cu apa si de canalizare, in sedinta din data de 24.07.2025, Comisia de Avizare acorda:

AVIZ AMPLASAMENT FAVORABIL CU CONDITII

Nr. 1194 / 24.07.2025

- Beneficiarul va comunica la Vital SA – Agentia Tautii Magheraus data de incepere a lucrarilor si va solicita asistenta tehnica la lucrarile de sapatura unde exista retele de apa/canalizare sau ori de cate ori va considera oportuna aceasta solicitare.
- La predare-primire de amplasament, inainte de inceperea lucrarilor, va participa un delegat din partea Vital SA – Agentia Tautii Magheraus, pentru identificarea impreuna cu constructorul si beneficiarul, a zonelor cu retele de apa /canalizare care ar putea fi afectate pe parcursul lucrarilor. Se vor stabili masuri de prevenire a deteriorarii retelor de apa si de canalizare existente.
- Se vor respecta atat distantele minime de amplasare fata de alte retele tehnico edilitare sau constructii, fundatii, etc. conform SR 8591/1997 cat si adancimile minime de pozare ale retelor de apa si de canalizare. Se va avea in vedere respectarea adancimilor de inghet in special in locurile de subtraversare a retelor in zona rigolelor existente si propuse a fi realizate in proiect.
- La executarea lucrarilor de amenajare, reabilitare, constructii de rigole, podete ori canale subterane, se va tine seama de pozitiile retelor de apa existente, a caminelor de vane, bransare, racordare sau de vizitare si acolo unde se impune, acestea vor fi relocate sau deviate. Relocarea/devierea retelor se va realiza pe baza unui proiect tehnic avizat si cu asistenta tehnica din partea S.C. Vital S.A..
- Nu se permite prelungirea subtraversarilor respectiv a bransamentelor de apa care traverseaza drumul, toate acestea trebuind inlocuite. Astfel, nu se permite realizarea de imbinari sub drum, rigola existenta sau proiectata. In zonele de relocare a conductelor, toate subtraversarile si bransamentele care traverseaza drumul se vor schimba pe toata latimea drumului astfel incat imbinarea conductelor (conducta noua care subtraverseaza drumul si conducta existenta) sa fie facuta in exteriorul drumului si in afara rigolei existente sau proiectate.
- In toate situatiile in care se prelungesc conductele de subtraversare, se vor prelungi corespunzator si tuburile de protectie;
- In cazul in care in urma sondajelor efectuate ori in timpul derularii lucrarilor se constata neconcordanza intre situatia existenta si cea prezentata in documentatie, se va revizui proiectul;
- Gratarele gurilor de scurgere, cutiile hidrantilor, capacele caminelor de racord, bransare sau de vizitare ale retelor de apa si de canalizare vor fi aduse la nivelul carosabilului
- Daca pe parcursul lucrarilor se produc avarii la retelele publice de apa / canalizare, acestea vor fi anuntate imediat la dispeceratul Vital SA – Agentia Tautii Magheraus in scopul remedierii lor. Toate costurile aferente remedierii acestor avarii vor fi suportate de catre beneficiarul lucrarii care a cauzat avaria. Vital S.A. nu va suporta cheltuielile cu refacerea amplasamentului in cazul

in care acesta va fi betonat, asfaltat, pavat etc. si nu va asigura despagubiri pentru daunele produse in urma unor avarii la conductele de apa / canalizare existente pe amplasament.

- Apele pluviale din rigole sau reseaua de canalizare pluviala nu se vor descarca sub nici o forma in reseaua de canalizare menajera
- Daca lucrarile vor afecta siguranta in functionare a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare, Vital SA isi rezerva dreptul de a solicita intreruperea temporara a lucrarilor.
- Materialele de constructie si pamantul rezultat din sapatura nu se vor depozita pe caminele sau elementele retelelor de alimentare cu apa si de canalizare (se va asigura accesul in permanenta la elementele supraterrane ale retelei publice de apa si de canalizare).
- La receptia lucrarilor se va solicita prezenta unui delegat din partea Vital SA care va verifica respectarea conditiilor impuse in aviz.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberarii.

Presedinte comisia de avizare
Director general adjunct,
Dr.ing. Mircea Mecea

