

NOTA:

- Prin grija constructorului, la montajul elementelor structurale se va asigura stabilitatea la nivel de element si de ansamblu pana la realizarea imbinarilor definitive.
- Conform "Normativului privind calitatea imbinarilor sudate din otel a constructiilor civile, industriale si agricole"-C150/99
- Categoricia de executie a elementelor este "B" conf. pct.2.14 b
- Conditile de calitate pentru laminate din otel, pentru imbinarile sudate si pentru materialele de sudare se vor incadra in nivelul "B" de acceptare conf. tabelelor 1,2 si 4.
- Operatiile de debitare a pieselor precum si cele de prelucrare a marginilor libere si a rosturilor pentru sudare trebuie sa respecte conditiile prevazute in tabelul 3, diferiteiate pe nivelul de acceptare a imbinarilor sudate.
- Clasa de abateri limita la dimensiunea imbinarilor sudate este "BE" conf. SR-EN ISO-13920/98.
- Toate cordonale de sudura se vor executa in uzina in mediu de gaz protector, dupa o tehnologie agrementata. Gradul de curatare a suprafetelor metalice inaintea vopsirii este 2 conf. STAS 10166/1.
- Protectia anticoroziva a confectionii metalice se va realiza prin grunduire cu un strat de grund epoxidic cu zinc in doi componenti seria 302 si vopsite in doua straturi cu email epoxidic seria 302 conf. specificatiilor tehnice ale produselor.
- Executia, receptionarea, montajul confectionii si conditiile tehnice de calitate vor respecta prevederile STAS 767/0 88 (categoria "B" de calitate)
- Grosimea cordonale de sudura nespecificate va fi:
  - sudura cap la cap: a= grosimea minima a pieselor ce se imbina
  - sudura in relief: a = 0.7 x grosimea minima a pieselor ce se imbina

OBSERVATII:

- Orice modificare la structura constructiei se va face numai cu acordul proiectantului.

Nota:

- Categoria de D (reduca)
- Constructie de importanta clasa IV
- Se vor respecta normele PSI, Mediu, Protectia Muncii, atat in timpul executiei, cat si in exploatare.

Planurile de rezistenta se vor corela in mod obligatoriu cu planurile de arhitectura si instalatii. In cazul in care se descopera neconcordanta intre cele trei specialitati arhitectura, rezistenta, instalatii, constructorul va contacta in mod obligatoriu proiectantul general sau proiectantul de specialitate (arhitect sau inginer) si se vor opri lucrarile pana la solutionarea problemelor aparute. Nu se vor pune in opera acele detalii sau elemente care lipsesc sau sunt in contradictorie!

NOTE GENERALE:

- Constructorul este obligat sa verifice toate dimensiunile pe santier, inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de lucrari.
- Constructorul se obliga sa anunte proiectantul daca apar neclaritati pe santier sau daca dimensiunile si/sau detaliile lipsesc din desene inainte de inceperea lucrarilor la santier.


MATERIALE UTILIZATE:

OTEL LAMINATE: S235JRZ15

SURUBURI GRUPELE 8.8

**Din punct de vedere seismic:**

Potrivit Normativului P100-1/2013, amplasamentul se afla in zona seismica cu perioada de colt  $T_c=1.0$  sec si  $a_g=0.20g$ .

Proiectant general		SC C&C GRUP SRL		I.L.F.O.V. COM. ARHITECTI STR. DECEBAL, NR. 3, C.A. RO 1684006, REPRESENTANT LEGAL CARLA SANDU	
Beneficiar		UAT GRADINILE		STR. NEDA MARINESCU, NR. 42, JUDET. OLT, ROMANIA CUI 16556488 - PREREPRESENTANT LEGAL DINCA ION	
Titlu lucrare		CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA/ PROSUMATORI; GRADINILE DOTATA CU STATIE PENTRU REINCARCARE MASINI ELECTRICE		JUD. OLT, COM. GRADINILE, NR. CAD. 52485	
Proiectant de specialitate		SC ARHIPROPUB SRL		<div>CUI: 32024474 Reg. Com.: J40389902/2013 office@arhipropub.ro, 0763.67.55.28</div>	
Titlu Planse:				Contract: 1007/ 15.12.2022    Lucrarea: AAS-.....	
MODUL 2x10=20 PANOURI PLAN STALPI; SECTIUNE TRANSVERSALA; CADRU AX A				Scara: 1/20    Data: 06.2025    Faza PTH	
Proiectat	dr.ing. Mircea Vaduva			Dupa ce s-au si propusese intalnirea expertilor SC ARHIPROPUB SRL	
Verificat	dr.ing. Mircea Vaduva			si s-a stabilit ca s-a aprobat si s-a acordat dreptul de proiectare si de intabulare in baza de date a societatii	
Se proiect	arh. Vasile ROSCA			Cod document:	