

FORMULAR F3

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta M9CTER INSTALATII TERMICE - INCALZIRE, CORP C REV. DEC. 2023, MONTAJ UTILAJE

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
002	IA35A1 [13]	VAS DE EXPANSIUNE CIRCUIT DE INCALZIRE , PRESIUNEA MAXIMA 10 BAR, CAPACITATE 300 L, - MONTARE - CORP C	1.000	BUC.									
003	IA22B1 [3]	BOILER DE ACUMULARE ACM TERMoeLECTRIC , CAPACITATE 300 L, CU O SERPENTINA DIN CUPRU, PRESIUNEA MAXIMA DE LUCRU 6 BAR, PRES. MAX. SERPENTI NA 12 BAR, PREVAZUT CU ROBINET DE TRECERE SI SERVISARE, MODUL DE UMLERE, INCL. ACCESORII MONTAJ	2.000	BUC.									
004	IA35A1 [9]	VAS DE EXPANSIUNE ACM 25 L , PRESIUNE MAXIMA 10 BAR -MONTARE -.	2.000	BUC.									
004	3276886	VAS EXPANSIUNE ACM 25 L, PRESIUNEA MAXIM 10 BAR	2.000	BUC.									
005	M1B08C1 [24]	POMPA DE CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA PTR. CIRCUITUL DE INCALZIRE, DEBIT 3.2 MC/H, INALTIME DE POMPARE 10 MCA, INCLUSIV VANE DE IZOLARE SI CLAPETA DE SENS (INSL. IN PRET POMPA) MONTARE	2.000	BUC.									
006	M1B08C1 [25]	POMPA DE CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA PTR. CIRCUITUL DE INCALZIRE, DEBIT 6 MC/H, INALTIME DE POMPARE 17 MCA, INCLUSIV VANE DE IZOLARE SI CLAPETA DE SENS (INSL. IN PRET POMPA) MONTARE	2.000	BUC.									
007	M1B08C1 [22]	POMPA DE CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA PTR. CIRCUIT INCALZIRE , DEBIT 5 MC/H, INALTIME DE POMPARE 15 MCA, INCLUSIV VANE DE IZOLARE SI CLAPETA DE SENS (INSL. IN PRET POMPA) MONTARE	2.000	BUC.									
008	M1B08C1 [23]	POMPA DE CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA PTR. CIRCUIT SERPENTINA BOILER CU ACUMULARE , DEBIT 5 MC/H, INALTIME DE POMPARE 5 MCA, INCLUSIV VANE DE IZOLARE SI CLAPETA DE SENS (INSL. IN PRET POMPA) MONTARE	1.000	BUC.									
009	M1B08C1 [18]	POMPA DE CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA PT ACM, DEBIT 2 MC/H, INALTIME DE POMPARE 5.5 MCA, INCLUSIV VANE DE IZOLARE SI CLAPETA DE SENS (INSL. IN PRET POMPA) MONTARE	1.000	BUC.									
065	IA32B1 [3]	SEPARATOR HIDRAULIC 300/120 DEBIT VOLUMETRIC MAX. 43 MC/H, H=1480 MM, RACORD DN 125 MM, MONTARE	1.000	BUC.									
069	IC42B1 [4]	DISTRIBUITOR- COLECTOR COMPACT 250/150, DE TIP COMBINAT TUR SI RETUR, MONTARE	1.000	BUC.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)	VALOARE	TOTAL
		Cheltuieli directe din articole:					
		MATERIALE					
		MANOPERA					
		UTILAJ					
		TRANSPORT					
		TOTAL					
		Detaliere transporturi:					
		-Transport auto					
		Alte cheltuieli directe:					
		CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA					
		Total cheltuieli directe:					
		MATERIALE					
		MANOPERA					
		UTILAJ					
		TRANSPORT					
		TOTAL					
		Cheltuieli indirecte:					
		Profit:					
		TOTAL GENERAL DEVIZ:					
		PROIECTANT					
						OFERTANT	