

FORMULAR F3

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta R9CREZ CONSOLIDARE STRUCTURA DE REZISTENTA - INFRASTRUCTURA + SUPRASTRUCTURA, CORP C, REV. DEC. 2023

Categorii de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSC02C1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1	1.440	100 MC.									
002	CG32D1 [2]	UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP,COMPACTATE MECANIC, ASIMILAT UEMPLUTURA DRENURI (UMPLUTURA SORTURI)	92.940	M.C.									
003	RPCC01A1	COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 8 SI SCIND.INCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *	188.000	MP.									
004	CZ0302XE1	CONFECTIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE CENTRALIZATDIN OB 37 CU BARE DE D=6-8MM	1443.000	KG									
005	CC01C1	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE	1443.000	KG									
006	TSJ05C1	PROTEJARE TERASAMENT CU NETESIN IN DRENURI	304.180	MP.									
007	CA07D1	TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI DISTANTE PINA LA 15	51.700	M.C.									
008	3271363	BETON B 250 - C16/20 (0-16)	52.110	M.C.									
009	RPCG24E1 [1]	REP FISURI IN ZID PRIN INJECT CU MORTAR DE CIMENT CU ARACET IN ZIDURI DE 2 1/2 CARAMIZI, SPOR MANOPERA 20%	50.000	M									
010	RPCH07A1 [19]	INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE NOU-CAPRIORI SI TALPI, SPOR MATERIAL 100%	180.000	M									
011	RPCH07F1 [1]	INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE NOI-TALPI, SPOR MATERIALE 100%	50.000	M									
012	RPCH08A1	REPARATII LA ELEM.DE SARP.DETERIORATE PRIN PLATUIRE CRAPATURI DIAGONALE COARDE *	10.000	BUC.									
013	RPCH22A1	GRINZI PT.PLANSEE CU DESCHIDERI PESTE 4M DIN:LEMN DE RASINOASE ECARISAT *	5.700	M.C.									
014	RPCH09A1	CONSOLIDAREA SARPANTELOR EXECUTATE CU SCOABE *	50.000	KG									
015	RPCH09B1	CONSOLIDAREA SARPANTELOR EXECUTATE CU BULOANE *	50.000	KG									
016	RPCH05A1	SARP.DIN LEMN RASI.PT.INV CARTON SAU TABLA AVIND FERME CU DESCHIDERE PINA LA 8 M *	264.000	MP.									
017	TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. ≈20KM	130.790	TONA									
018	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. ≈ 20 KM.	148.700	TONA									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
019	TRA02A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 20 KM.	1.443	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU
MUNCA

Total cheltuieli directe:

MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

OFERTANT