

FORMULAR F3

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta R9CAR1 LUCRARI ARHITECTURA - DESFACERI, CORP C, REV. DEC. 2023

Categorii de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL GENERAL
					Material	Manopera	Utilaj	Transport	Material (col. 3 x col. 5)	Manopera (col. 3 x col. 6)	Utilaj (col. 3 x col. 7)	Transport (col. 3 x col. 8)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	TSG02A1 [2]	INDEPARTAREA VEGETATIEI PARAZITARE SI A DIFERITELOR RESTUIRI DE MATERIALE	13.000	100 MP.									
002	DG05B1	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN IMBR SEMIPERM,ASF PE BINDER COV ASF LA RECE	310.000	MP.									
003	RPCL22A1 [1]	DESFACEREA FOARTE ATENTA A TREPTELOR DIN LESPEZI DE PIATRA ORIGINALE IN VEDEREA RESTAURARII SI REMONTARII	70.000	M									
100	RPCA03A1	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE SPRIJINITE *	390.000	M.C.									
004	RPCT26A1	DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU INCLUSIV RECONDIT.MAT.*	15.000	MP.									
005	RPCT25A1 [3]	DEMONTAREA CU MULTA GRIJA A ELEMENTELOR DE ACOPERIS INVELITORI DIN TIGLA CERAMICA IN SOLZI CU RECUPERARE	10.000	MP.									
006	RPCT26B1	DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.SIPCILOR DOLILO	1930.000	MP.									
007	RPCT25A1 [1]	DESFACERE ASTEREALA INVELITORII CU SAU FARA RECUPERAREA MATERIALELOR	2160.000	MP.									
008	RPCT25A1 [2]	DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A ELEMENTELOR COMPONENTE	250.000	MP.									
009	RPCT25D1 [2]	DEMONTAREA CU MULTA GRIJA A CASETELOR SCULPTATE DE LEMN ORIGINALE DE LA STRESINILE INFUNDATE IN VEDEREA RESTAURARII SI REMONTARII PE POZITIE	50.000	MP.									
010	RPCT27A1 [2]	DEMONTAREA ELEMENTELOR DE ACOPERIS, JGHEABURILOR, BURLANE, GLAFURI , SORTURI, ETC.	620.000	M									
011	RPCT27A1 [3]	DEMONTAREA ELEMENTELOR DE ACOPERIS, JGHEABURILOR, BURLANE, GLAFURI , SORTURI, ETC. CU RECUPERARE IN VEDEREA RESTAURARII SI REMONTARII PE POZITIE	130.000	M									
012	RPCT39B1 [3]	DEMONTAREA CU MULTA GRIJA A ELEMENTELOR METALICE DE TABLA SAU FIER FORJAT ORIGINALE IN VEDEREA RESTAURARIISI REMONTARII PE POZITIE	18.000	BUC.									
013	RPCT28B1 [1]	DESFACERE LUCARNE SI CHEPENGURI	18.000	BUC.									
014	RPCH45A1 [1]	JGHIAB PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI	200.000	M									
015	RPCT33A1	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *	14.000	MP.									
016	RPCT33A1 [1]	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR TAMPLARIE DIN PVC	410.000	MP.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
017	RPCT33A1 [6]	DESFACEREA FOARTE ATENTA A TAMPLARIILOR ORIGINALE DE LEMN CU INSERTII METALICE SI GRILAJE DE FIER FORJAT CU RECUPERAREA SILDURILOR ORIGINALE IN VEDEREA RESTAURARII SI REMONTARII PE POZITII	20.000	MP.									
018	RPCT33A1 [7]	DESFACEREA FOARTE ATENTA A TAMPLARIILOR ORIGINALE CU VITRALII CU RECUPERAREA SILDURILOR ORIGINALE IN VEDEREA RESTAURARII SI REMONTARII PE POZITII	50.000	MP.									
019	RPCT10A1 [9]	DECAPAREA TENCUIELILOR DEGRADATE PERETI, ARCE, BOLTI PE ZIDARIE EPOCA CU PASTRAREA DE FRAGMENTE ORIG. DE TENCUIALA, EXTERIOR, - INTERIOR	3370.000	MP.									
020	RPCT20B1 [2]	DESFACEREA FOARTE ATENTA A PIESELOR DE MOZAIC CAMP SI PIESE INCHIDERI COLTURI, GLAFURI IN VEDEREA RESTAURARII SI REMONTARII	960.000	MP.									
021	RPCT20B1 [3]	DESFACEREA FOARTE ATENTA A PIESELOR DE MOZAIC , PIESE SPECIALE IN VEDEREA RESTAURARII SI REMONTARII	140.000	MP.									
022	RPCT11A1 [1]	CURATAREA MORTARULUI DE DE PE SUPT (ZIDARIE) SI VERSOUL PLACILOR MOZAICATE	1100.000	MP.									
023	CJ08B1 [2]	CONFECTIONARE TIPARE DIN CAUCIUC SILICONIC, PENTRU REPRODUCERE PIESE DE CAMP, INCHIDERI GLAFURI DIN MOZAIC/SIMILIPATRA	461.000	DMP.									
024	CJ08B1 [3]	CONFECTIONARE TIPARE DIN CAUCIUC SILICONIC, PENTRU REPRODUCERE PIESE SPECIALE DIN MOZAIC/SIMILIPATRA	500.000	DMP.									
025	IZA04A1 [2]	DESPRAFUIRE CU CU AER COMPRIMAT LA FATADE SI ELEMENTE DE FATADE	4000.000	MP.									
026	RPCH12A1 [1]	PROTECTIEA CU PLACI PFL A GOLURILOR DE TAMPLARIE AFLATE IN RESTAURARE SAU REFACERE PE DURATA SANTIERULUI	500.000	MP.									
027	RPCT39A1 [1]	DESFACEREA FOARTE ATENTA A GRILAJELOR SI BALUSTRADELOR ORIGINALE IN VEDEREA RESTAURARII SI REMONTARII	630.000	KG									
028	RPCT39B1 [2]	DESFACEREA PIESELOR METALICE, GRILAJE, GRILE, BALUSTRADEBALUSTRADELOR GRILELOR PARAPETELOR METALICE MONTATE IN LEMNARIE *	2740.000	KG									
029	RPCT11B1 [1]	DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE	1060.000	MP.									
030	RPCT18A1 [2]	DESFACEREA PLANSEELOR DIN LEMN, INCL. DUSUMEAU, PODINA, UMPLUTURA MOLOZ, ZGURA SI INDEPARTAREA MATERIALELOR REZULTATE *	2230.000	MP.									
101	RPCT20A1 [4]	DESFACERE PLANSEE DIN SAPA MOZAIC TURNAT, UMPLUTURA MOLOZ , ZGURA SI INDEPARTAREA MAT. REZULTAT	4300.000	MP.									
102	RPCT15B1 [1]	DESFACEREA CU MARE GRIJA A UMPLUTURILOR DINTRE GRINZI SI TAVANE	345.000	M.C.									
031	RPCT21A1	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CARAMIDA ASEZATE PE LAT *	960.000	MP.									
032	RPCT33A1 [2]	DEMONTAREA TAMPLARIEI DIN LEMN (USI, FERESTRE, , CUTII RULOU, MASTI, ETC.)	345.000	MP.									
033	RPCT33A1 [1]	DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR TAMPLARIE DIN PVC	120.000	MP.									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
034	RPCT33A1 [8]	DESFACEREA FOARTE ATENTA A TAMPLARIILOR ORIGINALE CU RECUPERAREA SILDURILOR ORIGINALE IN VEDEREA RESTAURARII SI REMONTARII PE POZITII	90.000	MP.									
035	RPCT20A1	DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAICATE *	1100.000	MP.									
035	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 20 KM.	50.050	TONA									
036	RPCT38A1 [2]	DESFACEREA MANUALA CU MARE GRIJA A PLACARILOR NECORESPUNZATOARE (PLACI MARMURA, PLACI CERAMICE) DE PE PARD. ORIGINALE, CU RECUP. MATERIAL ORIGINAL	50.000	M									
037	RPCT20B1 [1]	DESFACEREA FOARTE ATENTA A PIESELOR CERAMICE/CIMENT DE PARDOSEALA ORIGINALE CU RECUPERARE IN VEDEREA RESTAURARII SI REMONTARII PE POZITIE	175.000	MP.									
038	RPCT10A1 [9]	DECAPAREA TENCUIELILOR DEGRADATE PERETI, ARCE, BOLTI PE ZIDARIE EPOCA CU PASTRAREA DE FRAGMENTE ORIG. DE TENCUIALA, EXTERIOR, - INTERIOR	6680.000	MP.									
039	RPCT10A1 [10]	DECAPAREA TINCI/VOPSITORII PERETI, ARCE, BOLTI PE ZIDARIE EPOCA CU PASTRAREA ORIG. DE TENCUIALA	6750.000	MP.									
040	RPCT29B1 [1]	DEMONTAREA/PROTEJAREA PLACAJELOR DE PIATRA DE PE PERETI, PARAPETI	155.000	MP.									
041	RPCT29A1	DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *	1135.000	MP.									
042	RPCT03C1 [1]	DESFACERI MANUALE (CU GRIJA) DE ZIDARII SI COMPARTIMENTARI DIN CARAMIDA	270.000	M.C.									
042	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 20 KM.	108.000	TONA									
043	RPCT09G1 [3]	DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT, VECHI, CU MIJLOACE MECANICE	20.000	M.C.									
043	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 20 KM.	44.000	TONA									
044	RPCT04B1	DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.CREERI DE GOLURI CU MORTAR CIMENT *	2.000	M.C.									
045	IZA04A1 [3]	DESPRAFUIRE CU CU AER COMPRIMAT LA FATADE SI ELEMENTE DE FATADE, INTERIOR	6680.000	MP.									
046	RPCH12A1 [2]	PROTECTIE ORNAMENTE CU PLACI PFL/OSB 0.8 MM SI POLISTIREN, INTERIOR	90.000	MP.									
047	CJ08B1 [4]	CONFECTIONARE TIPARE DIN CAUCIUC SILICONIC, PENTRU REPRODUCERE ELEMENTE DECORATIVE DIN STUCATURA/SIMILIPATRA	720.000	DMP.									
048	TRB01B19	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M	713.600	TONA									
049	TRB05A29	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M	2.400	TONA									

Nr. crt.	Simbol	Capitol de lucr. sau	Cantitatea	UM	P.U. (lei / U.M.)				VALOARE				TOTAL
050	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. ≈ 20 KM.	516.250	TONA									
051	TRB01B19	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M	516.250	TONA									

Cheltuieli directe din articole:

MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:

-Articole TRA
-Transport auto

Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU
MUNCA

Total cheltuieli directe:

MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

OFERTANT